



## **ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ**

**Ленинградское областное государственное  
унитарное предприятие технической  
инвентаризации и оценки недвижимости**



**Проект зон охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией  
Матери, 1913-1914гг», расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
проспект Кирова, д. 49**

Шифр 2020/ПЗО-7

Санкт-Петербург  
2020



## **ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ**

Ленинградское областное государственное  
унитарное предприятие технической  
инвентаризации и оценки недвижимости

**Проект зон охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией  
Матери, 1913-1914гг», расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
проспект Кирова, д. 49**

Шифр 2020/ПЗО-7

Заместитель  
Генерального директора-  
Главный инженер  
ГУП «Леноблинвентаризация»



С. В. Кleshko

Санкт-Петербург  
2020



Общество с ограниченной ответственностью

# «Темпл Групп»


Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 40 лит.А, пом. 1-Н  
тел. 579-73-48 e-mail: [templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)



**Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, проспект Кирова, д. 49**

**Шифр: 2020/ПЗО – 7**

2020 г.



Общество с ограниченной ответственностью

## «Темпл Групп»

Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 40 лит.А, пом. 1-Н  
тел. 579-73-48 e-mail: [templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "Темпл Групп"

Д.А. Хрупин

2020 г.



**Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, проспект Кирова, д. 49**

**Шифр: 2020/ПЗО – 7**

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	стр.
	<b>Титульный лист</b>	1
	<b>Содержание</b>	5
	<b>Авторский коллектив</b>	7
1.	<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	8
2.	<b>ЧАСТЬ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>	10
2.1.	Основные сведения об объекте культурного наследия	<b>10</b>
2.2.	Краткие исторические сведения о формировании территории исследования и об объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.»,	11
2.3.	Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных в исследуемых границах	13
2.4.	Историко-культурный ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.»	13
2.5.	Градостроительный анализ территории	15
2.6.	Обоснования установления границ и режимов зон охраны объекта культурного наследия	16
2.7.	Использованные в работе источники и литература	18
	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ (к части 2):</b>	19
	Приложение 2.1. Копия приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 29.07.2020 г. №01-03/16-55	21
	Приложение 2.2. Копия постановления от 27.02.1017 г. №118.	27
	Приложение 2.3. Паспорт	28
	Приложение 2.4. Иконография (иллюстрации к кратким историческим сведениям)	31
	Приложение 2.5. Историко-культурный опорный план	42
	Приложение 2.6. Схема ландшафтно-визуальный анализа	43
	Приложение 2.7. Фотофиксация территории	44
	Приложение 2.8. Фрагмент генерального плана МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.	50
	Приложение 2.9. Фрагмент карты градостроительного зонирования МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	51
3.	<b>ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ</b>	52
3.1.	Границы зон охраны объекта культурного наследия	52
3.2.	Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия	53
3.3.	Требования режима использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ)	53
3.4.	Требования режима использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования	54

	застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)	
	ПРИЛОЖЕНИЯ (к части 3):	55
	Приложение 3.1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения	56
	Приложение 3.2. Схема поворотных точек границ зон охраны объекта культурного наследия	57
	Приложение 3.3. Каталог координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения	58
	Приложение 3.4. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения	59
	Приложение 3.5. Копия договора субподряда от 09.04.2020 №04-04-15/20	60
	Приложение 3.5.1 Копия дополнительного соглашения от 09.04.2020 № 1 к договору субподряда от 09.04.2020 №04-04-15/20	84
	Приложение 3.5.2 Копия дополнительного соглашения от 01.06.2020 № 2 к договору субподряда от 09.04.2020 №04-04-15/20	101
	Приложение 3.6. Копия государственного контракта от 17.12.2019 №069/2019-ПЗО	105

## АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Вакс Ольга Викторовна	Архитектор
Гулевич Роман Олегович	Инженер
Кислякова Маргарита Васильевна	Научный сотрудник
Курмелёва Екатерина Сергеевна	Искусствовед
Реммеле Ирина Васильевна	Инженер

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, проспект Кирова, д. 49 разработан по заказу Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» на основании государственного контракта от 17.12.2019 № 069/2019-ПЗО (Приложение 3.6), договора субподряда от 09.04.2020 г. №04-04-15/20 (Приложение 3.5) в соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.

Проект зон охраны объекта культурного наследия разработан по результатам историко-культурных исследований объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» и его территории, непосредственно примыкающей к его границам, в связи с чем в настоящей работе выделены три основные части: общие сведения, историко-культурные исследования и проект зон охраны.

В Части 1 «Общие сведения» приведена общая информация об основаниях разработки проекта зон охраны, его составе и принципах установления границ, режимов и требований к градостроительным регламентам. В границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг».

Часть 2 «Историко-культурные исследования» содержит результаты проведенных исследований:

- изучение документов, утверждающих границы территории, предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг»;

- изучение ранее выполненных историко-культурных исследований;

- изучение ранее выполненных проектов зон охраны и документации территориального планирования МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

- обобщение, анализ и дополнение имеющихся историко-архивных данных (включая разработку историко-культурных опорных планов фрагмента населенного пункта);

- выявление особенностей расположения объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» в сложившейся ландшафтно-градостроительной среде (включая натурное визуальное обследование территории и ее фотофиксацию);

- ландшафтно-визуальный анализ территории, непосредственно примыкающей к границам объекта культурного наследия (включая схему градостроительного анализа сложившейся застройки и перспективного развития территорий);

- обоснование установленных границ и режимов зон охраны объекта культурного наследия.

Ранее подробные, углубленные историко-культурные исследования объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.», не проводились.

Проекты зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», не разрабатывались.

В настоящее время информация об объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», установленные Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 29.07.2016 № 01-03/16-55, не отображены в составе действующего генерального плана МО Вырицкое городское поселение Гатчинского Муниципального района Ленинградской области. Однако информация об Объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», в генеральном плане содержится.

В составе Части 3 «Проект зон охраны» объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» разработаны:

- схема границ зон охраны объекта культурного наследия;
- схема поворотных точек границ зон охраны объекта культурного наследия (включая таблицу координат поворотных точек);
- описание границ зон охраны объекта культурного наследия;
- проект режимов использования земель, расположенных в границах зон охраны объекта культурного наследия;
- проект требований к градостроительным регламентам территорий, расположенных в границах зон охраны объекта культурного наследия.

Основопологающим принципом при разработке границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.», режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон был принцип сохранения сложившейся ландшафтно-градостроительной среды, непосредственно окружающей объект культурного наследия. и создание условий для исключения появления в данной среде диссонирующих объектов, либо объектов, использование которых может привести к ухудшению физического состояния объекта культурного наследия.

В качестве особых требований режимов и специальных требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.» определены условия использования земельных участков и предельные параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства в объеме необходимом и достаточном для сохранения ландшафтно-градостроительной среды, сложившейся на территориях, непосредственно прилегающих к объекту культурного наследия, градостроительное развитие которых может оказать влияние на его сохранность.

## ЧАСТЬ 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### 2.1. Основные сведения об объекте культурного наследия

**Наименование:** «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»

**Дата создания, даты основных изменений (перестроек) данного Объекта и (или) связанных с ним исторических событий:** 1913-1914 гг.

**Местонахождение:** Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, проспект Кирова, дом 49

**Вид объекта:** памятник.

**Категория историко-культурного значения:** регионального значения.

**Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:** Приказ от 29 июля 2016 г. № 01-03/16-55 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Кировский пр. д.49, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного наследия». (Приложение 2.1)

**Границы территории объекта культурного наследия:** утверждены Приказом от 29 июля 2016 г. № 01-03/16-55 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Кировский пр. в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного наследия» (Приложение 2.1).

**Предмет охраны:** утвержден Приказом от 29 июля 2016 г. № 01-03/16-55 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Кировский пр. в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного наследия» (Приложение 2.1).

**Сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом культурного наследия:** Церковь находится в ведомстве Гатчинской епархии.

**Сведения о земельном участке, на котором размещен объект культурного наследия по данным «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»:** «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» находится в границах кадастрового квартала 47:23:0603008, номер кадастрового участка: 47:23:0603008:13, уточненная площадь участка: 8 600 м<sup>2</sup>, разрешено использование для религиозных нужд.

## **2.2. Краткие исторические сведения о формировании территории исследования и об объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.».**

Исторические сведения, приведенные в настоящем разделе, являются результатом обобщения исторических данных из открытых источников.

В 1910 году в районе станция Вырица начал создаваться дачный поселок, получивший название «Княжеская долина». Его владельцем являлся князь Генрих Федорович Витгенштейн. Это был удивительный уголок природы с сосновым лесом, живописными берегами реки Оредеж. Дачное место стало быстро застраиваться и заселяться. Поселку нужен был храм. Второго августа состоялось общее собрание жителей поселка, посвященное вопросу будущей церкви, которую решили построить в память 300-летия царствования дома Романовых. Было решено начать подписку на покупку участка земли, выделенного для строительства церкви князем Витгенштейном. Для покупки земли требовалось найти владельца, который мог бы приобрести участок в общественную собственность. Такого человека среди дачного населения не оказалось. Тогда был найден выход: создать братство с определенным Уставом. Верующие ходатайствовали перед Епархией об учреждении в поселке «Княжеская долина» Братства в честь казанской Божьей матери.

Девятого декабря 1912 года Устав Братства утвердил митрополит Петербургский Владимир. В честь этого события был совершен молебен Покровительнице Братства в церкви Училищного совета при Священном Синоде. После молебна учредители Братства собрались в зале, чтобы избрать свой совет.

Двадцать седьмого февраля 1913 года совет обратился к Его Высочеству князю Иоанну Константиновичу с просьбой быть почетным покровителем Братства и возглавить его. Двадцатого марта того же года было получено согласие князя.

Торжественная закладка церкви Казанской иконы Божией Матери в Вырице состоялась 14 июля 1913 г, а 26 июля 1914 г. храм освятил епископ Гдовский Вениамин.

В эти дни развернулись события первой мировой войны. Великий князь Иоанн Константинович не мог присутствовать при освящении церкви и прислал телеграмму: «Всею душой скорблю, что не был в состоянии присутствовать на освящении храма. Дай господь всему комитету счастья, благополучия и твердой веры в Царицу Небесную, которая дает великое утешение страждущим душам. Приходящим в сей храм и получающим исцеление, помощи Вам всем Господь. Иоанн».

Освященная в начале Первой мировой войны, церковь казанской иконы Божией Матери в Вырице прошла все испытания, вся тяготы, выпавшие на русскую Православную Церковь. В 1929 г. сюда после закрытия Александро-Невской Лавры переехал иеросхимонах Серафим, духовник Лавры.

В мае 1915 года один из авторов проекта церкви, Михаил Красовский опубликовал статью в журнале «Зодчий»:

«В поселке Княжеская долина, где давно ощущалась необходимость в постройке церкви, в конце 1912 года, по инициативе священника П.С.Десницкого, образовалось из местных жителей братство, поставившее себе главной задачей сооружение церкви в память трехсотлетия царствования дом Романовых.

По мысли строительной комиссии, одобренной общим собранием братства, храм решено было построить деревянный, без наружной и внутренней обшивки, в стиле древних олонекских церквей, с тем однако, чтобы кровли были сделаны из железа, а не из лемеха (гонта), как это предлагалось в первоначальном проекте. Равным образом общим собранием были отменены небольшие ризница и пономарня, спроектированные между главным алтарем и алтарями приделов, вследствие чего главный алтарь получил значительно большие размеры, чем требовалось бы для сравнительно небольшого храма на 300 человек.

Таким образом, из двух предполагавшихся первоначально ризниц и пономарни осталась только одна ризница, расположенная на уровне хор в звоннице, над помещением церковного старосты (ктиторской).

Действия членов братства по сбору пожертвований были настолько энергичны, что уже в начале июня 1913 года явилось возможность приступить к постройке храма на приобретенном братством участке, расположенном на углу Магистрального проспекта и Ракеевской улицы.

Благодаря хорошему песчаному грунту, фундаменты (из рванаго, по цементному раствору, гранита) можно было сделать сравнительно неглубоким, а именно: под углами основного квадрата глубиной в одну сажень, а в промежутках между фундаментами углов его и под остальными частями храма — глубиной в два аршина (глубина промерзания грунта в Княжеской долине никогда не превышает  $\frac{3}{4}$  аршина).

Подполье северного придела перекрыто бетонными сводиками по железным балкам для образования котельной центрального отопления, в настоящее время еще не исполненного за недостатком средств.

Вся церковь срублена из неокантованного леса вследствие того, что для нижних частей стен нельзя было достать бревен толще 5-6 вершков, при чем весь лес был настолько закомелистый, что с трудом удалось выбрать подходящий материал для двух колонн хор и крылец.

По той же причине и вследствие значительной высот, шатра (около 7,5 саж.) конструкция его стропил разделена на три яруса, стропильные ноги и горизонтальные пояса сделаны двойными, и все врубки отдельных частей усилены скобами и болтами.

Предвидя значительную осадку здания от усушки леса и сжатия венцов (что и оправдалось на деле), пришлось оставлять над оконными и дверными коробками значительные зазоры, а четыре внутренние колонны, крыльца и галереи исполнить лишь после того, как здание простояло законченным вчерне зиму и весну.

Для предохранения дерева от действия атмосферных осадков все стены церкви покрыты снаружи горячей олифой, в которую прибавляли черного лака, что делалось исключительно с эстетической целью — получить тон старого дерева. Торцы венцов, концы стропильных ног, крыльца, двери, оконные переплеты и галереи окрашены масляной краской.

Главный крест храма имеет высоту две сажени (вся высота храма с крестом — 20 сажень), он кованый, золоченый по мардану и притянут к луковице четырьмя цепями. Вес креста вместе с саженной штангой, которой он входит в мачту шатра, 25 пудов. Все кресты, фигурные ключевины и петли для дверей, а также кольца для шеи главы храма исполнены

в мастерской И.П. Платонова. Колокола, общий вес которых равняется 300 пудам, отлиты и подняты на звонницу фирмой «Сыновья Н.И. Оловянникова».

В переплеты окон алтарей и главной части храма вставлены стекла желтого цвета, дающая даже в пасмурную погоду иллюзию солнечного освещения.

Иконостас и киоты отдельных икон резаны из сераго дуба, все иконы выполнены в Строгановском стиле. Все это, а также большая часть утвари, исполнены в мастерских названной выше фирмы.

Иконостасы северного и южного приделов, равно как их клиросы и резьба на главных клиросах не выполнены — за неимением в настоящее время достаточных средств.

Стоимость строительных работ по сооружению храма выразилась суммой 31.000 рублей, стоимость инвентаря — 24.000 рублей, таким образом общая стоимость равняется 55.000 рублям, в том числе: иконостас — 4.000 рублей, иконы иконостаса 1.100 р., колокола 6.720 р., громоотвод 200р.

Освящение храма состоялось 8 июля прошлого года.

Мих.Красовский. 1915г.»

В 1938 году, накануне войны с Финляндией церковь в Вырице закрыли. В помещении ее расположилось общество под названием «ОСОВИАХИМ». Иконы, убранство, церковную утварь служителям и прихожанам удалось сохранить. Удалось спасти и иконостас.

В годы великой отечественной войны немцы оккупировали Вырицу. Как железнодорожная станция, она не считалась важным стратегическим объектом, но для немцев являлась тылом. В Вырице располагался полк, сформированный из румынских солдат, которые в большинстве своем были православного вероисповедания. Местные жители воспользовались этим и выхлопотали, благодаря стараниям священнослужителей — иерархов Православной церкви, оставшихся на оккупированной территории, разрешение у немецкого командования на открытие в Вырице церкви Казанской Божьей матери. В начале войны церковь была открыта. Она не закрывалась и после Победы над фашистами.

После 1959 г., во время правления Никиты Сергеевича Хрущева, снова появилась угроза закрытия церкви в Вырице. Уполномоченный КГБ по Гатчинскому району отдал распоряжение о закрытии этого храма. На защиту церкви встали ее прихожане и жители поселка, они составили ходатайство о том, чтобы церковь в поселке не закрывали. С этим документом отправились верующие в Москву, в Президиум Верховного Совета, и добились отмены распоряжения о закрытии церкви в Вырице. Ныне в храме хранятся фотографии тех, кто возглавил в те годы благое дело. На фотографиях надпись «Усердные ходатаи против закрытия храма в начале 1960-х годов -Черный Ф. Орлов И., Русаков И.»

Церковь открыта и в наше время, и в ней бережно хранят все, что касается ее истории.

### **2.3. Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных границах территории и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в исследуемых границах**

Согласно проведенным исследованиям, на территории близ объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

### **2.4. Историко-культурный ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия регионального значения**

### **«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» окружающей застройки и ландшафтного окружения**

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» расположен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, проспект Кирова, дом 49. Памятник находится на пересечении проспекта Кирова и улицы Ракеевской.

Объект находится в западной части городского поселения Вырица.

Территория объекта культурного наследия имеет ровный рельеф и представляет собой закрытое пространство, богатое зеленью, преимущественно древесными средневозрастными, среднествольными и высокоствольными насаждениями лиственных и хвойных пород. Насаждения сгруппированы в островки, окруженные ажурной газонной оградой. Мощение отсутствует.

Территория огорожена невысоким решетчатым забором на кирпичном цоколе. Вход на территорию украшен резными деревянными воротами.

Прилегающая территория представляет собой преимущественно современную частную малоэтажную застройку.

В рамках настоящей работы был проведен ландшафтно-визуальный анализ территории, непосредственно прилегающей к объекту культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.». По результатам натурного визуального обследования территории можно сделать следующие выводы:

1. Рассматриваемая территория сохранила элементы исторической застройки: сохранилась трассировка транспортной магистрали, тип жилой застройки вокруг территории памятника - одноэтажные частные дома.
2. Возможность благоприятного восприятия объекта культурного наследия существует с улицы Ракеевская и части проспекта Кирова
3. Сложившаяся малоэтажная застройка и ландшафт, в непосредственном и ближайшем окружении объекта культурного наследия регионального «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» позволяют сохранить его историческое композиционно-планировочное и объёмно-пространственное значение на исследуемой территории городского поселения Вырица.

Графические материалы ландшафтно-визуального анализа представлены в Приложениях 2.7. к Части 2. Историко-культурные исследования.

В целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» в его сложившейся ландшафтно-градостроительной среде, на прилегающих к нему территориях необходимо установить специальные ограничения использования земельных участков и предельные параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства путем разработки проекта зон охраны.

В качестве основы сохранения исторической среды объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» на окружающей его территории выявлены следующие исторически ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры

- а) Исторические положение улиц: современные улица Ракеевская и проспект Кирова.

Рекомендуется к сохранению: трассировка улиц, дорог и проездов на рассматриваемой территории.

б) Основные визуальные направления: сохранение просматриваемого панорамного вида с перекрестка улицы Ракеевская и проспекта Кирова.

Рекомендуется к сохранению: визуальное направление, в пределах которого обеспечивается наилучшее восприятие объекта культурного наследия.

## **2.5. Градостроительный анализ территории**

В ходе работы над проектом был проведен градостроительный анализ территории и рассмотрены:

- Генеральный план МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
- Правила землепользования и застройки МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Произведен визуальный анализ территории с выездом на место.

Целью данного градостроительного анализа является выявление характеристик (включая функциональное использование и параметры) существующей и планируемой застройки, оказывающих негативное воздействие (визуальное и физическое) на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.».

Градостроительный анализ перспективного развития территорий, прилегающих к границам объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» в соответствии с Генеральным планом МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, выявил, что в границах территориальных зон, примыкающих к объекту в соответствии с генеральным планом, установлены следующие предельные параметры реконструкции и строительства:

а) Рекреационные зоны: зоны объектов отдыха и туризма (70-200 кв.м на 1 посетителя, для занятий физкультурой и спортом, для отдыха, туризма) – с юга и юго-запада и с севера от объекта;

б) Жилые зоны: зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей, к-т застройки 0,2) – к востоку и юго-востоку от объекта от объекта;

Градостроительный анализ территории, прилегающей к границам объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» в соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО Вырицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, выявил следующее:

а) Территория объекта культурного наследия находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1;

б) Зона делового, общественного и коммерческого назначения Р-3 – граничит с запада и юго-запада относительно объекта;

в) Зона объектов инженерной инфраструктуры Т-1 – граничит с северо-востока и юго-востока;

г) Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2 – восточнее территории объекта;

д) Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 – на юго-востоке относительно территории объекта.

При градостроительном анализе смежной с объектом капитального строительства застройки выявлено, что историческая среда практически утрачена.

Анализ смежных земельных участков:

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:76:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для детского оздоровительного учреждения и база отдыха;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 47;
- постройки: современная одноэтажная и двухэтажная (второй этаж-мансарда) застройка. Кровли вальмовые и двускатные.

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:95:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для ведения подсобного хозяйства;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 54;
- постройки: двухэтажная (мезонин) деревянная застройка. Время постройки – предположительно начало XX века. Кровля вальмовая.

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:200:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) многоквартирный жилой дом;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 56;
- постройки: деревянный двухэтажный дом, кровля двускатная, год постройки 1917.

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:151:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 58;
- постройки: не застроено.

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:158:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для детских оздоровительных учреждений;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 64;
- постройки: двухэтажная застройка с вальмовой кровлей.

Участок с кадастровым номером 47:23:0603008:5:

- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов) для детских оздоровительных учреждений;
- адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 57;
- постройки: двухэтажная застройка с вальмовой кровлей.

Исходя из проведенного градостроительного анализа основных положений действующего генерального плана и правил землепользования и застройки Вырицкое городское поселение, можно сделать вывод о том, что границы территориальных зон, их функциональное назначение и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства в целом, соответствует сложившемуся функциональному использованию и не противоречит задачам сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.».

## **2.6. Обоснования установления границ и режимов зон охраны объекта культурного наследия**

Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 29 июля 2016 г. № 01-03/16-55 рассматриваемый объект был принят под охрану государства.

В соответствии со ст. 36. п.4. пп.1. Градостроительного кодекса РФ территория объекта культурного наследия относится к территориям, в границах которых действие градостроительных регламентов – не распространяется, а в соответствии со ст. 1. пп.4. Градостроительного кодекса РФ зоны охраны объекта культурного наследия, относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

В действующих документах территориального планирования должны быть отображены актуальные границы территории объекта культурного наследия и границы зон его охраны.

Информация о границах зон охраны объекта культурного наследия отображается в документах территориального планирования на основании документов их утверждающих.

Основанием для утверждения актуальных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон является Проект зон охраны.

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» устанавливаются на территориях, композиционно связанных с объектом, имеющих высокую степень сохранности исторической планировочной структуры.

**Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)**, включающая территорию зоны О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения с действующим генеральным планом МО Вырицкое городское поселение, устанавливается на территории, находящейся в непосредственной близости к границам объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.», с юго-запада до зоны Р-3, с севера и востока до зоны Т-2.

Установление охранной зоны направлена на сохранение памятника архитектуры и на формирование беспрепятственного зрительного восприятия исторического объекта.

**Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)**, включающая территорию зоны Р-3 – зоны отдыха и туризма, Ж-2, Ж-3– зоны с жилыми домами, устанавливается на территории, обрамляемой границами ближайших к объекту культурного наследия кадастровыми участками.

Сложившаяся градостроительная ситуация представляет собой преимущественно современную застройку, за исключением зданий по адресам:

— Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-кт Кирова, 54- здание постройки предположительно XX века;

– Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр-т Кирова, 56 –здание постройки 1917 года.

Застройка сформирована зданиями этажностью в 1-2 этажа, тип кровли: двускатная, вальмовая. Назначение: ИЖС, рекреационных объекты (детские санатории).

Сложившаяся застройка окружена большим количеством густой высокоствольной растительности, в том числе хвойных пород, ввиду чего бассейн видимости практически ограничен улицами Ракеевская и проспектом Кирова. Благодаря данной особенности застройка участков, прилегающих к территории объекта культурного наследия не

оказывает негативного влияния на объект культурного наследия.

Исходя из вышеперечисленных факторов граница ЗРЗ определена по границам ближайших земельных участков. Данное решение не противоречит положениям законодательства в области сохранения объектов культурного наследия

Установление зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности направлено на ограничение строительства и хозяйственной деятельности на территории, сопряженной с объектом культурного наследия с целью максимального сохранения существующей исторической среды.

Для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, его максимальной репрезентации и обеспечения его благоприятного визуального восприятия предлагается установить режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

## 2.7. Используемые в работе источники и литература

### Список архивных источников

1. РГИА. Ф. 577. Оп. 35. Д. 1340

### Библиография

1. Красовский М. В. Церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери в Княжеской долине // Зодчий. — СПб., 1915. — № 21. — С. 211—212.
2. Отчет со дня возникновения Братства в честь иконы Казанской Божьей Матери по постройке Храма в память 300-летия царствования дома Романовых в местности «Княжеская долина» близ станции Вырица Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Царскосельского уезда Петербургской губернии. — Пг., 1916.
3. Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. — СПб.: Губернская Типография, 1838. — С. 27. — 144 с.
4. Тихомиров Н. А. Путеводитель по церквям города С.-Петербурга и ближайшим его окрестностям. — Пг., 1916.

### Перечень использованных сетевых ресурсов

1. [www.wikimapia.org](http://www.wikimapia.org)
2. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
3. [www.vyritsa.ru](http://www.vyritsa.ru)
4. [www.retromap.ru](http://www.retromap.ru)
5. [www.etomesto.ru](http://www.etomesto.ru)
6. [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)
7. [www.sobory.ru](http://www.sobory.ru)
8. [www.serafim.com](http://www.serafim.com)
9. [www.enclo.lenobl.ru](http://www.enclo.lenobl.ru)
10. [www.famous.totalarch.com](http://www.famous.totalarch.com)

**ПРИЛОЖЕНИЯ**  
к Части 2



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

---

**ПРИКАЗ**

«29» июль 2016 г.

№ 01-03/16-55

г. Санкт-Петербург

**О включении выявленного объекта культурного наследия  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»  
(архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение:  
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский  
проспект, 49,  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в  
качестве объекта культурного наследия регионального значения,  
об утверждении границ территории и установлении предмета охраны  
объекта культурного наследия**

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненной ОАО «Межрегиональный центр независимой историко-культурной экспертизы» (аттестованный эксперт: Петровичина О.А., приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2014 года № 899),

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.», местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»

местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.», местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49, согласно приложению № 2.

4. Исключить выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков) из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденного приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01 декабря 2015 года № 01-03/15-63.

5. Пункт 9 акта постановления на первичный учет вновь выявленных памятников от 26 сентября 1985 года № 6-1, пункт 3 акта регистрации вновь выявленных объектов Гатчинского района, представляющих научную, художественную или иную культурную ценность, от 27 июля 2000 года № 20-д считать утратившими силу.

6. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение сведений об объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Председатель  
комитета по культуре




Е.В. Чайковский

Приложение 1  
к Приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от 28.11.2016 2016 г. № 01-03/16-53

**Границы территории объекта культурного наследия  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»**,  
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
ул. Кировский проспект, 49

М 1:2000



Условные обозначения

- |   |  |
|---|--|
|  | Объект культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией матери, 1914 г.»   |
|  | Граница территории объекта культурного наследия                                |
|  | Характерные (поворотные) точки границы территории объекта культурного наследия |

**Описание границ территории объекта культурного наследия  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.»,  
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
ул. Кировский проспект, 49**

Точка 1 расположена на восточном углу земельного участка № 47:23:0603008:5. От точки 1 до точки 2 на юго-восток по границе земельного участка Церкви Казанской иконы Божией Матери (нет кадастрового номера) – 75,30 м; далее от точки 2 до точки 3 на юго-запад по границе земельного участка Церкви Казанской иконы Божией Матери – 58,70 м; далее от точки 3 до точки 4 на северо-запад – 45,40 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 6,00 м; далее до точки 6 на север северо-запад до границы земельного участка № 47:23:0603008:5 – 28,20 м; далее по границе земельного участка: № 47:23:0603008:5 до точки 1 на северо-восток – 55,90 м.

**Координаты поворотных точек границ территории  
объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией  
Матери, 1914 г.»,  
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
ул. Кировский проспект, 49**

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-47, зона 2)*	
	Долгота, м (X)	Широта, м (Y)
Точка 1	2213241.53	376862.74
Точка 2	2213296.46	376810.96
Точка 3	2213256.56	376767.67
Точка 4	2213222.09	376797.41
Точка 5	2213222.6	376803.42
Точка 6	2213202.06	376822.90

\*Определение географических координат характерных точек границы территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе координат (Ленинградская область МСК-47, зона 2)

**Правовой режим использования земельных участков в границах  
территории объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы  
Божией Матери, 1914 г.»,  
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
ул. Кировский проспект, 49**

Правовой режим использования земельных участков в границах территории предусматривает:

Сохранение объекта культурного наследия – проведение работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия.

Выполнение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части установленных ограничений к осуществлению хозяйственной деятельности в границах территории объекта культурного наследия.

На данной территории запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности на территории объекта культурного наследия, не связанной с сохранением объекта культурного наследия, в том числе размещение вывесок, рекламы, навесов, киосков, автостоянок;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не связанных с работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- строительство временных зданий и сооружений;
- самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников;
- использование пиротехнических средств и фейерверков;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с памятниками.

На данной территории разрешается:

- проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, не нарушающих целостности территории, ценных насаждений и предмета охраны объекта культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству земельного участка, расположенного в границах территории объекта культурного наследия, с учётом вида использования данной территории и формирования условий благоприятного зрительного восприятия объекта культурного наследия: разбивка дорожек, озеленение территории, разбивка цветников;
- воссоздание утраченных историко-культурных элементов ландшафта и градостроительной среды, в том числе исторических зданий, сооружений и элементов планировки на основании комплексных историко-градостроительных, архивных, ботанических и т.д. исследований;
- установка информационных знаков размером не более 0,8 x 1,2 в местах, не мешающих обзору объектов культурного наследия;
- применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов: (дерево, камень, кирпич) в покрытиях, малых архитектурных формах, исключая контрастные сочетания и яркую цветовую гамму.

Приложение 2  
к Приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от «19» 07 2016 г. № \_\_\_\_\_

*01-03/16-55*

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия Церковь Казанской иконы Божией**  
**Матери, 1914 г.»**,  
местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица,  
ул. Кировский проспект, 49

**Градостроительные характеристики:**

- Расположение на пересечении Кировского проспекта и улицы Ракеевской;
- Градостроительная роль Церкви Казанской иконы Божией Матери в композиционно-пространственной структуре окружающего городского ландшафта, природные особенности местности;
- Композиционная значимость (роль) памятника в структуре исторического поселения – высотная и композиционная доминанта;
- Характерные точки визуального восприятия памятника и композиционно взаимосвязанного с ними природного окружения.

**Архитектурные характеристики:**

- Объёмно-пространственная композиция и силуэтные характеристики сохранившихся объёмов:
  - Крестообразное в плане, вытянутое здание, со сложной объёмной композицией;
  - Центральный объём типа восьмерика на четверике, завершённый высоким шатром и главкой;
  - Объёмы, примыкающие с трёх сторон к центральному объёму: боковые приделы с юга и севера и объём трапезной с запада;
  - Три пятигранные апсиды с восточной стороны, центральная повышенная;
  - Трёх ярусная, кубовидная колокольня со звонницей под двухскатной кровлей с западной стороны;
  - Объёмы одноэтажных галерей, примыкающие к трапезной с севера и юга;
  - Три парадных крыльца;
  - Объёмные и высотные показатели здания (параметрические данные, их соотношение, максимальная высота);
- Местоположение, форма оконных и дверных проёмов, продухов и др. на нач. XX в., в том числе;
- Композиция и оформление фасадов на нач. XX в.;
- Стены бревенчатые, рубленные «с остатком» в основных объёмах;
- Облицовка цоколя колотым гранитом;

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен на нач. XX в.;

**Конструктивные и материаловедческие характеристики:**

- Материал стен: дерево.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРИЦКОЕ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24 февраля» 2017 года

№ 118

О присвоении нового адреса  
объекту культурного наследия  
регионального значения в г.п. Вырица

В целях систематизации и упорядочения адресного хозяйства, руководствуясь п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Устава МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация Вырицкого городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Присвоить адрес объекту культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.», поставленному на государственную охрану Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 29.07.2016 № 01-03/16-55», по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49», новый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. **Вырица, пр. Кирова, д. 49.**

2. Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 47:23:0603008:13, новый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. **Вырица, пр. Кирова, уч. 49.**

3. Рекомендовать Отделению ГУП «Леноблинвентаризация» «Филиал Гатчинское БТИ», Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области Гатчинский отдел принять к сведению.

Глава администрации  
Вырицкого городского поселения



А.А. Васильев

исп. Кузнецова Н.В., тел.49-219

Утверждено  
приказом Министерства культуры  
Российской Федерации  
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471710946470005

Регистрационный номер объекта культурного  
наследия в едином государственном реестре  
объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации

## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,  
за исключением отдельных объектов археологического наследия,  
фотографическое изображение которых вносится на основании решения  
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



01.06.2016

Дата съемки (число,месяц,год)

## 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.

## 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1913-1914 гг.

## 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

## 4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

## 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-55 от 29.07.2016 г.

## 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49

## 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не утверждены.

## 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов

3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

начальник отдела		Волкова Светлана Анатольевна
должность	подпись	инициалы, фамилия

*М.П.*

□□ . □□ . □□□□

Дата оформления паспорта  
(число, месяц, год)

## ИКОНОГРАФИЯ

Объекта культурного наследия регионального значения  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914г»

Илл. 1. Вырица на карте 1844 г.

Источник: Спецкарта западной части России Ф. Ф. Шуберта. 1844 г.



Илл. 2. Вырица на карте 1879 г.

Источник: Военно-топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. 1879 г.





Илл. 4. Вырица (имение Эдвардс) на карте 1912 г. Составитель К.А. Рехак  
 Источник: [www.vyritsa.ru](http://www.vyritsa.ru)

24	Деревня Вырица . . . . .	57	17	31	49	Богдановой, Поручицъ.
25	Деревня Устья . . . . .	63	35	43	44	Кожки, Подковинку.
	При ней Лесовая земля.					
	Деревня Мины . . . . .	32	37	27	31	
	— Горки . . . . .	32	37	35	39	
	— Борисово . . . . .	55	39	12	10	
26	Деревня Валесники . . . . .	43	36	66	77	Видовету Брасовской Удѣльной Канторы.
	— Мыш . . . . .			41	41	
	— Заброды . . . . .			49	73	
	— Блиново . . . . .			64	61	
	— Варки . . . . .			54	59	
	— Красницы . . . . .			27	30	
	— Кауны . . . . .		42	49		
27	Деревня Борисово . . . . .	55	39	24	24	Пузыревской, Генераль-Маторычъ.
	Отъ села Ровностаго къ станціи Ямрала, состоитъ при большомъ Балдретскомъ тропѣ дна:					
	а) Царскосельскаго купца Степана Иванова Бурисоваго . . . . .	65	18	2	1	Владенію Царскосельской Городо- вой Рагуня.
	б) Мещанинъ Яковлевичъ . . . . .	64	17	5	5	
	в) С. Петербургскаго мещанина Моисея Егорова . . . . .	63	16	2	1	С. Петербургской Градской Думы.
	г) Казанскаго мещанина крестьянина Петра Шубана . . . . .	65	18	3	5	
	д) Таловскаго крестьянина Ар- хипа Песова . . . . .	62	15	3	6	
28	Деревня Куровины . . . . .	47	10	176	193	Ронголь, Писекюрнемъ благород- ныхъ дворянъ.
	— Рыбница . . . . .	49	5	69	79	
	— Лалева . . . . .	50	7	26	39	
	— Курганъ . . . . .	61	8	32	39	
29	Деревня Кобринно . . . . .	39	22	52	62	Шарагоу Лисанской, жена оуби Каштанъ 1-го разга.
	При ней Лесовая земля при деревнѣ и мещанъ Кобринныхъ.					
30	Деревня Ручьево . . . . .	38	21	32	14	Радигерской, часовщикъ 9 класъ.
31	Деревня Блокцы . . . . .	37	20	18	42	Машинеру, часованику 7 класъ.
32	Село Воскресенское . . . . .	31	25	250	297	Ендомской, Подковинцы.
	При селѣ: Церковь деревнища во имя Воскре- сенія Христова.					
	Деревня Мальница . . . . .	32	24	22	29	
	При ней Мельница мещанскаго деревнища.					
33	Деревня Пашаля . . . . .	32	26	106	110	Генераль-Лейтенанта Малков- скаго, владѣит. сему Пашаляю.
34	Село Никольское . . . . .	34	16	373	414	Похѣтнику Аленію Петровичу Демидову, отстанк. Подковинку.
	При селѣ: а) Церковь деревнища во имя Св. Нико- лая Чудотворца. б) Мещанская мѣщанца деревнища.					

Илл. 5. Упоминание деревни Вырица, 1838 г.

Источник: Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. — СПб.:  
Губернская Типография, 1838. — С. 27. — 144 с.

1915 годъ.  
XLIV годъ изданія.



24 Мая.  
№ 21.

# ЗОДЧІЙ.

ЖУРНАЛЪ АРХИТЕКТУРНЫЙ и ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ,

Органъ ИМПЕРАТОРСКАГО Петроградскаго Общества Архитекторовъ.



## Церковь во имя иконы Казанской Божіей Матери въ Княжеской долині.

(Станція Вырица Московско-Виндаво-Рыбиской желѣзной дороги)

(Таблица 29).

Въ поселкѣ Княжеская долина, гдѣ давно ощущалась необходимость въ постройкѣ церкви, въ началѣ 1912 года, по инициативѣ священника П. С. Доскинского, образовалась изъ жителей женское братство, поставившее себѣ главной задачей сооруженіе церкви въ память трехстаѣтня царствованія царицы Екатерины.

По мысли строительной комиссии, одобренной общимъ собраніемъ братства, храмъ рѣшено было построить деревянный, безъ наружной и внутренней обшивки, въ стилѣ древнихъ оловянцкихъ церквей, съ тѣмъ однако, чтобы кровля была сделана изъ жѣлѣза, а не изъ лѣса (гопта), такъ какъ предполагалось въ первоначальномъ проектѣ. Раннимъ образомъ общимъ собраніемъ были отклонены небольшія ризница и пономарня, спроектированныя между главнымъ алтаремъ и алтарною предѣлою, вслѣдствіе чего главный алтарь получилъ значительно большіе размеры, чѣмъ требовалось бы для сравнительно небольшого храма на 300 человѣкъ.

Такимъ образомъ изъ двухъ предполагавшихся первоначально ризницъ и пономарни остались только одна ризница, расположенная на уронѣ хоръ въ звоникѣ, надъ позвѣщеніемъ церковнаго старосты (хитроуши).

Дѣятельныя члены братства по сбору пожертвованій были настолько энергичны, что уже въ началѣ мая 1913 года явилась возможность приступить къ постройкѣ храма на приобретенномъ братствомъ участкѣ, расположенномъ на углу Магистральной проспекта и Радевинской улицы.

Благодаря хорошему составу грунта, фундаменты (изъ увалова, по цементному раствору, гранита) можно было сделать сравнительно неглубокими, а именно: изъ углами основного квадрата глубиною въ одну сажень, а въ промежуткахъ между фундаментами углубить его и подъ остальными частями храма—глубиною въ два аршина (глубина промерзанія грунта въ Княжеской долині никогда не превышаетъ  $\frac{1}{2}$  аршина).

Подполье сѣвернаго придела перекрыто бетонными сводчатыми желѣзными балками для образованія вогнутой вентриальной оболочки, въ настоящее время еще не имѣющей за недостаткомъ средствъ.

Вся церковь срублена изъ неоклепаннаго лѣса, вслѣдствіе того, что для нижнихъ частей срубъ нельзя было достать бревна толще 5—6 вершковъ, а для верхнихъ частей—толще 4—5 вершковъ, при чемъ весь лѣсъ былъ настолько заготовленъ, что съ трудомъ удалось выбрать подходящій матеріалъ для двухъ колоннъ, отдѣляющихъ главную часть храма отъ трансевы, а также для колоннъ хоръ и звоника.

По той же причинѣ и вслѣдствіе значительной высоты шатра (онъло 7,5 саж.) конструкція его строилась раздѣльно на три яруса, стропильныя ноги и горизонтальныя пояса сделаны двойными, а всѣ ярусы отдѣльныхъ частей уложены слоями и болтами.

Предвидя значительную осадку дѣлѣя отъ усушки лѣса и сжатія стѣновъ (что и оправдалось на дѣлѣ), пришлось оставить надъ оконными и дверными проемами




Хлопчаточный утокъ марина

Илл. 6. Статья М. Красовскаго в журнале «Зодчий», май 1915 г.

Источник: [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)



Ворота церковной ограда.



Планъ церкви.

кани значительные зазоры, а четыре внутренних колонны, крытый и галлерей исполнить лишь восемь стоек, такъ длинѣ простояли закончились, второй этажъ и востокъ.

Для предохраненія дерева отъ дѣйствія атмосферныхъ осадковъ всѣ стѣны церкви покрыты снаружи торчѣй ошпифой, въ которую прибавляли чернаго лака, что дѣлалось исключительно съ эстетической цѣлью — имитировать старое дерево. Торшы вѣнцовъ, концы стропильныхъ ногъ, крыльца, двери, оконные переклады и галлерей окрашены масляной краской.

Главный крестъ храма имѣетъ высоту дѣвѣ саженей \*) и, какъ икононый, залоченный въ кардану и пронзены изъ дубовой четирами пѣнами. Вѣсь креста имѣетъ съ саженной штангой, которой онъ входитъ въ ячту шара, 25 пудовъ. Вѣсь креста, фигурныхъ ключевина и плиты для дверей, а также колода для шен главы храма исполнены въ мастерской Н. П. Платонова. Колода, обшій вѣсъ которыхъ равняется 300 пудамъ, ошпифы и подиты на ямцу фирмой „Сыновья П. И. Ошпанникова“.

Въ переклады оконъ алтарей и главной части храма установлены стекла золотого цвѣта, дающія даже въ пасмурную погоду явственно солнечнаго освѣщенія.

Иконостасы и плиты отдѣльныхъ иконъ рѣзаны изъ стараго дуба, всѣ иконы исполнены въ Строгановской стѣлѣ. Все это, а также большая часть утвари, принадлежатъ къ мастерскимъ иконописной вышѣ фирмы.

Иконостасы серебряныя и золотыя придѣловы, равно какъ и въ алтаряхъ и рѣзаны въ главныя алтаряхъ не исполнены — въ настоящее время достаточнымъ денежнымъ средствамъ.

Стоимость строительныхъ работъ по сооруженію храма выразилась суммой въ 21,000 рублей; стоимость иконостаръ — 21,000 р.; таковыя образомъ общаго стоимости равняется 55,000 рублей, въ томъ числѣ: иконостасы — 1,000 р., иконы стоимостью 1,100 р., колода 6,720 р., громоотводъ 200 р.

Освященіе храма состоялось 9 июля прошлаго года.  
*Мих. Красовскій.*



### Церковь во имя св. Николая Мирликійскаго на Калашниковскомъ проспектѣ.


(Табл. 24).

Залоченный въ прошломъ году на углу Калашниковскаго пр. и 2-ой Рождественской ул. храмъ во имя св. Николая Мирликійскаго сооруженъ вострой и являе архитектурны; онъ строится на средства Императорскаго православнаго Палестинскаго общества, по проекту и надъ архитекторомъ С. С. Кречинскаго.

Проектъ составленъ изъ стѣлъ константинопольской церкви. Храмъ небольшой, квадратнаго до 300 мѣстными. Надъ вѣнцомъ расположены звонница и гора. Стѣны церкви снаружи архитектурны и украшены орнаментами, образными украинскими и болгарскими крестами, вытѣченными изъ бѣлыхъ старинныхъ камней. Внутри церкви предложено расписать по типу росписей церкви Ферапонтскаго монастыря. Иконостасы предполагается собрать изъ старинныхъ иконъ, частью уже имѣющихся, частью же приобретаемыхъ. *С. Кречинскій.*

\*) Вѣсь главы храма съ крестомъ — 20 саженей.

Илл. 7. Статья М. Красовскаго в журнале «Зодчий», май 1915 г.  
Источник: www.books.totalarch.com



Иконостасъ.

Проектировалъ и строилъ М. В. Красовскій.

Илл.8. Иконостас. Фото из журнала «Зодчий» 1915 г.  
Источник: [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)




Киотъ въ трапезной.

Илл.9. Киот в трапезной. Фото из журнала «Зодчий» 1915 г.  
Источник: [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)




Ворота церковной ограды.

Илл.10. Ворота церковная. Фото из журнала «Зодчий» 1915 г.  
 Источник: [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)



Планъ церкви.

Илл.11. План церкви. Фото из журнала «Зодчий» 1915 г.  
 Источник: [www.books.totalarch.com](http://www.books.totalarch.com)



Илл.12. Церковь Казанской Божьей Матери. Фото 1942г.  
Источник: [www.sobory.ru](http://www.sobory.ru)




Илл.13. Преподобный Серафим Вырицкий  
 Источник: [www.serafim.com](http://www.serafim.com)



Илл.14. Иллюстрация к проекту храма, 1913 г.  
 Источник: [www.enclo.lenobl.ru](http://www.enclo.lenobl.ru)




Илл.15. Михаил Витольдович Красовский (1874-1939), архитектор, автор проекта храма.  
Источник: [www.famous.totalarch.com](http://www.famous.totalarch.com)



Илл.16. Апышков Владимир Петрович (1871-1939) архитектор, соавтор проекта храма  
Источник: [www.serafim.com](http://www.serafim.com)

## ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН

Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг»		Территория участка 47:23:0603008:5 (детское оздоровительное учреждение)
	Территория ОКН		Территория участка 47:23:0603008:76 (детское оздоровительное учреждение и база отдыха)
	Территория участка 47:23:0603008:13 (для религиозных нужд, в пользовании ОКН)		Территория участка 47:23:0603008:158 (детское оздоровительное учреждение)
	Трассировка исторических проездов		Территория участка 47:23:0603008:162 (для ИЖС)
	Деревянный двухэтажный жилой дом, год постройки 1917г. Кровля двускатная		Территория участка 47:23:0603008:151 (для ИЖС)
	Деревянный двухэтажный с мезонином (дача) Время постройки - предположительно начало XX века. Кровля вальмовая.		Территория участка 47:23:0603008:162 (для ИЖС)
			Территория участка 47:23:0603008:200 (для многоквартирного дома)
			Территория участка 47:23:0603008:95 (для ведения подсобного хозяйства)

## СХЕМА ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49




## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- |   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» |  | Объекты современной застройки       |
|  | Церковные постройки   |  | Зона визуального восприятия объекта |

### СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

Объекта культурного наследия регионального значения  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг.»



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Ограда
-  Растительность
-  Церковные постройки
-  Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.
-  Точка фотофиксации
-  Область аэрофотосъемки

## ФОТОФИКСАЦИЯ

Объекта культурного наследия регионального значения  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914г»  
Фотофиксация проведена 10.04.2020 г. автор Реммеле И.В.



Фото 1. Аэрофотосъемка. Вид на объект сверху. Общий вид.



Фото 2. Аэрофотосъемка. Вид с юго-запада.



Фото 3. Аэрофотосъемка. Вид с северо-востока.



Фото 4. Наземная фотосъемка. Юго-западный фасад



Фото 5. Наземная фотосъемка. Часовня.



Фото 6. Наземная фотосъемка. Вид с запада. Резное парадное крыльцо, Бревенчатые стены, рубленные «с остатком»



Фото 7. Наземная фотосъемка. Вид с северо-запада. Колокольня со звонницей под двускатной кровлей,




Фото 8. Наземная фотосъемка. Вид с Северо-востока. Три бревенчатые пятигранные апсиды.



Фото 9. Наземная фотосъемка. Южный фасад. Резное крыльцо.



Фото 10. Наземная фотосъемка. Южный фасад. Резное крыльцо.



Фрагмент генерального плана МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Красным контуром выделен объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»

#### Условные обозначения

	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
	Зона объектов отдыха и туризма



Фрагмент карты градостроительного зонирования МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Красным контуром выделен объект культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»

### Условные обозначения

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ	
	Ж-2, Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	Ж-3, Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ	
	О-1, Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	О-3, Зона объектов образования
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ	
	Р-3, Зона объектов отдыха и туризма
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	
	Т-1, Зона объектов инженерной инфраструктуры

## ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ

### объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией матери, 1913-1914 гг.»

#### 3.1. Зоны охраны объекта культурного наследия

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» устанавливаются на территориях, композиционно связанных с объектом, имеющих высокую степень сохранности исторической планировочной структуры и высокую степень сохранности исторического ландшафта.

**Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)** - устанавливается на территории, находящейся в непосредственной близости к границам объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» с юго-запада до зоны Р-3, с севера и востока до зоны Т-2.

**Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)**, включающая территорию зоны Р-3 – зоны отдыха и туризма, Ж-2, Ж-3– зоны с жилыми домами, устанавливается на территории, обрамляемой границами ближайших к объекту культурного наследия кадастровыми участками.

В ходе формирования границ зон охраны объекта культурного наследия выявлено, что в приказе от 29 июля 2016 г. № 01-03/16-55 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (архитекторы М.В. Красовский и В.П. Апышков), местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Кировский пр. в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного наследия» допущена техническая ошибка при компоновке каталога координат, а именно перепутаны координаты X и Y, ввиду чего необходима корректировка приказа.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» приведены в приложениях к Части 3. настоящего Проекта зон охраны:

Приложение 3.1. Схема границ зон охраны объекта культурного наследия.

Приложение 3.2. Схема поворотных точек границ зон охраны объекта культурного наследия.

Приложение 3.3. Каталог координат поворотных точек границ зон охраны объекта культурного наследия.

Приложение 3.4. Описание границ зон охраны объекта культурного наследия.

### **3.2. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией матери, 1913-1914 гг.»**

#### **3.2.1. Общие положения режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией матери, 1913-1914 гг.»**

3.2.1.1. Настоящими режимами использования земель и требованиями к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.» (далее – Режимы), устанавливаются требования по использованию земель при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. (далее – Зоны охраны).

3.2.1.2. В границах Зон охраны действуют общие, а при наличии и специальные требования режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам.

3.2.1.3. Соблюдение режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности. Иные требования к указанной деятельности, установленные действующим законодательством, применяются в части, не противоречащей настоящим режимам и требованиям.

3.2.1.4. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам не применяются к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до вступления в силу настоящих режимов и требований.

3.2.1.5. В случае изменения границ территории объекта культурного наследия на территории, исключенной из указанных границ, устанавливается режим использования земель той зоны охраны объектов культурного наследия, в границах которой расположена территория, исключенная из границ соответствующего объекта культурного наследия.

В случае примыкания к территории, исключенной из границ территории объекта культурного наследия, двух или более зон охраны объектов культурного наследия, в границах указанной территории действует режим использования земель, содержащий более строгие требования.

### **3.3. Требования режима использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ)**

*3.3.1. На территориях ОЗ устанавливаются следующие единые запреты и ограничения:*

3.3.1.1. Строительство объектов вспомогательных объектов (хозяйственные

постройки) высотой более 4,5 м (более 1 этажа).

3.3.1.2. Прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способами;

3.3.2. *На территории ОЗ разрешается:*

3.3.2.1. Сохранение беспрепятственного зрительного восприятия объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия.

3.3.2.2. Допускается строительство одноэтажных вспомогательных объектов (хозяйственные постройки) высотой до карниза не более 3 м, до конька кровли не более 4,5 м, допустимая форма кровли – двускатная, допускаются плоские кровли; размер таких объектов в плане не должен превышать 10х12, материал отделки – дерево.

3.3.2.3. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры.

### **3.4. Требования режима использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)**

3.4.1. *На территории ЗРЗ устанавливаются следующие запреты:*

3.4.1.1. Запрещается строительство объектов капитального и некапитального строительства высотой более 13 метров от существующего уровня земли до верхней отметки зданий и сооружений;

3.4.1.2. Складирование бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов.

3.4.1.3. Застройка проездов в створе улиц Охотничья и Боровая.

3.4.2. *На территории ЗРЗ разрешается:*

3.4.2.1. Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и иных линейных объектов, строительство подземных инженерных сооружений, установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения.

3.4.2.2. Для одноэтажных жилых зданий (двухэтажных в случае наличия мансарды как этажа) - высота от существующей поверхности земли до карниза не выше 4,2 м, до конька кровли – не более 7,5 м, процент застройки (площадь здания) не более 20 % от площади участка, размер объекта в плане не более 15,0 м на 15,0 м,

3.4.2.3. Для двухэтажных жилых зданий (трехэтажных в случае наличия мансарды как этажа) - высота от существующей поверхности земли до карниза не выше 8,8 м, до конька кровли – 12 м; процент застройки (площадь здания) не более 20 % от площади участка; размер объекта в плане не более 20,0 м на 10,0 м,

3.4.2.4. Форма кровли для всех зданий – двускатная, вальмовая, допускаются плоские кровли.

3.4.2.5. Допускается размещение вдоль красной линии Охотничьей улицы и исторического проезда в ее створе двухэтажных и трехэтажных общественных зданий – высота от существующей поверхности земли до карниза не выше 10,0 м, до конька не более 13,0 м; процент застройки (площадь здания) не более 30 % от площади участка; размер объекта в плане не более 30,0 м на 15,0 м, с отступом линии застройки не менее 5 метров.

3.4.2.6. Благоустройство территории (разбивка клумб, посадка деревьев газонов, мест отдыха, размещение малых архитектурных форм, пешеходных коммуникаций).

3.4.2.7. Санация зеленых насаждений.


ПРИЛОЖЕНИЯ  
к Части 3

## СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ

Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Объект культурного наследия регионального значения  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери,  
1913-1914гг»



4 Маркировка поворотных точек



Границы территории объекта  
культурного наследия (ТО)




Охранная зона (ОЗ).



Зона регулирования застройки и  
хозяйственной деятельности (ЗРЗ).

## СХЕМА ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ

Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49



**Каталог координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.»  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица,  
проспект Кирова, д 49**

Каталог координат поворотных точек границ охранной зоны (ОЗ) объекта  
(Местная система координат МСК-47 зона 2)

№ точки п/п	Координаты,м	
	X (N)	Y(E)
1	376822.90	2213202.06
2	376803.42	2213222.60
3	376797.41	2213222.09
4	376767.67	2213256.56
5	376732.58	2213221.89
6	376788.38	2213164.80

Каталог координат поворотных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной  
деятельности (ЗРЗ)

(Местная система координат МСК-47 зона 2)

№ точки п/п	Координаты,м	
	X (N)	Y(E)
6	376788.38	2213164.80
1	376822.9	2213202.06
7	376862.74	2213241.53
8	376810.96	2213296.46
4	376767.67	2213256.56
5	376732.58	2213221.89
9	376903.76	2213213.69
10	376917.48	2213228.18
11	377017.24	2213320.16
12	376926.07	2213418.71
13	376882.82	2213378.69
14	376848.81	2213413.45
15	376724.98	2213298.14
16	376676.11	2213260.62
17	376640.05	2213299.04
18	376528.27	2213195.24
19	376757.16	2212950.95

**Описание границ территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, проспект Кирова, дом 49**

**Граница территории охранной зоны ОЗ объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» проходит:**

- От точки «1» на юго-восток (азимут 133,48°) на расстояние 28,3 м до точки «2».
- От точки «2» на юго-запад (азимут 171,55°) на расстояние 4,85 м до точки «3».
- От точки «3» на юго-восток (азимут 130,79°) на расстояние 45,5 м до точки «4».
- От точки «4» на юго-запад (азимут 224,65°) на расстояние 49,33 м до точки «5».
- От точки «5» на северо-запад (азимут 314,34°) на расстояние 79,83 м до точки «6».
- От точки «6» на северо-восток (азимут 47,23°) на расстояние 47,23 м до точки «1».


**Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914гг» проходит:**

- От точки «1» на юго-восток (азимут 47,23°) на расстояние 56,08 м до точки «7».
- От точки «7» на юго-восток (азимут 133,31°) на расстояние 75,49 м до точки «8».
- От точки «8» на юго-запад (азимут 222,67°) на расстояние 58,87 м до точки «4».
- От точки «4» на юго-запад (азимут 224,65°) на расстояние 49,33 м до точки «5».
- От точки «5» на северо-запад (азимут 314,34°) на расстояние 79,83 м до точки «6».
- От точки «6» на северо-восток (азимут 47,23°) на расстояние 47,23 м до точки «1».
- От точки «9» на северо-восток (азимут 46,57°) на расстояние 19,96 м до точки «10».
- От точки «10» на северо-восток (азимут 42,68°) на расстояние 135,69 м до точки «11».
- От точки «11» на юго-восток (азимут 132,77°) на расстояние 134,25 м до точки «12».
- От точки «12» на юго-запад (азимут 222,77°) на расстояние 58,92 м до точки «13».
- От точки «13» на юго-восток (азимут 134,38°) на расстояние 48,62 м до точки «14».
- От точки «14» на юго-запад (азимут 223,06°) на расстояние 169,21 м до точки «15».
- От точки «15» на юго-запад (азимут 217,52°) на расстояние 61,61 м до точки «16».
- От точки «16» на юго-восток (азимут 133,18°) на расстояние 52,31 м до точки «17».
- От точки «17» на юго-запад (азимут 223,18°) на расстояние 152,55 м до точки «18».
- От точки «18» на северо-запад (азимут 314,14°) на расстояние 328,68 м до точки «19».
- От точки «19» на северо-восток (азимут 60,84°) на расстояние 250,03 м до точки «09».


## ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ

Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49

### СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Объект культурного наследия регионального значения  
«Церковь Казанской иконы Божией Матери,  
1913-1914гг»



Границы территории объекта культурного  
наследия (ТО)

**Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
Объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Казанской иконы Божией  
Матери, 1913-1914 гг.", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  
г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49**

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ (ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК) ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ**



**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ (ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК)**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м МСК-47, зона 2	
	X	Y
1	2	3
1	376822.90	2213202.06
2	376803.42	2213222.60
3	376797.41	2213222.09
4	376767.67	2213256.56
5	376810.96	2213296.46
6	376862.74	2213241.53

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ**

- От точки «1» на юго-восток (азимут 133,48°) на расстояние 23,3 м до точки «2».
- От точки «2» на юго-запад (азимут 171,55°) на расстояние 4,85 м до точки «3».
- От точки «3» на юго-восток (азимут 130,79°) на расстояние 45,5 м до точки «4».
- От точки «4» на северо-восток (азимут 42,67°) на расстояние 58,87 м до точки «5».
- От точки «5» на северо-запад (азимут 313,31°) на расстояние 75,49 м до точки «6».
- От точки «6» на юго-запад (азимут 56,08°) на расстояние 224,73 м до точки «1».

**Договор субподряда № 124-04-15/20**

г. Санкт-Петербург

«09» 04 2020 г.

Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «Леноблинвентаризация»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Карельского Андрея Николаевича, действующего на основании Устава и распоряжения Леноблкомимущества от 22.11.2017 № 1265, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Темпл групп», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице генерального директора Хрупина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках ГУП «Леноблинвентаризация», заключили настоящий договор субподряда (далее - договор), о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области в соответствии с положениями настоящего договора и техническим заданием (приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), условиями договора и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.

1.4. Договор заключается в рамках государственного контракта № 069/2019-ПЗО от 17.12.2019, заключёнными между ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Заказчик) и ГУП «Леноблинвентаризация».

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по договору составляет 12 650 000,10 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч ) рублей 10 копеек, НДС не облагается. Цена работ за один объект составляет 421 666,67 (четыреста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей) коп., НДС не облагается.

2.2. Оплата выполненных Субподрядчиком работ в полном объеме производится в срок не позднее 30 (тридцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу по государственному контракту № 069/2019-ПЗО от 17.12.2019.

2.3. Цена договора указана с учетом всех затрат и расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ, включая, но не ограничиваясь, затрат на материалы, страхование, уплату всех налогов, пошлин и сборов, расходов по оплате стоимости услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые субподрядчик уплачивает при исполнении договора.

2.4. Расчет с Субподрядчиком за выполненные работы осуществляется Подрядчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре. Моментом оплаты считается списание денежных средств со счета Подрядчика.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения сроков их исполнения, и принятия

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения сроков их исполнения, и принятия Подрядчиком решения о взыскании предусмотренных договором штрафных санкций, Подрядчик имеет право в соответствии со ст. 330, 410 ГК РФ произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). В этом случае оплата по договору осуществляется на основании заключения, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора, ранее выплаченные Субподрядчику суммы, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Субподрядчику по договору.

При этом итоговая сумма, подлежащая оплате Субподрядчику в соответствии с указанным актом (далее – итоговая сумма), исчисляется путем вычитания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями заключенного договора суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, а также ранее выплаченных Субподрядчику сумм.

### 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему договору выполняются в сроки:

- начало выполнения работ – с момента подписания сторонами настоящего договора;
- окончание выполнения работ – 01.08.2020

3.2. Порядок выполнения работ по настоящему договору определяется техническим заданием (приложение № 1 к договору).

3.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы, предусмотренные договором, предварительно уведомив об этом Подрядчика путем направления ему сообщения на адрес электронной почты [gup@lenoblbt.ru](mailto:gup@lenoblbt.ru).

### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Субподрядчик письменно извещает Подрядчика о завершении выполнения этапа работ/полного объема работ по настоящему договору.

4.2. Субподрядчик передает Подрядчику результат этапа работ/полного объема работ в соответствии с требованиями, установленными в настоящем договоре, Техническом задании (приложение 1 к настоящему договору) по акту приема-передачи документации, акт о приемке выполненных работ, не позднее 3-х календарных дней после выполнения этапа работ/полного объема работ по настоящему договору.

4.3. Подрядчик подписывает документацию, переданную Субподрядчиком в соответствии с Техническим заданием и п. 4.2 настоящего договора или предоставляет мотивированный отказ в приемке работ в следующем порядке:

4.3.1. По 1 и 2 этапам: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в органе охраны памятников (присвоения входящего номера) заявления с приложением к нему документации, указанной в п. 4.2. настоящего договора на работы, выполненные Подрядчиком в рамках указанных этапов, согласно Техническому заданию.

4.3.2. По 3 и 4 этапам: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня издания распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов с предоставлением Подрядчику документации, указанной в п. 4.2. настоящего договора на работы, выполненные Субподрядчиком в рамках указанных этапов, согласно Техническому заданию.

4.4. При приемке работ Подрядчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего договора;

- проводит анализ документов, представленных Субподрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего договора;

- при необходимости запрашивает от Субподрядчика недостающие документы;

- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае установления в ходе приемки выполненных Работ их несоответствия требованиям, установленным настоящим договором, Техническим заданием (приложение 1 к договору), Подрядчик направляет в адрес Субподрядчика заключение, в котором указываются все выявленные недостатки с указанием срока их устранения. Субподрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего договора.

4.5. В случае если Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не устранил выявленные недостатки, Подрядчик вправе обратиться с предложением о расторжении настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков.

4.6. Устранение Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Подрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

4.7. Право собственности на результат выполненных Работ переходит к Подрядчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему договору. Субподрядчик не вправе сообщать какую-либо информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего договора, третьим лицам без согласия Подрядчика.

4.8. Подрядчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены в срок, превышающий срок выполнения Работ, установленный пунктом 10.18. Договора.

В случае досрочного выполнения Субподрядчиком Работ и отсутствия замечаний, Подрядчик вправе принять Работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном настоящим договором.

4.9. Подрядчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Субподрядчиком в сроки, согласованные с Подрядчиком.

4.10. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований условий настоящего договора, Технического задания (приложение 1 к настоящему договору), с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия и иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков Работ.

4.11. Подрядчик, обнаруживший после приёмки Работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Субподрядчика.

4.12. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Субподрядчик.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, своевременного устранения выявленных недостатков в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней, а также предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.2. Подрядчик вправе контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность субподрядчика.

5.3. Подрядчик по своему усмотрению определяет лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ субподрядчиком.

5.4. В ходе выполнения работ Подрядчик обязуется оказывать необходимое содействие субподрядчику.

5.5. В порядке и сроки, установленные договором, Подрядчик обязан обеспечить приемку и оплату выполненных работ.

5.6. Подрядчик обязан надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА**

6.1. Субподрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативных правовых документов Российской Федерации, в том числе государственных стандартов, норм и правил, предусмотренными в настоящем договоре, техническом задании (приложение № 1 к договору).

6.2. Субподрядчик обязуется обеспечить Подрядчику возможность осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, по требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе выполняемых работ.

6.3. Субподрядчик не имеет права без согласия Подрядчика использовать, тиражировать, распространять или другим способом распоряжаться документацией, подготовленной в рамках исполнения настоящего договора.

6.4. Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика своевременной приемки и оплаты выполненных работ, а также исполнения иных, предусмотренных настоящим договором, обязанностей.

6.5. Субподрядчик гарантирует, что устранение недостатков в результате ненадлежащего качества выполненных работ осуществляется за счет средств субподрядчика.

6.6. Предоставлять по требованию Подрядчика документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, которая является предметом договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса от Подрядчика.

6.7. Субподрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением договора, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

6.8. Все взаимодействия сторон при исполнении договора осуществляются только в письменном виде.

## **7. ГАРАНТИИ**

7.1. Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным для данного вида работ, и требованиям, указанным в техническом задании (приложение № 1 к договору).

7.2. Под гарантийным обязательством стороны понимают обязанность субподрядчика добровольно устранить за свой счёт недостатки в результатах работ по договору, выявленные и (или) возникшие в пределах гарантийного срока, который составляет 64 (шестьдесят четыре) месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу, в соответствии с действующим законодательством РФ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия работ по договору.

7.3. В случае если субподрядчик добровольно не выполнил и (или) выполнил не надлежащим образом обязанность, предусмотренную п.п. 7.1.-7.2. договора, то основанием для возникновения обязанности по выполнению гарантийных обязательств,

предусмотренных разделом 7 договора, является акт выявленных недостатков, составленный комиссией Подрядчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков, допущенных субподрядчиком при выполнении работ по договору, выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока, субподрядчик обязан устранить за свой счет указанные несоответствия или недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком соответствующей письменной претензии с указанием несоответствий или недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения несоответствий или недостатков.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе существенных условий настоящего Договора, размер ответственности определяется в соответствии с настоящим разделом.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 632 500,00 (шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (за исключением случаев, предусмотренных п.8.4.)

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Субподрядчиком Подрядчику документах, несет Субподрядчик.

8.13. Пени и штрафы по желанию Подрядчика должны быть оплачены Субподрядчиком на основании счета (счетов), выставленного Подрядчиком в течение пяти дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Субподрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отправления по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем договоре. Подрядчик имеет право не оплачивать Субподрядчику работы в соответствии с положениями настоящего Договора до момента оплаты Субподрядчиком выставленного счета.

В случае выставления Подрядчиком счета (счетов) на оплату штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом оформление дополнительных актов сдачи-приемки не производится.

8.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

8.15. В случае нарушения установленных Подрядчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.6. настоящего Договора.

8.16. Если отступления в выполненной Работе от условий Договора или иные недостатки результатов Работ не были устранены Субподрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по Договору признаются сторонами существенными. В указанных случаях Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в установленном законом порядке и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

8.17. Подрядчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) рассчитанную в соответствии с условиями Договора из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8.18. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязан за свой счет устранить повреждения или возместить причинный вред в денежной форме.

8.19. В случае отказа Субподрядчика устранить недостатки или нарушения сроков их устранения, Подрядчик имеет право заказать необходимые работы у другой организации с последующей компенсацией затрат за счет Субподрядчика. При этом Субподрядчик обязан оплатить соответствующие счета Подрядчика в течение пяти рабочих дней с момента их получения.

8.20. Начисление всех неустоек, пеней, штрафов происходит на основании письменной претензии.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего договора могут быть урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности решить спор путем переговоров, он рассматривается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения спора, в соответствии с настоящим договором.

9.3. Стороны обязуются рассматривать поступившие в их адрес претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения стороной.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон.

9.5. После прекращения действия договора стороны обязуются выполнить свои обязательства и завершить взаиморасчеты по таким обязательствам, которые возникли до даты расторжения договора.

9.6. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшем им известной в ходе исполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.

10.4. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Субподрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. Выполнение Субподрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Субподрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Субподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в настоящем договоре.

10.5. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Субподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.

10.6. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора устранено нарушение условий настоящего договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий настоящего договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора.

10.7. Последствия расторжения договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон договора.

10.8. Подрядчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях:

- 10.8.1. При существенном нарушении условий настоящего договора Субподрядчиком.
- 10.8.2. Нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктом 3.1. договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
- 10.8.3. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
- 10.8.4. Установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- 10.8.5. Наличия у Субподрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Субподрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.8.6. Если Субподрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному настоящим договором, становится явно невозможным.
- 10.8.7. Неисполнения Субподрядчиком требования Подрядчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Подрядчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования.
- 10.8.8. Неисполнения Субподрядчиком требования Подрядчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный в заключении.
- 11.8.9. Если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустраняемые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Подрядчиком срок.
- 10.8.10. В случае расторжения государственного договора № 069/2019-ПЗО от 17.12.2019, заключенного между Подрядчиком и государственным заказчиком.
- 10.9. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
- 10.10. В случае отказа расторгнуть договор по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) дней;
  - наличия более 2 заключений по качеству Работ.
- Указанные нарушения являются существенным нарушением условий договора.
- 10.12. При расторжении договора Подрядчик обязан:
- 10.13. Принять фактически выполненные Субподрядчиком на момент расторжения настоящего договора Работы надлежащего качества.
- 10.14. Оплатить Субподрядчику в течение 15 (двадцати) рабочих дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Субподрядчиком Работы надлежащего качества.
- 10.15. Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.
- 10.16. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего договора по соглашению Сторон.
- 10.17. Реорганизация Подрядчика или Субподрядчика не является основанием для расторжения настоящего договора. Обязательства по настоящему договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Подрядчика или Субподрядчика.

10.18. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.

10.19. Прекращение (окончание) срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий договора.

10.20. Об изменении банковских реквизитов и адресов, а также иных реквизитов, указанных в договоре, стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации соответствующих изменений при помощи средств почтовой или факсимильной связи. При несоблюдении одной из сторон данного условия, обязательства другой стороны по договору, связанные с перепиской и расчетами по договору, считаются исполненными надлежащим образом.

10.21. Приложение к настоящему договору:

- Приложение № 1 – техническое задание;

## 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Подрядчик:

**ГУП «Леноблинвентаризация»**

188640, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-он, г. Всеволожск,

пр. Всеволожский, д. 52

Тел.: (812) 456-36-46,

Эл. почта: [gup@lenoblbt.ru](mailto:gup@lenoblbt.ru)

ИНН 4703099456, КПП 470301001

ОГРН 1074703006542

р/сч. 40602810528000000184

в Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в

Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

К/с 30101810200000000704

БИК 044030704

### Субподрядчик:

**ООО «Темпл Групп»**

196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная,

д.27, литер А, пом. 1Н, оф. 7;

телефон/факс (812) 273-30-50; эл.почта:

[templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

ИНН 7810336065 КПП 781001001

Р/с 40702810906000070179 в Санкт-

Петербургом филиале ПАО

«Промсвязьбанк»

К/с 30101810000000000920

БИК 044030920

Генеральный директор



/А.Н.Карельский/

Генеральный директор



/Д.А. Хрупин/

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области

1. Место проведения работ: Ленинградская область, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский районы Ленинградской области

2. Объект проектирования и экспертизы: проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение № 1 к техническому заданию)

3. Срок проведения работ: со дня заключения договора до 01 августа 2020 г. Работы выполняются в 2 этапа, сроки выполнения работ по этапам: в соответствии с графиком выполнения работ технического задания.

4. Цели выполнения работ:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, посредством регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории, в границах которой данная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Разработка проекта границ зон охраны, с определением режимов использования территории и градостроительных регламентов в границах зон охраны для их последующего утверждения в установленном порядке на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных, археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию;

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия предлагаемых особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия.

5. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»;

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 139 «Правила установления местных систем координат»;

- Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 16 марта 2018 года

«Об использовании местной системы координат МСК-47 на территории Ленинградского кадастрового округа»

- Приказ Росреестра от 15 сентября 2016 года № П/0465.

6. Документация для установления зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

а) Графическая часть:

- историко-культурный опорный план М 1:2000

- схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

- схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

- схема границ зоны охраны объекта культурного наследия, выполненная на геоподоснове с указанием поворотных точек, М 1:2000.

- карта (план) границ зоны охраны и территории объекта культурного наследия. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

б) Текстовая часть:

Материалы по обоснованию проекта;

Материалы для утверждения проекта границ территории.

7. Требования к разработке документации для установления зоны охраны объекта культурного наследия:

7.1. Проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований, а также изучение данных государственного кадастра недвижимости при их наличии для обоснования и определения границ территорий (в рамках исследований проводится ознакомление с документацией и объектом в натуре, с обобщением данных, ознакомление с литературными и графическими источниками).

Материалы исследований должны включать:

- анализ утвержденной документации территориального планирования и градостроительной документации в сфере охраны объектов культурного наследия;

- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия, в отношении которых проведены историко-культурные исследования;

- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия;

- натурные исследования с фотофиксацией объекта культурного наследия, объектов исторической среды, городских панорам, современного состояния видов, отраженных в архивной документации;

- анализ исторических планов рассматриваемой территории разных периодов для определения эволюции её планировочной структуры, фактического состояния территории и обоснования проектируемых границ зоны охраны;

- визуально-ландшафтный анализ рассматриваемой территории для определения ценных видовых раскрытий, существующих и утраченных визуальных связей, анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными).

По результатам проведенных историко-культурных исследований обязателен вывод о сохранности планировочной, объемно-пространственной структуры, сохранности композиции и силуэта застройки, композиционно-видовых связей.

7.2. На основании вышеуказанных историко-культурных исследований составляется историко-культурный опорный план рассматриваемой территории, отражающий основные элементы (как сохранившиеся, так и утраченные), характеризующие историко-культурную ценность объекта и прилегающей территории, в том числе объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленные объекты

культурного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, границы зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического поселения.

На историко-культурном опорном плане, в том числе, отображаются:

- особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
- объекты всемирного культурного и природного наследия;
- объекты культурного наследия федерального значения;
- объекты культурного наследия регионального значения;
- выявленные объекты культурного наследия;
- архитектурные и градостроительные доминанты и акценты;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон охраны объектов культурного наследия;
- граница территории исторического поселения;
- исторически ценные градоформирующие объекты;
- места утраченных ценных объектов, в том числе местоположение утраченных городских укреплений и культовых сооружений;
- здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды;
- хозяйственные постройки и пристройки;
- здания исторической застройки и застройки традиционного типа, искаженные современными пристройками и надстройками;
- монументы;
- мемориальные объекты;
- исторически сложившаяся планировочная структура: система дорог, улиц и площадей, бульваров, скверов, набережных, утраченные элементы планировочной структуры;
- сохранившиеся и утраченные исторические линии застройки;
- сохранившиеся участки исторического каменного мощения улиц и площадей;
- сохранившиеся и утраченные исторические кладбища;
- существующие границы кварталов и земельных участков, сохранившие фиксацию элементами застройки и благоустройства;
- исторические границы кварталов и земельных участков, утратившие фиксацию;
- исторически сложившиеся придомовые территории, сохранившие застройку;
- придомовые территории, утратившие застройку;
- мосты через ручьи и реки;
- основные въездные направления.

При большом объеме материалов историко-культурных исследований следующая информация может отображаться на отдельных картах (схемах) градостроительной эволюции планировочной структуры территории и визуально-ландшафтного анализа территории:

- дорегулярная планировка;
- историческая регулярная планировка;
- регулярная планировка советского периода;
- сельская планировка в составе города;
- историческое межевание;
- исторические границы поселения на разные периоды, в том числе, историческое ядро, границы территории по периодам освоения;
- элементы ценного природного ландшафта, в том числе водоемы, реки, пруды (элементы гидрологической системы), участки активного рельефа, открытые участки природного ландшафта, овраги, береговой склон;
- историческое озеленение, сады, парки, зоны отдыха;
- плодовые сады и огороды на внутриквартальных территориях;

- палисадники;
- утраченные насаждения исторического озеленения;
- бассейны визуального восприятия архитектурных доминант;
- панорамы и виды с путей обзора;
- панорамы и виды с площадок обзора;
- основные направления визуального восприятия;
- панорамные видовые точки;
- видовые перспективы;
- места потенциальной возможности кругового обзора (башни, колокольни).

Дополнительно представляется карта (схема) ранее разработанных и находящихся на стадии утверждения проектов границ достопримечательных мест, территорий объектов культурного наследия и зон охраны (при наличии в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия).

7.3. Представляемая в орган охраны научно-проектная документация по обоснованию границ зоны охраны объекта культурного наследия должна отвечать следующим требованиям:

#### 7.3.1. Требования к проекту зоны охраны:

Проект зоны охраны объекта культурного наследия предоставляется в соответствии с составом проекта, указанным в п.8 настоящего задания.

#### Требования к материалам по обоснованию:

7.3.1.1. Материалы по обоснованию границ зоны охраны предоставляются с обязательными ссылками на историко-архивные и библиографические материалы (иллюстрации, выписки, планы и т.д.) и включают в себя историческую справку по Объекту и его территории, выписки из архивных и библиографических источников, сведения о ранее проводившихся историко-археологических исследованиях и выводы о сохранности историко-градостроительной и ландшафтной среды Объекта.

7.3.1.2. Графический материал (историко-культурный опорный план, схема ландшафтного анализа, схема размещения основных видовых точек) представляется на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.

7.3.1.3. Схемы визуального восприятия Объекта с основных видовых точек и смотровых площадок предоставляются в виде композиционно-видовых связей панорамы на 360 градусов, фотографических разверток, разрезов, характеризующих композицию и силуэт застройки и природного ландшафта, включая соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов.

7.3.1.4. Указываются сведения о композиционной связи Объекта с природным ландшафтом, расположенным в границах проектируемой зоны, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности.

7.3.1.5. Иные графические материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зоны охраны.

7.3.1.6. Фотофиксация Объекта осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

копии архивных фотоматериалов;

снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и композиционные особенности Объектов (не менее 32 шт.);

натурная фотофиксация видовых раскрытий Объекта и элементов, фиксирующих границы исторической территории, а также элементов градостроительного окружения, оказывающих влияние на формирование границ территории зоны охраны;

современная панорамная съемка на 360 градусов.

Цветные изображения изготавливаются качеством не менее 2000 точек по двум координатам.

Снимки представляются:

на электронном носителе в формате TIFF, JPEG, RAW (снимки должны сохраняться в двух видах: необработанный файл в формате съемки и обработанный файл, пригодный к использованию);

на бумажном носителе, распечатанные на листе формата А4 размером не менее 10x15 см. Под каждым распечатанным снимком дается аннотация: наименование Объекта, его местонахождение, наименование его элемента, детали или фрагмента, автор и дата съемки.

7.3.1.7. Список источников и использованной литературы обязательно включает в себя архивные материалы, материалы периодических изданий, специальную литературу и др.

7.3.2. Требования к утверждаемой части:

7.3.2.1. Предложения по установлению границ зоны охраны Объекта предоставляются с учетом существующих требований государственной охраны объектов культурного наследия (с обоснованием определенных границ, текстовым описанием границ, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47).

7.3.2.2. Проект зоны охраны Объекта представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий Объекта, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Определение границ зоны охраны Объекта осуществляется на основе проведенного историко-градостроительного, историко-архитектурного, ландшафтного анализа, зон зрительного восприятия Объекта. На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Их состав необходимо определить проектом.

Определение зоны охраны и территории Объекта с описанием, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек зон охраны осуществляется во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47), разработка режимов использования земель и градостроительных регламентов для разработанных зон.

Текстовая часть проекта зоны охраны включает в себя:

- текстовое описание границ зоны охраны;
- текстовые описание границ регламентных участков;
- каталог координат характерных точек границ зон охраны в местной системе координат;
- каталог кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах зоны охраны;
- текстовое описание режимов использования земель в границах регламентных участков на территории зоны охраны;
- текстовое описание требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, устанавливающих предельные высотные и плотностные параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах зон охраны;

Кроме того, графическая часть проекта зоны охраны включает в себя:

- карту (схему) границ зоны охраны и границ территории Объекта;
- карту (схему) существующего землепользования.

7.3.2.3. Предложения по режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон разрабатываются с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а также с учётом обеспечения максимальной сохранности Объекта в его градостроительной и природной среде и их исторических границах.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды Объекта (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с Объектом природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

7.3.2.4. Проект зоны охраны Объекта предоставляется в 3 экз. в бумажном виде.

7.3.2.5. Все материалы представляются также в электронном виде (в файле типа doc с содержанием графических материалов) в 3 экз.

## 8. Состав проекта

Проект зоны охраны Объекта:

1. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта. Материалы историко-культурных исследований:

1.1. Пояснительная записка:

Введение. Основание для проектирования;

Схема разработки проекта;

Исторические сведения;

Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зоны охраны;

Материалы ранее разработанных проектов зон охраны;

Историко-архитектурный анализ.

Историко-градостроительный анализ.

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей застройки и ландшафтного окружения;

Определение зон зрительного восприятия Объекта;

Описание видовых точек.

1.2. Графическая часть:

Исторические планы;

Историко-культурный опорный план (М 1:2000);

Схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

Схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

Фотоиллюстрационный материал;

Список источников и использованной литературы;

Приложения.

2. Книга 2. Утверждаемая часть.

Введение. Основание для проектирования:

Описание границ проектируемых зон охраны Объекта, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости,

проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон,

Схема зон охраны Объекта (М 1:2000).

9. Основное содержание государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

9.1. Изучение и анализ имеющейся научно-исследовательской документации по объекту экспертизы, проведение историко-архивных и библиографических исследований по объекту экспертизы, натурное обследование объекта экспертизы, проведение фотофиксации объекта экспертизы.

9.2. Составление Акта государственной историко-культурной экспертизы по объекту экспертизы с необходимыми приложениями с указанием однозначного понятного вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и

градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертизы оформляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заключение экспертизы оформляется в виде акта, в котором указываются:

- а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы;
- б) место проведения экспертизы;
- в) заказчик экспертизы;
- г) сведения об эксперте (экспертах):

фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;

полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, а также фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;

д) информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении;

е) цели и объекты экспертизы;

ж) перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);

з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются);

и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;

к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований;

л) перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы;

м) обоснования вывода экспертизы;

н) вывод экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия;

о) перечень приложений к заключению экспертизы;

п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания членами экспертной комиссии.

Каждая страница заключения экспертизы нумеруется.

Заключение экспертизы, проведенной экспертной комиссией, подписывается председателем, ответственным секретарем и остальными членами экспертной комиссии, усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подписании заключения экспертизы эксперт (за исключением председателя экспертной комиссии) вправе указать те исследования, которые он проводил непосредственно и за достоверность результатов, которых он несет ответственность.

Заключение экспертизы экспертной комиссией. К экспертному заключению прилагаются:

- а) приложения, указанные в заключении экспертизы;
- б) копии протоколов заседаний экспертной комиссии (если имеются);
- в) документы, представленные заказчиком экспертизы, или их копии;
- г) копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы;
- д) иные документы и материалы по усмотрению председателя экспертной комиссии.

10. Требования к качеству и безопасности проведения государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

В соответствии с п.11 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится в обязательном порядке экспертной комиссией, состоящей из трех и более аттестованных экспертов.

При проведении экспертизы эксперты обязаны:

- а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;
- в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные ими лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;
- г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;
- д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;
- е) информировать экспертную комиссию и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

11. Требования к акту экспертизы:

По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

12. Порядок сдачи документации по результатам оказания услуг:

12.1 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том (тома) по одному объекту экспертизы. Акты и материалы предоставляются на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах и на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах (CD-R, CD-RW).

Субподрядчик предоставляет Подрядчику проект зоны охраны и проект границ территории объекта вместе с обосновывающими материалами и заключением государственной историко-культурной экспертизы. В рамках гарантийных обязательств (гарантийного срока) Субподрядчик контролирует согласование с органом охраны (согласие с выводами, изложенными в заключении экспертизы) результатов заключения экспертизы, получение Подрядчиком информации о таком согласовании и результатов общественных обсуждений.

12.2 Распорядительный документ Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов.

13. Гарантийный срок на выполненные Работы установлен в соответствии с условиями договора.

14. График выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1.	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Договора	01.04.2020
2.	Подготовка актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов		

	культурного наследия		
3.	Согласование актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	01.04.2020	01.06.2020
4.	Издание распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов. Предоставление распорядительного документа Подрядчику.	01.06.2020	01.08.2020

**Подрядчик:**


**Генеральный директор**

**Субподрядчик:**

**Генеральный директор**



/А.Н.Карельский/



/Д.А. Хрупин/

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти	Местонахождение объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия
<b>Волосовский район</b>				
1.	Чугунная колонна (памятник Н.Н.Демидову)	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	д.Чирковицы	
<b>Волховский район</b>				
2.	Памятник Ленину В.И.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г.	г.Волхов, Ленина пл.	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Волхов, площадь Ленина, 1а
3.	Бюст Г.О.Графтио	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г.Волхов, сквер ГЭС № 6	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Волхов, сквер ГЭС № 6
4.	Дом, где в 1918 г. проходили собрания первой партийной ячейки Новоладожского района и где был организован первый в Ленинградской области сельский клуб – «Дворец труда»	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Новоладожский район, с.Колчаново, детский костно-туберкулезный санаторий Окт. Железной дороги	Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Центральная д. 40
<b>Выборгский район</b>				
5.	Памятник-обелиск на месте гибели известного советского писателя Льва Канторовича (в июне 1941 г.)	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лесогорский район, г.Светогорск, Шведский поселок, у сан.части погранотряда № 107	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение, г.Светогорск, ул. Льва Канторовича, 25
6.	Кирха	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск	
<b>Гатчинский район</b>				

7.	Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-55 от 29.07.2016.	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49
8.	Могила выдающегося русского инженера-фортификатора и гидротехника, прадеда А.С.Пушкина – А.П.Ганнибала	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, Воскресенский с/с, территория селекционной станции «Суйда», старое кладбище, близ дороги из с. Воскресенского в д. Кобринно	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение, 0,5 км от Церкви Воскресения Христова в направлении автодороги Гатчина-Куровицы
9.	Дом, в котором с 1893 по 1938 гг. жил старейший рабочий завода «Дружная Горка», Герой Труда Уткин Михаил Павлович	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, р.п. Дружная Горка, ул. Уткина, 2	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Уткина, д. 2
10	Памятный знак на месте испытания первого в мире ранцевого парашюта, изобретенного Котельниковым Глебом Евгеньевичем (1912 г.)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, д.Котельниково, (б.Салюзи), зап.окраина	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, д. Котельниково, ул. Салезская, (у моста через реку Парица)
11	Могила художницы Шишкиной-Лагоды Ольги Антоновны (1850-1881)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, кладбище	
12	Могила Рылеевой А.М. - матери поэта-декабриста	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, старое кладбище	
13	Церковь Спаса Преображения, 1809 г.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Орлино	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, с. Орлино, ул. Центральная, д. 827
	<b>Кировский район</b>			

14	Школа, в которой учился с 1908-1913 гг. Прокофьев Александр Андреевич, советский поэт	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Волховский район, д.Кобона, у церкви	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, д. 2
15	Памятник С.М.Кирову (из бронзы и гранита). Скульптура работы Н.В.Томского	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Мгинский район, г.Кировск, площадь у Дома культуры 8-й ГЭС им. Кирова, на левом берегу Невы	Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, пл. Театральная, соор. 2
	<b>Ломоносовский район</b>			
16	Усадьба, конец XVIII- XIX вв.: главный дом, парк	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня Лопухинка, ул. Советская, 2
17	Парк «Беззаботное», конец XVIII-начало XX вв.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Горбунки	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Горбунки)
	<b>Лужский район</b>			
18	Дом, в котором в 1917 г. проходили нелегальные собрания Лужской организации РСДРП	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, г.Луга, ул.Гагарина, 44	(Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г.Луга, ул. Гагарина, 44
19	Дом, где в июне 1932 г. останавливался С.М. Киров при посещении совхоза им. Володарского. Есть мемориальная доска.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лужский район, Совхоз «Володарское», близ д.Городец	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Володарское сельское поселение, п. Володарское, д. 10
20	Школа, построенная в 1928 г. по инициативе и при участии революционеров-большевиков братьев Воробьевых Исидора Петровича и Антипа Петровича	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Лужский район, деревня Ставотино, школа	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, деревня Ставотино, улица Долгая, дом № 68
21	Здание б.городского управления и банка, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, 69	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г.Луга, пр.Кирова, 69

22	Памятник Ленину В.И., 1955 г., ск. Захаров Е.Г.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пл. Ленина	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, соор. 5/п
23	Здание б. уездной школы, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер.Связи, 2	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 1
24	Здание б. присутственных мест, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер.Связи, 4	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д. 2
25	Здание общественных бань, 1890-е гг.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, г. Луга, пер. Толмачева, дом 1	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пер. Толмачева, д. 1
	<b>Подпорожский район</b>			
26	Школа, где училась Герой Советского Союза – Гнаровская В.О.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, улица Валерии Гнаровской, школа им. Пушкина	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9
27	Погост с двумя церквями и оградой, XVI-XIX вв: Церковь Смоленской Богоматери 1882г. Церковь Рождества Богородицы 1791г	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с. Винницы, ул. Советская, д. 35а
28	Никольская часовня (деревянная) XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, д. Гоморовичи	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, дер. Гоморовичи, Ключевая, д. 18
29	Церковь Троицы, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, пос.Ежесельга	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, д. Богданово, ул. Троицкая, д. 6
	<b>Тихвинский район</b>			

30	Никольская церковь, 1711 г.	Постановление СМ РСФСР № 1327-2 от 30.08.1960 г.	Ленинградская область, Тихвинский район, село Никольское (уточнен д. Заручевье)	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, деревня Заручевье, 47 Б
----	-----------------------------	--	---	--

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**Субподрядчик:**

**Генеральный директор**



/А.Н.Карельский/



/Д.А. Хрупин/

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
к договору субподряда № 04-04-15/20

г. Санкт-Петербург

« 09 » 04 2020 г.

Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «Леноблинвентаризация»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Карельского Андрея Николаевича, действующего на основании Устава и распоряжения Леноблкомимущества от 22.11.2017 № 1265, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Темпл групп», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице генерального директора Хрупина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках ГУП «Леноблинвентаризация», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение), о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Внести изменения в п. 2.1. договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.20 изложив его в новой редакции:

«2.1. Стоимость работ по договору составляет 12 500 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Цена работ за один объект составляет 416 666,67 (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек., НДС не облагается.»

1.2. Внести изменения в п. 3.1. договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.20 изложив его в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему договору выполняются в сроки:

- начало выполнения работ – с момента подписания сторонами настоящего договора;
- окончание выполнения работ – 01.10.2020»

1.3. Внести изменения в п. 4.3.1 и 4.3.2. договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.20 изложив их в новой редакции:

«4.3.1. По 1 этапу: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в органе охраны памятников (присвоения входящего номера) заявления с приложением к нему документации, указанной в п. 4.2. настоящего договора на работы, выполненные Подрядчиком в рамках указанного этапа, согласно Техническому заданию.

4.3.2. По 2 этапу: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня издания распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов с предоставлением Подрядчику документации, указанной в п. 4.2. настоящего договора на работы, выполненные Субподрядчиком в рамках указанного этапа, согласно Техническому заданию.»

1.4. Внести изменения в п. 8.3. договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.20 изложив его в новой редакции:

«8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 625 000,00 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (за исключением случаев, предусмотренных п.8.4.)»

1.5. Дополнить раздел «Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы» договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.20 следующими пунктами:

«8.21. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей

обязательств по договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

8.22. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 10 (Десяти) дней после их наступления или получения об этом информации сообщаемой Стороной. В течение последующих 10 (Десяти) дней другой Стороне договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.

8.23. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

8.24. Сроки начала и окончания выполнения условий договора могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

8.25. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.»

1.6. Внести изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к договору субподряда № 04.04-15/20 от 09.04.20) изложив его в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора субподряда № 04.04-15/20 от 09.04.20.

1.8. Все остальные пункты договора субподряда № 04.04-15/20 от 09.04.20 остаются неизменными.

1.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

Приложение к настоящему Соглашению:  
- Приложение № 1 – техническое задание;

## 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Подрядчик:

ГУП «Леноблинвентаризация»  
188640, Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-он, г. Всеволожск,  
пр. Всеволожский, д. 52  
Тел.: (812) 456-36-46,  
Эл. почта: gup@lenoblbt.ru  
ИНН 4703099456, КПП 470301001  
ОГРН 1074703006542  
р/сч. 40602810528000000184  
в Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в  
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург  
К/с 30101810200000000704  
БИК 044030704

### Субподрядчик:

ООО «Темпл Групп»  
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная,  
д.27, литер А, пом. 1Н, оф. 7;  
телефон/факс (812) 273-30-50; эл.почта:  
[templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)  
ИНН 7810336065 КПП 781001001  
Р/с 40702810906000070179 в Санкт-  
Петербургском филиале ПАО  
«Промсвязьбанк»  
К/с 30101810000000000920  
БИК 044030920

Генеральный директор



/А.Н. Карельский/

Генеральный директор



/Д.А. Хрупин/

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области

1. Место проведения работ: Ленинградская область, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский районы Ленинградской области

2. Объект проектирования и экспертизы: проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение № 1 к техническому заданию)

3. Срок проведения работ: со дня заключения договора до 01 октября 2020 г. Работы выполняются в 2 этапа, сроки выполнения работ по этапам: в соответствии с графиком выполнения работ технического задания.

4. Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком:

4.1. При наличии, Подрядчик обязуется передать в срок до 30 апреля 2020 г. следующие исходные данные и материалы:

- Копия технического паспорта на каждый объект недвижимости, являющийся памятником или входящий в состав ансамбля - объекта культурного наследия;
- Топографическая геоподоснова для каждого объекта (топосъемка в М 1:500, М 1:1000, М 1:2000);

4.2. Подрядчик обязуется передать в срок до 10 мая 2020 г. следующие исходные данные и материалы:

- результат цифровой аэрофотосъемки в системе координат – МСК 47, принятой для территории Ленинградской области, на каждый объект культурного наследия.

4.3. Подрядчик обязуется оказывать содействие в получении следующих материалов:

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на каждый объект недвижимости, являющийся памятником или входящий в состав ансамбля, и земельный участок, на котором он расположен;
- Сведения государственного кадастра недвижимости, а именно кадастровые планы территории земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в радиусе 250 метров от границы территории объекта культурного наследия в формате shp. или tab.;

5. Цели выполнения работ:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, посредством регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории, в границах которой данная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Разработка проекта границ зон охраны, с определением режимов использования территории и градостроительных регламентов в границах зон охраны для их последующего утверждения в установленном порядке на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных, археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию;

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия предлагаемых особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов, культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия.

6. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»;

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»»;

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 139 «Правила установления местных систем координат»;

- Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 16 марта 2018 года «Об использовании местной системы координат МСК-47 на территории Ленинградского кадастрового округа»

- Приказ Росреестра от 15 сентября 2016 года № П/0465.

7. Документация для установления зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

а) Графическая часть:

- историко-культурный опорный план М 1:2000

- схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

- схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

- схема границ зоны охраны объекта культурного наследия, выполненная на геоподоснове с указанием поворотных точек, М 1:2000.

- карта (план) границ зоны охраны и территории объекта культурного наследия. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

б) Текстовая часть:

Материалы по обоснованию проекта;

Материалы для утверждения проекта границ территории.

8. Требования к разработке документации для установления зоны охраны объекта культурного наследия:

8.1. Проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований, а также изучение данных государственного кадастра недвижимости при их наличии для обоснования и определения границ территорий (в рамках исследований проводится ознакомление с документацией и объектом в натуре, с обобщением данных, ознакомление с литературными и графическими источниками).

Материалы исследований должны включать:

- анализ утвержденной документации территориального планирования и градостроительной документации в сфере охраны объектов культурного наследия;

- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия, в отношении которых проведены историко-культурные исследования;

- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия;

- натурные исследования с фотофиксацией объекта культурного наследия, объектов исторической среды, городских панорам, современного состояния видов, отраженных в архивной документации;

- анализ исторических планов рассматриваемой территории разных периодов для определения эволюции её планировочной структуры, фактического состояния территории и обоснования проектируемых границ зоны охраны;

- визуально-ландшафтный анализ рассматриваемой территории для определения ценных видовых раскрытий, существующих и утраченных визуальных связей, анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными).

По результатам проведенных историко-культурных исследований обязательен вывод о сохранности планировочной, объемно-пространственной структуры, сохранности композиции и силуэта застройки, композиционно-видовых связей.

8.2. На основании вышеуказанных историко-культурных исследований составляется историко-культурный опорный план рассматриваемой территории, отражающий основные элементы (как сохранившиеся, так и утраченные), характеризующие историко-культурную ценность объекта и прилегающей территории, в том числе объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленные объекты культурного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, границы зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического поселения.

На историко-культурном опорном плане, в том числе, отображаются:

- особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
- объекты всемирного культурного и природного наследия;
- объекты культурного наследия федерального значения;
- объекты культурного наследия регионального значения;
- выявленные объекты культурного наследия;
- архитектурные и градостроительные доминанты и акценты;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон охраны объектов культурного наследия;
- граница территории исторического поселения;
- исторически ценные градоформирующие объекты;
- места утраченных ценных объектов, в том числе местоположение утраченных городских укреплений и культовых сооружений;
- здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды;
- хозяйственные постройки и пристройки;
- здания исторической застройки и застройки традиционного типа, искаженные современными пристройками и надстройками;
- монументы;
- мемориальные объекты;
- исторически сложившаяся планировочная структура: система дорог, улиц и площадей, бульваров, скверов, набережных, утраченные элементы планировочной структуры;
- сохранившиеся и утраченные исторические линии застройки;
- сохранившиеся участки исторического каменного мощения улиц и площадей;
- сохранившиеся и утраченные исторические кладбища;
- существующие границы кварталов и земельных участков, сохранившие фиксацию элементами застройки и благоустройства;

- исторические границы кварталов и земельных участков, утратившие фиксацию;
- исторически сложившиеся придомовые территории, сохранившие застройку;
- придомовые территории, утратившие застройку;
- мосты через ручьи и реки;
- основные въездные направления.

При большом объеме материалов историко-культурных исследований следующая информация может отображаться на отдельных картах (схемах) градостроительной эволюции планировочной структуры территории и визуально-ландшафтного анализа территории:

- дорегулярная планировка;
- историческая регулярная планировка;
- регулярная планировка советского периода;
- сельская планировка в составе города;
- историческое межевание;
- исторические границы поселения на разные периоды, в том числе, историческое ядро, границы территории по периодам освоения;
- элементы ценного природного ландшафта, в том числе водоемы, реки, пруды (элементы гидрологической системы), участки активного рельефа, открытые участки природного ландшафта, овраги, береговой склон;
- историческое озеленение, сады, парки, зоны отдыха;
- плодовые сады и огороды на внутриквартальных территориях;
- палисадники;
- утраченные насаждения исторического озеленения;
- бассейны визуального восприятия архитектурных доминант;
- панорамы и виды с путей обзора;
- панорамы и виды с площадок обзора;
- основные направления визуального восприятия;
- панорамные видовые точки;
- видовые перспективы;
- места потенциальной возможности кругового обзора (башни, колокольни).

Дополнительно представляется карта (схема) ранее разработанных и находящихся на стадии утверждения проектов границ достопримечательных мест, территорий объектов культурного наследия и зон охраны (при наличии в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия).

8.3. Представляемая в орган охраны научно-проектная документация по обоснованию границ зоны охраны объекта культурного наследия должна отвечать следующим требованиям:

#### 8.3.1. Требования к проекту зоны охраны:

Проект зоны охраны объекта культурного наследия предоставляется в соответствии с составом проекта, указанным в п.8 настоящего задания.

#### Требования к материалам по обоснованию:

8.3.1.1. Материалы по обоснованию границ зоны охраны предоставляются с обязательными ссылками на историко-архивные и библиографические материалы (иллюстрации, выписки, планы и т.д.) и включают в себя историческую справку по Объекту и его территории, выписки из архивных и библиографических источников, сведения о ранее проводившихся историко-археологических исследованиях и выводы о сохранности историко-градостроительной и ландшафтной среды Объекта.

8.3.1.2. Графический материал (историко-культурный опорный план, схема ландшафтного анализа, схема размещения основных видовых точек) представляется на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.

8.3.1.3. Схемы визуального восприятия Объекта с основных видовых точек и смотровых площадок предоставляются в виде композиционно-видовых связей панорамы на 360 градусов, фотографических разверток, разрезов, характеризующих композицию и силуэт застройки и природного ландшафта, включая соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов.

8.3.1.4. Указываются сведения о композиционной связи Объекта с природным ландшафтом, расположенным в границах проектируемой зоны, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности.

8.3.1.5. Иные графические материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зоны охраны.

8.3.1.6. Фотофиксация Объекта осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

копии архивных фотоматериалов;

снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и композиционные особенности Объектов (не менее 32 шт.);

натурная фотофиксация видовых раскрытий Объекта и элементов, фиксирующих границы исторической территории, а также элементов градостроительного окружения, оказывающих влияние на формирование границ территории зоны охраны;

современная панорамная съемка на 360 градусов.

Цветные изображения изготавливаются качеством не менее 2000 точек по двум координатам.

Снимки представляются:

на электронном носителе в формате TIFF, JPEG, RAW (снимки должны сохраняться в двух видах: необработанный файл в формате съемки и обработанный файл, пригодный к использованию);

на бумажном носителе, распечатанные на листе формата А4 размером не менее 10х15 см.

Под каждым распечатанным снимком дается аннотация: наименование Объекта, его местонахождение, наименование его элемента, детали или фрагмента, автор и дата съемки.

8.3.1.7. Список источников и использованной литературы обязательно включает в себя архивные материалы, материалы периодических изданий, специальную литературу и др.

8.3.2. Требования к утверждаемой части:

8.3.2.1. Предложения по установлению границ зоны охраны Объекта предоставляются с учетом существующих требований государственной охраны объектов культурного наследия (с обоснованием определенных границ, текстовым описанием границ, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47).

8.3.2.2. Проект зоны охраны Объекта представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий Объекта, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Определение границ зоны охраны Объекта осуществляется на основе проведенного историко-градостроительного, историко-архитектурного, ландшафтного анализа, зон зрительного восприятия Объекта. На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Их состав необходимо определить проектом.

Определение зоны охраны и территории Объекта с описанием, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек зон охраны осуществляется во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47), разработка режимов использования земель и градостроительных регламентов для разработанных зон.

Текстовая часть проекта зоны охраны включает в себя:

- текстовое описание границ зоны охраны;
- текстовые описание границ регламентных участков;
- каталог координат характерных точек границ зон охраны в местной системе координат;
- каталог кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах зоны охраны;
- текстовое описание режимов использования земель в границах регламентных участков на территории зоны охраны;

- текстовое описание требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, устанавливающих предельные высотные и плотностные параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах зон охраны;

Кроме того, графическая часть проекта зоны охраны включает в себя:

- карту (схему) границ зоны охраны и границ территории Объекта;
- карту (схему) существующего землепользования.

8.3.2.3. Предложения по режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон разрабатываются с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а также с учётом обеспечения максимальной сохранности Объекта в его градостроительной и природной среде и их исторических границах.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды Объекта (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с Объектом природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

8.3.2.4. Проект зоны охраны Объекта предоставляется в 3 экз. в бумажном виде.

8.3.2.5. Все материалы представляются также в электронном виде (в файле типа doc с содержанием графических материалов) в 3 экз.

## 9. Состав проекта

Проект зоны охраны Объекта:

1. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта. Материалы историко-культурных исследований:

1.1. Пояснительная записка:

Введение. Основание для проектирования;

Схема разработки проекта;

Исторические сведения;

Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зоны охраны;

Материалы ранее разработанных проектов зон охраны;

Историко-архитектурный анализ.

Историко-градостроительный анализ.

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей застройки и ландшафтного окружения;

Определение зон зрительного восприятия Объекта;

Описание видовых точек.

1.2. Графическая часть:

Исторические планы;

Историко-культурный опорный план (М 1:2000);

Схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

Схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

Фотоиллюстрационный материал;

Список источников и использованной литературы;

Приложения.

2. Книга 2. Утверждаемая часть.

Введение. Основание для проектирования;

Описание границ проектируемых зон охраны Объекта,

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости,

проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон,

Схема зон охраны Объекта (М 1:2000).

9. Основное содержание государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

9.1. Изучение и анализ имеющейся научно-исследовательской документации по объекту экспертизы, проведение историко-архивных и библиографических исследований по объекту экспертизы, натурное обследование объекта экспертизы, проведение фотофиксации объекта экспертизы.

9.2. Составление Акта государственной историко-культурной экспертизы по объекту экспертизы с необходимыми приложениями с указанием однозначного понятного вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертизы оформляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заключение экспертизы оформляется в виде акта, в котором указываются:

- а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы;
- б) место проведения экспертизы;
- в) заказчик экспертизы;
- г) сведения об эксперте (экспертах):  
 фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;  
 полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, а также фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;
- д) информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении;
- е) цели и объекты экспертизы;
- ж) перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);
- з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются);
- и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
- к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований;
- л) перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы;
- м) обоснования вывода экспертизы;
- н) вывод экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия;
- о) перечень приложений к заключению экспертизы;
- п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания членами экспертной комиссии.

Каждая страница заключения экспертизы нумеруется.

Заключение экспертизы, проведенной экспертной комиссией, подписывается председателем, ответственным секретарем и остальными членами экспертной комиссии, усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подписании заключения экспертизы эксперт (за исключением председателя экспертной комиссии) вправе указать те исследования, которые он проводил непосредственно и за достоверность результатов, которых он несет ответственность.

Заключение экспертизы экспертной комиссией. К экспертному заключению прилагаются:

- а) приложения, указанные в заключении экспертизы;
- б) копии протоколов заседаний экспертной комиссии (если имеются);
- в) документы, представленные заказчиком экспертизы, или их копии;
- г) копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы;
- д) иные документы и материалы по усмотрению председателя экспертной комиссии.

10. Требования к качеству и безопасности проведения государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

В соответствии с п.11 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится в обязательном порядке экспертной комиссией, состоящей из трех и более аттестованных экспертов.

При проведении экспертизы эксперты обязаны:

а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные ими лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

е) информировать экспертную комиссию и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

11. Требования к акту экспертизы:

По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

12. Порядок сдачи документации по результатам оказания услуг:

12.1 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том (тома) по одному объекту экспертизы. Акты и материалы предоставляются на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах (CD-R, CD-RW).

Субподрядчик предоставляет Подрядчику проект зоны охраны и проект границ территории объекта вместе с обосновывающими материалами и заключением государственной историко-культурной экспертизы. В рамках гарантийных обязательств (гарантийного срока) Субподрядчик контролирует согласование с органом охраны (согласие с выводами, изложенными в заключении экспертизы) результатов заключения экспертизы, получение Подрядчиком информации о таком согласовании и результатов общественных обсуждений.

12.2 Распорядительный документ Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов.

13. Гарантийный срок на выполненные Работы установлен в соответствии с условиями договора.

14. График выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
	<b>1 этап</b>		
1.	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Договора	01.06.2020
2.	Подготовка актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия		
	<b>2 этап</b>		
3.	Согласование актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	01.06.2020	01.08.2020
4.	Издание распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов. Предоставление распорядительного документа Подрядчику.	01.08.2020	01.10.2020

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**



**/А.Н.Карельский/**

**Субподрядчик:**

**Генеральный директор**



**/Д.А. Хрупин/**

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти	Местонахождение объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия
	<b>Волосовский район</b>			
1.	Чугунная колонна (памятник Н.Н.Демидову)	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	д. Чирковицы	
	<b>Волховский район</b>			
2.	Памятник Ленину В.И.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г.	г. Волхов, Ленина пл.	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, площадь Ленина, 1а
3.	Бюст Г.О.Графтио	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г. Волхов, сквер ГЭС № 6	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, сквер ГЭС № 6
4.	Дом, где в 1918 г. проходили собрания первой партийной ячейки Новоладожского района и где был организован первый в Ленинградской области сельский клуб – «Дворец труда»	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Новоладожский район, с. Колчаново, детский костно-туберкулезный санаторий Окт. Железной дороги	Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Центральная д. 40
	<b>Выборгский район</b>			
5.	Памятник-обелиск на месте гибели известного советского писателя Льва Канторовича (в июне 1941 г.)	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лесогорский район, г. Светогорск, Шведский поселок, у сан. части погранотряда № 107	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение, г. Светогорск, ул. Льва Канторовича, 25
6.	Кирха	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск	
	<b>Гатчинский район</b>			

7.	Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-55 от 29.07.2016.	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49
8.	Могила выдающегося русского инженера-фортификатора и гидротехника, прадеда А.С.Пушкина – А.П.Ганнибала	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, Воскресенский с/с, территория селекционной станции «Суйда», старое кладбище, близ дороги из с. Воскресенского в д. Кобрино	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение, 0,5 км от Церкви Воскресения Христова в направлении автодороги Гатчина-Куровицы
9.	Дом, в котором с 1893 по 1938 гг. жил старейший рабочий завода «Дружная Горка», Герой Труда Уткин Михаил Павлович	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, р.п. Дружная Горка, ул. Уткина, 2	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Уткина, д. 2
10	Памятный знак на месте испытания первого в мире ранцевого парашюта, изобретенного Котельниковым Глебом Евгеньевичем (1912 г.)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, д.Котельниково, (б.Салюзи), зап.окраина	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, д. Котельниково, ул. Салезская, (у моста через реку Парица)
11	Могила художницы Шишкиной-Лагоды Ольги Антоновны (1850-1881)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, кладбище	
12	Могила Рылеевой А.М. - матери поэта-декабриста	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, старое кладбище	
13	Церковь Спаса Преображения, 1809 г.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Орлино	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, с. Орлино, ул. Центральная, д. 827
	<b>Кировский район</b>			

14	Школа, в которой учился с 1908-1913 гг. Прокофьев Александр Андреевич, советский поэт	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Волховский район, д.Кобона, у церкви	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, д. 2
15	Памятник С.М.Кирову (из бронзы и гранита). Скульптура работы Н.В.Томского	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Мгинский район, г.Кировск, площадь у Дома культуры 8-й ГЭС им. Кирова, на левом берегу Невы	Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, пл. Театральная, соор. 2
	<b>Ломоносовский район</b>			
16	Усадьба, конец XVIII- XIX вв.: главный дом, парк	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня Лопухинка, ул. Советская, 2
17	Парк «Беззаботное», конец XVIII-начало XX вв.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Горбунки	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Горбунки)
	<b>Лужский район</b>			
18	Дом, в котором в 1917 г. проходили нелегальные собрания Лужской организации РСДРП	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, г.Луга, ул.Гагарина, 44	(Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г.Луга, ул. Гагарина, 44
19	Дом, где в июне 1932 г. останавливался С.М. Киров при посещении совхоза им. Володарского. Есть мемориальная доска.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лужский район, Совхоз «Володарское», близ д.Городец	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Володарское сельское поселение, п. Володарское, д. 10
20	Школа, построенная в 1928 г. по инициативе и при участии революционеров-большевиков братьев Воробьевых Исидора Петровича и Антипа Петровича	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Лужский район, деревня Ставотино, школа	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, деревня Ставотино, улица Долгая, дом № 68
21	Здание б.городского управления и банка, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г.Луга, пр.Кирова, 69	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г.Луга, пр.Кирова, 69

22	Памятник Ленину В.И., 1955 г., ск. Захаров Е.Г.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пл. Ленина	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, соор. 5/п
23	Здание б. уездной школы, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер.Связи, 2	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 1
24	Здание б. присутственных мест, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер.Связи, 4	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д. 2
25	Здание общественных бань, 1890-е гг.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, г. Луга, пер. Толмачева, дом 1	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пер. Толмачева, д. 1
	<b>Подпорожский район</b>			
26	Школа, где училась Герой Советского Союза – Гнаровская В.О.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, улица Валерии Гнаровской, школа им. Пушкина	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9
27	Погост с двумя церквями и оградой, XVI-XIX вв: Церковь Смоленской Богоматери 1882г. Церковь Рождества Богородицы 1791г	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с. Винницы, ул. Советская, д. 35а
28	Никольская часовня (деревянная) XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, д. Гоморовичи	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, дер. Гоморовичи, Ключевая, д. 18
29	Церковь Троицы, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, пос.Ежесельга	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, д. Богданово, ул. Троицкая, д. 6
	<b>Тихвинский район</b>			

30	Никольская церковь, 1711 г.	Постановление СМ РСФСР № 1327-2 от 30.08.1960 г.	Ленинградская область, Тихвинский район, село Никольское (уточнен д. Заручевье)	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, деревня Заручевье, 47 Б
----	-----------------------------	--	---	---

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**



**/А.Н.Карельский/**

**Субподрядчик:**

**Генеральный директор**



**/Д.А. Хрупин/**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2**  
**к договору субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г.**

г. Санкт-Петербург

«01» июня 2020 г.

Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости (ГУП «Леноблинвентаризация»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице первого заместителя генерального директора Коломийца Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности от 22.11.2019 №4545-и, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Темпл групп», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице генерального директора Хрупина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «сторонами», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках ГУП «Леноблинвентаризация», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение),

о

нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Внести изменения в график выполнения работ п. 14. Технического задания (Приложение № 1 к договору субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г. и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 09.04.2020 г. к договору субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г.) изложив его в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Внести изменение в п. 18 Приложения № 1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к договору субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г. и Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 09.04.2020 г. к договору субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г.) изложив его в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

1.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г.

1.4. Все остальные пункты договора субподряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г и Дополнительного соглашения № 1 от 09.04.2020 г. незатронутые в настоящем Дополнительном соглашении остаются неизменны и стороны по ним подтверждают свои обязательства.

1.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

Приложения к настоящему Соглашению:

- Приложение № 1 – новая редакция графика выполнения работ;

- Приложение № 2 – новая редакция п. 18 Приложения № 1 к Техническому заданию.

## 2. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Подрядчик:

**ГУП «Леноблинвентаризация»**

188640, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-он, г. Всеволожск,

пр. Всеволожский, д. 52

Тел.: (812) 456-36-46,

Эл. Почта: [gup@lenoblbt.ru](mailto:gup@lenoblbt.ru)

ИНН 4703099456, КПП 470301001

ОГРН 1074703006542

р/сч. 40602810528000000184

в Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в

Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

К/с 30101810200000000704

БИК 044030704

### Субподрядчик:

**ООО «Темпл Групп»**

196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная,

д.27, литер А, пом. 1Н, оф. 7;

телефон/факс (812) 273-30-50; эл.почта:

[templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

ИНН 7810336065 КПП 781001001

Р/с 40702810906000070179 в Санкт-

Петербургомском филиале ПАО

«Промсвязьбанк»

К/с 30101810000000000920

БИК 044030920

**Первый заместитель  
генерального директора**



/Д.Ю. Коломиец/

М.П.

**Генеральный директор**



/Д.А. Хрупин/

М.П.

Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению № 2 от 01.06.2020г.  
к договору подряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г

График выполнения работ (новая редакция)

№ п/п	Наименование работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
<b>1 этап</b>			
1.	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Договора	01.07.2020
2.	Подготовка актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия		
<b>2 этап</b>			
3.	Согласование актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	01.07.2020	01.09.2020
4.	Издание распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов. Предоставление распорядительного документа Подрядчику.	01.09.2020	01.10.2020

Подрядчик:  
Первый заместитель  
генерального директора



М.П.

/Д.Ю. Коломиец/

Субподрядчик:  
Генеральный директор



М.П.

/Д.А. Хрупин/

Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению № 2 от 04.06.2020 г,  
к договору подряда № 04-04-15/20 от 09.04.2020 г

новая редакция п. 18 Приложения № 1 к Техническому заданию

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти	Местонахождение объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия
	<b>Лужский район</b>			
18.	Польский костел, начало XX в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г. Луга, ул. Урицкого, 44	Ленинградская область, г. Луга, ул. Урицкого, 44 (Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Урицкого, 44)


Подрядчик:  
ГУП «Леноблинвентаризация»  
Первый заместитель  
генерального директора



/Д.Ю. Коломиец/

М.П.

Субподрядчик:  
ООО «Темпл Групп»  
Генеральный директор



/Д.А. Хрупин/

М.П.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 069/2019-ПЗО**

г. Санкт-Петербург

«17» декабря 2019 года

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», действующее от имени Ленинградской области, в лице исполняющего обязанности директора Алексея Анатольевича Яковлева, назначенного распоряжением комитета по культуре Ленинградской области от «31» июля 2019 года № 01-04/19-252, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и генеральный директор, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Карельского Андрея Николаевича, действующего на основании Устава и распоряжения Леноблкомимущества от 22.11.2017 № 1265, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) на основании результатов определения поставщика для государственных нужд Ленинградской области на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области, путем проведения открытого конкурса в электронной форме (идентификационный код закупки 192470315158647030100100060067112244.; извещение № 0145200000419002064, протокол конкурсной комиссии от 05.12.2019) о нижеследующем::

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области (далее – Работа).

1.2. Наименование, объем, содержание и иные требования, предъявляемые к Работе, выполняемой в соответствии с настоящим Контрактом, определяются утвержденным техническим заданием на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области (далее – Техническое задание) (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Государственный заказчик обеспечивает оплату Работы на условиях и в порядке, установленных в настоящем Контракте.

1.4. Срок проведения Работ наступает со дня заключения Контракта до 20 декабря 2020 года.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

Во исполнение настоящего Контракта Стороны обязаны исполнять все необходимые действия, регламентированные для каждой из них требованиями Контракта.

**2.1. Права Государственного заказчика:**

2.1.1. В любое время требовать от Подрядчика предоставление отчета о ходе выполнения Работ;

2.1.2. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком Работ, установленных настоящим Контрактом, Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту) и другими обязательными для Подрядчика требованиями, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также проверять целевое использование средств по настоящему Контракту. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим

образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

2.1.3. Отказать Подрядчику в приемке результатов Работ, мотивируя отказ несоответствием данных результатов Работ Техническому заданию (приложение 1 к настоящему контракту), требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе».

2.1.4. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего контракта.

2.1.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных в соответствии с настоящим контрактом Работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации и действующего законодательства.

## **2.2. Обязанности Государственного заказчика:**

2.2.1. Представлять Подрядчику имеющиеся у Государственного заказчика исходные данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему контракту согласно Техническому заданию (приложение 1 к настоящему контракту).

2.2.2. Проводить экспертизу выполненных Работ своими силами, либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.3. Принимать выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

2.2.4. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

2.2.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.3. Права Подрядчика:**

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему контракту.

## **2.4. Обязанности Подрядчика:**

2.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим контрактом в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания (приложение 1 к настоящему контракту), Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему контракту) Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» и в предусмотренные настоящим контрактом сроки.

2.4.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему контракту, связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ, изучить все материалы (приложения) контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ.

2.4.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.4.5. Использовать для выполнения Работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.6. Осуществлять самостоятельно и в счет цены настоящего Контракта сбор необходимых для выполнения Работ исходных данных, технических условий.

2.4.7. В случае получения отрицательного решения регионального органа охраны объектов культурного наследия о не согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Работы, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению таких замечаний за свой счет, до получения положительного решения регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Подрядчиком Работы.

2.4.8. Устранить недостатки, выявленные Государственным заказчиком в период реализации данного Контракта, за собственный счет, по получении от Государственного заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.

2.4.9. По требованию Государственного заказчика представлять отчет о ходе выполнения Работ.

2.4.10. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

2.4.11. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

2.4.12. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

2.4.13. Информировать Государственного заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Государственному заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном пунктами 13.3. – 13.5. настоящего Контракта.

В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение трех дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4.14. После окончания выполнения полного объема работ представить Государственному заказчику результат Работ в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (приложение 1 к Контракту), акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру (по необходимости) не позднее 3-х календарных дней после выполнения полного объема работ по настоящему Контракту.

2.4.15. Подрядчик не вправе использовать полученную от Государственного заказчика для выполнения Работ по Контракту техническую документацию и результаты выполненных Подрядчиком Работ для собственных нужд.

2.4.16. Уведомить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

При этом Подрядчик, не уведомивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения 10-дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

### **2.5. Обязанности Сторон:**

2.5.1. Стороны гарантируют не распространять полученную друг от друга в ходе исполнения Контракта конфиденциальную информацию.

2.5.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

## **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (Цена Контракта), определена по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме и составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 20%.

Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех выполняемых работ, оплачиваемую Государственным заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в стоимость включаются: стоимость услуг, материалов, стоимость (оплату) государственной историко-культурной экспертизы, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с ценовым предложением, сделанным Подрядчиком по результатам открытого конкурса в электронной форме.

3.3. Цена по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных действующим законодательством, при условии, если это предусмотрено документацией о закупке и настоящим Контрактом.

Цена может быть уменьшена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.4. Авансирование Контракта не предусмотрено.

3.5. Оплата выполненного Подрядчиком работ в полном объеме производится в срок не позднее 30 (тридцати) дней по завершению Подрядчиком второго этапа с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, а также в соответствии с выводами заключения экспертизы, необходимость проведения которой установлено пунктом 4.3. Контракта.

3.6. При расчетах за фактически выполненные Подрядчиком Работы стоимость материальных ресурсов и оборудования необходимо принимать только на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура, товарно-транспортная накладная, копия платежного поручения с отметкой банка).

3.7. Подрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно, в этом случае Государственный заказчик обязуется рассмотреть представленные Подрядчиком документы, указанные в пункте 4.2. Контракта, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.8. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, по безналичному расчету.

Источник финансирования по настоящему Контракту: средства областного бюджета Ленинградской области на 2020 год.

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения сроков их исполнения, и принятия Государственным заказчиком решения о взыскании предусмотренных Контрактом штрафных санкций, Государственный заказчик имеет право в соответствии со ст. 330, 410 ГК РФ произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании

заклучения, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, ранее выплаченные Подрядчику суммы, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

При этом итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с указанным актом (далее – итоговая сумма), исчисляется путем вычитания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, а также ранее выплаченных Подрядчику сумм.

3.10. В случае, если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.11. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика, которое осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета Ленинградской области.

#### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ**

4.1. Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика о завершении выполнения этапа работ/полного объема работ по настоящему Контракту.

4.2. Подрядчик передает Государственному заказчику результат этапа работ/полного объема работ в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Контракте, Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту) по форме акта приема-передачи документации (приложение 2 к Контракту), акт о приемке выполненных работ, не позднее 3-х календарных дней после выполнения этапа работ/полного объема работ по настоящему Контракту.

4.3. Государственный заказчик подписывает документацию, переданную Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием и п. 4.2 настоящего контракта или предоставляет мотивированный отказ в приемке работ в следующем порядке:

4.3.1. По первому этапу: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации в органе охраны памятников (присвоения входящего номера) заявления с приложением к нему документации, указанной в п. 4.2. настоящего Контракта на работы, выполненные Подрядчиком в рамках первого этапа, согласно Техническому заданию.

4.3.2. По второму этапу: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления документа о внесении сведений о зонах охраны и границах территорий Объектов в ЕГРН с предоставлением Государственному заказчику документации, указанной в п. 4.2. настоящего Контракта на работы, выполненные Подрядчиком в рамках второго этапа, согласно Техническому заданию.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ в полном объеме, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу.

Во время приемки Государственный заказчик проводит экспертизу выполнения работ своими силами, либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для проведения экспертизы выполненной Работы Государственный заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

4.4. При приемке работ Государственный заказчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;
- проводит анализ документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта;
- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае установления в ходе приемки выполненных Работ их несоответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, Техническим заданием (приложение 1 к Контракту), Государственный заказчик направляет в адрес Подрядчика заключение, в котором указываются все выявленные недостатки с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта.

В случае если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не устранил выявленные недостатки, Государственный заказчик вправе обратиться с предложением о расторжении настоящего Контракта и потребовать полного возмещения убытков.

4.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.7. Право собственности на результат выполненных Работ переходит к Государственному заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту. Подрядчик не вправе сообщать какую-либо информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего Контракта, третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

4.8. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены в срок, превышающий срок выполнения Работ, установленный пунктом 10.1. Контракта.

В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ и отсутствия замечаний, Государственный заказчик вправе принять Работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.9. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.

4.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований условий настоящего Контракта, Технического задания (приложение 1 к настоящему Контракту), с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия и иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков Работ.

4.11. Государственный заказчик, обнаруживший после приёмки Работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика.

4.12. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик.

## **5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ГАРАНТИИ**

5.1. Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, а также требованиям, предъявляемым к выполнению работ, указанных в настоящем Контракте.

5.2. Подрядчик гарантирует:

а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, Технического задания (приложение 1 к Контракту);

б) своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока.

5.3. Для участия в составлении списка недостатков и нарушений, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика.

5.4. Гарантийный срок на оказываемые Работы составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ по завершению второго этапа.

5.5. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 1 000 000 (один миллион рублей) рублей 00 копеек в виде банковской гарантии (в случае выбора Подрядчиком банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок гарантийных обязательств по Контракту не менее чем на один месяц; банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии).

5.6. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения гарантийных обязательств, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

5.7. В случае если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком по письменной заявке и акту сверки Подрядчика в течение 30 дней с момента исполнения сторонами своих обязательств.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

5.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме (на выбор):

6.1.1. Безотзывная банковская гарантия.

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение всех обязательств по настоящему Контракту, обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку

в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; срок действия банковской гарантии; отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта; установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Ответственность гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, включая указание на стороны Контракта, предмет Контракта и ссылки на основание заключения Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия должна обеспечивать обязательство принципала по возврату средств, авансированных Государственным заказчиком на выполнение работ по Контракту в случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать подсудность споров и разногласий между Бенефициаром и Гарантом Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2019. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.1.2. Внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.1.3. настоящего Контракта, на банковский счет по следующим реквизитам:

л/с 06251962005 на расчетном счете 40302810700004000007 комитета финансов Ленинградской области ИНН 7825663932 КПП 784201001, открытом на балансовом счете «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» в Отделении по Ленинградской области Северо-западного управления Центрального банка Российской Федерации, 195273, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4, БИК 044106001.

В поле «Получатель» - Комитет финансов Ленинградской области (Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»).

В поле «Назначение платежа» в первых 11 символах поля указывается номер лицевого счета 06251962005 и без пробела символ «;» (точка с запятой), затем текстовая часть назначения платежа (обеспечение исполнения контракта (договора) и т.д.).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются Подрядчику Государственным заказчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. Срок возврата таких денежных средств не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств.

6.1.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 000 000 (два миллион) рублей 00 копеек. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, а также содержать условие об обеспечении обязательства Подрядчика по возврату средств, авансированных Заказчиком Подрядчику на выполнение работ по Контракту.

6.3. В случае невыполнения Работ по настоящему Контракту в указанный в Контракте срок Подрядчик обязуется за две недели до окончания срока действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту переоформить его на срок, превышающий не менее чем на один месяц, срок, указанный в заключении Государственного заказчика об отказе в приемке выполненных Работ по Контракту.

6.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.5. Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Контракту лежат на Подрядчике.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе существенных условий настоящего Контракта, размер

ответственности определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 980 000,00 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек<sup>1</sup> (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4.-7.5)

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек<sup>2</sup>.

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек<sup>3</sup>.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

<sup>2</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;  
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

<sup>3</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);  
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Государственному заказчику документах, несет Подрядчик.

7.13. Пеня и штрафы по желанию Государственного заказчика должны быть оплачены Подрядчиком на основании счета (счетов), выставленного Государственным заказчиком в течение пяти дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отправления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте. Государственный заказчик имеет право не оплачивать Подрядчику работы в соответствии с положениями настоящего Контракта до момента оплаты Подрядчиком выставленного счета.

В случае выставления Государственным заказчиком счета (счетов) на оплату штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом оформление дополнительных актов сдачи-приемки не производится.

7.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

7.15. В случае нарушения установленных Государственным Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Ленинградской области пени в размере, определенном в порядке, установленным пунктом 7.6. настоящего Контракта.

7.16. Если отступления в выполненной Работе от условий Контракта или иные недостатки результатов Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустраняемыми, данные нарушения обязательств по Контракту признаются сторонами существенными. В указанных случаях Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном законом порядке и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.17. Государственный заказчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) рассчитанную в соответствии с условиями Контракта из суммы, подлежащей оплате Подрядчику и перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Ленинградской области.

7.18. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан за свой счет устранить повреждения или возместить причинный вред в денежной форме.

7.19. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки или нарушения сроков их устранения, Государственный заказчик имеет право заказать необходимые работы у другой организации с последующей компенсацией затрат за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан оплатить соответствующие счета Государственного заказчика в течение пяти рабочих дней с момента их получения.

7.20. Начисление всех неустоек, пеней, штрафов происходит на основании письменной претензии.

## **8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Ленинградской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС 2) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Ленинградской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС 2) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.3. Подрядчик обязан согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по настоящему Контракту результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Государственному заказчику.

8.4. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания настоящего Контракта и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий настоящего Контракта.

8.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий настоящего Контракта, в том числе на те результаты, создание которых по настоящему Контракту прямо не предусматривалось, принадлежат Государственному заказчику.

8.6. Государственный заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Государственный заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

8.7. Государственный заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении настоящего Контракта. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ, переходят к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.8. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работ по настоящему Контракту в свои маркетинговые и рекламные материалы, в случае, если Государственный заказчик даст письменное согласие об этом.

8.9. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Работ по настоящему Контракту, переданная Государственному заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Государственному заказчику все права на результат Работ, никому не переданы полностью или частично.

Подрядчик гарантирует, что к Государственному заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за

использование результатов Работ по настоящему Контракту, исключительные права на которые в полном объеме переданы Государственному заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе переданной документации.

8.10. Представление или рассылка Государственным заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященный памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

8.11. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Государственным заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в настоящем Контракте. Государственный заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком контрактных обязательств.

8.12. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Контракту работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

8.13. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Государственному заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

8.14. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Государственному заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

8.15. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Государственный заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Государственному заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Государственному заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

9.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 10 (Десяти) дней после их наступления или получения об этом информации сообщаемой Стороной. В течение последующих 10 (Десяти) дней другой Стороне Государственного контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.

9.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

9.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Государственного контракта, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2020 года.

10.2. Окончание срока действия контракта, указанного в п. 10.1. настоящего контракта не влечет прекращение сторонами взятых на себя по настоящему контракта обязательств.

## **11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

11.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.

11.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.

В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема Работы при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.

11.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт прекращает своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

11.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

11.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта.

11.9. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта.

11.10. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

11.10.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Подрядчиком.

11.10.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктом 1.4. Контракта, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

11.10.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

11.10.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.10.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10.6. Если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному настоящим Контрактом, становится явно невозможным.

11.10.7. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Государственным заказчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования.

11.10.8. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный в заключении.

11.10.9. Если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустраняемые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Государственным заказчиком срок.

11.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.12. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:  
нарушения больше 2 раз сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) дней;  
наличия более 2 заключений по качеству Работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.

11.13. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:

11.13.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Контракта Работы надлежащего качества.

11.13.2. Оплатить Подрядчику в течение 15 (двадцати) рабочих дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Подрядчиком Работы надлежащего качества.

11.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.15. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

11.16. Реорганизация Государственного заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Государственного заказчика или Подрядчика.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.

12.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского

вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. В случае возникновения претензий к Государственному заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

13.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Государственным заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Контракте и за подписью полномочного лица.

13.4. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в настоящем Контракте, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

13.5. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

13.6. В случае перемены заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

13.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

13.8. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Подрядчику, три - хранятся у Государственного заказчика.

## **14. Приложения**

1. Приложение № 1 - Техническое задание.
2. Приложение № 2 - Акт приема-передачи документации.
3. Приложение № 3 – Календарный план

## **15. Адреса и реквизиты сторон:**

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»  
188641, Ленинградская обл., Всеволожский р-он,  
г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13  
ИНН/КПП 4703151586/470301001  
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, комитет по культуре Ленинградской области)  
р/сч 40201810300000001022  
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  
БИК 044106001  
ОКТМО 41612101

Полное наименование: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ  
Краткое наименование: ГУП «Леноблинвентаризация»  
ИНН 4703099456  
КПП 470301001  
Юридический адрес:  
р/с 40602810528000000184  
к/с 30101810200000000704  
БИК 044030704  
ОКПО 41804727  
ОКТМО 41612101

Дата регистрации в налоговом органе:  
18.09.2007г.

И. о. директора  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Генеральный директор  
ГУП «Леноблинвентаризация»

\_\_\_\_\_  
М.П. А. А. Яковлев

\_\_\_\_\_  
М.П. А.Н. Карельский

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в Волосовском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском районах Ленинградской области

1. Место проведения работ: Ленинградская область, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский районы Ленинградской области

2. Объект проектирования и экспертизы: проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение № 1 к техническому заданию)

3. Срок проведения работ: со дня заключения Государственного контракта до 01 декабря 2020 г. Работы выполняются в 2 этапа, сроки выполнения работ по этапам: в соответствии с п. 16 технического задания.

4. Цели выполнения работ:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия, посредством регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории, в границах которой данная деятельность оказывает прямое или косвенное воздействие на сохранность объекта культурного наследия в его исторической среде.

Разработка проекта границ зон охраны, с определением режимов использования территории и градостроительных регламентов в границах зон охраны для их последующего утверждения в установленном порядке на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных, археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию;

Разработка карт (планов) зоны охраны объекта культурного наследия как объекта землеустройства в целях внесения данных о границах охранной зоны объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости;

Разработка карт (планов) территории объекта культурного наследия как объекта землеустройства в целях внесения данных о границах территории объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости.

Проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия предлагаемых особых режимов использования земель в границах зон охраны объектов, культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия.

5. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»;

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 139 «Правила установления местных систем координат»;

- Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 16 марта 2018 года «Об использовании местной системы координат МСК-47 на территории Ленинградского кадастрового округа»

- Приказ Росреестра от 15 сентября 2016 года № П/0465.

6. Документация для установления зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

а) Графическая часть:

- историко-культурный опорный план М 1:2000

- схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

- схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

- схема границ зоны охраны объекта культурного наследия, выполненная на геоподоснове с указанием поворотных точек, М 1:2000.

- карта (план) границ зоны охраны и территории объекта культурного наследия.

Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2009 № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

б) Текстовая часть:

Материалы по обоснованию проекта;

Материалы для утверждения проекта границ территории.

7. Требования к разработке документации для установления зоны охраны объекта культурного наследия:

7.1. Проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований, а также изучение данных государственного кадастра недвижимости при их наличии для обоснования и определения границ территорий (в рамках исследований проводится ознакомление с документацией и объектом в натуре, с обобщением данных, ознакомление с литературными и графическими источниками).

Материалы исследований должны включать:

- анализ утвержденной документации территориального планирования и градостроительной документации в сфере охраны объектов культурного наследия;

- материалы ранее разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия, в отношении которых проведены историко-культурные исследования;

- иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия;

- натурные исследования с фотофиксацией объекта культурного наследия, объектов исторической среды, городских панорам, современного состояния видов, отраженных в архивной документации;

- анализ исторических планов рассматриваемой территории разных периодов для определения эволюции её планировочной структуры, фактического состояния территории и обоснования проектируемых границ зоны охраны;

- визуально-ландшафтный анализ рассматриваемой территории для определения ценных видовых раскрытий, существующих и утраченных визуальных связей, анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными).

По результатам проведенных историко-культурных исследований обязателен вывод о сохранности планировочной, объемно-пространственной структуры, сохранности композиции и силуэта застройки, композиционно-видовых связей.

7.2. На основании вышеуказанных историко-культурных исследований составляется историко-культурный опорный план рассматриваемой территории, отражающий основные элементы (как сохранившиеся, так и утраченные), характеризующие историко-культурную ценность объекта и прилегающей территории, в том числе объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр), выявленные объекты культурного наследия, объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения, границы зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия, границы территории исторического поселения.

На историко-культурном опорном плане, в том числе, отображаются:

- особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
- объекты всемирного культурного и природного наследия;
- объекты культурного наследия федерального значения;
- объекты культурного наследия регионального значения;
- выявленные объекты культурного наследия;
- архитектурные и градостроительные доминанты и акценты;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон охраны объектов культурного наследия;
- граница территории исторического поселения;
- исторически ценные градоформирующие объекты;
- места утраченных ценных объектов, в том числе местоположение утраченных городских укреплений и культовых сооружений;
- здания современной застройки, адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды;
- здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды;
- хозяйственные постройки и пристройки;
- здания исторической застройки и застройки традиционного типа, искаженные современными пристройками и надстройками;
- монументы;
- мемориальные объекты;
- исторически сложившаяся планировочная структура: система дорог, улиц и площадей, бульваров, скверов, набережных, утраченные элементы планировочной структуры;
- сохранившиеся и утраченные исторические линии застройки;
- сохранившиеся участки исторического каменного мощения улиц и площадей;
- сохранившиеся и утраченные исторические кладбища;
- существующие границы кварталов и земельных участков, сохранившие фиксацию элементами застройки и благоустройства;

- исторические границы кварталов и земельных участков, утратившие фиксацию;
- исторически сложившиеся придомовые территории, сохранившие застройку;
- придомовые территории, утратившие застройку;
- мосты через ручьи и реки;
- основные въездные направления.

При большом объеме материалов историко-культурных исследований следующая информация может отображаться на отдельных картах (схемах) градостроительной эволюции планировочной структуры территории и визуально-ландшафтного анализа территории:

- дорегулярная планировка;
- историческая регулярная планировка;
- регулярная планировка советского периода;
- сельская планировка в составе города;
- историческое межевание;
- исторические границы поселения на разные периоды, в том числе, историческое ядро, границы территории по периодам освоения;
- элементы ценного природного ландшафта, в том числе водоемы, реки, пруды (элементы гидрологической системы), участки активного рельефа, открытые участки природного ландшафта, овраги, береговой склон;
- историческое озеленение, сады, парки, зоны отдыха;
- плодовые сады и огороды на внутриквартальных территориях;
- палисадники;
- утраченные насаждения исторического озеленения;
- бассейны визуального восприятия архитектурных доминант;
- панорамы и виды с путей обзора;
- панорамы и виды с площадок обзора;
- основные направления визуального восприятия;
- панорамные видовые точки;
- видовые перспективы;
- места потенциальной возможности кругового обзора (башни, колокольни).

Дополнительно представляется карта (схема) ранее разработанных и находящихся на стадии утверждения проектов границ достопримечательных мест, территорий объектов культурного наследия и зон охраны (при наличии в уполномоченном органе охраны объектов культурного наследия).

7.3. Представляемая в орган охраны научно-проектная документация по обоснованию границ зоны охраны объекта культурного наследия должна отвечать следующим требованиям:

#### 7.3.1. Требования к проекту зоны охраны:

Проект зоны охраны объекта культурного наследия предоставляется в соответствии с составом проекта, указанным в п.8 настоящего задания.

#### Требования к материалам по обоснованию:

7.3.1.1. Материалы по обоснованию границ зоны охраны предоставляются с обязательными ссылками на историко-архивные и библиографические материалы (иллюстрации, выписки, планы и т.д.) и включают в себя историческую справку по Объекту и его территории, выписки из архивных и библиографических источников, сведения о ранее проводившихся историко-археологических исследованиях и выводы о сохранности историко-градостроительной и ландшафтной среды Объекта.

7.3.1.2. Графический материал (историко-культурный опорный план, схема ландшафтного анализа, схема размещения основных видовых точек) представляется на актуализированной геоподоснове в масштабе 1:2000.

7.3.1.3. Схемы визуального восприятия Объекта с основных видовых точек и смотровых площадок предоставляются в виде композиционно-видовых связей панорамы на

360 градусов, фотографических разверток, разрезов, характеризующих композицию и силуэт застройки и природного ландшафта, включая соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов.

7.3.1.4. Указываются сведения о композиционной связи Объекта с природным ландшафтом, расположенным в границах проектируемой зоны, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности.

7.3.1.5. Иные графические материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зоны охраны.

7.3.1.6. Фотофиксация Объекта осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- копии архивных фотоматериалов;
- снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и композиционные особенности Объектов (не менее 32 шт.);
- натурная фотофиксация видовых раскрытий Объекта и элементов, фиксирующих границы исторической территории, а также элементов градостроительного окружения, оказывающих влияние на формирование границ территории зоны охраны;
- современная панорамная съемка на 360 градусов.

Цветные изображения изготавливаются качеством не менее 2000 точек по двум координатам.

Снимки представляются:

на электронном носителе в формате TIFF, JPEG, RAW (снимки должны сохраняться в двух видах: необработанный файл в формате съемки и обработанный файл, пригодный к использованию);

на бумажном носителе, распечатанные на листе формата А4 размером не менее 10x15 см. Под каждым распечатанным снимком дается аннотация: наименование Объекта, его местонахождение, наименование его элемента, детали или фрагмента, автор и дата съемки.

7.3.1.7. Список источников и использованной литературы обязательно включает в себя архивные материалы, материалы периодических изданий, специальную литературу и др.

7.3.2. Требования к утверждаемой части:

7.3.2.1. Предложения по установлению границ зоны охраны Объекта предоставляются с учетом существующих требований государственной охраны объектов культурного наследия (с обоснованием определенных границ, текстовым описанием границ, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47).

7.3.2.2. Проект зоны охраны Объекта представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий Объекта, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Определение границ зоны охраны Объекта осуществляется на основе проведенного историко-градостроительного, историко-архитектурного, ландшафтного анализа, зон зрительного восприятия Объекта. На сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Их состав необходимо определить проектом.

Определение зоны охраны и территории Объекта с описанием, картой-схемой и таблицей координат поворотных точек зон охраны осуществляется во Всемирной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84), соответствующей местной системе координат (МСК-47), разработка режимов использования земель и градостроительных регламентов для разработанных зон.

Выполнение аэрофотосъемочных работ для создания цифровой картографической основой масштаба 1:500 в соответствии с пунктом 14.1-14.3 технического задания.

Текстовая часть проекта зоны охраны включает в себя:

- текстовое описание границ зоны охраны;
  - текстовые описание границ регламентных участков;
  - каталог координат характерных точек границ зон охраны в местной системе координат;
  - каталог кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах зоны охраны;
  - текстовое описание режимов использования земель в границах регламентных участков на территории зоны охраны;
  - текстовое описание требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, устанавливающих предельные высотные и плотностные параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах зон охраны;
- Кроме того, графическая часть проекта зоны охраны включает в себя:
- карту (схему) границ зоны охраны и границ территории Объекта;
  - карту (схему) существующего землепользования.

7.3.2.3. Предложения по режимам использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон разрабатываются с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а также с учётом обеспечения максимальной сохранности Объекта в его градостроительной и природной среде и их исторических границах.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды Объекта (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров

объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности Объекта в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с Объектом природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия Объекта в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности Объекта в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

7.3.2.4. Проект зоны охраны Объекта предоставляется в 3 экз. в бумажном виде.

7.3.2.5. Все материалы представляются также в электронном виде (в файле типа doc с содержанием графических материалов) в 3 экз.

## 8. Состав проекта

Проект зоны охраны Объекта:

1. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта. Материалы историко-культурных исследований:

1.1. Пояснительная записка:

Введение. Основание для проектирования;

Схема разработки проекта;

Исторические сведения;

Сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зоны охраны;

Материалы ранее разработанных проектов зон охраны;

Историко-архитектурный анализ.

Историко-градостроительный анализ.

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей Объекта, окружающей застройки и ландшафтного окружения;

Определение зон зрительного восприятия Объекта;

Описание видовых точек.

1.2. Графическая часть:

Исторические планы;

Историко-культурный опорный план (М 1:2000);

Схема ландшафтного анализа (М 1:2000);

Схема размещения основных видовых точек (М 1:2000);

Фотоиллюстрационный материал;

Список источников и использованной литературы;

Приложения.

2. Книга 2. Утверждаемая часть.

Введение. Основание для проектирования:

Описание границ проектируемых зон охраны Объекта,

перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости,

проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон,

Схема зон охраны Объекта (М 1:2000).

9. Основное содержание государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

9.1. Изучение и анализ имеющейся научно-исследовательской документации по объекту экспертизы, проведение историко-архивных и библиографических исследований по объекту экспертизы, натурное обследование объекта экспертизы, проведение фотофиксации объекта экспертизы.

9.2. Составление Акта государственной историко-культурной экспертизы по объекту экспертизы с необходимыми приложениями с указанием однозначного понятного вывода экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Заключение экспертизы оформляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заключение экспертизы оформляется в виде акта, в котором указываются:

а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы;

б) место проведения экспертизы;

в) заказчик экспертизы;

г) сведения об эксперте (экспертах):

фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;

полное и сокращенное наименование организации, ее организационно-правовая форма, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, а также фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность, реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы;

д) информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении;

е) цели и объекты экспертизы;

ж) перечень документов, представленных заявителем (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);

з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются);

и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;

к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований;

л) перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы;

м) обоснования вывода экспертизы;

н) вывод экспертизы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия;

о) перечень приложений к заключению экспертизы;

п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания членами экспертной комиссии.

Каждая страница заключения экспертизы нумеруется.

Заключение экспертизы, проведенной экспертной комиссией, подписывается председателем, ответственным секретарем и остальными членами экспертной комиссии, усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подписании заключения экспертизы эксперт (за исключением председателя экспертной комиссии) вправе указать те исследования, которые он проводил непосредственно и за достоверность результатов, которых он несет ответственность.

Заключение экспертизы экспертной комиссией. К экспертному заключению прилагаются:

а) приложения, указанные в заключении экспертизы;

б) копии протоколов заседаний экспертной комиссии (если имеются);

в) документы, представленные заказчиком экспертизы, или их копии;

г) копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы;

д) иные документы и материалы по усмотрению председателя экспертной комиссии.

10. Требования к качеству и безопасности проведения государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, согласно перечню (приложение к техническому заданию)

В соответствии с п.11 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится в обязательном порядке экспертной комиссией, состоящей из трех и более аттестованных экспертов.

При проведении экспертизы эксперты обязаны:

а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные ими лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

- г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;
- д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;
- е) информировать экспертную комиссию и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

#### 11. Требования к акту экспертизы:

По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

12. Подготовка текстового и графического описания местоположения зон охраны и границ территорий Объектов в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Согласование подготовленных текстовых и графических описаний зон охраны и границ территорий Объектов с Комитетом по культуре Ленинградской области.

Подготовка карты (плана) зоны охраны Объекта - документа, отображающего в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

Предоставление документов в Комитет по культуре Ленинградской области для заверения электронной подписью.

Заверение документов в электронном виде ЭП Подрядчика.

Направление документов в орган регистрации прав.

Официальное подтверждение о внесении сведений о зонах охраны и территориях объектов культурного наследия в реестр границ.

Устранение замечаний органа регистрации прав, выявленных при рассмотрении документов, в случае, если таковые поступят.

#### 13.1 Организация аэрофотосъемочных работ

Подрядчик своими силами и за свой счет получает предусмотренные действующим законодательством разрешения и согласования полетов с контролирующими и надзорными органами (штаб военного округа, Управление ФСБ РФ, районное подразделение пограничной службы, органами организации воздушного движения и др.).

При возникновении оснований для выявления в результатах аэрофотосъемочных работ сведений, составляющих государственную тайну, Подрядчик обеспечивает проведение экспертизы результатов геодезических и картографических работ на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Все риски, связанные с нарушением регламентов согласования полетов, возлагаются на Подрядчика.

#### 13.2 Аэрофотосъемочные работы

Подрядчик должен провести полноцветную цифровую аэрофотосъемку с помощью беспилотных летательных аппаратов на высоте, достаточной и необходимой для создания ортофотопланов масштаба 1:500:

м1:500 – территории населенных пунктов и иные территории в соответствии с утвержденной Заказчиком «Схемой параметров точности» для планируемой картографической основы на территории района;

Аэрофотосъемочные работы осуществляется ГНСС-методом, аэросъемочной камерой в цвете с одинаковым разрешением во всех спектральных каналах RGB, допускается применение аналогичной камеры, обеспечивающей аналогичное качество ортофотопланов масштаба 1:500.

Аэрофотосъемочная аппаратура должна обеспечивать получение цифровых аэрофотосъемочных материалов, соответствующих следующим параметрам:

- а) линейное разрешение на местности 5 см для масштаба 1:500;
- б) дисторсия объектива в пределах всего поля кадра не должна быть более 4 мкм;
- в) продольное перекрытие снимков - не менее 60%;
- г) поперечное перекрытие снимков – не менее 30%;
- д) фокусное расстояние камеры – не менее 35 мм;
- е) размер пиксела цифровой камеры – не менее 6.5 мкм.

Непрямолинейность съёмочных маршрутов не должна превышать 2%.

Аэрофотосъёмочные работы должны быть выполнены в бесснежный период, в часы когда количество бликов и теней минимально и при высоте Солнца над горизонтом не менее 20°.

Аэрофотоснимки должны иметь резкое и хорошо проработанное изображение без дефектов, препятствующих дешифрированию аэрофотоснимков (пятна, полосы, блики, ореолы и пр.).

### 13.3 Создание цифровых ортофотопланов

В результате анализа, обработки и преобразования аэрофотоснимков, полученных по итогам аэрофотосъемочных работ Подрядчиком создаются ортофотопланы со следующими характеристиками:

- изображение: цифровое цветное 16 bit на канал, с цветокоррекцией, в формате \*.tif;
- оптическое разрешение снимка не менее 5см/пиксель м,
- масштаб 1:500 – 1:2000 (в зависимости от заселенности территории,
- линейное разрешение на местности 5 см для масштаба 1:500, 6 см для масштаба 1:1000, 10 см для масштаба 1:2000,
- триангуляция – плановая,
- плановая точность не хуже 0,5 м.

Для обработки аэрофотоснимков должны применяться автоматизированные методы распознавания (обработки) и анализа данных при помощи специализированного программно-аппаратного комплекса с возможностью построения ортофотопланов территорий облета, обеспечивающих полное покрытие территорий облета.

Фотографическое качество аэрофотоснимков должно соответствовать требованиям «Основных положений по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов» (ГКИНП-09-32-80) и «Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов» (ГКИНТП (ГНТА) -02 -036-02. М.. ЦНИИГАиК, 2002).

Для каждой территории облета создается ортофотокарта, состоящая из нескольких ортофотопланов, объединенных по линиям пореза и ограниченных произвольной рамкой в формате «GeoTIFF», обеспечивающей полное покрытие территории облета (далее – геоподоснова). Масштаб геоподосновы – 1:500, система координат – МСК 47, принятая для территории Ленинградской области.

14. Порядок сдачи документации по результатам оказания услуг:

14.1 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том (тома) по одному объекту экспертизы. Акты и материалы предоставляются на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах (CD-R, CD-RW).

Подрядчик предоставляет Государственному заказчику проект зоны охраны и проект границ территории объекта вместе с обосновывающими материалами и заключением государственной историко-культурной экспертизы. В рамках гарантийных обязательств (гарантийного срока) Подрядчик контролирует согласование с органом охраны (согласие с выводами, изложенными в заключении экспертизы) результатов заключения экспертизы, получение государственным заказчиком информации о таком согласовании и результатов общественных обсуждений.

14.2 Ортофотокарты, состоящая из нескольких ортофотопланов, объединенных по линиям пореза и ограниченных произвольной рамкой в формате «GeoTIFF» для каждого Объекта.

14.3 Документы, содержащие описание местоположения границ территорий объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством (в 2 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf).

Электронные образы документов должны обеспечивать визуальную идентичность их бумажным оригиналам. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документов и распознать их реквизиты. Электронный образ одного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

14.4. Официальное подтверждение о внесении сведений о зонах и территориях объектов культурного наследия в реестр границ.

15. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 60 месяцев с даты подписания Государственным заказчиком акта о приемке выполненных работ.

16. График выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
<b>1</b>	<b>1 этап</b>		
1.1	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Контракта	01.03.2020
1.2	Подготовка актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Контракта	01.04.2020
<b>2</b>	<b>2 этап</b>		
2.1	Согласование актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	01.04.2020	01.06.2020
2.2	Издание распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов	01.06.2020	01.08.2020
2.3	Организация аэрофотосъемочных работ	С даты подписания Контракта	01.08.2020
2.4	Подготовка текстового и графического	01.08.2020	01.10.2020

	описания местоположения зон охраны и границ территорий Объектов		
2.5.	Внесение сведений о зонах охраны и границах территорий Объектов в ЕГРН	01.10.2020	01.12.2020

И. о. директора  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов  
культурного наследия»

Генеральный директор  
ГУП «Леноблинвентаризация»

\_\_\_\_\_ А. А. Яковлев  
М.П.

\_\_\_\_\_ А.Н. Карельский  
М.П.

## Приложение № 1 к Техническому заданию

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти	Местонахождение объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия
	<b>Волосовский район</b>			
1.	Чугунная колонна (памятник Н.Н.Демидову)	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	д.Чирковицы	
	<b>Волховский район</b>			
2.	Памятник Ленину В.И.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г.	г.Волхов, Ленина пл.	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Волхов, площадь Ленина, 1а
3.	Бюст Г.О.Графтио	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г.Волхов, сквер ГЭС № 6	Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.Волхов, сквер ГЭС № 6
4.	Дом, где в 1918 г. проходили собрания первой партийной ячейки Новоладожского района и где был организован первый в Ленинградской области сельский клуб – «Дворец труда»	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Новоладожский район, с.Колчаново, детский костно-туберкулезный санаторий Окт. Железной дороги	Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Центральная д. 40
	<b>Выборгский район</b>			
5.	Памятник-obelisk на месте гибели известного советского писателя Льва Канторовича (в июне 1941 г.)	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лесогорский район, г.Светогорск, Шведский поселок, у сан.части	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Светогорское городское поселение, г.Светогорск, ул. Льва Канторовича, 25

			погранотряда № 107	
6.	Кирха	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск	
	<b>Гатчинский район</b>			
7.	Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1914 г.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-55 от 29.07.2016.	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Кировский проспект, 49	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, пр. Кирова, д. 49
8.	Могила выдающегося русского инженера-фортификатора и гидротехника, прадеда А.С.Пушкина – А.П.Ганнибала	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, Воскресенский с/с, территория селекционной станции «Суйда», старое кладбище, близ дороги из с. Воскресенского в д. Кобрино	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Кобринское сельское поселение, 0,5 км от Церкви Воскресения Христова в направлении автодороги Гатчина-Куровицы
9.	Дом, в котором с 1893 по 1938 гг. жил старейший рабочий завода «Дружная Горка», Герой Труда Уткин Михаил Павлович	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, р.п. Дружная Горка, ул. Уткина, 2	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Уткина, д. 2
10.	Памятный знак на месте испытания первого в мире ранцевого парашюта, изобретенного Котельниковым Глебом Евгеньевичем (1912 г.)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, д.Котельниково, (б.Салюзи), зап.окраина	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, д. Котельниково, ул. Салезская, (у моста через реку Парица)

11.	Могила художницы Шишкиной-Лагоды Ольги Антоновны (1850-1881)	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, кладбище	
12.	Могила Рылеевой А.М. - матери поэта-декабриста	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, старое кладбище	
13.	Церковь Спаса Преображения, 1809 г.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Гатчинский район, с.Орлино	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Дружногорское городское поселение, с. Орлино, ул. Центральная, д. 827
	<b>Кировский район</b>			
14.	Школа, в которой учился с 1908-1913 гг. Прокофьев Александр Андреевич, советский поэт	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Волховский район, д.Кобона, у церкви	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, д. 2
15.	Памятник С.М.Кирову (из бронзы и гранита). Скульптура работы Н.В.Томского	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Мгинский район, г.Кировск, площадь у Дома культуры 8-й ГЭС им. Кирова, на левом берегу Невы	Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, пл. Театральная, соор. 2
	<b>Ломоносовский район</b>			
16.	Усадьба, конец XVIII- XIX вв.: главный дом, парк	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня Лопухинка, ул. Советская, 2
17.	Парк «Беззаботное», конец XVIII-начало XX вв.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Горбунки	Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, дер. Горбунки)

	<b>Лужский район</b>			
18.	Дом, в котором в 1917 г. проходили нелегальные собрания Лужской организации РСДРП	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, г. Луга, ул. Гагарина, 44	(Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Гагарина, 44
19.	Дом, где в июне 1932 г. останавливался С.М. Киров при посещении совхоза им. Володарского. Есть мемориальная доска.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Лужский район, Совхоз «Володарское», близ д. Городец	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Володарское сельское поселение, п. Володарское, д. 10
20.	Школа, построенная в 1928 г. по инициативе и при участии революционеров-большевиков братьев Воробьевых Исидора Петровича и Антипа Петровича	Решение Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г.	Ленинградская область, Лужский район, деревня Ставотино, школа	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение, деревня Ставотино, улица Долгая, дом № 68
21.	Здание б. городского управления и банка, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, 69	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Кирова, 69
22.	Памятник Ленину В.И., 1955 г., ск. Захаров Е.Г.	Указ Президента РФ № 452 от 05.05.1997 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пл. Ленина	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, соор. 5/п
23.	Здание б. уездной школы, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер. Связи, 2	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 1

24.	Здание б. присутственных мест, конец XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 183 от 25.04.1983 г.	Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер.Связи, 4	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д. 2
25.	Здание общественных бань, 1890-е гг.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, г. Луга, пер. Толмачева, дом 1	Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пер. Толмачева, д. 1
	<b>Подпорожский район</b>			
26.	Школа, где училась Герой Советского Союза – Гнаровская В.О.	Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.1959 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, улица Валерии Гнаровской, школа им. Пушкина	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9
27.	Погост с двумя церквями и оградой, XVI-XIX вв: Церковь Смоленской Богоматери 1882г. Церковь Рождества Богородицы 1791г	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, с. Винницы, ул. Советская, д. 35а
28.	Никольская часовня (деревянная) XVIII в.	Решение Леноблисполкома № 402 от 16.09.1985 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, д. Гоморовичи	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, дер. Гоморовичи, Ключевая, д. 18
29.	Церковь Троицы, первая половина XIX в.	Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г.	Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Ежесельга	Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, д. Богданово, ул.

				Троицкая, д. 6
	<b>Тихвинский район</b>			
30.	Никольская церковь, 1711 г.	Постановление СМ РСФСР № 1327-2 от 30.08.1960 г.	Ленинградская область, Тихвинский район, село Никольское (уточнен д. Заручевье)	Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, деревня Заручевье, 47 Б

И. о. директора  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

\_\_\_\_\_ А. А. Яковлев  
М.П.

Генеральный директор  
ГУП «Леноблинвентаризация»

\_\_\_\_\_ А.Н. Карельский  
М.П.

**АКТ  
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ передает \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземпляра документации по закупке: «\_\_\_\_» по государственному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Государственному заказчику: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»**

№ п/п	Наименование документа (дела)	Кол-во экземпляров	Вид документов (подлинник, копия)	Примечание
1	2	3	4	5

Всего в акт включено \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дел в \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземпляре (ах).

**ПРИНЯЛ:**

**СДАЛ:**

И. о. директора  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

\_\_\_\_\_ А. А. Яковлев  
М.П.

Генеральный директор  
ГУП «Леноблинвентаризация»

\_\_\_\_\_ А.Н. Карельский  
М.П.

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование работ	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
<b>1</b>	<b>1 этап</b>		
1.1	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Контракта	01.03.2020
1.2	Подготовка актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	С даты подписания Контракта	01.04.2020
<b>2</b>	<b>2 этап</b>		
2.1	Согласование актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия	01.04.2020	01.06.2020
2.2	Издание распорядительного документа Комитета по культуре Ленинградской области об установлении зоны охраны и границах территорий Объектов	01.06.2020	01.08.2020
2.3	Организация аэрофотосъемочных работ	С даты подписания Контракта	01.08.2020
2.4	Подготовка текстового и графического описания местоположения зон охраны и границ территорий Объектов	01.08.2020	01.10.2020
2.5.	Внесение сведений о зонах охраны и границах территорий Объектов в ЕГРН	01.10.2020	01.12.2020

И. о. директора  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Генеральный директор  
ГУП «Леноблинвентаризация»

\_\_\_\_\_ А. А. Яковлев  
М.П.

\_\_\_\_\_ А.Н. Карельский  
М.П.