

**Общество с ограниченной ответственностью
Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект»
(ООО АКБ «ПетроГрадПроект»)**

«Утверждаю»

**Генеральный директор
ООО АКБ «ПетроГрадПроект»**

Л.Е. Зернова

(подписано электронной подписью)

31 августа 2021 года

А К Т

**по результатам государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки.
Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег
Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово,
с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»; ИНН 7811131800; 193131, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А) на основании договора № 28/05-2021 от 28.05.2021 года на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложение № 9).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 28 мая 2021 года по 31 августа 2021 года.

2. Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) (191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб, 18, литер А; ИНН 7825004658), в рамках договора № 113/05/2021 от 11 мая 2021 г. между ООО «Приморский УПК» и ИИМК РАН.

4. Сведения об экспертах:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена юридическим лицом, соответствующим условиям, изложенным в п. 7 б Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Полное наименование юридического лица, проводившего экспертизу: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект». Сокращенное наименование юридического лица: ООО АКБ «ПетроГрадПроект». Местонахождение юридического лица: 193131, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А. Идентификационный номер налогоплательщика: 7811131800.

Сведения об экспертах:

ФИО	Трушковский Владимир Эдуардович
Образование	высшее
Специальность	инженер-строитель, окончил в 1996 году Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет; искусствовед, окончил в 2014 году ФГБОУВРО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина»
Ученая степень (звание) (при наличии)	нет
Стаж работы	20 лет
Место работы и должность	генеральный директор ООО «ЛенСтройУправление»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России от 17 сентября 2018 № 1627 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; проектная документация на проведение работ по

	сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия)
ФИО	Полетайкин Вячеслав Владимирович
Образование	высшее
Специальность	архитектор, окончил в 1983 году Красноярский инженерно-строительный институт (в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Архитектурный институт Сибирского федерального университета»)
Ученая степень (звание) (при наличии)	кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный институт», в настоящее время Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» – аспирантура)
Стаж работы	31 год
Место работы и должность	генеральный директор ООО «Архи-Метрика»
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению

	сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия)
ФИО	Штиглиц Маргарита Сергеевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор, Архитектурный факультет Ленинградского Инженерно-строительного института
Ученая степень (звание) (при наличии)	доктор архитектуры
Стаж работы	46 лет
Место работы и должность	профессор Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штигица
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы (с указанием объектов экспертизы)	приказ об аттестации Минкультуры России от 01 апреля 2020 № 419 (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; проектная документация на проведение работ по

	сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия)
Членство в общественных организациях	член Совета НК ИКОМОС, Россия; член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы Научно-методического совета по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член Ассоциации экспертов Северо-запада

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в целях:

обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр);

определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места;

установления требований к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места.

6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы:

выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

документы, обосновывающие включение данного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

- Копия АКТа Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области № 5-31 от 21.10.1994 г. регистрации вновь выявленных объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность;

- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области;

- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020 г. № 01-03/20-380 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово»;

- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (кадастровый № 47:01:1318001:472, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское городское поселение»).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований, изложенных в приказе Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

Изучена и проанализирована информация о выявленном объекте культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.

Выполнены историко-архивные и библиографические изыскания в фондах Национального архива Финляндии (Kansallisarkisto), музее Южной Карелии в городе Лаппее-

нранта, Финского военного архива (Puolustusvoimat), Центрального архива Министерства обороны (ЦА МО РФ), Российского государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ), Российской национальной библиотеки, в банке данных «Мемориал». Изучены картографические материалы, литературные источники и издания периодической печати, «Историко-культурное исследование. Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», 1910-е гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово», выполненное Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) в 2020 году. По результатам проведенных изысканий составлены историческая справка (Приложение № 1), альбом исторической иконографии (Приложение № 2), на основании которых в рамках проведения настоящей историко-культурной экспертизы составлен ситуационный план и историко-культурный опорный план (Приложение № 4).

Выполнено визуальное обследование, в процессе которого была сделана фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» и съемка с квадрокоптера (Приложение № 3).

Проведен анализ исходно-разрешительной документации.

Изучена и проанализирована представленная заявителем экспертизы документация.

Согласно выявленным сведениям, приведенным в исторической справке (Приложение № 1) и исторической иконографии (Приложение № 2), уточнена атрибуция объекта, годы постройки и расположение зданий и сооружений, а так же достаточно подробно отражены все военные действия периода войн с 1914 по 1945 годы и события мирного времени.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали вывод в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

10.1. Сведения о наименовании и местонахождении, виде, границах территории и предмете охраны объекта экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенный по адресу Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, был взят под государственную охрану по АКТу регистрации вновь выявленных объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность, Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области № 5-31 от 21 октября 1994 года (Приложение № 5), с данной атрибуцией: наименование объекта - «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 6 дм пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 кал.»; датировка – 1910 е гг.; местоположение - берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово; пользователь/собственник – не использ.; техническое состояние – неудовлетв. частично руинирована; заключение экспертизы – памятник фортификации, российского военно-инженерного искусства нач. XX в., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника – в границах комплекса.

В Приказе Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области» выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», указан под №№ 929-931 на основании Акта постановления на учет № 5-31 от 21.10.1994 г. (Приложение № 5).

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждены Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020г. № 01-03/20-380 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово» (Приложение № 5). Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» органом охраны не утвержден. Охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» не заключалось.

10.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий (*Историческая справка, альбом исторической иконографии, историко-культурный опорный план - Приложения № 1, № 2, № 4*):

Подробные сведения о строительстве укреплений береговых батарей у деревни Хумалайоки практически отсутствуют. В настоящее время на русском языке существуют несколько опубликованных изданий, которые в разной степени освещают роль береговых батарей близ деревни Хумалайоки в боевых действиях во время Советско-финляндской войны (П. Н. Ермолаев. Батареи форта «Хумалайоки» в период советско-финляндской

войны 1939-1940 годов. Карельский перешеек. Страницы истории. Книга четвёртая стр.325-350. Изд. «Остров». Санкт-Петербург. 2020 г.) и Великой Отечественной войны (П. Лукницкий. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.). Историк-краевед И. Н. Колотова излагает в основном историю мемориала, посвященного памяти погибших во время Великой отечественной войны 1941-1945 г. и произведенным перезахоронениям (Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020). Ей же принадлежит историческая справка по захоронению в Ермилово (Колотова И. Н. Историческая справка по воинскому захоронению в Ермилово. 2019). Упоминание укрепленного Койвисто-Бьёркского района в сборнике воспоминаний о финской войне (Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941). Отдельные упоминания в работах, связанных с общим описанием морских укреплений Выборгского залива также эпизодичны. Редкие сведения содержатся в архивных материалах, хранящихся в различных музеях и архивах Финляндии.

С 1880-х годов стратегические возможности региона г. Койвисто (современный Приморск), где находилась деревня Хумалйоки (совр. пос. Ермилово) на побережье Хумалйоковского залива стали привлекать внимание военных специалистов.

Русско-японская война подорвала боеспособность российского флота, в частности, его возможность уверенно противостоять набравшему силу германскому флоту. Поскольку вражеский флот мог угрожать с моря Санкт-Петербургу, было принято решение о строительстве оборонительных сооружений для защиты береговой линии и акватории Финского залива. В новых условиях значительная часть задач борьбы с кораблями противника возлагалась не на флот, а на береговую артиллерию и на минные заграждения.

Вскоре после окончания русско-японской войны был решен вопрос о создании новой операционной базы Флота на Балтийском побережье в Ревеле. Летом 1913 г. в месте сужения Финского залива (линия Ревель - Порккала-Удд) начались работы по созданию "Морской крепости Петра Великого". Работы велись в течение всего военного времени, и все-таки даже к 1918 году крепость в деталях закончена еще не была. Одновременно со строительством морской крепости «Петра Великого» началось строительство сооружений береговой артиллерии в восточной части Финского залива. Береговые батареи близ Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений Выборгского залива, в которой одно из важнейших мест занимали укрепления в районе островов Бьерке и пролива Бьеркезунд.

В соответствии с императорским указом от 5 июня 1913 года Выборг должен был в обязательном порядке выкупить указанные военными специалистами территории, предназначенные под военное строительство. В первую очередь было принято решение укрепить пролив Бьеркезунд установкой минных заграждений и прикрывающих их четырёх береговых батарей, проекты которых были утверждены 12 сентября 1913 года. Вход в пролив Бьёркезунд и Хумалйоковский залив должны были защищать 2 береговые батареи, расположенные в 3-х километрах от деревни Хумалйоки и разнесенные друг от

друга на 800 м.: правофланговая (западная) четырехорудийная батарея 152-мм калибра (6-ти дюймовая) укомплектованная пушками Канэ (развернута на запад в сторону залива Бьеркезунд) и левофланговая (восточная) четырехорудийная также 152-мм калибра с пушками образца 1877 г.

Работы по строительству укреплений «Хумаййоки» Выборгской крепости производились под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров Выборгской крепости, в 1914 г., в начале первой мировой войны. Батареи были готовы частично и укомплектованы вооружением в 1916 г., после чего внесены в штат Передовой позиции Выборгской крепости. Орудия на «Хумаййоки» были доставлены из Кронштадтской крепости с фортов «Милютин» и «Демидов».

Кроме орудийных позиций был выстроен военный городок, куда входили казарма на 70 стрелков и 15 артиллеристов, офицерские дома, учебный плац, колодец, орудийные погреба, конюшня, телефонная станция, три наблюдательные вышки (деревянные), столовая, контора, бани на 30 человек, караульный дом на 17 человек, сарай, и прочие, необходимые для функционирования гарнизона сооружения и строения, всего около семидесяти наименований, обозначенных на плане «По Выборгской крепости. Генеральный план расположения воинских зданий при Хумайюкской батарее» ориентировочно начало 1910-х годов. Среди выявленных в Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) русских чертежей имеются три листа с изображением трех типов блиндажей: деревянного на 17 человек с земляной насыпью, каменного с насыпью и железобетонного каземата при правофланговой батарее 4 6 дюйм. пушки Канэ. В прибрежной полосе форта «Хумаййоки» у мыса Руонаниemi были выстроены деревянные причалы.

При изучении карт данного исторического периода удалось установить место основных зданий воинского гарнизона расположенных, относительно батарей в глубине полуострова и служебных построек с 1913 по 1917 годов постройки, обозначенных на историко-культурном плане (Приложение № 4).

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в районе Приморска, у деревни Хумаййоки, оказались за ее пределами. Форт был включен в состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2.

В 1919 г. Финляндия начала работы по ремонту и усилению береговых укреплений. При создании системы береговой обороны Финляндия использовала планы и чертежи, составленные еще российскими военными инженерами для проекта Морской крепости Петра Великого, внося в них изменения, продиктованные временем, уточняя расположение орудий, их калибр и количество.

Сохранившиеся два разновременных генеральных плана размещения сооружений при Хумайюкских батареях (по Выборгской крепости): приблизительно 1913 г. и составленный на период после Зимней войны 1940 г. для размещения частей Красной армии, Балтийского флота, Инженерного управления, обозначенных на плане 1916 года, показывают, что весь комплекс зданий и сооружений укрепрайона спроектирован в 1913 г. и был выстроен к 1916 г.

В 1936 г. два 152-мм орудия Канэ были перенесены с правофланговой батареи «Хумалйоки» на батарею «Сааренпяя», при модернизации 6-ти орудий калибра 254 мм., установленных на «Сааренпяя», повысив дальность их стрельбы до 130 кабельтовых (примерно 24 километра). Этим снизилось военное значение правофланговой батареи Хумалйоки. Форт «Хумалйоки» в это время использовался в качестве учебной базы школы унтер-офицеров запаса.

29 октября 1939 г. военный совет Ленинградского военного округа представил на утверждение наркома обороны «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии». Согласно этому плану Красной армии было приказано «ударом с Видлицкого направления и с Карельского перешейка» разгромить главную группировку войск противника в районе Сортавала, Виипури, Кякисалми (Кексгольм)». 13 февраля советские войска предпринимают попытку овладеть укреплением «Муурилла», атаковав его по льду со стороны залива. С 9 утра 13 февраля, батареи Хумалйоки, поддерживая обороняющихся, открывают заградительный и контрбатарейный огонь, который ведут с небольшими перерывами до 21 часа. 14 и 15 февраля батареи продолжают вести огонь по атакующей советской пехоте, подвергаясь при этом бомбардировкам и артиллерийским обстрелам.

В период с 17 по 20 февраля 1940 при отступлении финнами оба орудия сняты и отправлены в район Сяккиярви на западный берег Выборгского залива, а правофланговая батарея (батарея № 70, «батарея на 4 6 дм. пушки Канэ») была взорвана, в результате были уничтожены орудийные позиции, бетонные казематы и бетонная вышка управления огнём. Левофланговая батарея продолжала вести огонь по наступавшим частям Красной Армии пока не были израсходованы все боеприпасы. 19 февраля 1940 г. с них были выпущены последние 17 снарядов, после чего в стволы орудий оборонявшиеся финские подразделения засыпали песок и произвели выстрелы, что привело к разрыву стволов. Личный состав ночью на лыжах перешел на остров Бьёрке.

Ожесточенные бои велись на этой территории в годы Второй мировой войны. 17 июня 1944 года был отдан приказ на прорыв линии Маннергейма. В частности командованием 21 Армии командиру 108-го стрелкового корпуса (СК) приказано: «развивая удар в северо-западном направлении, выйти к линии Маннергейма, сходу прорвать передний край обороны». Ввиду успешного продвижения 108 СК командарм 17 июня поставил следующую задачу – овладеть рубежом: Петриниеми, Хумалйоки, Усикюля, Койвисто. Взятие укрепленного района «линии Маннергейма» у селения Муурилла позволило наступавшим частям советских войск прорваться за полосу укреплений с узкого перешейка на лесисто-болотистый простор прилегающего к бухте урочища Хумалйоки. 18 июня в журнале боевых действий зафиксировано занятие Койвисто 46 стрелковой дивизией, Хумалйоки - 173-им стрелковым полком. Таким образом, береговые батареи Хумалйоки, так и не смогли выполнить своего основного предназначения, для которого возводились в своё время, - защитить Койвисто от атаки со стороны моря. Как в Советско-Финляндскую войну 1939-1940 года, так и в 1944 году советские войска без боя занимали Хумалйоки, оставленный противником.

После Второй мировой войны территория между Ермиловским заливом и проливом Бьёркезунд была занята войсковой частью.

В 2004-2020 годах Институтом истории материальной культуры РАН проводились археологические разведки на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское городское поселение».

На рассматриваемой территории (юго-восточнее поселка Ермилово) в 2018 году Ленинградской областной археологической экспедицией ИИМК РАН были произведены археологические разведки в районе выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово. Работы проводились на основании Открытого листа № 813, выданного Хребтиковой Ксении Сергеевне на право проведения археологических полевых работ (археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского районов Ленинградской области. В рамках проведенных работ было заложено 29 разведывательных шурфов и зачисток.

В районе западной батареи Хумалайоки (правофланговая батарея «батарея на 4 6 дм пушки Канэ») для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы

1-5. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы.

В районе восточной батареи Хумалайоки (левофланговая батарея «батарея на 4 пушки 35 кал.») для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы 23-26. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы.

Шурфы 6-22 были заложены между западной и восточной батареями Хумалайоки. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы. В то же время, в шурфе 19, в слое дерна обнаружена артиллерийская картечь (17 единиц), а в шурфе 21 под слоем дерна – четырехгранный штык от винтовки Мосина образца 1891 года.

На месте обозначенной на советской карте 1954-1961 гг. братской могилы (северо-восточнее восточной батареи Хумалайоки) для понимания стратиграфии были выполнены шурфы и зачистки. В настоящий момент на данном месте отсутствуют надмогильные сооружения и визуально различимые признаки захоронений. По результатам работ археологические находки и литологически выраженный культурный слой в зачистке отсутствуют. Данные археологические исследования подтверждают факт отсутствия военного захоронения (братской могилы), указанного на карте 1954-1961 гг. около левофланговой батареи.

В ноябре-декабре 2018 года отрядом Ленинградской экспедиции ИИМК РАН под руководством Е. Л. Кириллова было проведено трехмерное лазерное сканирование

поверхности объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», по результатам которого построена цифровая трехмерная модель местности.

10.3. Описание, современное состояние объекта культурного наследия:

По результатам натурного исследования береговая батарея Хумалайоки представляет собой хорошо сохранившуюся восточную (левофланговую) батарею на 4 пушки 35 кал., в составе бетонированных оружейных площадок («орудийные дворики») – в западной, центральной и в восточной части батареи, окруженной остатками траншеи (рва) и фрагментов блиндажей. Западная (правофланговая) батарея на 4 6 дм. пушки Канэ была полностью разрушена финскими военными при отступлении в 1940 году, на данный момент представляет собой фрагменты бетонных конструкций в руинированном состоянии, окруженные остатками траншей (рвом). Исторические постройки военного городка, располагавшиеся в непосредственной близости от батарей, до настоящего времени не сохранились. К югу от западной батареи на мысу Руонаниеми (Сигнальный) расположен бетонный наблюдательный пункт (дальномерный павильон), предположительно относящийся к финским оборонительным сооружениям, возведенным в период с 1917 – 1939 гг., и руины постройки советского периода из силикатного кирпича, не входящие в границы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра».

В настоящее время на месте правофланговой батареи сохранились лишь фрагменты руинированных остатков подорванных бетонных сооружений для укрытия орудий, помещений для хранения боеприпасов, вышек управления огнём, а также следы земляных работ (заплывший ров), производившихся при возведении земляного бруствера (насыпь) и траншей перед фронтом батареи.

Сведения о собственниках объекта культурного наследия представлены в Приложении №6.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы:

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок от 24.08.2021 г. (кадастровый № 47:01:1318001:688).

2 Сведения о земельных участках в границах территории объекта культурного наследия (Приложение №6).

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

Законы и подзаконные акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции согласно Федерального закона от 03 июля 2016 года № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»).

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурге».

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2015 года № 569.

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия».

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места. (<Письмо> Минкультуры России от 28.02.2017 N 49-01.1-39-НМ)

Национальные стандарты по реставрации:

ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации.

ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры.

ГОСТ Р 56891.4-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты.

Источники исторических сведений:

- Андриянов А., Белов Н. По приказу командующего фронтом товарища Тимошенко. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941;

- Выборг. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг>;

- Выписка из журнала боевых действий 21 А. https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=134863916&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719ca7a430;

- Выписка из боевого журнала 90 стрелковой дивизии. https://pamyatnaroda.ru/documents/view/?id=130269462&backurl=q%5C90%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.05.1944::end_date%5C31.07.1944::use_main_string%5Cfalse::group%5Ccall::types%5Cjbd&date_from=01.05.1944&date_to=31.07.1944&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719ca7a430;

- Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалайоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020;
- «Историко-культурное исследование. Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», 1910-е гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово», Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), 2020;
- Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019;
- Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020;
- Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.;
- Петров П.В., Степаков В.Н. Советско-финляндская война 1939-1940. В 2-ух томах. ООО «Издательство «Полигон». Санкт-Петербург, 2003 г.;
- Полный научно-технический отчет. Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью уточнения границ объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово», ИИМК РАН, СПб, 2018;
- Присоединение Финляндии к России. // <https://ivbg.ru/7882412-prisoedinenie-finlyandii-k-rossii-kak-eto-bylo.html>;
- Хренов А. Линия Маннергейма. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941;
- Яковлев В.В. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926.

12. Обоснования вывода экспертизы:

12.1. Обоснование историко-культурной ценности объекта культурного наследия

Статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что «к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Исходя из проведенных изысканий по истории объекта и натурным исследованиям, можно установить следующее:

Градостроительная ценность: не выявлена.

Архитектурно-художественная ценность: не выявлена.

Историко-мемориальная ценность связана с военными событиями периодов: подготовки к Первой мировой войне, Советско-Финляндской («Зимней») войны 1939-1940-х годов; Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Научная ценность: является долговременным оборонительным сооружением - оригинальным образцом российского военно-инженерного искусства, отражающим тенденции развития российской береговой обороны; является подлинным источником информации о времени возникновения, строительства и перестроек защитного сооружения 1910-х годов; один из элементов морской позиции Выборгской крепости.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, обладает историко-мемориальной и научной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации – Ленинградской области.

12.2. Обоснование атрибуции объекта культурного наследия

Проектирование укреплений «Хумалайоки» Выборгской крепости началось в 1913 году, в том числе было проведено межевание и выкуп земель и населения, выполнены работы по измерению зон обстрела. Строительство батареи производилось в 1914 году под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров Выборгской крепости, с отступлением от проекта. Батареи были готовы частично и укомплектованы вооружением в 1916 г., после чего внесены в штат Передовой позиции Выборгской крепости. Орудия на «Хумалайоки» были доставлены из Кронштадтской крепости с фортвов «Милютин» и «Демидов».

Укрепление представляли собой две батареи: правофланговая (западная) на 4 6 дюйм. пушки Канэ и левофланговая (восточная) на 4 – 6 пушки 35 калибра длиной на станках Вавассера, между которыми находились вспомогательные здания и сооружения (отхожие места, артил. домик, хлебопекарня, сараи, караульное помещение, колодец и др.). Северо-западнее располагалась территория, где размещались казарма, офицерский флигель и плац. На южном побережье на мысах были построены наблюдательные пункты (дальномеры?).

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в районе Приморска, у деревни Хумалайоки, оказались на финской территории. Форт был включен в состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2. В начале 1920-х годов финнами проводилась модернизация батареи «Хумалайоки». В 1936 году два 152-мм орудия Канэ с правофланговой батареи «Хумалайоки» были перенесены на батарею «Сааренпяя» на острове Бьёрке, ставшей основной. Форт «Хумалайоки» в это время использовался в качестве учебной базы школы унтер-офицеров запаса.

В советско-финской войне 1939-1940 годов форт Хумалайоки участвовал в боевых действиях, преимущественно оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным силам,

ведя огонь по наступающим частям Красной армии в районе Муурилы, а также выполняя задачи противовоздушной обороны. Батареи Хумалйоки не подвергались обстрелу корабельной артиллерии, но были многократно атакованы с воздуха. В период с 17 по 20 февраля 1940 года при отступлении финнами была полностью уничтожена правофланговая батарея: оба орудия сняты и отправлены в район Сяккиярви на западный берег Выборгского залива; взорваны бетонные казематы и бетонная вышка управления огнём. Левофланговая батарея не была разрушена, но были уничтожены орудия. После войны форт «Хумалйоки» оказался на советской территории.

Во время Второй мировой войны в июле-августе 1941 года советские войска вынуждены были оставить город Приморск (Койвисто), соответственно, укрепления «Хумалйоки» перешли в финское ведомство. Вернулись они в 1944 году: 18 июня 1944 года на левом береговом фланге передовыми отрядами левофланговых частей советских войск раньше был осуществлен прорыв «линии Маннергейма». Хумалйоки было занято советскими войсками без боя – левофланговая батарея и военные береговые постройки были оставлены финскими военными (правофланговая батарея была взорвана еще в 1940-м году).

На основании выявленных исторических данных и натурного обследования рекомендуется следующая атрибуция объекта культурного наследия: «Береговая батарея Хумалйоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.

12.3. Обоснование вида и категории объекта культурного наследия.

Проведенный в рамках данной экспертизы анализ собранных материалов и сопоставление результатов натурных исследований с материалами историко-архивных исследований позволяют сделать вывод о том, что объект экспертизы имеет особое значение для истории и культуры Ленинградской области. В данной связи на основании статьи 4 Федерального закона №73-ФЗ его следует отнести к категории объектов культурного наследия регионального значения.

Статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ установлено, что «к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Рассматриваемый объект культурного наследия относится к памятным местам, связанным с историческими (в том числе военными) событиями, а именно характеризуется

высокой исторической репрезентативностью, представляя исключительную ценность в качестве непосредственного и наглядного отражения исторических (военных) событий, в том числе:

- хода подготовки Российской Империи к Первой мировой войне в части создания на Балтике системы береговых укреплений для противостояния флоту противника. При этом береговые батареи близ Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений Выборгской крепости, в которой одно из важнейших мест занимали укрепления в районе островов Бьерке и пролива Бьеркезунд;

- боевых действий в ходе Советско-Финляндской («Зимней») войны 1939-1940-х гг. Береговые батареи близ Хумалйоки являлись западной оконечностью «линии Маннергейма», препятствовали действиям Краснознамённого Балтийского флота (КБФ), исключали возможность десантирования советских войск с моря в тыл противника. Советское военное командование рассматривало необходимость их подавления как одну из первоочередных задач.

- боевых действий в ходе Великой отечественной войной (1941-1945 гг.). Прорыв переднего края обороны противника на перешейке селение Муурилы (южнее Хумалйоки) 17 июня 1944 г. обеспечил развитие наступления Советских войск. Взятие Муурилы позволило наступающим частям советских войск прорваться за полосу укреплений с узкого перешейка на лесисто-болотистый простор прилегающего к бухте урочища Хумалйоки. Данный успех, сочетаемый с угрозой десанта с кораблей Балтийского флота в Койвисто, вынудил финнов к отступлению и оставлению Койвисто.

Таким образом, на основании статьи 3 Федерального закона № 73-ФЗ объект культурного наследия должен быть включен в реестр по виду «достопримечательное место».

12.4. Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия

В целях обеспечения эффективного функционирования территории достопримечательного места в современных условиях в предмет охраны рекомендуется включить в обобщенном виде аутентичные элементы, формирующие в совокупности историко-культурную ценность объекта культурного наследия. Детализацию предмета охраны целесообразно проводить для каждого элемента комплекса на стадии разработки проекта реставрации, проведя тщательное обследование сохранившихся подлинных конструкций и научное обоснование допустимых параметров восстановления утраченных (Приложение № 8).

12.5. Обоснование проекта границ территории объекта культурного наследия

В силу Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под территорией объекта культурного наследия понимается территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющиеся его неотъемлемой частью.

В связи тем, что точные фиксационные чертежи батареи Хумалайоки на какой-либо период ее развития в архивах не выявлены, рекомендуется определить исторические

границы территории объекта культурного наследия, исходя из анализа современной ситуации с учетом расположения исторических сооружений, обладающих несомненной историко-культурной ценностью.

На основании проведенных исследований на территории объекта культурного наследия регионального значения «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра» рекомендуется выделить две зоны, которые исторически имели различное функциональное назначение.

Зона I охватывает северо-западную часть территории достопримечательного места. В границах этой зоны расположены сохранившиеся бетонные сооружения для укрытия орудий (орудийные дворики), руинированные погреба для хранения боеприпасов. Сооружения данной зоны обеспечивали выполнение береговой батареей её непосредственной функции – осуществления огневого артиллерийского противоборства с кораблями противника. Данная зона обладает наибольшей репрезентативностью, представляя исключительную ценность в качестве непосредственного и наглядного отражения военных исторических событий первой половины XX века.

Зона II охватывает западную, восточную и южную часть территории достопримечательного места. В границах этой зоны расположены полевые сооружения – траншеи с массивным земляным бруствером, предназначенные для обороны батареи от пехоты противника в случае её десантирования со стороны моря. Наличие траншей в форме люнета перед фронтом батареи является характерной особенностью для российских береговых батарей конца XIX- начала XX века, в связи с чем земляные противопехотные сооружения Зоны II являются значимыми компонентами пространственной организации территории батареи.

Согласно методическим рекомендациям Министерства культуры «основной целью установления требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места является:

- сохранение и восстановление (регенерация) его исторической, градостроительной и природной среды;
- обеспечение физической сохранности его ценностной структуры (предмета охраны) и максимальной репрезентации;
- обеспечение эффективного функционирования территории достопримечательного места в современных условиях».

Проведенный анализ ценности объекта экспертизы показал, что рассматриваемая территория характеризуется различной степенью исторической репрезентативности. В этой связи требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам на территории достопримечательного места разработаны в соответствии с предлагаемым зонированием территории. По результатам проведенной экспертизы определены особые требования к режиму по использованию территории достопримечательного места с учетом специфики каждой зоны. (Приложение № 7)

12.6. Сведения, подлежащие указанию в заключении экспертизы, проводимой в целях обоснования включения объекта в реестр (статья 18 пункт 2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ)

1) Сведения о наименовании объекта: «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра».

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1914-1916 гг., строительство; 1920-е гг., модернизация; 1940 г., разрушение правофланговой батареи.

3) Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.

4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения.

5) Сведения о виде объекта: достопримечательное место.

6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия): Приложение № 8.

7) Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости: Приложение № 7.

8) Фотографическое изображение объекта: Приложение № 3.

13. Вывод экспертизы:

Проведенной государственной историко-культурной экспертизой:

обосновано (положительное заключение) включение выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 пушки 35 калибра», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с отнесением к категории объектов культурного наследия регионального значения, по виду «достопримечательное место», с уточнением атрибуции: «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., расположенная по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.

не обосновано (отрицательное заключение) включение выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Историческая справка

- Приложение № 2. Историческая иконография
- Приложение № 3. Материалы фотофиксации
- Приложение № 4. Ситуационный план. Историко-культурный опорный план
- Приложение № 5. Документы, предоставленные заявителем
- Приложение № 6. Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы
- Приложение № 7. Проект плана границ территории объекта культурного наследия
- Приложение № 8. Проект предмета охраны объекта культурного наследия
- Приложение № 9. Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы, копии договоров с экспертами.
- Приложение № 10. Копия лицензии

15. Дата оформления заключения экспертизы:

В. Э. Трушковский

31 августа 2021 года *(подписано электронной подписью)*

Приложение № 1

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Историческая справка

Подробные сведения о строительстве укреплений береговых батарей у деревни Хумалйоки практически отсутствуют. В настоящее время на русском языке существуют несколько опубликованных изданий, которые в разной степени освещают роль береговых батарей близ деревни Хумалйоки в боевых действиях во время Советско-финляндской войны (П. Н. Ермолаев. «Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1939-1940 годов.» Карельский перешеек. Страницы истории. Книга четвёртая стр.325-350. Изд. «Остров». Санкт-Петербург. 2020 г.) и Великой Отечественной войны (П. Лукницкий. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.). Историк-краевед И. Н. Колотова излагает в основном историю мемориала, посвященного памяти погибших во время Великой отечественной войны 1941-1945 г. и произведенным перезахоронениям (Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020). Ей же принадлежит историческая справка по захоронению в Ермилово (Колотова И. Н. Историческая справка по воинскому захоронению в Ермилово. 2019). Упоминание укрепленного Койвисто-Бьёркского района в сборнике воспоминаний о финской войне (Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941). Отдельные упоминания в работах, связанных с общим описанием морских укреплений Выборгского залива также эпизодичны. Редкие сведения содержатся в архивных материалах, хранящихся в различных музеях и архивах Финляндии. Наибольшее количество сведений и материалов находится в музее Южной Карелии в финском городе Лаппеенранта и Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto). Обнаруженные опубликованные русские чертежи периода первой мировой войны из финских архивов позволяют получить представление об организации гарнизона форта «Хумалйоки» (Приложение № 2. Илл. 16-29, 32). Большой объем картографических материалов в настоящее время представлен на сайтах интернета. Их анализ и натурное изучение сохранившихся фрагментов укреплений позволило более широко раскрыть и представить картину формирования и обороны северо-западных границ России. В настоящее время обеспечение оптимальных условий для сохранности подлинных объектов военной истории приобретает особую важность.

Выборгский район расположен на северо-западе Ленинградской области и занимает всю западную половину Карельского перешейка и граничит с Карелией, Приозерским и Всеволожским районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом. На западе проходит государственная граница с Финляндией.

Петр I, начал строить новую столицу государства едва ли не вплотную к государственной границе, и после него вплоть до 1809 г. русские цари были вынуждены отодвигать границу России на запад от новой столицы. На карте шведской провинции Финляндии с изображено изменение границ Российской империей в течение XVIII столетия (Приложение № 2. Илл. 1). Выборг являлся шведской крепостью на восточном берегу Балтийского моря, которое с середины XVI в. считалось «внутренним морем» Швеции. Основное внимание уделялось обороне города с материка, со стороны Карельского перешейка, при этом шведы не ожидали появления русского флота на

Балтике, роль которого была решающей в успешной осаде и взятии Выборга. В марте 1710 г. 13-тысячный русский осадный корпус под командованием адмирала Ф. М. Апраксина совершил переход по льду Финского залива от острова Котлин мимо Березовых островов и, подойдя к Выборгу с северо-запада, начал осаду крепости. В донесениях царю Петру I адмирал Апраксин сообщал о постройке двух шанцев, вооруженных пушками, у входа в гавань в качестве блокадной линии против возможного подхода шведского флота. 8 мая обе батареи салютовали русскому флоту во главе с царем, доставившему из Кронштадта провиант, осадные орудия и боеприпасы, а 16 мая преградили путь подошедшему шведскому флоту. В ходе Северной войны возник вопрос о создании морских укреплений Выборга. Сам царь говорил, что взятие этого города создало «конечное безопасение» для Петербурга.¹ Эти батареи, вместе с укреплениями, возведенными ранее на острове Котлин, стали первыми элементами русской береговой обороны на Балтике. Оба шанца относились к категории временных полевых укреплений. Линию обороны составлял земляной вал, имевший в основании насыпь камней. Укрепления не имели постоянного гарнизона и возобновлялись в случае военной опасности. На карте 1742 г., начало правления императрицы Елизаветы Петровны, обозначено место района Койвисто (Kotterla) и деревни Хумалйоки (Hilmalajokj) (Приложение № 2. Илл. 2)

Во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. на островах Тронзундского архипелага создается новая линия обороны. Четыре береговые батареи защищали фарватеры в трех проливах: Пильском (северном), Тронзундском (центральном), Ниемильском (южном). В годы следующей русско-шведской войны 1807-1809 гг. приморская позиция усиливается шестью дополнительными батареями. Артиллерийское вооружение батарей составляли 81 орудие. Выбор позиций с выносом, как правило, на передний край береговой черты, был обусловлен пределами дальности орудий (до 0,3км) и необходимостью противостоять галерному флоту.

После русско-шведской «финской» войны 1808-1809 гг. Швеция передала России принадлежавшую ей провинцию Финляндию, которая в составе Российской империи получила статус Великого княжества Финляндского. В феврале 1809 года император Александр I повелел собраться в Борго (Порвоо) общефинляндскому сейму. 16 марта он лично открыл его, произнес речь, в которой обещал сохранять конституцию и коренные законы Финляндии. Члены сейма принесли присягу в верности всероссийскому императору и великому князю финляндскому. При принятии законов о финансах Александр I дал царское обещание, что все налоги, собираемые в Финляндии, в ней и будут оставаться. Таким образом, будучи в России самодержцем, русский царь становился в Финляндии конституционным монархом.

При определении границ Великого княжества к нему были присоединены те части Карельского перешейка и Приладожья, которыми Россия завладела в войнах XVIII века,

¹ Выборг. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг>

включая Выборг и Кексгольм (Приозёрск). Таким образом, граница Княжества Финляндского пролегла в 30 верстах от столицы Российской империи.²

Карта Финского залива 1789 г. выполнена капитаном Нагаевым с использованием инструментальной съемки, от чего и произошло ее название «аккуратная». (Приложение № 2. Илл. 4). На ней изображены поселения, дороги и рельеф местности, который с западной стороны полуострова гораздо более выражен, чем на берегах Хумалйокского залива (который на этой карте назван Хмелевским). На карте надписи частью выполнены на шведском языке, частью на русском. Такое же название залива нанесено на карту 1840 г. (Приложение № 2. Илл. 8), в то время как на промежуточных картах он назван по названию деревни Хумалйоки. (Приложение № 2. Илл. 6, 7)

С присоединением Финляндии к Российской империи Выборг сохранил значение приморской крепости на Балтике. Он стал уездным городом, что подтверждает карта Выборгского уезда 1797 г., составленная землемером со шведской фамилией Логрен. (Приложение № 2. Илл. 5). В 1812 г. была создана Выборгская губерния, которая также вошла в административные границы княжества Финляндского в составе Российской империи. (Приложение № 2. Илл. 6, 10).

Срочные меры к усилению приморской позиции на Финском заливе были приняты во время Крымской войны 1853-1856 гг., в которой участвовали несколько государств – в первую очередь Турция, Англия и Франция вступившие с ней в военную коалицию против России, имели свои интересы не только в Черном море, но и на Дальнем Востоке, и на Балтике.

В 1855 г. в русских приграничных районах Балтики были созданы две линии обороны с новым размещением батарей. Первая линия включала четыре батареи, контролировавших два наиболее глубоких пролива – Пильский и Тронзундский. Шесть батарей держали под обстрелом конечный участок фарватера, ведущего к Выборгу. Пильский пролив был перегорожен каменной гатью, затопленными судами и цепью.

Топографическая карта 1867 г. и карта 1908 г. представляет подробную ситуацию вокруг залива Хумалйоки: жилая застройка с земельными наделами, дорожно-тропиночная сеть, ручьи и речки, холмы, леса, а также обозначена дорожная сеть Санкт-Петербургской и Выборгской губерний (Приложение № 2. Илл. 10, 11). У деревни Хумалйоки, находящейся у северного побережья Хумалйокского залива находится узел пересечения нескольких дорог. Со временем была проложена железная дорога и охватывала практически весь регион г. Койвисто (Приложение № 2. Илл. 34, 40), и деревня стала важным транспортным узлом.

С 1880-х годов стратегические возможности региона г. Койвисто (современный Приморск), где находилась деревня Хумалйоки (совр. пос. Ермилово) на побережье Хумалйокского залива стали привлекать внимание военных специалистов.

Русско-японская война подорвала боеспособность российского флота, в частности его возможность уверенно противостоять набравшему силу германскому флоту.

² Присоединение Финляндии к России. // <https://ivbg.ru/7882412-prisoedinenie-finlyandii-k-rossii-kak-eto-bylo.html>

Поскольку вражеский флот мог угрожать с моря Санкт-Петербургу, было принято решение о строительстве оборонительных сооружений для защиты береговой линии и акватории Финского залива. В новых условиях значительная часть задач борьбы с кораблями противника возлагалась не на флот, а на береговую артиллерию и на минные заграждения.

Вскоре после окончания русско-японской войны был решен вопрос о создании новой операционной базы Флота на Балтийском побережье в Ревеле. Летом 1913 г. в месте сужения Финского залива (линия Ревель - Порккала-Удд) начались работы по созданию "Морской крепости Петра Великого". Работы велись в течение всего военного времени, и все-таки даже к 1918 году крепость в деталях закончена еще не была. Одновременно со строительством морской крепости «Петра Великого» началось строительство сооружений береговой артиллерии в восточной части Финского залива. Береговые батареи близ Хумалйоки задумывались как часть морских укреплений Выборгского залива, в которой одно из важнейших мест занимали укрепления в районе островов Бьерке и пролива Бьеркезунд.

В соответствии с императорским указом от 5 июня 1913 года Выборг должен был в обязательном порядке выкупить указанные военными специалистами территории, предназначенные под военное строительство. В первую очередь было принято решение укрепить пролив Бьеркезунд установкой минных заграждений и прикрывающих их четырёх береговых батарей, проекты которых были утверждены 12 сентября 1913 года. Осенью 1913 года землемер Аксель Холмстрем картографировал и размежевал территории, находившиеся в деревнях Хяркяля (Härkälä), Маннола (Mannola) и Хумалйоки (Humaljoki). Были произведены работы по измерению зон обстрела всех батарей, прикрывавших вход в Выборгский залив. Строительство двух батарей было запланировано в 3-х километрах от деревни Хумалйоки. Вход в пролив Бьеркезунд и Хумалюкский залив должны были защищать 2 береговые батареи, разнесенные друг от друга на 800 м.: правофланговая (западная) четырехорудийная батарея 152-мм калибра (6-ти дюймовая) укомплектованная пушками Канэ (развернута на запад в сторону залива Бьеркезунд) и левофланговая (восточная) четырехорудийная также 152-мм калибра с пушками образца 1877 г.

Работы по строительству укреплений «Хумалйоки» Выборгской крепости производились под руководством полковника Н. Г. Вальтера, начальника инженеров Выборгской крепости, в 1914 г., то есть в начале первой мировой войны. Батареи были готовы частично и укомплектованы вооружением в 1916 г., после чего внесены в штат Передовой позиции Выборгской крепости. Орудия на «Хумалйоки» были доставлены из Кронштадтской крепости с фортов «Милютин» и «Демидов».

Один из крупнейших теоретиков российской фортификации Яковлев В.В. отмечает ряд обстоятельств строительства береговых укреплений Балтийского моря и Финского залива, возможно непосредственно повлиявших на соотношение приведённых в приложении к справке (Приложение № 2. Илл. 33) проектов строительства береговых батарей Хумалйоки с фактическими результатами строительства. В частности в своей работе «Приморские крепости» он указывает: «...к началу мировой войны, вследствие

перехода крепости из военного в морское ведомство и различных непредвиденных обстоятельств, далеко не все батареи были возведены и вооружены, а так как обстановка требовала срочной установки батарей, то последние пришлось делать временного характера и вооружать не теми калибрами, кои имелись в виду по первоначальному проекту; для прожекторов также устраивались установки временного характера. Но уже в августе 1914 года действия немцев обнаружили отсутствие активных с их стороны намерений против Финского залива; это заставило изменить весь план операций морского ведомства, а в связи с этим изменились и работы в крепости, которые вновь приняли долговременный характер. ... В дальнейшем, так как обстановка часто менялась, указания относительно постройки сухопутного фронта были разноречивы: так в 1915 году центр тяжести был перенесен на долговременные сооружения – возводились на местах групп бетонные убежища и тоннельные хоты (потерны); в начале 1916 года работы долговременного характера приказано было бросить и начать укреплять полевые позиции; осенью 1916 года полевые позиции временно оставляются и снова принимаются за продолжение работ долговременного характера. Через некоторое время, продолжая последние, снова совершенствуют и развивают полевые позиции»³. В результате изменения планов возникают оригинальные позиции, относящиеся к этому периоду, особенность которых состоит в том, что они представляют собою смесь долговременных сооружений с чисто полевыми.

Фортификационные сооружения береговых батарей Хумалйоки относятся к открытому типу береговых батарей, который был основным для береговой артиллерии России конца XIX века - начала XX века. При их проектировании был учтен опыт Русско-японской войны, которая доказала огромное значение обеспечения живучести береговых батарей. Вследствие этого они имеют все характерные признаки долговременных фортификационных сооружений береговых батарей того периода. Строительство огневых позиций артиллерийских орудий велось из железобетона с установлением существенно большего интервала между орудиями, чем это было принято ранее. Бетонный бруствер был утоплен в земляную насыпь. Орудия размещались на бетонном основании в «орудийном дворике». Орудийные дворики разделялись казематированными траверсами (имелись до разрушения на правофланговой батарее). Батареи располагались на искусственно созданных земляных террасах для обеспечения относительно большой высоты линии огня над местностью и морем. Решение о размещении батарей на искусственных возвышениях, вероятно, объясняется влиянием старой школы фортификации. Требование к возвышенному расположению береговых батарей к тому времени утратило практическое значение, так как, не давая существенного увеличения в дальности стрельбы батареи, оно увеличивало мертвое пространство, прилегающее непосредственно к берегу и опять-таки демаскировало батарею, хотя и усложняло стрельбу флота по батарее. В ближайшие последующие годы предпочтение было отдано низкому и скрытому со стороны моря расположению батарей в складках местности. Для

³ В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926

снижения эффективности ответного огня артиллерии флота противника, в частности для того, чтобы не позволить ему увидеть вспышки работающих с берега орудий, предпринимались меры маскировки, а именно: батареи располагались в лесистой местности на значительном расстоянии от берега. Последнее свойство является отличительной особенностью как батарей Хумалйоки, так и расположенной на острове Бьёрке береговой батареи Сааренпяя (в то время, как большинство береговых батарей, построенных в начале XX века строились непосредственно у береговой черты). Увеличение дальности орудий диктовало необходимость обеспечения возможности корректировать огонь на большие дальности, что потребовало сооружения защищённых наблюдательных пунктов (бетонные башни управления огнём). Боеприпасы к тому времени стали хранить непосредственно на береговых батареях, в глубоких погребах с железобетонными перекрытиями. Указанные требования были учтены при проектировании укрытий береговых батарей близ Хумалйоки.

Поскольку берег со стороны пролива Бьёркезунд был достаточно удобен для десантирования, одной из задач береговых батарей Хумалйоки было недопущение высадки десанта. На этот случай береговые батареи были защищены от штурма добавлением к ним со стороны моря полевых фортификационных сооружений - траншей, выполненных без применения строительных материалов только путём проведения земляных работ. Траншеи перед фронтом батареи имели форму стрелки, направленной в сторону моря, а по флангам батарей – форму круга. При этом траншеи левофланговой батареи, находящейся в лесном массиве, сохранили свою форму, а траншеи правофланговой батареи, находящиеся «на пляже» на заболоченном участке, близко к берегу, обсыпались, заплыли и утратили форму.

Чертеж батареи, подобной батареям Хумалйоки, приводился Яковлевым В.В. в читаемом им в 20-ых годах XX века курсе "Береговая оборона" на Военно-морском факультете Военно-морской академии в качестве типового примера открытой береговой батареи (Приложение № 2. Илл. 82). Конструкция орудийных позиций правофланговой батареи Хумалйоки соответствовала наиболее распространённым на тот момент техническим решениям при строительстве батарей, укомплектованных пушками Канэ. (Приложение № 2. Илл. 81).

К настоящему времени в России сохранились несколько батарей, при строительстве которых были применены технические решения примерно такие же, как при строительстве батарей близ Хумалйоки. В частности, непосредственное исследование на местности фрагментированных обломков бетонных сооружений правофланговой батареи указывает на схожесть конструктивных элементов с отдельными элементами фортификационных сооружений береговых батарей «Демидов» в Кронштадте, а также батареи №XVII «Великокняжеская» (входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости), построенной в 1909-1913гг. русским военным инженером Шабановым Ф.Д. Сохранившиеся казематированные траверсы форта «Демидов» по конструкции, размерам и исполнению, по-видимому, однотипны разрушенным казематам правофланговой батареи Хумалйоки. На это указывают: чертеж береговых укреплений

Хумалйоки, в частности поперечный разрез (Приложение № 2. Илл. 33), а также план и разрез бетонного каземата правофланговой батареи (Приложение № 2. Илл. 18)

Кроме орудийных позиций были выстроены жилые и вспомогательные здания и сооружения, куда входили казарма на 70 стрелков и 15 артиллеристов, офицерские дома, учебный плац, колодец, орудийные погреба, конюшня, телефонная станция, три наблюдательные вышки (деревянные), столовая, контора, бани на 30 человек, караульный дом на 17 человек, сараи, и прочие, необходимые для функционирования гарнизона сооружения и строения⁴ (Приложение № 2. Илл. 16, 17, 19, 23-26, 28-29, 31, 32), всего около семидесяти наименований обозначенных на плане «По Выборгской крепости».

Генеральный план расположения воинских зданий при Хумалюкской батарее ориентировочно начала 1910-х годов (Приложение № 2. Илл. 13-15). Среди выявленных в Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) русских чертежей имеются три листа с изображением трех типов блиндажей: деревянного на 17 человек с земляной насыпью (Приложение № 2. Илл. 22), каменного с насыпью (Приложение № 2. Илл. 27) и железобетонного каземата при правофланговой батарее 4 6 дюйм. пушки Кане (Приложение № 2. Илл. 18). В прибрежной полосе форта «Хумалйоки» у мыса Руонаниemi были выстроены деревянные причалы (Приложение № 2. Илл. 30). Интерес представляет проект бревенчатого дома для двух офицеров – предусмотрены два отдельных входа, фасады имеют украшения в виде наличников с несложной прорезкой, декоративное навершие навеса над входом. В доме предусматривалось два «отхожих места» с бетонным выгребом и одна ванная. (Приложение № 2. Илл. 32).

При изучении карт данного исторического периода удалось установить место основных зданий воинского гарнизона (Приложение № 2. Илл. 17) расположенных, относительно батарей в глубине полуострова и служебных построек, обозначенных на историко-культурном плане (Приложение № 5).

На плане 1916 года «Генеральный план расположения воинских зданий при Хумалюкской батарее» (Приложение № 2. Илл. 13-15) обозначены оборонительные сооружения №64 – №69 и служебные и вспомогательные постройки. Между западной (№68) и восточной (№69) батареями показаны сооружения 35 – 43, а именно: отхожие места, артил. домик, хлебопекарня, сараи, караульное помещение, колодец. В результате натурного исследования следы данных сооружений не обнаружены. В районе мыса Руонаниemi (фин. Ruonaniemi) в ходе натурного обследования был выявлен бетонный наблюдательный пункт (дальномер-?), предположительно относящийся к финским оборонительным сооружениям, возведенным в период с 1917 – 1939 гг., и руины постройки советского периода из силикатного кирпича.

Русский чертеж правофланговой батареи на 4 6 дюйм. пушки Канэ и левофланговой батареи на 4 – 6 пушки 35 калибра длиной на станках Вавассера у деревни Хумалйоки (у мыса Руонаниemi, фин. Ruonaniemi) представлен в книге П.Н. Ермолаева «Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов». (Приложение № 2. Илл. 33). Так на представленном плане и разрезе 2 правофланговой

⁴ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 325, 326

батареи обозначен бетонный каземат, русский чертеж (до 1916 года) которого был выявлен в Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) в рамках настоящего исследования: «План и разрез бетонного каземата право-фланговой батареи (4-6 дм. пушки Канэ)» (Приложение № 2. Илл. 18). Ценность данного документа в том, что на нем, под грифом секретно, помимо графической части представлены расчеты всех строительных объемов и материалов, в том числе с обозначением объема бетона и его состава.

Ближе к берегу на мысу Руонаниеми (Сигнальный) для обстрела подходов к двум минным заграждениям у юго-восточного входа в пролив Бьёркезунд установили две противодесантные батареи по три 57-мм пушки и по 12 пулеметов каждая. (Приложение № 2. Илл. 12).

После отделения 6 декабря 1917 г. Финляндии от России береговые укрепления в районе Приморска, у деревни Хумалйоки, оказались на финской территории. Форт был включен в состав сформированного финского 2-го полка береговой артиллерии RTR2.⁵ (Приложение № 2. Илл. 36). Государственная граница России вновь придвинулась к Петербургу.

В 1919 г. Финляндия начала работы по ремонту и усилению береговых укреплений. При создании системы береговой обороны Финляндия использовала планы и чертежи, составленные ещё российскими военными инженерами для проекта Морской крепости Петра Великого, внося в них изменения, продиктованные временем, уточняя расположение орудий, их калибр и количество. По мнению Ермолаева П. Н., доработка и модернизация укрытий береговых батарей близ деревни Хумалйоки проводилась уже после включения их в состав сил береговой артиллерии Финляндии в 1920-ых годах: на левофланговой батарее взамен временных земляных были построены бетонные орудийные дворики, правофланговая батарея была оборудована бетонными погребами для хранения боекомплекта и укрытия личного состава, была построена бетонная башня управления огнем, дальномерные посты тоже переоборудовали в бетонные. Орудия на станках Вавассера модернизировали, что позволило увеличить дальность боя до 15 км⁶. Данная информация вызывает сомнение, поскольку выявленные русские чертежи 1913-1916 гг. по устройству бетонных казематов правофланговой батареи дают основание предположить, что большая часть бетонных укреплений были выполнены русскими инженерами.

Сохранились два разновременных генеральных плана размещения сооружений при Хумалюкских батареях (по Выборгской крепости): приблизительно 1913 г. (Приложение № 2. Илл. 12) и составленный на период после Зимней войны (1940 г.) для размещения частей Красной армии, Балтийского флота, Инженерного управления, обозначенных на плане 1916 года (Приложение № 2. Илл. 13-15). Расположение и экспликация из 76 наименований на планах совпадают, то есть, командованию Красной армии были известны чертежи русских военных инженеров. Сравнение этих планов и списков

⁵ Там же.

⁶ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 329.

показывают, что весь комплекс зданий и сооружений укрепрайона спроектирован в 1913 г. и был выстроен к 1916 г., финские инженеры занимались их модернизацией и совершенствованием дальности орудий. Выявленный чертеж вышки Инженерного управления на левофланговой батарее и обозначение ее в п. 58 обеих экспликаций указывает на ее существование уже в 1916 г. Очевидно, что финские военные перестроили вышку в железобетоне.

В связи с обретением Финляндией независимости бывшая тыловая позиция превратилась в передовую позицию финской обороны, прикрывавшую Бьёркский пролив. Так как орудия батареи «Сааренпяя» на острове Бьёрке имели существенно более удобную позицию для отражения атаки с моря и зона обстрела батареи «Сааренпяя» полностью перекрывала зону обстрела правофланговой батареи форта «Хумалйоки», то в 1936 г. два 152-мм орудия Канэ с правофланговой батареи «Хумалйоки» были перенесены на батарею «Сааренпяя». Форт «Хумалйоки» в это время использовался в качестве учебной базы школы унтер-офицеров запаса⁷. Таким образом, это снизило военное значение правофланговой батареи Хумалйоки.

По словам военного историка П. Н. Ермолаева, «форт «Хумалйоки» не утратил своего значения и имел большое значение в оборонительных боях советско-финляндской войны.⁸ К началу Зимней войны форт являлся, вместе с островными укреплениями «Сааренпяя» (Saarenpääl) на острове Койвусаари (Koivusaari), правым крылом главной оборонительной линии, входящей в линию Маннергейма. «Койвисто-Бьёркский район был сильно укреплен <...> Этот район состоял из города-крепости Койвисто и многочисленной группы укрепленных островов на Финском и Выборгском заливах. Это были острова Койвисто, Пиисаари, Тиуринсаари».⁹ При этом форт «Хумалйоки» не упоминается.

Проведённая финнами модернизация 6-ти орудий калибра 254 мм., установленных на «Сааренпяя», повысила дальность их стрельбы до 130 кабельтовых (примерно 24 километра). В случае войны батарея «Сааренпяя» обладала возможностями существенно стеснить свободу маневрирования кораблей Балтийского Краснознамённого флота. Имея существенно меньшую дальность стрельбы, батареи Хумалйоки могли бы вступить в огневое противоборство с артиллерией кораблей Балтийского флота только в случае подавления батареи «Сааренпяя». Тем не менее, они сохраняли значение как батареи, имеющие возможность вести огонь в поддержку действий сухопутных сил на Карельском перешейке и против возможной атаки пехоты по льду Финского залива.

Перед советско-финляндской войной форт «Хумалйоки» вместе с батареями Бьёрке и Тиуринсаари (Западный Березовый) вошел в состав сектора Койвисто Выборгского укрепленного района 2-го полка береговой артиллерии, которым командовал бывший офицер Российской империи, участник первой мировой войны полковник Арно

⁷ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 329

⁸ Там же. С. 325

⁹ Андриянов А., Белов Н. По приказу командующего фронтом товарища Тимошенко. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. 1941 Воениздат НКО СССР. 1941

Дюитинен, при этом воинскую службу на этой батарее несли жители деревни Хумалйоки. Расположение финских батарей у форта «Хумалйоки», радиус обстрела и размещение объектов представлены в книге П.Н. Ермолаева на схемах и в виде аэрофотосъемки 1939 г. (Приложение № 2 Илл. 37, 38, 42). В это время гарнизон форта «Хумалйоки» насчитывал около 350 человек, размещавшихся в гарнизонных постройках 1910-х годов русского инженера Вальтера. По финским документам батарея Канэ (правофланговая) имеет №70, а левофланговая батарея (на станках Вавассера) обозначена за №71.

Генерал-майор инженерных войск, герой Советского Союза А. Хренов писал, что «Финляндия с ее границами, упирающимися чуть ли не в самые стены крупнейшего советского культурного и промышленного центра – Ленинграда», являла «мощный плацдарм, хорошо обеспечивающий сосредоточение и развертывание войск в случае антисоветской войны. На Карельском перешейке, в нескольких десятках километров от Ленинграда возникла линия Маннергейма с сотнями железобетонных и тысячами земляных сооружений. К самой границе Советского Союза была подтянута сеть шоссе, грунтовых и железных дорог, имеющих исключительно стратегическое значение».¹⁰ Укреплена и вся прибрежная полоса, Карельский перешеек был превращен в «неуязвимую и неприступную крепость». Укрепления охватывали раскрытым к воде полукольцом как деревню Хумалйоки, так и форт с тем же наименованием. (Приложение № 2. Илл. 50, 51). Напряженная военно-политическая обстановка в Европе, вторжение в сентябре 1939 г. Германии в Польшу требовало от СССР усиления границ. Переговоры с Финляндией об изменении границы, переноса ее на запад от Ленинграда и передаче ей взамен части Карелии, не дали результата.

Планируя боевые действия против Финляндии, командование ВМФ и Ленинградского военного округа объективно оценивало возможности береговых батарей района Бьёрке, способных воспрепятствовать действиям Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) и рассматривало необходимость их подавления, как одну из первоочередных задач. Об этом свидетельствуют документы боевого планирования, цитируемые по книге «Советско-финляндская война 1939-1940» П.В. Петров, В.Н. Степаков¹¹. 4 сентября Военный Совет Ленинградского военного округа направил Военному Совету КБФ директиву №10265сс/ов, где просил предусмотреть для Краснознаменного Балтийского флота следующие задачи: «а). в первые дни войны уничтожить морской флот Финляндии и Эстонии в его базах и шхерах; б). подавить береговые батареи в районе Бьорке; ...»¹².

С началом военных действий флот должен был оказать содействие продвижению сухопутных войск на Карельском перешейке и быть готовым к овладению островом Бьёрке с последующей высадкой десанта на него.

В директиве наркома Военно-морского флота СССР Кузнецова Н.Г. №10142сс/ов уже содержится требование немедленно разработать операцию «по захвату острова

¹⁰ Хренов А. Линия Маннергейма / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. 1941 Воениздат НКО СССР. 1941

¹¹ П.В. Петров, В.Н. Степаков/ «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство «Полигон», 2003 г.

¹² П.В. Петров, В.Н. Степаков/ «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство «Полигон», 2003 г. Т. 1. С. 159.

Бьорке с расчётом одновременного выполнения её с операцией по расширению оперативного плацдарма (захват островов Гогланд, Лавенсаари, Сескар, Б. и М. Тютерс)»¹³.

На 29 октября 1939 г. военный совет Ленинградского военного округа представил на утверждение наркома обороны «План операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии». Согласно этому плану Красной армии было приказано ударом с Видлицкого направления и с Карельского перешейка разгромить главную группировку войск противника в районе Сортавала, Виипури, Кякисалми (Кексгольм). Перед Балтийским флотом были поставлены, среди прочих, следующие боевые задачи: «Захватить флот Финляндии и не допустить его ухода в нейтральные воды; подавить береговые батареи в районе Койвисто (Бьорке)»¹⁴.

По мере приближения к началу операции задачи конкретизировались. Согласно директиве №10254 сс/ов наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова Краснознамённый Балтийский флот должен был, в частности, быть готовым к высадке оперативного десанта, по требованию командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) во фланг финской армии на Карельском перешейке (Хумалйоки) и огневой поддержке войск ЛВО при захвате укрепленного рубежа Хумалйоки-Вуокси-о. Коневец¹⁵.

Согласно описанию боевых действий, сделанному П.Н. Ермолаевым по Журналу боевых действий финской стороны¹⁶, форт Хумалйоки участвовал в боевых действиях, преимущественно оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным силам, ведя огонь по наступающим частям Красной армии в районе Муурилы, а также выполняя задачи противовоздушной обороны. Огневое сопротивление с кораблями КБФ вела расположенная на острове Бьёрке батарея Сааренпя. Практически все операции эскадры КБФ против Бьёркского укрепленного сектора фактически свелись к обстрелам этой батареи. Корабли КБФ обстреливали её 10, 13, 14, 18, 19 декабря. Вычислив дальность действия батареи, корабли вели по ней огонь, как правило, с максимально возможной дистанции – 130-135 кабельтовых. При этом расстояние до батарей Хумалйоки было существенно большим, и огонь по ним с кораблей был бы неэффективен. В свою очередь батареи Хумалйоки также были лишены возможности вести огонь по кораблям КБФ. Возможно, именно поэтому батареи Хумалйоки не подвергались обстрелу корабельной артиллерии, будучи при этом многократно атакованы с воздуха.

Наиболее мощные налёты пришлось на 18, 19, 21 декабря. В журнале боевых действий форта Хумалйоки неоднократно отражено ведение огня по самолётам орудиями и пулемётами, расположенными на позиции батареи №70, в том числе по самолётам, атакующим батарею Сааренпя. По результатам стрельбы по воздушным целям в журнале боевых действий было сделано пояснение, что стрельба из крупного калибра по быстро движущимся целям показала свою низкую эффективность и в дальнейшем не применялась. В журнале боевых действий зафиксировано, что 25 декабря огнём из

¹³ Там же. Т. 1. С. 160.

¹⁴ Там же. Т. 1. С. 161.

¹⁵ Там же. Т. 1. С. 163.

¹⁶ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020

автоматической пушки был сбит бомбардировщик, пилотируемый Николаем Долгих, что подтверждается советскими данными о гибели 25 декабря 1939 года старшего лейтенанта Долгих Николая Савельевича (10-ый скоростной бомбардировочный полк 15-й скоростной бомбардировочной батареи).

13 февраля советские войска предпринимают попытку овладеть укреплением «Муурилла», атаковав его по льду со стороны залива. С 9 утра 13 февраля, батареи Хумалйоки, поддерживая обороняющихся, открывают заградительный и контрбатарейный огонь, который ведут с небольшими перерывами до 21 часа. 14 и 15 февраля батареи продолжают вести огонь по атакующей советской пехоте, подвергаясь при этом бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. 14 февраля 1940 года в журнале боевых действий отражено поражение четырёх самолётов из автоматической пушки, зенитного пулемёта и спаренного пулемёта на башне. Эти данные подтверждаются сводками авиации КБФ о сбитии противником 14 февраля над мысом Руонаниemi четырёх самолётов И-15, принадлежавших 5-ому авиаполку¹⁷.

В ночь с 16 на 17 февраля 1940 г. в связи с прорывом финской обороны в центре Карельского перешейка финские войска получили приказ об отводе войск с главной оборонительной линии на вторую полосу обороны.¹⁸ В период с 17 по 20 февраля 1940 г. при отступлении финнами была полностью уничтожена правофланговая батарея (батарея № 70 Канэ): оба орудия сняты и отправлены в район Сяккиярви на западный берег Выборгского залива; взорваны бетонные казематы и бетонная вышка управления огнём.¹⁹ По-видимому, отступая на остров Бьёрке и предполагая возможность его обороны, финны не хотели оставлять в целостности укрепления огневых позиций батареи №70, которые были развёрнуты в сторону пролива и позволяли вести с них обстрел острова. В настоящее время на месте правофланговой батареи сохранились лишь фрагменты руинированных остатков подорванных бетонных сооружений для укрытия орудий, помещений для хранения боеприпасов, вышек управления огнём, а также следы земляных работ (заплывший ров), производившихся при возведении земляного бруствера (насыпь) и траншей перед фронтом батареи.

Левифланговая батарея продолжала вести огонь по наступавшим частям Красной Армии пока не были израсходованы все боеприпасы (до 19 февраля 1940 г. включительно). 19 февраля 1940 г. с них «были выпущены последние 17 снарядов, после чего в стволы орудий оборонявшиеся засыпали песок и произвели выстрелы, что привело к разрыву стволов. Личный состав ночью на лыжах перешел на остров Бьёрке».²⁰ Одно из 152-мм орудий левифланговой батареи форта «Хумалйоки» было захвачено советскими войсками, бойцы которых сфотографировались возле искореженной взрывом пушки левифланговой батареи форта «Хумалйоки». (Приложение № 2. Илл. 49). Кроме этого

¹⁷ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 341

¹⁸ П.В. Петров, В.Н. Степаков / «Советско-финляндская война 1939-1940»/СПб, ООО «Издательство «Полигон», 2003 г. Т. 1. С. 281.

¹⁹ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 345

²⁰ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020.

были подорваны батареи «Сааренпяя» и «Туппурсаари».²¹ Укрепления левофланговой батареи «Хумалйоки» не были подорваны и сохранились до наших дней.

После Зимней войны, в соответствии с Московским мирным договором 1940 г. город Койвисто вошел в состав Карело-Финской ССР, и таким образом форт «Хумалйоки» оказался на советской территории.

Ожесточенные бои велись на этой территории в годы Второй мировой войны. В июле-августе 1941 г. советские войска вынуждены были оставить г. Приморск (Койвисто). Вернулись они в 1944 г. 18 июня 1944 года именно здесь на левом береговом фланге передовыми отрядами левофланговых частей советских войск раньше, чем на всех других участках, был осуществлён прорыв «линии Маннергейма» на перешейке, где Приморское шоссе севернее развилки на Карьялайнен и укрепленного района Сейвясте проходит между Финским заливом и озером Капинолан-ярви.

Согласно журналу боевых действий 21 Армии (Приложение № 2. Илл. 69-77) 17 июня 1944 года был отдан приказ на прорыв линии Маннергейма. В частности командиру 108-го стрелкового корпуса (СК) приказано: «развивая удар в северо-западном направлении, выйти к линии Маннергейма, сходу прорвать передний край обороны». Ввиду успешного продвижения 108 СК командарм 17 июня поставил следующую задачу – овладеть рубежом: Петриниеми, Хумалйоки, Усикюля, Койвисто. Расположенное на перешейке селение Муурилла являлось передовым краем «линии Маннергейма». Взятие Мууриллы позволило наступавшим частям советских войск прорваться за полосу укреплений с узкого перешейка на лесисто-болотистый простор прилегающего к бухте урочища Хумалйоки. Данный успех, сочетаемый с угрозой десанта с кораблей Балтийского флота в Койвисто, вынудил финнов к отступлению и оставлению Койвисто. 18 июня в журнале боевых действий зафиксировано занятие Койвисто 46 стрелковой дивизией, Хумалйоки - 173-им стрелковым полком. «В 8.30 следующего дня в Хумалйоки прибыл командующий с начальниками штаба и командиром бригады морской дивизии для выработки плана предстоящей десантной операции. Была поставлена задача выведение Финляндии из войны и восстановление государственной границы между Финляндией и СССР.»²² 19 июня 1944 г. по приказу командующего Краснознаменным Балтийским флотом, севернее деревни Хумалйоки с кораблей был высажен десант. Вместе с батальонами 46-ой дивизии, десантировавшиеся в бухте Хумалйоки моряки вошли в оставленный финнами Койвисто. Таким образом, береговые батареи Хумалйоки, так и не смогли выполнить своего основного предназначения, для которого возводились в своё время, - защитить Койвисто от атаки со стороны моря. Как в Советско-Финляндскую войну 1939-1940 года, так и в 1944 году советские войска без боя занимали Хумалйоки, оставленный противником.

Вот как описывает впечатление от прибытия в Хумалйоки 19 июня 1944 года ленинградский военный журналист и писатель Павел Лукницкий: «В начале «линии

²¹ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020.

²² Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 133-140

Маннергейма» техника врага уничтожена, искромсана нашим огнём, раздавлена танками, разбита. Здесь, в тылу этой линии, как свидетельство растерянности врага – невредимые пушки, брошенные застигнутой врасплох и в панике побежавшей прислугой. Отсюда – влево – открыт путь в Койвисто, прямо вперёд, на север, – к Выборгу, а вправо – к тылам всей «линии Маннергейма», которую сегодня ещё пробивают во многих местах наши войска»²³. Граница между Финляндией и СССР была восстановлена по Московскому договору от 1940 г.

Впечатляющие остатки субструкций западной батареи (правофланговой батареи на 4 б дм. Пушки Кане) сохраняются по сей день. Фрагменты руины обозначены на топографической карте Карельского перешейка 1954-1961 гг. (Приложение № 2. Илл. 54).

Согласно отчету об археологической экспедиции ИИКРАН в 2018 г.,²⁴ археологическое обследование укреплений «Хумалайоки» проводилось неоднократно: 2003-2004 и в 2014 годах.

Археологи зафиксировали, что восточная (левофланговая) батарея – сохранилась до настоящего времени. Бетонированные орудийные площадки, западная, центральная и восточная часть соединены земляными ходами сообщений. С юго-восточной стороны батарея окружена рвом глубиной до 4-х м. С внешней стороны зафиксирован гласис. Фас батареи обращен на юго-восточную сторону Финского залива. Бетонные и земляные части укрепления сохранились полностью в удовлетворительном состоянии.

Здесь надо сделать следующее пояснение, которое поможет исключить некоторые ошибки при определении объектов охраны. В начале XX века основным укрытием орудий береговых батарей стали железобетонные сооружения. Возводимый перед фронтом батареи земляной бруствер и образующийся при его сооружении земляной ров в эпоху гладкоствольной артиллерии имели самостоятельное значение как полевое фортификационное сооружение. Однако в эпоху нарезной артиллерии, обладающей огромной разрушительной силой и широким фронтом действия, по отношению к укрытым в железобетоне береговым батареям, возводимым в XX веке, земляной бруствер играл, прежде всего, маскировочную роль. При возведении бруствера и террасы вследствие отбора земли естественно возникал ров, не имеющий защитной функции, и который вряд ли следует делать объектом охраны, поскольку он представляет из себя следы земляных работ, проводимых для маскировки укреплений. Также заплывшие остатки траншеи (рва) находящейся перед фронтом береговой батареи, являются временным полевым фортификационным сооружением, лишённым индивидуализирующих признаков и не представляющим ценности, как объект фортификации, в отрыве от уничтоженного основного долговременного фортификационного сооружения. Данные сведения подтверждаются приказом №01-03/15-63 от 01.12.2015г (Акта поставки на № 5-31 от 21 октября 1994 г.), согласно которому при включении «Береговой батареи Хумалайоки

²³ Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г. С. 452-464.

²⁴ «Полный научно-технический отчет. Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью уточнения границ объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово», ИИМК РАН, СПб, 2018

1910-е гг. Комплекс» как памятника фортификации российского военно-инженерного искусства нач. XX в., земляные валы, рвы не были включены в состав выявленного объекта культурного наследия.

П. Н. Ермолаев также пишет, что рядом с фортом «Хумаййоки» находится незарегистрированное захоронение погибших участников советско-финской войны.²⁵ Братская могила не включена в состав выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумаййоки. Комплекс. 1910-е года. – батарея на 4 бдм пушки Канэ; - батарея на 4 пушки 35 кал.».

Захоронение обозначено только на картах послевоенного периода, расположенное в 3,15 км от братской могилы в пос. Ермилово. На карте 1954-1961 гг. нанесено местоположение воинской братской могилы у одной из хумайюкских батарей. (Приложение № 2. Илл. 54)

По сведениям местного краеведческого музея в 50-х годах двадцатого века производилось перезахоронение из всех братских могил, находившихся в районе посёлка Ермилово в одно братское захоронение, имеющее статус воинского погребения. Факт перезахоронения подтверждается учётными карточками разных периодов воинского захоронения в пос. Ермилово (Номер захоронения в ВМЦ 47-73/2014), размещёнными на сайте ОБД «Мемориал», в частности тем, что количество захороненных увеличилось в 1976 году с 13 до 17; в списках захороненных имеются погибшие и захороненные как в 1944 году, так и в период советско-финляндской войны 1939-1940 г. (Приложение № 2. Илл. 55-60) перезахоронение в пос. Ермилово (список из 17 имен).

Исследователь истории г. Приморска и его окрестностей И. Н. Колотова в «Исторической справке по захоронению в Ермилово» приводит воспоминания местного жителя, работавшего на предприятии «Энергомаш», о том, как их - комсомольцев - в 1950-х гг. отправили на перезахоронение останков советских солдат и офицеров, погибших в советско-финской войне в районе г. Койвисто (Приморск). Братское захоронение располагалось на мысу за поселком. В могиле находились останки и финских солдат и офицеров, которые там и были оставлены. Останки советских воинов были перезахоронены в братской могиле (№ 35) в поселке Ермилово²⁶, где в 1976 г. установлен был мемориал. На гранитном обелиске высечены рельефные изображения двух скорбящих женских фигур, летчик и список захороненных бойцов (17 имен). Мемориал посвящен летчику И. И. Ермилову, погибшему 16 июня 1944 г. в боях при Хумаййоки.

Старший лейтенант И. И. Ермилов погребен в братской могиле воинского захоронения № 7 в пос. Рябово (Приложение № 2. Илл. 61-68).

«В 90-х годах в Приморский краеведческих музей случайно зашли финские поисковики. Оказывается, они изымали останки финских солдат и офицеров, как раз из захоронения на мысу за Ермилово. Позднее останки были перенесены на солдатское

²⁵ Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумаййоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020. С. 350

²⁶ Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019

мемориальное кладбище в Лаппенранту, куда везут останки всех финских солдат, погибших в разных странах».²⁷

На рассматриваемой территории (юго-восточнее поселка Ермилово) в 2018 году Ленинградской областной археологической экспедицией ИИМК РАН были произведены археологические разведки в районе выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово. Работы проводились на основании Открытого листа № 813, выданного Хребтиковой Ксении Сергеевне на право проведения археологических полевых работ (археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа с 26 июня 2017 года по 15 июня 2018 года. В рамках проведенных работ было заложено 29 разведывательных шурфов и зачисток отложений.

В районе западной батареи Хумалайоки (правофланговая батарея) для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы 1-5. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы.

В районе восточной батареи Хумалайоки (левофланговая батарея) для определения наличия скрытых под землей визуально нечитаемых объектов за внешним периметром гласиса по периметру батареи были заложены шурфы 23-26. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы.

Шурфы 6-22 были заложены между западной и восточной батареями Хумалайоки. Ни в одном из них культурный слой или иные фортификационные объекты не зафиксированы. В то же время, в шурфе 19 в слое дерна обнаружена артиллерийская картечь (17 единиц), а в шурфе 21 под слоем дерна – четырехгранный штык от винтовки Мосина образца 1891 года.

На месте обозначенной на советских картах братской могилы (северо-восточнее восточной батареи Хумалайоки (левофланговая батарея)) для понимания стратиграфии были совершены шурфы, зачистки. На данном месте отсутствуют надмогильные сооружения и визуально различимые признаки захоронений. По результатам работ археологические находки и литологически выраженный культурный слой в зачистке отсутствуют. Данные археологические исследования подтверждают факт отсутствия военного захоронения (братской могилы), указанного на карте 1954-1961 гг. около левофланговой батареи.

Археологами также предложен комплекс мероприятий по пропаганде и популяризации памятника – Береговая батарея Хумалайоки, включая использование электронных ресурсов, для использования его в туристических целях.

²⁷ Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019

Расположенный в Выборгском районе объект культурного наследия регионального значения «"Комплекс оборонительных сооружений линии Маннергейма (от Финского залива до Ладожского озера)"», утвержденный приказом от 17 апреля 2019 г. № 01-03/19-230, не включает в свой состав береговые батареи Хумалйоки.

В результате проведенных исследований, выявленные исторические материалы, позволяют подтвердить факт возведения русскими военными инженерами фортификационных сооружений береговых батарей близ деревни Хумалйоки, модернизированных финскими военными с использованием русских чертежей. Сохранившиеся сооружения левофланговой батареи представляют образец фортификации российского военно-инженерного искусства начала XX века, одного из элементов морской позиции Выборгской крепости в районе Бьеркского залива и нуждаются в их сохранении и популяризации, в рамках работ по музеефикации.

Литература

Андриянов А., Белов Н. По приказу командующего фронтом товарища Тимошенко. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941

Выборг. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборг>

Выписка из журнала боевых действий 21 А. https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=134863916&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719ca7a430

Выписка из боевого журнала 90 стрелковой дивизии. https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=130269462&backurl=q%5C90%20%D1%81%D0%B4::begin_date%5C01.05.1944::end_date%5C31.07.1944::use_main_string%5Cfalse::group%5Call::types%5Cjbd&date_from=01.05.1944&date_to=31.07.1944&static_hash=bd85ce942fde5fa5fcb763719ca7a430

Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалайоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020

«Историко-культурное исследование. Разработка проекта границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», 1910-е гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово», Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), 2020

Колотова И. Н. Историческая справка по захоронению в Ермилово. 2019

Колотова И. Н. История Приморска и его окрестностей. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020

Лукницкий П. Ленинград действует. Фронтовой дневник. Книга III. «Сквозь линию Маннергейма» стр. 452-464. Москва. Изд. «Советский писатель», 1976 г.

Петров П.В., Степаков В.Н. Советско-финляндская война 1939-1940. В 2-ух томах. ООО «Издательство «Полигон». Санкт-Петербург, 2003 г.

Полный научно-технический отчет. Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью уточнения границ объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива, к юго-востоку от пос. Ермилово», ИИМК РАН, СПб, 2018.

Присоединение Финляндии к России. // <https://ivbg.ru/7882412-prisoedinenie-finlyandii-k-rossii-kak-eto-bylo.html>

Хренов А. Линия Маннергейма. / Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Воениздат НКО СССР. 1941.

Яковлев В.В. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926

Приложение № 2

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Историческая иконография


Перечень иллюстраций

1. Карта Финляндии с показанием границ России и Швеции в разное время. (1323-1809) // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Finland_Russian%26Sweden_Border.png
2. Карта района Финского залива. 1742 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_finzal-1742/
3. Хумалйоки. Выборгской губернии. 1773 г. // <http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=44030>
4. Морская аккуратная карта Финского залива капитана Нагаева. Выборг. 1789 год. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_finskiy-zaliv-1789_vyborg/
5. Карта Выбогского уезда, сочиненная Уездным землемером Логреном в 1797 г. Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507029>
6. Карта Выборгской губернии 1805 года. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_vyborg_1805-guberniya/
7. Семитопографическая карта окружности С.Петербурга и Карельского перешейка. 1810 год. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_semitopograph/
8. Карта Финского залива от Петербурга до острова Сескара 1840 года. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1840finskiy/
9. Трехверстовка Санкт-Петербургской губернии. Военно-топографическая карта. 1846 год. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_3versty
10. Топографическая карта частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1867 г. // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_verstovka/
11. Карта 1908 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=75484660>.
12. Русский генеральный план расположения зданий при батарее «Хумалйоки», ориентировочно начало 1910-х годов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020
13. Генеральный план расположения зданий при Хумалюкской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.) // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.
14. Генеральный план расположения зданий при Хумалюкской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.) Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.
15. Генеральный план расположения зданий при Хумалюкской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.). Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.
16. По Выборгской крепости. Проект здания для 70 стрелков, 15 артиллеристов, мастерской, хлебопекарни и столовой на Бьеркском полуострове у дер. Хумалйоки и на о-ве Тупуран-Саари. 1913 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2022319>
17. По Выборгской крепости. Генеральный план построек, предполагающихся к возведению на участке работ у деревни Хумалйоки на Бьоркском побережье. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1993230>
18. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья. План и разрезы бетонного каземата право-фланговой батареи (4-6 дюйм. пушки Канэ) (по участку работ у д. Хумалйоки). 1914-1916 гг. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103326>
19. По Выборгской крепости. Чертеж колодца у караульного дома при батареях у дер. «Хумалйоки». До 1917 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102945>
20. По Выборгской крепости. Чертеж конторы при постройке батарей у деревни «Хумалйоки». 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103055>
21. По Выборгской крепости. Чертеж временной кухни при батареях у дер. Хумалйоки. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2042157>
22. По Выборгской крепости. Чертеж блиндажа на 17 человек н/ч в Хумалйоки у мыса Викарниemi. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2046128>

23. По Выборгской крепости. Проект временной бани на 30 человек при батарее у деревни «Хумалйоки». 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102963>
24. По Выборгской крепости. Проект отапливаемого сарая для 2 метр. и 1,5 метр. Проекторов у дер. Хумалйоки. 1913 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103291>
25. По Выборгской крепости. Проект караульного дома на 17 человек у дер. Хумалйоки. 1913 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103192>
26. По Выборгской крепости. Проект конюшни на 2 лошади, сараев для повозок и для дров полуроты при казармах в Херкала и Хумалйоки. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102989>
27. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья. 1914 г. Блиндаж при батарее у деревни Хумалйоки // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077789>
28. По Выборгской крепости. Проект отхожего места при офицерских квартирах. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047279>
29. Проект отхожего места при двух офицерских квартирах в Херкала, Хумалйоки и на Тупуран-Саари. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047281>.
30. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья. Временная пристань на мысе Руонаниеми. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077786>
31. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья у дер. Хумалйоки. Наблюдательная вышка на правофланговой батарее. Вышка командира группы у караульного дома. Наблюдательная вышка на левофланговой батарее. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077788>
32. Проект дома для 2-х обер-офицеров 1-го семейного и 1-го холостого при батареях у дер. Хумалйоки и на острове Тупуран-Саари. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047281>
33. Русский чертеж береговых укреплений у деревни Хумалйоки (у мыса Ронаниеми) // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020
34. Хумалйоки и Хумалйокский залив (карта южной части Финляндии). 1938 г. Провинциальная библиотека Лаппеенранты.
35. Карта южной части Финляндии. 1938 г. Фрагмент. Провинциальная библиотека Лаппеенранты.
36. Карта Финляндии. 1940 г.
37. Схема расположения финских батарей в районе архипелага Бьеркских островов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020
38. Финская схема расположения сооружений форта «Хумалйоки» // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020
39. Финская карта Карельского перешейка и Южной Карелии. 1940 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_fin1000m/.
40. Карта 1942 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/.
41. Карта 1942 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/.
42. Фрагмент финского аэрофотоснимка батарей форта «Хумалйоки». 1939 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.
43. Орудие 152-мм обр. 1877 года на лафете системы Вавассера левофланговой батарее форта «Хумалйоки». Первоначальный вид орудийного дворика. Фото 1920-х годов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны

- 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.
44. Оборонительное сооружение. Фото 24.09.1941 г. // Финский военный фотоархив <http://sa-kuva.fi/neo#>
 45. Отряд финских лыжников у оборонительного сооружения. Фото 20.03.1943 г. // Финский военный фотоархив. <http://sa-kuva.fi/neo#>
 46. Схема наступления Берегового отряда сопровождения и 455-го стрелкового полка на укрепленный узел «Муурила» 13-215 февраля 1940 года // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020
 47. Наступление советских войск на Карельском перешейке. Действия Балтийского флота. 1940-е гг.
 48. Одно из 152-мм орудий левофланговой батареи форта «Хумалйоки», захваченное частями 42-й стрелковой дивизии. Февраль 1940 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.
 49. Подорванное финнами 152-мм орудие левофланговой батареи форта «Хумалйоки», захваченное частями 42-й стрелковой дивизии. Февраль 1940 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.
 50. Схема укрепления противника на Карельском перешейке. Главная и тыловая полосы линии Маннергейма. Передовая и промежуточные оборонительные полосы, окопы. 1940-е гг.
 51. Схема укрепления противника на Карельском перешейке. Фрагмент. 1940-е гг.
 52. Схема по прорыву второй оборонительной полосы противника на Карельском перешейке. 1944 г.
 53. Карта сельской волости Кайвисто (совр. Приморск) // МБУК «Приморский краеведческий музей»
 54. Послевоенная топографическая карта Карельского перешейка с отметкой братской могилы ГУГК СК-63. 1954-1961 гг. // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_karelskiy-peresheek-250/
 55. Учетная карточка воинского захоронения. 1990-е гг. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260991161>
 56. Учетная карточка воинского захоронения. 1990-е гг. Стр. 2 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260991161>
 57. Учетная карточка воинского захоронения. 1990-е гг. Стр. 3 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260991161>
 58. Учетная карточка воинского захоронения в п. Ермилово. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90000153>
 59. Учетная карточка воинского захоронения в п. Ермилово. Стр. 2 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90000153>
 60. Учетная карточка воинского захоронения в п. Ермилово. Стр. 3 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90000153>
 61. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
 62. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 2 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
 63. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 3 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

64. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 4 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
65. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 5 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
66. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 6 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
67. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 7 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
68. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 8 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>
69. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
70. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
71. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
72. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
73. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
74. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
75. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
76. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
77. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.
78. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10. Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.
79. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10. Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.
80. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10. Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.
81. Пример общего устройства открытой береговой батареи на 4-6" пушки Канэ // В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926
82. Схема общего расположения открытой береговой батареи (противоминной) на: 4-130 м/м (или 120 м/м) пушки с командным постом и прожекторной установкой // В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926
83. Руины правофланговой батареи. Вид с юга. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.
84. Руины правофланговой батареи. Вид на юг. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.
85. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.
86. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.
87. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.
88. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



1. Карта Финляндии с показанием границ России и Швеции в разное время. (1323-1809) // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Finland_Russian%26Sweden_Border.png

g



2. Карта района Финского залива. 1742 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_finzal-1742/



3. Хумалйоки. Выборгской губернии. 1773 г. // <http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=44030>



4. Морская аккуратная карта Финского залива капитана Нагаева. Выборг. 1789 год.
Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_finskiy-zaliv-1789_vyborg/




5. Карта Выбогского уезда, сочиненная Уездным землемером Логреном в 1797 г.
Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=507029>




6. Карта Выборгской губернии 1805 года. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_vyborg_1805-guberniya/




7. Семитопографическая карта окрестности С.Петербурга и Карельского перешейка. 1810 год. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_semitopograph/




8. Карта Финского залива от Петербурга до острова Сескара 1840 года. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1840finskiy/




9. Трехверстовка Санкт-Петербургской губернии. Военно-топографическая карта.
1846 год. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_3versty



10. Топографическая карта частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1867 г. // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_verstovka/




11. Kapra 1908 r. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=75484660>.




12. Русский генеральный план расположения зданий при батарее «Хумаййоки», ориентировочно начало 1910-х годов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумаййоки» / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020



13. Генеральный план расположения зданий при Хумалийокской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.) // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.




14. Генеральный план расположения зданий при Хумалийокской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.) Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.




15. Генеральный план расположения зданий при Хумалийокской батарее с экспликацией. 1940 г. (использован чертеж 1916 г.). Фрагмент // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2073154>.


По Выборгской крепости
 Чертеж колодца у караульного дома при
 / при батареех у дер. «Хумалйоки».



по плану
 № 43



Военный Инженер
 Канжа Мисев



19. По Выборгской крепости. Чертеж колодца у караульного дома при батареях у дер. «Хумалйоки». До 1917 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102945>


По Выборгской крепости

на листе
№ 24

Чертеж конторы при постройке батарей
у деревни «Хумалйоки»

Кр. Выборг, Сентябрь 18^{го} дня 1914 года

План



по измер. плану
№ 33



"Утверждаю"

Командантъ крѣпости
Генераль-отъ-Инфантеріи

И. г. Строителя и
Начальника Инженеровъ
Выборгской крѣпости,

Василий Инженеръ-Толковникъ Волковъ
Взрѣтъ по № 1114

№ 25



Воспитаній Инженеръ
Шт. Ком. Кошаровъ

20. По Выборгской крепости. Чертеж конторы при постройке батарей у деревни «Хумалйоки». 1914 г. //


<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103055>

Хумалйоки

По Выборгской крепости
Чертеж временной кухни при батареях
у дер. Хумалйоки

Гр. Выборг,
Сентября 18 дня 1914 года

Эзасаго




" Утверждаю "

Комендантъ крѣпости
Генераль-отъ-Инфантеріи

И. г. Строителя и
Начальника Инженеровъ
Выборгской крѣпости.


Военный Инженеръ Коллежский Советникъ

Разрѣзо



Военный Инженер

Мин. Коллеж. Советникъ




2: III

21. По Выборгской крепости. Чертеж временной кухни при батареях у дер. Хумалйоки. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2042157>

По Выборгской крепости
 Чертеж блиндажа на 17 человек н/ч.
в Хумайоки у мыса Викарниими

Кр. Выборгъ, Семнадц. Вѣкъ 1914 года

Планъ




"Утверждаю"
 Комендантъ крѣпости
 Генераль-отъ-Инфантеріи

Найти по проекту

И. г. Строителя и
 Начальника Инженеровъ
 Выборгской крѣпости.


Иванъ Александровичъ Коллежниковъ

Разрѣзъ надѣлу




Иванъ Александровичъ Коллежниковъ
 Инженеръ
 И. г. Ком. Косяковъ


2:115



22. По Выборгской крепости. Чертеж блиндажа на 17 человек н/ч в Хумайоки у мыса Викарниими. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2046128>



23. По Выборгской крепости. Проект временной бани на 30 человек при батарее у деревни «Хумалйоки». 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102963>




24. По Выборгской крепости. Проект отопляемого сарая для 2 метр. и 1,5 метр. Прожекторов у дер. Хумайюки. 1913 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103291>

По Выборгской крепости. - Хумалйоки
 Проект караульного дома на 17 человек у дер. Хумалйоки.

кр. Выборгъ. № 26 1913.

Фасадъ.




№ 26


по измер. на
 № 41

Командантъ крепости
 Генералъ Лейтенантъ *Исиря*

Планъ



Разрѣзъ по А 1



"Инженеръ" Начальникъ Инженероу крепости
 Военный Инженеръ Кошелевъ *Косиловъ*

1. 0.5 2 4
 Длинна
 Ширина
 Военный Инженеръ *Камижа Суфашинъ*

25. По Выборгской крепости. Проект караульного дома на 17 человек у дер. Хумалйоки. 1913 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2103192>


По Выборгской крепости

Проект конюшни на 2 лошади, сараев: для повозок и для дров полуроты при казармах в Херкала и Хумалйоки.

Утвержден в Техническим Комитетом Главного Военно-Технического Управления по журналу от 8 Мая 1914 года за № 178 с изменениями сделанными на чертеж лиловой краски.



№ 100
Марта 20 дня 1914 года.

Председатель
Генерал-Лейтенант




Составил
Кандидат Истории
Генерал-Лейтенант

М. И. Разряд. 41



Строитель и Начальник Инженеро-механической крепости
Василий Иванович Кашин, Псковский

26. По Выборгской крепости. Проект конюшни на 2 лошади, сараев для повозок и для дров полуроты при казармах в Херкала и Хумалйоки. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2102989>



Hummajoki

По Выборгской Крепости.

Оборона Бьеркского побережья.
 Блиндаж при батарее у д. Хумалйоки (2 шт.)
 Блиндаж при батарее у д. Хумалйоки (2 шт.)
 с на Выборгской М. Б.Ф.

Блиндаж на берегу реки у д. Хумалйоки.
 Блиндаж на берегу реки у д. Хумалйоки.
 на Выборгской М. Б.Ф.

на Выборгской Крепости / 1914 г.

"Углубление"
 Командный пункт
 Роты пехоты-Инфантерии

И.С. Стручков и
 И.С. Стручков
 Инженеры
 Военно-инженерной
 Академии им. Г.И. Баумана

Великий Князь Александр Александрович

27. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья. 1914 г. Блиндаж при батарее у деревни Хумалйоки // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077789>

По Выборгской крепости *Гурма*

Проект отхожего места при двух офицерских квартирах
в Кержаки, Хумалиюки и на Тунурань-Саарин.

Утвержден в Техническом Комитетом *Врада*
наго Военно-Технического Управления по журналу
отъ 8 *Мая* 1914 года за № *178 секр*
с изменениями сделанными на чертежъ лиловой краской:

Гр. Выборгъ
Марта 20 дня 1914 года

в одной наклейке
Председатель
Генераль-Лейтенантъ


М. Киринин

Н. Курдюков
Г. Митин
А. Ситников

Разрешъ по № 1.

Г. Митин

По Выборгской крепости
наклеяна къ проекту отхожего места при 2-х офиц.
квартирахъ Кержаки, Хумалиюки
и на Тунурань-Саарин.



М. Киринин



Воспитан. Инженер. Капитан *Гурма*

Инженеры и Начальники Инженерских крепостных
Воспитан. Инженер, Полковник *Гурма*

Воспитан. Инженер *М. М. М. С. С. С. С.*

2: 110

28. По Выборгской крепости. Проект отхожего места при офицерских квартирах. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047279>

По Выборочной Кирпосети Тупуран

Проект отхожего места при двух офицерских квартирах
в Херкала, Хумалйоки и на Тупуран-Саари.

Утвержден Техническими Комитетами
Главного Военно-Технического Управления Фасады
по журналу от 8 мая 1914 г. за № 178 секр.
с изменениями сделанными на черте-
ж с помощью красной водной наклейки

№ Выборочн
Марта 20 дня 1914 года

Проектировал
Генерал-Лейтенант Н. Кирпичев




Буйинский
Свидзинский
Свисторжевский
Самкевич

План



Семасен
Кашеванов Кривонос
Генерал-Лейтенант Петров

Разрез по А-А



Кирпичная кладка




Воинский Инженер Кашеванов


Спроектировал и Начальник Инженеров Кривонос
Воинский Инженер Колосовский Валодер

2:110


29. Проект отхожего места при двух офицерских квартирах в Херкала, Хумалйоки и на Тупуран-Саари. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047281>.





30. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья. Временная пристань на мысе Руонаниеми. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077786>




31. По Выборгской крепости. Оборона Бьеркского побережья у дер. Хумалйоки. Наблюдательная вышка на правофланговой батарее. Вышка командира группы у караульного дома. Наблюдательная вышка на левофланговой батарее. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2077788>




32. Проект дома для 2-х обер-офицеров 1-го семейного и 1-го холостого при батареях у дер. Хумалийоки и на острове Тупуран-Саари. 1914 г. // <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2047281>




33. Русский чертеж береговых укреплений у деревни Хумалйоки (у мыса Ронаниеми) // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020




34. Хумалйоки и Хумалйокийский залив (карта южной части Финляндии). 1938 г.
Провинциальная библиотека Лаппеенранты.




35. Карта южной части Финляндии. 1938 г. Фрагмент. Провинциальная библиотека Лаппеенранты.




37. Схема расположения финских батарей в районе архипелага Бьеркских островов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020



38. Финская схема расположения сооружений форта «Хумалйоки» // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020



39. Финская карта Карельского перешейка и Южной Карелии. 1940 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_fin1000m/.




40. Карта 1942 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/.



41. Карта 1942 г. Фрагмент // http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/.



42. Фрагмент финского аэрофотоснимка батарей форта «Хумалйоки». 1939 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.




43. Орудие 152-мм обр. 1877 года на лафете системы Вавассера левофланговой батареи форта «Хумалйоки». Первоначальный вид оружейного дворика. Фото 1920-х годов // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.




44. Оборонительное сооружение. Фото 24.09.1941 г. // Финский военный фотоархив
<http://sa-kuva.fi/neo#>



45. Отряд финских лыжников у оборонительного сооружения. Фото 20.03.1943 г. // Финский военный фотоархив. <http://sa-kuva.fi/neo#>



46. Схема наступления Берегового отряда сопровождения и 455-го стрелкового полка на укрепленный узел «Муурилла» 13-215 февраля 1940 года // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумалйоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020



47. Наступление советских войск на Карельском перешейке. Действия Балтийского флота. 1940-е гг.




48. Одно из 152-мм орудий левобланговой батареи форта «Хумаййоки», захваченное частями 42-й стрелковой дивизии. Февраль 1940 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумаййоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.



49. Подорванное финнами 152-мм орудие левобланговой батареи форта «Хумаййоки», захваченное частями 42-й стрелковой дивизии. Февраль 1940 г. // Ермолаев П. Н. Батареи форта «Хумаййоки» в период советско-финляндской войны 1929-1940 годов / Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. четвертая. СПб. ООО «ИЦ „ОСТРОВ”». 2020 г.



50. Схема укрепления противника на Карельском перешейке. Главная и тыловая полосы линии Маннергейма. Передовая и промежуточные оборонительные полосы, окопы. 1940-е гг.



51. Схема укрепления противника на Карельском перешейке. Фрагмент. 1940-е гг.



52. Схема по прорыву второй оборонительной полосы противника на Карельском перешейке. 1944 г.



53. Карта сельской волости Кайвисто (совр. Приморск) // МБУК «Приморский краеведческий музей»



54. Послевоенная топографическая карта Карельского перешейка с отметкой братской могилы ГУГК СК-63. 1954-1961 гг. //

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_karelskiy-peresheek-250/

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
воинского захоронения

Приложение № 2
к директиве Министерства обороны СССР
1990 года №

_____ страна

номер карточки

1. Место и дата захоронения

п. Ермилово, Выборгского района

2. Вид захоронения

Ленинградской области

БРАТСКАЯ МОГИЛА №5

3. Размеры захоронения и его состояние

Общая площадь 6X7м. кв., состоя

ние-хорошее

4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении

Памятник изготовлен из гра-

нита в виде лётчика, скорбя-

щей матери и девушки

55. Учетная карточка воинского захоронения. 1990-е гг. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260991161>

5. Количество захороненных:

Всего		В том числе:	
		известных	неизвестных
13	Военнослужащие	13	НЕТ

6. Персональные сведения о захороненных


№ п/п	Воинское звание	Фамилия, имя отчество	Год рождения	Дата гибели или смерти	Место захоронения на кладбище, участке кладбища	Откуда перезахоронен
1						
2						
3						

7. Кто шефствует над захоронением

8. Фотоснимок захоронения



9. Схема расположения захоронения



10. Представитель Министерства обороны СССР

Выборгский горноенком
полковник Бочаров



_____ 19 ____ г.

4 в. в. Сов. 1924-90 г.

С П И С К И
на погибших и захороненных на братском захоронении
поселка Ермихово

№	Воинское звание	Фамилия, имя, отчество	Дата гибели	Место захоронения	Откуда перевезен, перезахоронен
1.	Лейтенант	Анисимов Александр Дмитриевич	18.06 1944	Братское захоронение пос. Ермихово	перезахоронен
2.	Рядовой	Будлавский Борис Матвеевич	16.07 1944	"	"
3.	Сержант	Трафитов Саид Камулович	13.06 1944	"	"
4.	Мл. лейтенант	Колчев Семен Михайлович	14.06 1944	"	"
5.	Мл. сержант	Кочергин Василий Александрович	17.06 1944(умер от ран)	"	"
6.	Рядовой	Марков Михаил Игнатьевич	11.06 1944(умер от ран)	"	"
7.	Рядовой	Меркин Лев Маркович	18.06 1944	"	"
8.	Рядовой	Серегин Александр Васильевич	14.06 1944(убит)	"	"
9.	Сержант Рядовой	Фадеев Федор Антонович	11.06 1944(умер от ран)	"	"
10.	Рядовой	Филиппов Матвей Тарасович	имья 1944	"	"
11.	Загородненко Рядовой	Андрей Афанасьевич	17.06 1944	"	"
12.		Петуков Николай Васильевич	25.02 1940	"	"
13.	Рядовой	Кокотин Николай Иванович	7.06 1944	"	"

Глава администрации

Н. Цветкова

57. Учетная карточка воинского захоронения. 1990-е гг. Стр. 3 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260991161>

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА № 35
воинского захоронения

- | | |
|---|---|
| 1. Место и дата захоронения | Ленинградская обл., Выборгский р-н,
МО «Приморское городское поселение»
п. Ермилово.
Захоронение установлено 09.05.1976г. |
| 2. Вид захоронения | Братская могила. |
| 3. Размеры захоронения и его состояние | 250 кв.м., состояние удовлетворительное. |
| 4. Краткое описание памятника захоронения | На территории захоронения установлен гранитный памятник из цельного камня в честь погибшего летчика И. И. Ермилова, а также мемориальная доска, где указаны фамилии погибших воинов. Количество увековеченных – 17 человек. |

58. Учетная карточка воинского захоронения в п. Ермилово. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90000153>

5. Количество захороненных

ВСЕГО		В том числе	
		Известных	Не известных
17 человек	Военнослужащие	17	-


6. Персональные сведения о захороненных

№ п/п	Воинское звание	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Дата гибели, смерти	Место захоронения на кладбище уч. кладбища	Откуда перезахоронен
Список захороненных прилагается						

Список захороненных прилагается

7. Кто шефствует над захоронением: Ермиловская СОШ, молодежный совет МО.

8. Фотография захоронения



9. Схема расположения захоронения



10. Представитель МО РФ
Начальник отдела ВКЛЮ
по г. Выборг и Выборгскому р-ну

И.Д. Якуб.



2014 г.

Представитель местных
органов власти

Глава администрации

Н.В. Столяров



2014 г.

59. Учетная карточка воинского захоронения в п. Ермилово. Стр. 2 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90000153>

ИМЕННЫЕ СПИСКИ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ №35 п. ЕРМИЛОВО.

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	Воинское звание	Наименование в/ч	Год рождения	Дата гибели	Причина гибели	Место первоначального захоронения	Место увековечения памяти	№ захоронения
1	Анисимов	Александр	Дмитриевич	лейтенант			18.06.1944			п. Ермилово	35
2	Буславский	Борис	Матвеевич	рядовой			16.07.1944			п. Ермилово	35
3	Гафитулин	Саид	Гамулович	сержант			13.06.1944			п. Ермилово	35
4	Голоченов	Сетен	Михайлович	мл. лейтенант			14.06.1944			п. Ермилово	35
5	Кочергин	Василий	Александрович	мл. сержант			17.06.1944			п. Ермилово	35
6	Марков	Михаил	Игнатьевич	рядовой			11.06.1944			п. Ермилово	35
7	Меркин	Лев	Маркович	рядовой			18.06.1944			п. Ермилово	35
8	Серегин	Александр	Васильевич	рядовой			14.06.1944			п. Ермилово	35
9	Фадеев	Федор	Антонович	рядовой			11.06.1944			п. Ермилово	35
10	Фишман	Матвей	Тарасович	рядовой			июл.44			п. Ермилово	35
11	Загородненко	Андрей	Анастасьевич	рядовой			17.06.1944			п. Ермилово	35
12	Петухов	Николай	Иванович	рядовой			26.02.1940			п. Ермилово	35
13	Холодинов	Николай	Иванович	мл. лейтенант			07.06.1944			п. Ермилово	35
14	Илюхин	Дмитрий	Гаврилович				09.07.1944			п. Ермилово	35
15	Коробов	Александр	Николаевич				04.07.1944			п. Ермилово	35
16	Шохин	Александр	Васильевич	рядовой			28.12.1939			п. Ермилово	35
17	Демидов	Сергей	Федорович	ком. взвода			22.02.1940			п. Ермилово	35

А. Н. Скородумов



Глава администрации:

Исполнитель: Е.В. Якоби
тел. 75-474

М. Д. Якуб

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА № 7
воинского захоронения

- | | |
|---|--|
| 1. Место и дата захоронения | Ленинградская обл., Выборгский р-н,
МО «Приморское городское поселение»
п. Рябово.
Дата организации захоронения неизвестна. |
| 2. Вид захоронения | Братское захоронение. |
| 3. Размеры захоронения и его состояние | 7,4 X 7,3 м., состояние удовлетворительное. |
| 4. Краткое описание памятника захоронения | Захоронение воинов погибших в период войны с Финляндией и Великой Отечественной войны. Установлена мраморная стела и шесть мемориальных досок с указанием фамилий захороненных. Металлическое ограждение.
Количество увековеченных – 199 человека |

61. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 1 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

5.Количество захороненных

ВСЕГО		В том числе	
		Известных	Неизвестных
219 человек	Военнослужащие	199	20


6.Персональные сведения о захороненных

№ п/п	Воинское звание	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Дата гибели, смерти	Место захоронения на кладбище уч. кладбища	Откуда перезахоронен
-------	-----------------	------------------------	--------------	---------------------	--	----------------------

Список захороненных прилагается

7. Кто шефствует над захоронением Краснодолинская СОШ, молодежный Совет

8. Фотография захоронения



9.Схема расположения захоронения



10. Представитель МО РФ
Начальник отдела ВКЛО
по г. Выборг и Выборгскому р-ну

И.Д. Якуб.

2014 г.



Представитель местных
органов власти
Глава администрации

Н.В. Столяров

2014 г.



62. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рыбово. 2014 г. Стр. 2 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

**ИМЕННЫЕ СПИСКИ
ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ № 7 п.РЯБОВО**

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	Воинское звание	Наименование части	Год рождения	Дата гибели	Причина гибели	Место первоначального захоронения	Место увековечения памяти	№ захоронения
1	Александров	Алексей	Акимович	ст. л-нт			15.06.1944	погиб		п.Рябово	№ 7
2	Анаденко	Яков	Абрамович			1915	25.12.1939			п.Рябово	№ 7
3	Бавосудов	Тимофей	Иванович			1900	30.06.1944			п.Рябово	№ 7
4	Барченко	Константин	Григорьевич				21.06.1944			п.Рябово	№ 7
5	Белецкий	Андрей	Иванович	рядовой	402 стр. полк		17.06.1944	погиб	д.Пейпола	п.Рябово	№ 7
6	Белин	Владимир	Алексеевич	кр-ец	26 медсанбат		01.07.1944	умер от ран	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
7	Белов	Александр	Андреевич	ст. сержант	п/п 67717-в		17.06.1944	погиб	м.Антерола	п.Рябово	№ 7
8	Бережной	Михаил	Андреевич	гв. сержант	260 гв. пуш. полк		29.06.1944	погиб	с.Мутолахи	п.Рябово	№ 7
9	Бородин	Сафрон	Дмитриевич				17.06.1944			п.Рябово	№ 7
10	Бойков	Василий	Михайлович		51 див. госпит. 123СД	1907	27.06.1939	умер от ран	д.Пейпола	п.Рябово	№ 7
11	Блинов	Михаил	Дементьевич			1920	15.07.1944			п.Рябово	№ 7
12	Винжего	Порфирий	Григорьевич			1901	26.06.1944			п.Рябово	№ 7
13	Вобликов	Серафим	Иосифович	л-нт	129 гв. мин. полк.	1913	26.06.1944	погиб	д.Куярви	п.Рябово	№ 7
14	Волков	Павел	Карлович	рядовой			18.07.1944	погиб		п.Рябово	№ 7
15	Воронков	Павел	Карлович	л-нт		1918	25.06.1944	погиб		п.Рябово	№ 7
16	Воронов	Павел	Карлович	л-нт	в-ч 1325	1918	28.06.1944	погиб	с.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
17	Виноградов	Андрей	Арсентьевич		65 стр. полк 43 стр. див.		15.02.1940	погиб	с.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
18	Викторов	Константин	Павлович				28.06.1944	погиб		п.Рябово	№ 7
19	Герасев	Илья	Фролович	кр-ец	129 стр. полк		10.07.1944	погиб	ст.Сяйне	п.Рябово	№ 7
20	Голубев	А.	А.			1914	17.07.1944			п.Рябово	№ 7
21	Гордеев	Иван	Павлович	кр-ец	штаб 26 ОМСБ		03.07.1944	умер от ран	д.Муталахти	п.Рябово	№ 7
22	Гордиенко	Петр	Артемьевич	кр-ец	26 ОМСБ		07.07.1944	умер от ран	д.Мусталахти	п.Рябово	№ 7
23	Горюнов	Александр	Михайлович	рядовой	1039 габ. арт. полк	1900	02.07.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
24	Горцелюк	Сергей	Денисович	гв. рядовой	260 гв. арт. полк		26.06.1944	погиб	с.Мутоолахти	п.Рябово	№ 7
25	Громов	И.	С.			1922	18.07.1944			п.Рябово	№ 7
26	Гришин	Иван	Петрович	рядовой	штаб 173 стр. полка		02.07.1944	умер от ран	д.Мусталахти	п.Рябово	№ 7

27	Губаев	Мансип	Мирсантович	рядовой	402 стр. полк			17.06.1944	погиб	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
28	Губин	К.	Г.			1913					п. Рябово	№ 7
29	Герятовский	Александр	Алексеевич					16.02.1944			п. Рябово	№ 7
30	Давыдов	Зиновий	Михайлович					14.02.1940			п. Рябово	№ 7
31	Дементьев	Жан	Михайлович	кр-ец	1074 стр. полк 123 стр. див.			15.06.1944	погиб	м. Лаунтасманни	п. Рябово	№ 7
32	Дмитриев	Владимир	Иванович	мл. с-нт	402 СП			29.06.1944	погиб	д. Самно	п. Рябово	№ 7
33	Дмитриев			л-нт		1924			погиб		п. Рябово	№ 7
34	Дролов	Александр	Иванович	к-ец	1074 СП			17.06.1944	погиб	д. Мусталахта	п. Рябово	№ 7
35	Ермилов	Иван	Иванович	ст. л-нт				16.06.1944			п. Рябово	№ 7
36	Ермилов	Иван	Иванович	к-ец				03.07.1944	погиб	д. Мусталахта	п. Рябово	№ 7
37	Ибрагимов	Ахметулла	Дмитриевич			1907		17.06.1944			п. Рябово	№ 7
38	Иванов	Тимофей	Дмитриевич			1907		21.12.1939	умер от ран		п. Рябово	№ 7
39	Иванов	Иван	Иванович	рядовой		1926		17.06.1944	погиб	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
40	Иванов	Петр	Алексеевич			1916		11.02.1940	погиб в бою		п. Рябово	№ 7
41	Иньков	Иван	Павлович	рядовой	55 Мотостр. полк			17.02.1940	погиб в бою	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
42	Инюшев	Петр	Михайлович	сержант	5 гв. арт. див. РГК	1916		29.06.1944	погиб		п. Рябово	№ 7
43	Истомин	Сергей	Федорович	рядовой							п. Рябово	№ 7
44	Калиберда	Артем	Андреевич	рядовой	947 СП			17.06.1944	погиб	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
45	Караулов	Василий	Тимофеевич	сержант	167 ОМСБ	1914		22.01.1942	умер от ран		п. Рябово	№ 7
46	Карузинов	Иван	Васильевич	мл. л-нт	173 СП 90 С			03.07.1944	погиб	д. Мустолахти	п. Рябово	№ 7
47	Качаленко	Иван	Васильевич	к-ец	402 СД 492 СП			17.06.1944	погиб	д. Мейппола	п. Рябово	№ 7
48	Кашарский	Адам	Федорович	рядовой	402 кр.зн. СП			17.06.1944	погиб	п. Пейппола	п. Рябово	№ 7
49	Кабардин	Петр	Гаврилович								п. Рябово	№ 7
50	Калиничев	Владимир	Дмитриевич					17.06.1944			п. Рябово	№ 7
51	Кондратьев	Евгений	Ефтимович	рядовой	26 МСБ			05.07.1944	погиб	д. Мусталахта	п. Рябово	№ 7
52	Кондрашов	Федор	Данилович	старшина		1912		27.06.1944	погиб	д. Мусталахта	п. Рябово	№ 7
53	Корольков	Антон	Ефимович	к-ец	402 СП			07.06.1944	погиб	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
54	Кормилов	Иван	Иванович					16.06.1944			п. Рябово	№ 7
55	Козлов	Иван	Васильевич					15.06.1944			п. Рябово	№ 7
56	Кудрявцев	Михаил	Васильевич			1917		26.12.1939			п. Рябово	№ 7
57	Кульнязов	Сактигал	Васильевич	сержант	26 сб			02.06.1944	умер от ран	д. Мустолахти	п. Рябово	№ 7
58	Кутьев	Фетях	Шакирович			1912		16.02.1940			п. Рябово	№ 7
59	Лепешкин	Виктор	Тихонович	старшина	отд. противот. истр.	1918		23.07.1945	ум. от болезни	ст. Сапрали	п. Рябово	№ 7
60	Липкин	Александр	Васильевич			1910		06.02.1940			п. Рябово	№ 7
61	Лукиянов	Анатолий	Алексеевич	рядовой	402 кр. стр. полк			17.06.1944	погиб	д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
62	Лушковский	Семен	Афанасьевич	к-ец	402 СКП			17.06.1944		д. Пейппола	п. Рябово	№ 7
63	Лукийчик	Семен	Трофимович			1909		17.06.1944			п. Рябово	№ 7
64	Ломов	Николай	Васильевич			1912		03.07.1944			п. Рябово	№ 7

64. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 4 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

65	Ляхов Григорий	Анисимович	пом. ком. взв.		1910	12.02.1940					п. Рябово № 7
66	Малангин Григорий	Михайлович	рядовой	402 стр. полк		17.06.1944	погиб	д. Пейппола			п. Рябово № 7
67	Малышкин Дмитрий	Васильевич	кр-ец	п.п.21576		23.06.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
68	Матушкин Петр	Павлович	ефрейтор	402 стр. полк	1926	17.06.1944	погиб	п. Пейппола			п. Рябово № 7
69	Миронов Григорий	Васильевич	рядовой								п. Рябово № 7
70	Муша Василий	Иосифович	мл. л-нт	942 стр. полк	1925	21.06.1944	погиб	Карьяла			п. Рябово № 7
71	Мушта Василий	Радионович	гл. ефрейтор	260 гв. арт. полк	1898	29.06.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
72	Моисеев В.	К.									п. Рябово № 7
73	Набоков Николай	Дмитриевич				17.05.1944					п. Рябово № 7
74	Нелин Иван	Тихонович	рядовой			05.07.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
75	Несин Илья	Филиппович	сержант	2 танк. бат. кр. танк. бриг.		17.06.1944	погиб	д. Ливанола			п. Рябово № 7
76	Николаев Федор	Петрович	кр-ец	402 кр. стр. полк		17.06.1944	погиб	д. Пейппола			п. Рябово № 7
77	Никонов Михаил	Дмитриевич	кр-ец	402 кр. стр. полк		17.06.1944	погиб	д. Пейппола			п. Рябово № 7
78	Никифоров Иван	Трофимович				14.02.1940					п. Рябово № 7
79	Переверзев Николай	Михайлович	рядовой	402 стр. полк		17.06.1944	погиб	д. Пертиоля			п. Рябово № 7
80	Паршенков Ефрем	Григорьевич	рядовой	486 стр. полк 177 стр. див.		19.06.1944	погиб	д. Холтила			п. Рябово № 7
81	Паршин Григорий	Яковлевич	рядовой			15.08.1944					п. Рябово № 7
82	Петров Алексей	Анисимович	рядовой			18.07.1944	погиб				п. Рябово № 7
83	Пекешев Фатей	Егорович	рядовой			30.06.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
84	Пинчук Андрей	Ерефеевич	сержант			06.07.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
85	Прокофьев Александр	Ефимович	рядовой	254 мин. полк		01.07.1944					п. Рябово № 7
86	Потапов Федор	Дмитриевич				04.07.1944					п. Рябово № 7
87	Павлов Александр	Семенович			1906	05.11.1940					п. Рябово № 7
88	Ольховский М.	Л.			1906	03.02.1944					п. Рябово № 7
89	Раклов Михаил	Матвеевич				02.06.1944	умер от ран	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
90	Рябов Александр	Николаевич		26 мсб		17.06.1944	погиб				п. Рябово № 7
91	Рябов Иван	Алексеевич	рядовой			02.03.1944	умер от ран	д. Халила			п. Рябово № 7
92	Розенберг Михаил	Абрамович	мл. л-нт.			02.09.1941	погиб	ст. Инкола			п. Рябово № 7
93	Санников Александр	Иванович	кр-ец	265 стр. див.		18.06.1944	умер от ран	д. Сеппеля			п. Рябово № 7
94	Сгибов Николай	Афанасьевич	сержант	20 отд. мсб 77 стр. див.	1926	03.07.1944	умер от ран	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
95	Сергеев Евгений	Федорович	кр-ец		1910	11.02.1940					п. Рябово № 7
96	Серов Филипп	Антонович			1905	19.09.1941					п. Рябово № 7
97	Селянкин Иван	Алексеевич			1926	17.06.1944	умер от ран				п. Рябово № 7
98	Семикозов Николай	Семенович			1920	22.06.1944	умер от ран	д. Мурило			п. Рябово № 7
99	Сидоров Георгий	Алексеевич	рядовой	пол. подв. госпит. 10362	1912	12.03.1940	погиб				п. Рябово № 7
100	Синьков Николай	Дмитриевич	кр-ец	122 отд. лыжный бат.							п. Рябово № 7
101	Смурьгин Илья	Яковлевич	ст. с-нт	в-ч п/л 21576		26.07.1944	погиб	д. Мустолахти			п. Рябово № 7
102	Соловьев Николай	Михайлович	мл. с-нт	1052 стр. полк		14.06.1944	погиб	д. Сеппеля			п. Рябово № 7

65. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 5 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

103	Сурков	Алексей	Васильевич	рядовой	штаб кр.стр.полка	1918	17.06.1944	погиб	д.Пейппола	п.Рябово	№ 7
104	Суровицкий	Петр	Порфирович				10.02.1940			п.Рябово	№ 7
105	Скорин	Тимофей	Алексеевич			1903	05.02.1940			п.Рябово	№ 7
106	Тарасенко	Петр	Федосеевич	ефрейтор	402 кр.стр.полк		17.06.1944	погиб	д.Пейппола	п.Рябово	№ 7
107	Титов	Иван	Константинович			1917	25.06.1944			п.Рябово	№ 7
108	Тихонов	Михаил	Никандрович	кр-ец	п/л 21576		23.06.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
109	Тумасов	Николай	Николаевич	рядовой	135гв.отд.бат.связи	1915	03.07.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
110	Турин	Федор	Иванович	сержант	26 мсб		03.07.1944	умер от ран	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
111	Фанифатов	Алексей	Иванович	полковник	110 стр.корпус	1910	17.06.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
112	Федоровский	Алексей	Федорович	рядовой	402 стр.полк		17.06.1944	погиб	д.Пейппола	п.Рябово	№ 7
113	Фирсов	П.	И.			1926	17.06.1944			п.Рябово	№ 7
114	Фишер	Моисей	Пениасович	кр-ец	332 арт.полк		22.06.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
115	Хвостов	Иван	Григорьевич	кр-ец	1354 мсб		05.07.1944	умер от ран	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
116	Храпов	Федор	Александрович	мл.ком.	513 стр.полк 113стр.див.		10.02.1940	погиб в бою	д.Сипрела	п.Рябово	№ 7
117	Христин	Сергей	Михайлович	рядовой	19 кр.стр.полк90стр.див.	1896	17.06.1944	погиб	д.Синтонен	п.Рябово	№ 7
118	Цветков	Лeonид	Васильевич	кр-ец	26 МСБ	1924	01.06.1944	умер от ран	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
119	Цухай	Шалва	Дзукевич	ст. л-нт	998 стр.полк		15.06.1944	погиб	д.Мустомяки	п.Рябово	№ 7
120	Чупин	Илья	Степанович				24.04.1944			п.Рябово	№ 7
121	Черменин	Николай	Васильевич	рядовой	456 стр.полк109 стр.див.		20.06.1944	погиб	д.Инкомияки	п.Рябово	№ 7
122	Чуркин	Александр	Иванович	капитан	110 стр.корпус	1915	19.07.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
123	Чернигов	Аркадий	Иванович			1923	29.06.1944			п.Рябово	№ 7
124	Шабанов	Василий	Егорович	мл. с-нт.	26 мсб		02.07.1944	умер от ран	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
125	Шигаев	Иван	Инокентьевич	рядовой			17.07.1944	погиб	д.Мустолахти	п.Рябово	№ 7
126	Шигунов	Фома	Михайлович	рядовой			00.00.1943	погиб	д.Рябово	п.Рябово	№ 7
127	Шульга	Иван	Михайлович	рядовой	175 отд.мин.полк		16.07.1944	погиб	д.Мякипельто	п.Рябово	№ 7
128	Шаммаев	Мирон	Леонтьевич	рядовой	996 СП	1922	11.06.1944	погиб	Мустомяки	п.Рябово	№ 7
129	Яйченя	Макар	Еремеевич	кр-ец	402 кр.стр.полк		17.06.1944	погиб	Пейппола	п.Рябово	№ 7
130	Яковлев	Иван	Яковлевич	кр-ец	381 СП109 СД		10.07.1944	погиб	Мустоляри	п.Рябово	№ 7
131	Яковлев	Семен	Сергеевич	ст. с-нт.	996 СП		14.06.1944	погиб	Мустомяки	п.Рябово	№ 7
132	Ярославцев	Василий	Игнатьевич	сержант	173 СП	1902	02.07.1944	умер от ран	Мустолахти	п.Рябово	№ 7
133	Филипов	Егор	Иванович			1916	23.06.1944			п.Рябово	№ 7
134	Абакумов	Александр	Иванович	красноармеец	68 сп 70 сд	1913	23.12.1939	погиб в бою		п.Рябово	№ 7
135	Абереньков	Валентин	Васильевич	красноармеец	272сп 123 сд	1905	11.02.1940	погиб в бою		п.Рябово	№ 7
136	Аверин	Константин	Михайлович	красноармеец	541сп 153 сд		19.02.1940	умер от ран		п.Рябово	№ 7
137	Агарков	Семен	Викторович	красноармеец	252 сп 70сд	1914	28.12.1939	умер от ран		п.Рябово	№ 7
138	Акимчиков	С.	В.	красноармеец	420ГАП 113сд		15.02.1940	погиб в бою		п.Рябово	№ 7
139	Аксамитный	Михаил	Николаевич	мл.командир	147сп 43 сд	1918	17.12.1939	умер от ран		п.Рябово	№ 7
140	Алаев	Антон	С.	красноармеец	725сп 113 сд		13.02.1940	погиб в бою		п.Рябово	№ 7

66. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 6 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

141	Александренк	Степан	Селиверстович	ст.лейтенант	124сп 43 сд	1906	08.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
142	Александров	Андрей	Васильевич	красноармеец	272сп 123 сд	1911	13.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
143	Алексеев	Василий	Иванович	лейтенант	455сп 42 сд		16.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
144	Алексеев	Михаил	Алексеевич	красноармеец	167омсб 1 лтбр	1904	16.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
145	Алексеев	Николай	Федорович	мл.командир	68 сп 70 сд	1911	08.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
146	Андреев	Михаил	Андреевич	красноармеец	252сп 70 сд	1904	16.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
147	Андреев	Михаил	Васильевич	мл.ком.отд.	255 сп 123 сд		01.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
148	Андреев	Зорька	Яковлевич	красноармеец	459 сп 42 сд		16.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
149	Анисимов	Петр	Анисимович	красноармеец	329 сп 100 сд		11.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
150	Анисин	Лев	Андреевич		455 сп 42 сд		22.02.1940	умер от ран	п.Рябово	№ 7
151	Артемьев	Петр	Михайлович						п.Рябово	№ 7
152	Афанасьев	Петр	Афанасьевич	красноармеец	459сп 42сд		16.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
153	Ахматов	Майсор	Сантович		252сп 70 сд		18.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
154	Бабещий	Иван	Иванович	красноармеец	167омсб 1 лтбр	1912	14.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
155	Баженок	Петр	Федорович	мл.командир	252сп 70 сд		13.02.1940	умер от ран	п.Рябово	№ 7
156	Балашевский	Федор	Дементьевич	красноармеец	329сп70сд	1905	28.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
157	Балкин	Михаил	Андреевич	красноармеец	252сп 70 сд	1908	19.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
158	Баранов	Алексей	Петрович	красноармеец	28кап 19ск	1911	23.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
159	Барсуков	Александр	Алексеевич	мл.лейтенант	455 сп 42 сд		15.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
160	Барсуков	Иван	Александрович	красноармеец	252 сп 70сд	1903	22.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
161	Баушев	Григорий	Александрович	красноармеец	329 сп 70сд	1907	11.02.1940	умер от ран	п.Рябово	№ 7
162	Бекиров	Авираз	Авсентьевич	мл.командир	252 сп 70сд		13.02.1940	умер от ран	п.Рябово	№ 7
163	Белов	Дмитрий	Степанович	красноармеец	252 сп 70сд		15.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
164	Белов	Иван	Тимофеевич	лейтенант	252 сп 70сд	1915	21.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
165	Белов	Николай	Константинович	красноармеец	323ап 123сд	1912	20.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
166	Белозеров	Николай	Александрович	красноармеец	735 сп113сд		05.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
167	Беляев	Павел	Степанович	красноармеец	147сп43сд		11.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
168	Беляков	Иван	Иванович	красноармеец	167омсб 1 лтбр	1902	19.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
169	Беляченко	Николай	Гаврилович	красноармеец	220 сп 4 сд		17.03.1940	умер от ран	п.Рябово	№ 7
170	Бердин	Михаил	Федорович	красноармеец	162 ап 43сд	1900	02.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
171	Богатов	Иван	Андреевич	красноармеец	147сп 43 сд	1912	09.12.1939	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
172	Бойкин	Иван	Андреевич	красноармеец	245сп123сд		11.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
173	Бойцов	Петр	Глебович	красноармеец	272сп 123 сд	1899	13.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
174	Борейко	Александр	Николаевич	красноармеец	455сп 42 сд		11.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7
175	Борисенко	Павел	Васильевич	красноармеец	65орб 70сд		23.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
176	Борисов	Иван	Семенович	красноармеец	181 сп 43сд	1905	15.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
177	Боронов	Иван	Николаевич	красноармеец	68сп 70сд		23.12.1939	умер от ран	п.Рябово	№ 7
178	Ваничев	Василий	Никитович	лейтенант	272сп 123 сд	1918	13.02.1940	погиб в бою	п.Рябово	№ 7

67. Учетная карточка № 7 воинского захоронения в п. Рябово. 2014 г. Стр. 7 // <https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89991440>

СЕКРЕТНО
Экз. № 7

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ.

30.

*Иск. и О.И.И. от
22.07.44. 1944*

Представляю выписку из журнала боевых действий
21 Армии за июнь месяц 1944 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Выписка из журнала боевых дей-
ствий за июнь месяц 1944 года
на "73" стр.

№ 2. Приложения к выписке в числе
27 документов №№ с 1-27.

В дело - только список приложений
на одном листе.

и.и НАЧАЛЬНИК ШТАБА 21 АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
/ БУХОВЕЦ /

и.о. НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
ПОДПОЛКОВНИК
/ *И.И.И.И.И.* /

отп. 3 экз.

Экз. № 1-ГШКА
№ 2-Ю
Исп. Метрополеватский
21.7.44 № 319

-ЛЛ-

Иск. к. И.И.И.И.И.

6 июля 1944
*Зам. Начальника
О.И.И.И.И.*

69. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

Получено
Входящ. № 1034
9. 08 1944 г.

СЕКРЕТНО.
Экз. № 3

В И П И С К А

32

из журнала боевых действий 21 Армии за период с 1 по 30.6.44.

число, месяц, время суток.	Боевая задача	Описание боевых действий
1	2	3

1.6

Войска Армии занимают прежние районы, ведут занятия по боевой тренировке. Артиллерия Армии совершенствовала позиционные районы в инженерном отношении и вела разведку противника. Противник активных действий живой силой не предпринимал, вел арт. мин. огонь короткими налетами из прежних позиционных районов; всего выпустил около 320 снарядов и 480 мин. Авиация противника производила разведку двумя самолетами. По прифронтовым дорогам противника наблюдалось незначительное двухстороннее движение.

За 1.6 по боевой тренировке в соединении их Армии отрабатывались темы:

30гв.ск
45гв.сд - проводился строевой смотр.
63гв.сд - ротные учения: "Наступление усиленной стрелковой роты на укрепленную позицию противника в условиях лесисто-болотистой местности и бой в глубине".
64гв.сд - батальонные учения на ту же тему, что и в 63гв.сд.
97ск
в 178сд - ротные, в 358 и 381сд батальонные учения: "Атака укрепленной позиции с выходом в район артиллерийских позиций".
109ск
72сд - батальонные учения: "Наступление на укрепленную позицию противника с преодолением водного рубежа и бой в глубине".
Огневая подготовка - стрельбы - 3-е и 1-е - управление начальных стрельб.
109 и 286сд "Действия штурмовой группы по блокировке и уничтожению ДОТ".

70. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1	2	3
		109 сд - 456 сп достиг юго-восточного и южного берега оз. СУВА-ЯРВИ; 602 сп во втором эшелоне, полк в движении на ЯМЕН ИЛЯКОЛЯ; 381 сп овладел ЯМЕН-ИЛЯКОЛЯ и ХАЮСИЛТА /9934/.
		386 сд - продолжает продвижение: 998 сп в направлении бол. АМИ-СУО; 996 сп с 98тп ведет бой на южной окраине ПЕРКЮРВИ; 994 сп во втором эшелоне.
		110 ск - 268 сд, продвинувшись в течение дня на подступы к опорному пункту УСИКЮРКО, была контратакована противником, силами до двух пб и к 18.00 ведет бой на рубеже КАНАХАВИ, /9228/ - оз. ПИТКЯ-ЯРВИ.
		265 сд - 941 сп - зап. берег оз. ПИТКЯ-ЯРВИ /8827/; 464 сп - КЕНЮЛА /восточн./ ПИТЮЛА /8026/, ведет бой за КЕНЮЛА /западн./; 942 сп - во втором эшелоне.
		108 ск - 314 сд - наступая в западном направлении вышла на рубеж: 1078 сп - МИКЕЛЯ /8474/, 8324/; 1076 сп отп. 71,7 /8124/, сев. окраина ЮЕНКОЛЯ; 1074 сп - второй эшелон - КИВИСКОМКИ, РАСТАММИ /8226/.
		90 сд - наступая в западном направлении достигла: 19 сп - ЮЕНКОЛЯ, ХАПЛА - /8024/; 173 сп плст. ЯПИЛЯ; 285 сп - кв. 7825 б, МЕСТЕРЯРВИ.
		46 сд - 176 сп СОРТАВАЛОВА; 314 сп - АНТТОЛА; 340 сп ХАННИЛЯ.
		✓ 97 ск - сосредоточился к 16.00: 178 сд в районе КУТЕРСЕЛЬКЯ; 358 сд - МУСТАМКИ; 372 сд - РАЙВОЛА, Штакор - САХАКОЛЯ.
17.6	Приказ на прорыв линии Маннергейма.	Командарм ПРИКАЗАЛ корпусам выполнять ранее поставленную задачу. 109 ск - овладеть ПЕРКЮРВИ и развивая успех вдоль .д., овладеть выс 37,8 /в системе обороны линии Маннергейма./

71. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1

2

3

110 ск - овладеть в первой половине дня БАБОЧИНО, развивая удар вдоль шоссе, прорвать линию Маннергейма, овладеть сходу опорным пунктом СУММА и КАРЖУЛА.

108 ск - развивая удар в северо-западном направлении, выйти к линии Маннергейма, сходу прорвать передний край обороны и овладеть районом СУРЬЯМПИ, р. МАДАЯ и АРВЕНОЯ. В этот же день командарм ПРИКАВАЛ командирам корпусов - № 1996 от 17.6/ - 17.6 в ходе наступления корпусов первого эшелона, вывести не менее одной сд корпуса в район БАБОЧИНО, с готовностью к прорыву линии Маннергейма сходу вдоль Выборгского шоссе.

Ввиду успешного продвижения 108 ск, командарм 17.6 поставил ему дополнительные задачи:

1. Ближайшая задача - овладеть рубежом: ПЕТРИНИEMI /0102/, ХУМАЛЮКИ, УСИКОЛЯ, КОЙВИСТО.

Дальнейшая задача - продолжая одной сд очищать от противника полуостров КОЙВИСТО, главными силами овладеть рубежом РАУТАНЕН, РЕЙПЕТТИ, развивая в последующем наступление вдоль берега, выйти на р. РОККАЛАИ-ЮКИ, с выходом в тыл ЛИППОЛОВСКОМУ и КАРЬХИЛСКОМУ улам сопротивления.

Граница справа -- РАНГАТАЛО /8917/, ПЕНТИОЯ, оз. КУОЛЕМ-ЯРВИ, ПЯЮКИ.

2. 268 сд с 21.00 17.6 подчиняется 108ск, выйдя из состава 110.ск.

В течение ночи на 17.6 и весь день 17.6 войска армии продолжали вести наступательные бои, преодолевая огневое сопротивление противника.

13 сд - без изменений. С 12.00 17.6 дивизия вошла в состав 23 А /шифртелегр. Ленинфронта № 8709/ш от 19.6/

72. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1	2	3
109 ск	- 109 сд к 23.00 вышла на линию сев. берег оз. СУЛО-ЯРВИ; 7381 сп /; Южный берег оз. ПЕР-ЯРВИ /602 сп/; 456 сп в движении в район НЕГУФАРМИ.	
72 сд	- совершала марш в район сосредоточения - м.з. МАЙСНИЕМИ /0533/.	
286 сд	- с 6:00 вела бои : 996 сп за ПЕР-КЯРВИ /вост/; 998 сп с 98 тп - за ПЕРКЯРВИ; 994 сп во втором эшелоне за 998 сп . К 20.00 овладев ПЕРКЯРВИ, дивизия вышла на фронт КОИВИКО, /иск/ болото ВИЕРУСТАН. 998 сп отбил 3 контратаки, предпринятые силою до роты пехоты при поддержке 3-х танков.	
97 ск	- 178 сд сосредоточилась в районе лес 2 км южнее ХЯМЕН-ИЛКОЛА; 372 сд - лес 1,5-2 км южн. ЛИИКОЛА; 358 сд - лес 1 км зап. оз. КАННЕЛЯРВИ Корпус имеет задачей к 20.00 18.6 сосредоточиться в 10 км зап. ПЕРКЯРВИ в р-не: оз. ЛИЕСИ-ЛАМПИ, р. СУММА-ЙОКИ, МУСТААНКАРВЕНХЕВЕ, для прорыва линии Маннергейма в полосе: справа - РУККИ /0022/, стрельбище /07+9/, МАРККИ, КЕМЯРЯ, РЕПОЛА /4003/; слева - оз. КАУК-ЯРВИ, р. СУММА-ЙОКИ, СУСКАНГА /1406/, КАНГАСНИЕМИ /2203/.	
	В 97 ск распоряжением Командарма 358 сд 358 сд, которая выходит из состава 109 ск и сосредотачивается в районе 2,5 км вост. БАВОЧИНО (Каук.ярванкюля)	
152 Твр и 1 Твр	- достигла района КАУКЯРВАН-КЮЛ /БАВОЧИНО/; бригады имеют задачу наступать в направлении СУММА.	
110 ск	- 168 сд перерезала шоссе КАННЕЛЯРВИ, УСИКИРКО, в 13:00 вышла на фронт ШУТРА /9527/, ПЕЙПОЛА.	
268 сд	- , овладев УСИКИРКО, сосредоточилась к 13.00 во втором эшелоне корпуса, в р-не УСИКИРКО.	
265 сд	- наступавшая уступам вправо за 268 сд, к 20.00 вышла на линию ПАВОЛА, оз. ЛИЕС-ЯРВИ. Корпусу приказано иметь ввиду	

73. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1	2	3
		<p>организацию прорыва линии Маннергейма, в по- лосе справа: оз. КАУК-ЯРВИ, р. СУММА-ЛОКИ, СУО- КАНТА /0615/, КАНГАСИЕМИ /все для 110 ск/; слева: РАНТААЛА /1970/, ПЕНТИККЯЛЯ, КАЙПИЛА, КУККОЛА /все для 110 ск/.</p> <p>108 ск - 314 сд к 06.00 вела бой - 1078 сп на рубеже ХАЛОЛА, РАНТААЛА; 1076 сп 1-2,5 км сев. зап. ТАРКАЛЛА; 1074 сп - в дви- жении за 1076 сп, вдоль тел. дороги; отбрасы- вая противника, дивизия к 19.00 вышла к вост берегу р. ИСО-ЛОКИ, завязала бой за переправу на участке СУРЬЯМЯКИ, МЕРИСИЛАТА и к 22.00 1074 сп овладел зап. берегом Ур. СУРЬЯМЯКИ, прорвал здесь укрепленную полосу противника.</p> <p>90 сд - в тому же времени вела бой на фрон- те МИРИСИЛАТА, МИЛАН-НИТЮГ.</p> <p>46 сд -, овладев опорным пунктом линии Ман- нергейма в р-не кв. 8507, захватила МУРИЛА и с 13.00 вела бой 1 км севернее и юго-зап. этого пункта.</p> <p>Противник, ведя сдерживающие бои, пытается уде- ржать наступление частей армии, отходя в сев. зап. направлении. На участке оз. ПЕРКЮРВИ, оти. 53,0 /0723/ противник усилился 3 пд частями, 4 пп 4 пд и 3 пбр.</p> <p>Авиация противника производила разведку и бомбометание по дорогам войскового тыла. От- мечено 15 самолетопролетов.</p> <p>По предварительным данным за 17.6 ваяты сле- дующие трофеи: танков 3, орудий 9, пулеметов- 20, автомашин 5, захвачены 2 знамени.</p> <p>КП штаба - СЮКИЛЯ /8636/.</p>
18.6	Атака линии Ман- нергейма.	<p>Задачей на 18.6 было поставлено преследовать противника и к исходу дня выйти к переднему обводу линии Маннергейма и схода атаковать развернутым боевым порядком дивизии первого эшелона, усилив их артиллерией и танками.</p> <p>Противник в составе 3 пд, 5 пд, бронедивизии Лагуса, кавбригады с 1 и 6 егерскими б-нами продолжал отвод главных сил, прикрываясь арьергардами.</p>

74. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1	2	3
		<p>21 Армия продвинулась вперед на 15-25 км, подошла вплотную к линии Маннергейма и овладела некоторыми частями этой линии:</p> <p>109 ск - 109 сд - достигла рубежа: 602 сп отп. 31,6 /1623/; 381 сп отп. 45,4 /1521/; 456 сп во втором эшелоне - район ВИЛЕЛЛА.</p> <p>Потери: убито - 20, ранено - 38 чел.</p> <p>286 сд - 994 сп - в н. окраина ЛЕЙПЯСУО; 998 сп - 1 км зап. оз. ТАСТА - ЛАММЕТ; 996 сп - во втором эшелоне - МЕККИ.</p> <p>Потери: убито - 59, ранено - 200 чел.</p> <p>72 сд - сосредоточилась в районе: лес 5 км сев. от ЛОУНАТИОКИ. Захвачено 4 пленных, 2 чел. из 13 б-на 3 пд и 2 чел. из дивизии Лагуса.</p> <p>Командир корпуса решил: нанести удар правым флангом выйти на рубеж ЛИЕТЕ-ОЯ, ХЕЙНИОКИ, ПАТАКАХЛА, чем обеспечить правый фланг армии.</p> <p>110 ск - не встречая значительного сопротивления, достиг рубежа:</p> <p>168 сд - 360 сп 1 км севернее МУСТАНКОР-ВЕНКЕЛИ; 462 сп - в н. берег оз. СУММА-ЯРВИ; 402 сп - КАПЕЛА /1 км юн. СУММА/.</p> <p>168 сд - с 22.00 18.6 перешла в оперативное подчинение 97 ск.</p> <p>265 сд - 951 сп - лес 1,5 км юго-восточн. КАПЕЛА; 450 сп - 2 км юн. ИЛЮКЮЛЯ; 941 сп - во втором эшелоне в районе СИТРОЛА 70411/.</p> <p>Командир корпуса решил прорвать оборонительную полосу противника, нанести главный удар правым флангом в направлении шоссе на ЗАХОЛА. Ближайшая задача - овладение рубежом Ур. САЛО-НИТТЮ /1803/, МЕТСЯКЮЛЯ.</p> <p>Потери: убито - 62, ранено - 160 чел.</p> <p>286 сд - вышла из состава 110 ск и 18.00 18.6 сосредоточилась в районе КАРЬЯЛАЙНЕН, АХЬЕНОЯ, РАУТЮ, МИКЯНПЕСЯ; Дивизия передана в состав 108 ск.</p>

75. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1 : 2 : 3

Потери в дивизии: убито - 47, ранено - 185

Трофеи 110 ск : орудий 20, пулеметов 46, складов с боеприпасами 3 и других складов 7 автоматов 30; захвачено в плен - 7 чел.

108 ск - преследует противника вышел на фронт: 314 сд - 1076 сп ЛОСАЛА /9807/; 1074 сп - ХИСТАНИН; 1078 сп - РАУТАНИН.

90 сд - 19 сп - КОЛКАЛА; 286 сп - р-н ХИСТАНИН; 173 сп - ХУМАЛМОКИ.

46 сд - овладев КОЙВИСТО, вышла на рубеж МАКСАДЕНКОЛА, КОЙВИСТО.

97 ск - сосредоточен в районах: 358 сд

- в р-на оз. ХУВЯ-ЯРВИ /0419/;

178 сд - стрельбище /0719/; 372 сд с 22.00 перешла в подчинение 110 ск; дивизии приказано к 6.00 19.6, сосредоточится в р-не МАРЬЯНКИ, /0309/, ХАТЬЯЛАХТИ. 18.00 18.6 последовал приказ Комкора.

Командир корпуса решил: оборонительную позицию противника/линию Маннергейма/ прорвать на фронте: /иск/ оз. СУММА-ЯРВИ, р. СУММА-ЮКИ нанося главный удар левым флангом, вдоль шоссе НАХУМОЛА. Боевой порядок построить в два эшелона, имея в первом эшелоне 2 сд /358 и 372/ и во втором эшелоне на фланге одну сд /178/. Ближайшей задачей он поставил - уничтожение противника и овладение узлами сопротивления: между болотной и Сумской. Последующая задача выход на рубеж ХАПАЛА, ПЛЕТ. ХУМОЛА /0609/, ХУМОЛА.

358 сд приказано наступать на фронте: Ур. МУНАСОН-НИТТЮ, оз. СУММА-ЯРВИ, нанося удар левым флангом.

372 сд приказано прорвать оборону противника на фронте /иск/ СУММА-ЯРВИ, р. СУММА-ЮКИ.

Авиация противника в течение дня производила полеты значительным числом самолетов.

Связь работает с перебойми.

Дороги в проезжем состоянии для всех видов транспорта.

76. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1	2	3
19.6	Прорыв линии Маннергейма. Подход войск армии к г. ВИБОРГ. Приказ Командарма на овладение г. ВИБОРГ	Противник под ударами наших частей, продолжает отходить в направлении Выборгского укрепленного сектора, оказывая сопротивление и, переходя на некоторых участках в безуспешные контратаки, в особенности в направлении ж.д. КЕМЕРЯ-ВИБОРГ. В боях за КЯМЯРЯ противником предпринято 6 безуспешных для него контратак. Перед фронтом армии отмечаются части противника, однако, в результате энергичных действий левого фланга армии, взлома и глубокого охвата его линии Маннергейма, пр-к начал отход с этой линии. Командарм поставил следующие задачи корпусам /боевое распоряжение № 0015/. <u>97 ск</u> - с 77 МБр, 27/24 Иобр, 36 инебат, 31 гв. тип, 122 сап, - двумя эд в первом эшелоне прорвать оборонительную полосу пр-ка на узлах сопротивления Межболотный и Суммакис, нанося главный удар вдоль шоссе КАХУ-МОЛА. Прорыв организовать на фронте в 4 км. Своим вторым эшелон /одна эд/, иметь за левым флангом, с целью развития успеха на ВИБОРГ. <u>Ближайшая задача корпуса</u> - овладеть рубежом ХЕПОЛА, плет. ХУ-МОЛА /2209/, ХУМОЛА. <u>Последующая задача</u> - развивая главные усилия вдоль Выборгского шоссе на ВИБОРГ, овладеть р. КАХУ ж.д. ТУРХАЛА, ст. ПЕРО, м.с. ЛИМАТТА. <u>Граница со 110 ск:</u> оз. КАУК-ЯРВИ, р. СУММА-РОКИ СОУКАИТА /1406/, КАНГАСНИEMI, КИРСИЛЯ /3297/. <u>110 ск</u> - с 18 МБр, 83/17 шт. инт. сап. бр., 98 тип, 1439 сап, прорвать линию Маннергейма и, нанося главный удар по шоссе на ВАХ-ТОЛА, отрезать противнику возможность отхода вдоль берега Финского залива. Прорыв организовать на участке КАХУЛЬСКОГО узла сопротивления. <u>Ближайшая задача</u> - овладеть рубежом Ур. САЛОНИТТЮ /1803/, КАКИН САРИ, МЕТСЯМОЛЯ.

77. Выписки из журнала боевых действий за июнь месяц 1944 г. // Архив: ЦАМО, Ф. 375, Оп. 6675, Д. 368, Лл. 30, 32, 66-72. Автор документа: генерал-лейтенант Буховец.

1941-1945
ПАМЯТЬ
НАРОДА

90 СРЕЛКОВАЯ РОШИНСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИЯ

1941-1945
ПАМЯТЬ
НАРОДА

В Ы П И С К А

1941-1945
ПАМЯТЬ
НАРОДА

ИЗ БОЕВОГО ЖУРНАЛА 90 СРКОСД за июнь 1944 г.

1941-1945
ПАМЯТЬ
НАРОДА

Штаб 90 стрелковой Рошинской
Краснознаменной Ордена Суворова дивизии.

78. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. //
Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10.
Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.

Противник, используя для создания мощного рубежа обороны, где ни создава хорошей траншейной системы с ходами сообщения, траншеи имеют глубину 2,6 м., ширину верха - 1,5 м. Ширина подошвы 0,8 - 0,9 м. с заборкой стен жердями, в траншеях через 10-15 м. оборудованы стрелково-пулеметные ячейки. Железо-бетонные огневые точки большинство из них с броневыми колпаками с толщиной брони колпака достигает 300 мм, а вес до 13 тонн.

Таким образом, только перед фронтом двух наступательных батальонов 286 сп на правом берегу р. РАЙВОЛАН-ЛОКИ /кв.82,8340/ противником по фронту - 900 м. и в глубину 250 м. построено: ДОТ железобетонных с бронеколпаками - 6 шт., ДОТ железобетонных пулеметных - 2 шт., ~~железобетонных~~ ДОТ железобетонных для ПТ пушки - 1 шт., Открытая железобетонная площадка для 45 мм пушки - 1 шт., железобетонные убежища - 9 шт., командирские железобетонные КП с бронеколпаками - 1 шт., блиндажи деревянные срубчатые размером 10х5х2 м - 2 шт.

16 июня 1944 года

Дивизия, в течение 16.06.44, продолжала выполнять поставленную боевую задачу, преследуя отходящего противника в направлении МЕСТЕРЬЯРВИ, плтф. ЯШИЛЛ, КАРЬЯЛАЙНЕН, ИНКЕЛЯ.

Противник поспешно отходит, не оказывая сопротивления, стремясь оторваться от наших частей для занятия нового рубежа.

Боевая задача дивизии на 16.06.44 была - к 6.00 выйти на развилку дорог /8909/, КАРЬЯЛАЙНЕН. Полоса наступления - справа: - СТЕНБЕРГ, оз.ТУЛАСЕН-ЯРВИ, ТАРККАНА, оз.КОНГАС-ЯРВИ, ПЕЛТОЛА. Слева - ст.МЕСТЕРЬЯРВИ, оз.САНВАСЕН-ЯРВИ, АРКУ, Юго-вост. берега оз.КАЛИПОЛАН-ЯРВИ. Справа наступает 314 сд, слева 46 сд.

19 скп наступая с рубежа: ВАЛТОНЕН, р.МЕСТЕРЬЯРВИ-ЛОКИ по маршруту СТЕНБЕРГ, разв.дорог /8126/, ИОНКЮЛЯ, РУКИНОХОВИ, ТУХКАНЕН, ХИТЯНИEMI, ТАРККАНА, МЕКРЯНИЕСЯ, МЕЛЛА, ПОТКАЛА не встречая сопротивления в 13.00 овладел ИОНКЮЛЯ.

173 сп в голове отряда с самоходными орудиями в течении 16.6.44 наступая в первом эшелоне дивизии /на левом фланге/ к 13.00 овладел плтф.ЯШИЛЛ. Продолжая дальнейшее продвижение по маршруту: плтф.ЯШИЛЛ, отм.69.5 /7919/, мост /7918/, по лесной тропе на отм. 82.0 /8225/, стык троп /83156/, развилка троп /8413а/ и далее по просеке на ПЕРЯЛЯ, КАРЬЯЛАЙНЕН.

286 сп в течение 16.06.44 продвигался вслед за 173 сп, находясь во втором эшелоне дивизии.

В полосе наступления дивизии взяты трофеи: эшелон 16 вагонов с военным имуществом, имущество и оборудование метсанбата, один крупно-калиберный зенитный пулемет, автомашин пятитонных - 10 шт.

17 июня 1944 года

Части дивизии в течение 17.06.44 продолжали продвижение, встречая на своем пути сопротивление отдельных групп автоматчиков противника.

19 скп, выполняя задачу дня к 16.00 выдвинулся в район МЕРИС-ПЛАТА кв.8908а. На этом рубеже подразделения были обстреляны ружейно-пулеметным огнем из кв. 9008в - 9107г, а также артиллерийским огнем из глубины. Подразделения привели себя в порядок, снова

79. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. //

Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10.

Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.

продвигалась вперед ведя непрерывную разведку в зап. и сев. направлениях.

173 сн к 16.00 продвинулся к шоссе юго-вост. оз. КИВИНОЛАН-ЯРВИ и занял рубеж фронтом на сев. и запад. На этом рубеже подразделения полка были встречены ружейно-пулеметным огнем с направлений ИНКЕЛЯ, КИВИНО и артиллерийским огнем из глубины. Подтянув подразделения продолжал выполнять боевую задачу, ведя разведку. В кв. 8909 захвачен пленный, принадлежащий отдельной кмпоте 2-го отдельного артполка береговой обороны. Пленный показал, что хотя он сам не видел, но слышал, что линия МАННЕРТВЕЙМА 1939 г. не восстанавливалась.

18 июня 1944 года

Противник упорно удерживал оборонительный рубеж СУРЬЯМКИ, ИНКЕЛЯ, МАРНИВЫ, препятствуя продвижению наступающих частей, ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем.

После прорыва обороны противника 173 сн на участке ИНКЕЛЯ, противник начал поспешно отходить в северном и сев. зап. направлениях, оставляя на своем пути отдельные группы автоматчиков прикрытия.

Части дивизии, продолжая продвижения в заданной полосе и ведя борьбу с мелкими группами автоматчиков достигли рубежа: 19 сн - вжн. САМПАЛИКОИНКА /9206/, передовым отрядом к этому времени достигли моста через ХАЙНОКИ 600 м. вжн. дор. полотна; 173 сн - передовым отрядом к 6.30 достиг рубежа КЕЛ ЛОБИТТО /9405/, переправившись через мост р. ХЕИАН-ЮКИ; 286 сн - в районе ВЯЛИМА в резерве командира дивизии.

В 6.30 прибыли четыре танка 260 ТН типа "ЧЕРЧИЛЬ" для совместных действий с частями.

Согласно боевого распоряжения Штаба 108 СК направление движения наступающих частей в 8.00 было изменено. Дивизия вышла в резерв командира 108 СК и сосредоточилась в районах: 19 и 286 сн - в р-не РАУТАНЕН /0203/; 173 сн - в р-не ХУМАЛИОКИ /9501/.

19 июня 1944 года

Части дивизии в течение 19.06.44 выполняли боевую задачу по занятию исходного положения для наступления на рубеже: р. РОККАЛАН-ЮКИ по вжн. берегу, вели разведку противника на сев. берегу. Разведкой установлено, что перед частями дивизии противник обороняется отдельными группами автоматчиков, снайперами, имеет в глубине артиллерию и минометы. По данным саседа справа, противник подтянул в район сев. берега реки свежую дивизию, нумерация которой не установлена.

В течение второй половины дня 18.06.44 и в ночь на 19.06.44 противник производил артиллерийский обстрел боевых порядков 19 и 286 сн методическим огнем. В середине дня в воздухе шли воздушные бои, где сбито два самолета противника.


19 сн занял боевой порядок по вжн. берегу р. РОККАЛАН-ЮКИ в границах: от /1037-7/ до /1100-1/, в готовности к наступлению в общем направлении на ВЬЮРГ во взаимодействии с 19 сн.

В 15.00 19.06.44 1 и 2 сб форсировали р. РОККАЛАН-ЮКИ и углубились в опушку леса на 200 м., продолжая движение по заданному направлению и встречая сопротивление лишь отдельных групп автоматчиков и снайперов. В 9.00 19.06.44 противник производил обстрел КП

80. Выписка из боевого журнала 90 СРКОСД за июнь 1944 г. //


Архив: ЦАМО, Ф. 1253, Оп. 1, Д. 297, Лл. 1, 9, 10.

Авторы документа: генерал-майор Лященко, подполковник Лукьянов.



Фиг. № 35. Пример общего устройства открытой береговой батареи на 4-6" пушки Канэ.

81. Пример общего устройства открытой береговой батареи на 4-6" пушки Канэ // В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926



Фиг. № 36. Схема общего расположения открытой береговой батареи (противоминной) на: 4-130м/м (или 120м/м) пушки с командным постом и прожекторной установкой.

82. Схема общего расположения открытой береговой батареи (противоминной) на: 4-130 м/м (или 120 м/м) пушки с командным постом и прожекторной установкой // В.В. Яковлев. Приморские крепости. Отдел курса "Береговая оборона" Военно-морского факультета Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. (с чертежами в тексте). Издание Военно-морской академии Р.-К. К.Ф. Ленинград. 1926



83. Руины правогофланговой батареи. Вид с юга. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



84. Руины правогофланговой батареи. Вид на юг. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



85. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



86. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



87. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.



88. Руины правофланговой батареи. Съемка 24.11.2020 г. Трушковский В. Э.

Приложение № 3

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Материалы фотофиксации

Перечень фотографий

1. Леофланговая батарея. Вид с подъездной дороги.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
2. Леофланговая батарея. Северная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
3. Леофланговая батарея. Восточная часть. Остатки сооружения (погреб?). Вид с запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
4. Леофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
5. Леофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юго-запада.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
6. Леофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
7. Леофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юга.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
8. Леофланговая батарея. Центральная часть. Вид на дорогу.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
9. Леофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
10. Леофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Вид сверху.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
11. Леофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
12. Леофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
13. Леофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
14. Леофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
15. Леофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
16. Леофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
17. Леофланговая батарея. Западная часть. Вид с запада.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
18. Леофланговая батарея. Западная часть. Вид с северо-запада между оборонительными валами. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
19. Леофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал. Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
20. Леофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
21. Леофланговая батарея. Вид с дороги. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
22. Леофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
23. Леофланговая батарея. Центральная часть. Вид на север.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
24. Леофланговая батарея. Центральная часть. Вид южный вал.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
25. Леофланговая батарея. Дорога вдоль батареи. Вид с северо-востока.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.
26. Леофланговая батарея. Вид сверху с севера.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.




Схема фотофиксации*

*Схема фотофиксации выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта:
<https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxjnb>
(дата доступа – 23.08.21).



1. Легофланговая батарея. Вид с подъездной дороги.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



2. Легофланговая батарея. Северная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



3. Левофланговая батарея. Восточная часть. Остатки сооружения (погреба?). Вид с запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



4. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



5. Легофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юго-запада.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



6. Легофланговая батарея. Восточная часть. Вид с севера.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



7. Левофланговая батарея. Восточная часть. Вид с юга.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



8. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на дорогу.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



9. Легофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



10. Легофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик. Вид сверху.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



11. Легофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



12. Легофланговая батарея. Центральная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



13. Легофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



14. Легофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



15. Легофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



16. Легофланговая батарея. Западная часть. Орудийный дворик.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



17. Легофланговая батарея. Западная часть. Вид с запада.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



18. Легофланговая батарея. Западная часть.
Вид с северо-запада между оборонительными валами.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



19. Легофланговая батарея. Западная часть. Западный оборонительный вал.
Вид с северо-запада. Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



20. Легофланговая батарея. Западная часть. Вид на дорогу.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



21. Левофланговая батарея. Вид с дороги.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



22. Левофланговая батарея. Центральная часть. Вид на юг.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



23. Легофланговая батарея. Центральная часть. Вид на север.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



24. Легофланговая батарея. Центральная часть. Вид южный вал.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.



25. Левофланговая батарея. Дорога вдоль батареи. Вид с северо-востока.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.




26. Левофланговая батарея. Вид сверху с севера.
Съемка 28.05.2021 г. Трушковский В. Э.

Приложение № 4

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Ситуационный план
Историко-культурный опорный план

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН*



Условные обозначения:

- ① Выявленный объект культурного наследия "Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра"
(Приказ № 01-03/20-380 от 25.12.2020 г. об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия "Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово):

— Границы территории выявленного объекта культурного наследия "Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

Объект культурного наследия регионального значения "Комплекс фортификационных сооружений ("Линия Маннергейма"), место ожесточенных боев Красной Армии в период 1939-1940, 1941-1945 гг."
(Приказ Комитета по культуре ЛО от 17.04.2019 №01-03/19-230):

- ② "ДОТ №2 укрепленного узла Хумалйоки", 1920-е гг. (памятник) (п. 49 Приказа)
③ "ДОТ №3 укрепленного узла Хумалйоки", 1920-е гг. (памятник) (п. 50 Приказа)
④-5 "ДОТ №4 укрепленного узла Хумалйоки", 1920-е гг. (памятник) (п. 51 Приказа)
"Линии надолбов укрепленного узла Хумалйоки", 1920-е гг. (памятник) (п. 52 Приказа)
⑥ "ДОТ №3 укрепленного узла Колкаала", 1920-е гг. (памятник) (п. 53 Приказа)
⑦ "ДОТ №6 укрепленного узла Инкиля", 1920-1930-е гг. (памятник) (п. 59 Приказа)
⑧ "ДОТ №7 укрепленного узла Инкиля", 1920-1930-е гг. (памятник) (п. 60 Приказа)
⑨ "Линия заграждений укрепленного узла Инкиля", 1920-1930-е гг. (памятник) (п. 61 Приказа)

Выявленный объект культурного наследия "Береговая батарея Сааренпя. Комплекс"

(Акт регистрации вновь выявленных объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность № 5-31 от 21.10.1994 г.):

- ⑩ орудийные дворики (4) (памятник) (п.11)
⑪ каземат (памятник) (п.11)
⑫ наблюдательная вышка (памятник) (п.11)

*Выполнено на подоснове Яндекс (<https://yandex.ru/maps>) с обозначением объектов, представляющих историко-культурную ценность

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН




Схема 1**

**Выполнено на подоснове Яндекс (<https://yandex.ru/maps>) на основании выявленных иконографических материалов, характеризующих этапы развития исследуемой территории, с обозначением градостроительных элементов и сооружений, представляющих историко-культурную ценность



Условные обозначения:

- Левофланговая батарея (батарея на 4 пушки 35-го калибра)
- Существующая дорога
- Дорожно-тропиночная сеть по плану 1916 г.
- Служебно-хозяйственные постройки по плану 1916 г.
- Границы территории выявленного объекта культурного наследия "Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово
- Границы земельных участков
- Направление визуальных связей

Схема 2***

*** Схема выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта: <https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxjnb> (дата доступа – 23.08.21) на основании выявленных иконографических материалов, характеризующих этапы развития исследуемой территории, с обозначением градостроительных элементов и сооружений, представляющих историко-культурную ценность

Приложение № 5

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Документы, предоставленные заявителем

Пп/п.	Наименование документа
1.	Копия АКТа Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области № 5-31 от 21.10.1994 г. регистрации вновь выявленных объектов Выборгского района, представляющих историко-культурную ценность
2.	Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области (выдержки)
3.	Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 25.12.2020 г. № 01-03/20-380 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово»
4.	Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (кадастровый № 47:01:1318001:472, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское городское поселение»)

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Инспекции по охране
и использованию памятников истории и
и культуры Ленинградской области

В.А. Сатаров

" 21 " сентября 1994 г.

А К Т № 5-31

регистрации вновь выявленных объектов
Выборгского района,
представляющих историко-культурную ценность

Комиссия, образованная распоряжением начальника Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области Сатарова В.А., в составе:

Председатель комиссии: Дмитриев В.В., начальник Выборгского территориального отдела Инспекции

Члены комиссии

Попова Г.С., архитектор экспертно-технического отдела Инспекции

Окулов Л.К., руководитель архитектурно-проектной мастерской № 4 института "Спецпроектреставрация"


Семенова Р.А., ответственный секретарь президиума совета Выборгского отделения ВООПИК


ознакомившись с материалами обследования выявленных объектов на территории Выборгского района, представляющих историческую и культурную ценность, и осмотрев выявленные объекты в натуре, постановила зарегистрировать их в Списке вновь выявленных объектов - памятников истории и культуры с целью систематического контроля и охраны.


Приложение: Список вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность /фортификационные объекты морской позиции Выборгской крепости/

подписи:

 Дмитриев В.В.

 Попова Г.С.

 Окулов Л.К.

 Семенова Р.А.

г. Выборг, Выборгский район
памятники архитектуры
и градостроительства

Приложение к акту № 5-31
от "21" сентября 1994 г.

СПИСОК

вновь выявленных объектов,
представляющих историко-культурную ценность





№ п/п	Наименование объекта	Датировка	Автор	Местонахождение объекта	Ползователь / собственник / состояние	Техническое состояние	Заклучение экспертиз
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Редут Кирккониеми	I-я пол. XVIII в. - 1800-е гг.		о. Крепыш, мыс Северо-Транзундский	не использ.	неудовлетворительное	памятник фортификации, один из самых ранних образцов береговой военно-инженерной обороны российских морских границ на Балтике. Территория памятника - в границах каменно-земляного вала / 4 фаса.
2.	Редут Харкисаари Комплекс.	1740-е - 1850-е гг.		о. Паттери, у северо-западной оконечности п-ва Лиханиеми	не использ.	аварийное	памятник фортификации, один из ранних элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах о. Паттери.
3.	Ниимильская батарея. Комплекс. - земляной вал - пороховые погреба / 3 / - берего укрепления - пристань	1860-1880-е гг.		о. Ракошари	не использ.	неудовлетворительное, аварийное	памятник фортификации, российского военно-инженерного искусства 2-й половины XIX в., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах о. Ракошари.

№ 31

	2	3	4	5	6	7	8
4.	Передовая Пильская батарея. 1856-1880-е гг. Комплекс. - земляные валы - пороховые погреба /1/ - казарма - берегоукрепления - пристань - каменная дамба - фундаменты - построек	1860-е гг. 1880-е гг.		о. Черновой	не исполъз.	неудовлетворительное; аварийное	памятник фортификации, Российского военно-инженерного искусства 2-й пол. XIX в., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах укрепления
5.	Транзундский редут. Комплекс. 1860-е гг. - земляные валы - пороховые погреба /1/ - сорти /2/ - потеряна с пороховыми погребями - капонир - берегоукрепления - пристань - ливне /2/	1860-е гг. 1880-е гг.		г. Высоцк, северная оконечность о. Высоцкий	не исполъз.	неудовлетворительное; аварийное	памятник фортификации, Российского военно-инженерного искусства 2-й пол. XIX в., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах укрепления
6.	Большая Пильская батарея. 1860-1880-е гг. Комплекс. - земляные валы - каменная дамба - пристань - фундаменты - построек	1860-1880-е гг.		о. Ханнустиен-саари	не исполъз.	аварийное	памятник фортификации, Российского военно-инженерного искусства 2-й пол. XIX в., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах укрепления

	1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Зоринское укрепление. Комплекс.	1856-1880-е, 1910-е	земляные валы пороховые погреба /6/ потерна /фрагм./ / запасный пороховой погреб мастерская каземат с 6 орудийными двориками берегоукрепления кристань фундаменти построек	о. Малый Высоцкий	не использов.	неудовлетворительное.	памятник фортификации, русского военного инженерного искусства 2-й пол. XIX в. - нач. XX в. / один из элементов морской крепости Выборгской крепости. Территория памятника - в границах укрепления.	
8.	Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс.	1910-е гг.	батарея на 4 бдм пушки Канэ батарея на 4 пушки 35 кал.	берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово	не использов.	неудовлетв. частично руинирована	памятник фортификации, русского военного инженерного искусства нач. XX в. / один из элементов морской крепости Выборгской крепости. Территория памятника - в границах комплекса.	
9.	Береговая батарея Херкала. Комплекс.	1910-е гг.	земляные валы орудийные дворики рвы	берег Финского залива сев. пос. Годуновка, п-в Ки-перорт	не использов.	неудовлетвор. частично руинирована	памятник фортификации, русского военного инженерного искусства нач. XX в. / один из элементов морской крепости Выборгской крепости. Территория памятника - в границах комплекса.	
10.	Береговая батарея Тупурансаари. Комплекс.	1920-е гг.	орудийные дворики /4/ казематы /2/	о. Вихревой	не использов.	неудовлетв.	памятник фортификации, один из элементов морской крепости Выборгской крепости. Территория памятника - в границах комплекса.	

	1	2	3	4	5	6	7	8
I								
II.	Береговая батарея Сааренпяя. Комплекс.	1920-е, 1930-е гг.	о. Большой Березовый	удовлетв.	не использов.	удовлетв.	памятник фортификации I-й половины XXв., один из элементов морской позиции Выборгской крепости. Территория памятника - в границах комплекса.	
	- оружейные дворники /4/ - казематная вышка							
12.	Береговая батарея Ристиниеми. Комплекс.	1930-е гг.	сев. берег Финского залива, мнс Кресто-	неудовлетв.	не использов.	не использов.	памятник фортификации I-й половины XXв. Территория памятника - в границах комплекса.	
	- оружейные дворники /2/ - каземат							
13.	Береговая батарея. Комплекс.	1930-е гг.	юго-запад. берег Выборгского залива, мыс Бобровый	удовлетв.	не использов.	удовлетв.	памятник фортификации I-й пол. XXв. Территория памятника - в границах комплекса.	
	- оружейные дворники /4/ - командный пункт - убелища /2/ - траншеи							
14.	Дот пулеметный	1920-е гг.	о. Вихревой, южная оконечность.	удовлетв.	не использов.	удовлетв.	памятник военной архитектуры I-й пол. XXв. Территория памятника - в границах пятна застройки.	
15.	Дот-убежище	1930-е гг.	о. Овчинный, северная часть	удовлетв.	не использов.	удовлетв.	памятник военной архитектуры I-й пол. XXв. Территория памятника - в границах пятна застройки.	

подпись:  Дмитрийев В.В.
 Попова Г.С.
 Оккулов Л.К.
 Семнова Р.А.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«01» декабря 2015 г.

№ 01-03/15-63
г. Санкт-Петербург

**Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области**

На основании ст. 9.2, статьи 16.1, пп. 1) п. 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области (далее - Перечень), согласно Приложению к настоящему Приказу;

2. Поручить отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной, охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области осуществлять формирование и ведение Перечня;

3. Осуществлять формирование и ведение Перечня путем принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в Перечень, либо исключении выявленного объекта культурного наследия из Перечня на основании решения о включении такого объекта или об отказе во включении такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

4. Актуализировать сведения, указанные в Перечне на официальном сайте комитета по культуре Ленинградской области в сети Интернет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;

5. Назначить ответственным за исполнение п. 2-4 настоящего приказа начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области Константина Сергеевича Василенко;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области Галину Ефимовну Лазареву;

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Перечень выявленных объектов культурного наследия

	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав	Местонахождение объекта культурного наследия	акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану
	Бокситогорский район		
1.	Часовня Нила Столбенского	д.Гагрино на кладбище Анисимовская волость	Акт постановления на учет № 1-2 от 04.12.1992
2.	Усадьба «Галично»	д.Галично Большедворская волость	Акт постановления на учет № 1-1 от 04.12.1992
3.	- барский дом		
4.	- дом управляющего		
5.	Усадьба "Ольхово"	д.Дороховая Борская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
6.	Комплекс Тихвинской водной системы	пос.Ефимовский	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
7.	Ильинская церковь	пос.Ефимовский	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
8.	Воскресенская церковь	д.Журавлево Журавлевская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
9.	Пятницкая часовня	д.Калинецкое Анисимовская волость	Акт постановления на учет № 1-3 от 15.03.1988
10.	Покровская церковь	д.Колбеки Борская волость	Акт постановления на учет № 1-4 /1-5 от 15.03.1988
11.	Федоровская церковь	д.Лидь Заборьевская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
12.	Жилой дом Фукова	д.Михалево Ефимовская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997k
13.	Усадьба княгини Мышецкой	д.Мозалево Мозолевская волость	Акт постановления на учет № 1-4 от 15.03.1988
14.	Казанская церковь	д.Мозолево Мозолевская волость	Акт постановления на учет № 1-4 от 15.03.1988

916.	- каменная дамба с пристанью		
917.	- фундаменты построек		
918.	Зоринское укрепление. Комплекс.	о.Малый Высоцкий	Акт постановки на учет № 5-31 от 21.10.1994
919.	- земляные валы		
920.	- пороховые погреба (6)		
921.	- потерна (фрагмент)		
922.	- запасный пороховой погреб		
923.	- мастерская		
924.	- каземат с 6 орудийными двориками		
925.	- каземат с 6 орудийными двориками		
926.	- берегоукрепления		
927.	- пристань		
928.	- фундаменты построек		
929.	Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс.	берег Финского залива к Ю-В от пос.Ермилово	Акт постановки на учет № 5-31 от 21.10.1994
930.	- батарея на 4 шестидюйм. пушки Канэ		
931.	- батарея на 4 пушки 35 калибра		
932.	Береговая батарея Херкала. Комплекс.	берег Финского залива севернее пос.Годуновка, п-ов Киперорт	Акт постановки на учет № 5-31 от 21.10.1994
933.	- земляные валы		
934.	- орудийные дворики		
935.	- рвы		
936.	Береговая батарея Туппурансаари. Комплекс.	о.Вихревой	Акт постановки на учет № 5-31 от 21.10.1994
937.	- орудийные дворики (4)		
938.	- казематы (2)		



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«25» декабря 2020 г.

№ 01-03/20-380
Санкт-Петербург

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

В соответствии со статьями 3.1, 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», подпункта 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431,

приказываю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово (далее – Объект), включенного в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 № 01-03/15-63, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области направить копию настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости

и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы, в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя комитета –
начальник департамента государственной
охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия




Г.Е. Лазарева

**Границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово**



Условные обозначения:
— Граница территории объекта культурного наследия

**Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово**



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
— Граница территории объекта культурного наследия
• 1 Номер характерной точки

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных (характерных) точек в местной системе координат МСК-47	
	X	Y
1	480443,98	1294977,33
2	480337,15	1294861,32
3	480319,24	1294847,94
4	480297,72	1294848,13
5	480279,05	1294865,29
6	480270,13	1294892,63
7	480243,59	1295040,99
8	480415,29	1295152,33
9	480439,04	1295162,49
10	480461,28	1295154,98
11	480476,19	1295125,98
12	480474,54	1295086,6

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

1. На территории памятника запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Запрещается использовать территорию объекта культурного наследия:

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 21.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 22.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1: ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер кадастрового квартала:	47:01:1318001
Дата присвоения кадастрового номера:	11.09.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение"
Площадь:	813770 +/- 9475 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	73239.3
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	47:01:1318001:418
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1: ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования:	для спецнадобностей
Сведения о кадастровом инженере:	Сковородин Владимир Сергеевич №78-10-0029
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Сведения о видах разрешенного использования имеют статус «Актуальные незавидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения объектов специального назначения».		
Получатель выписки:	Письменный Максим Витальевич		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок		
<small>(вид объекта недвижимости)</small>		
Лист № ____ Раздела 2	Всего листов раздела 2 : ____	Всего разделов: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: ____
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Форт", ИНН: 7842463796
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 47:01:1318001:472-47/015/2018-1 от 11.05.2018
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
4. Договоры участия в долевом строительстве:	данные отсутствуют	
5. Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 3	Всего листов раздела 3: ____	Всего разделов: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: ____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1: данные отсутствуют		Условные обозначения:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 3	Всего листов раздела 3: ____	Всего разделов: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: ____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1: данные отсутствуют		Условные обозначения:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 :	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	-	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2 :	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	480426.7	1294961.61	626003000000	3
2	480394.08	1295024.37	626003000000	3
3	480414.01	1295038.94	626003000000	3
4	480227.75	1295346.11	626003000000	3
5	479989.77	1295767.62	626003000000	3
6	479986.38	1295766.23	626003000000	3
7	479960.02	1295770.96	626003000000	3
8	479956.86	1295775.99	626003000000	3
9	479923.67	1295774.95	626003000000	3
10	479886.73	1295786.02	626003000000	3
11	479867.58	1295796.35	626003000000	3
12	479861.06	1295786.04	626003000000	3
13	479840.7	1295772.45	626003000000	3
14	479828.36	1295756.05	626003000000	3
15	479810.17	1295716.93	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № <u> </u> Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
22.01.2021.№ 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
16	479752.51	1295707.4	626003000000	3
17	479715.77	1295704.41	626003000000	3
18	479655.91	1295712.16	626003000000	3
19	479575.5	1295726.25	626003000000	3
20	479533.58	1295722.99	626003000000	3
21	479479.9	1295739.1	626003000000	3
22	479470.36	1295738.01	626003000000	3
23	479427.79	1295723.96	626003000000	3
24	479391.85	1295729.32	626003000000	3
25	479388.12	1295728.74	626003000000	3
26	479388.24	1295722.14	626003000000	3
27	479372.72	1295708.02	626003000000	3
28	479357.13	1295704.04	626003000000	3
29	479358.56	1295692.76	626003000000	3
30	479366.68	1295667.57	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № <u> </u> Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
22.01.2021.№ 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
31	479364.87	1295642.21	626003000000	3
32	479358.45	1295621.2	626003000000	3
33	479335.82	1295595.63	626003000000	3
34	479328.09	1295586.63	626003000000	3
35	479325.01	1295578.76	626003000000	3
36	479322.58	1295559.75	626003000000	3
37	479310.47	1295542.03	626003000000	3
38	479288.73	1295535.6	626003000000	3
39	479280.43	1295536.29	626003000000	3
40	479271.6	1295530.37	626003000000	3
41	479250.06	1295514.78	626003000000	3
42	479226.76	1295511.17	626003000000	3
43	479218.07	1295512.06	626003000000	3
44	479216.79	1295511.59	626003000000	3
45	479199.13	1295494.19	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № <u> </u> Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
46	479174.28	1295483.96	626003000000	3
47	479154.64	1295481.47	626003000000	3
48	479146.59	1295475.96	626003000000	3
49	479133.11	1295457.35	626003000000	3
50	479117.07	1295430.96	626003000000	3
51	479095.1	1295413.64	626003000000	3
52	479054.95	1295403.61	626003000000	3
53	479029.25	1295402.01	626003000000	3
54	479008.92	1295394.74	626003000000	3
55	478999.78	1295390.59	626003000000	3
56	478998	1295386.88	626003000000	3
57	478997.95	1295370.88	626003000000	3
58	479008.71	1295343.06	626003000000	3
59	479023.02	1295318.57	626003000000	3
60	479048.74	1295275.46	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № <u> </u> Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
61	479056.61	1295270.34	626003000000	3
62	479079.11	1295259.08	626003000000	3
63	479099.84	1295239.82	626003000000	3
64	479118.22	1295209.9	626003000000	3
65	479141.84	1295185.82	626003000000	3
66	479154.07	1295181.44	626003000000	3
67	479190.01	1295176.39	626003000000	3
68	479216.85	1295158.24	626003000000	3
69	479224.39	1295143.55	626003000000	3
70	479233.83	1295137.85	626003000000	3
71	479254.54	1295110.24	626003000000	3
72	479269.67	1295095.18	626003000000	3
73	479288.02	1295080.44	626003000000	3
74	479306.93	1295052.47	626003000000	3
75	479314.31	1295043.42	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
76	479319.53	1295038.3	626003000000	3
77	479332.75	1295112.91	626003000000	3
78	479618.16	1294970.76	626003000000	3
79	479960.81	1294866.11	626003000000	3
80	480090.14	1294880.8	626003000000	3
81	480169.45	1294890.7	626003000000	3
82	480284.03	1294866.23	626003000000	3
83	480310.23	1294827.05	626003000000	3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 4	Всего листов раздела 4 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

План (чертеж, схема) части земельного участка	Учетный номер части: 47:01:1318001:472/1
	
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела 4	Всего листов раздела 4 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

План (чертеж, схема) части земельного участка	Учетный номер части: 47:01:1318001:472/2
	
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477			
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Учетный номер части	Площадь (м ²)	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1	2	3
1	68682	Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 47.01.2.255, Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" № 86 от 19.10.2016
2	589734	Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 47.01.2.256, Распоряжение "Об утверждении границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы Балтийского моря на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга" № 86 от 19.10.2016

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок				
(вид объекта недвижимости)				
Лист № ____ Раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2 : ____		Всего разделов: ____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477				
Кадастровый номер:			47:01:1318001:472	
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 1				
Система координат: МСК кадастрового округа				
Зона №				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
5	479989.77	1295767.62	626003000000	3
6	479986.38	1295766.23	626003000000	3
7	479960.02	1295770.96	626003000000	3
8	479956.86	1295775.99	626003000000	3
9	479923.67	1295774.95	626003000000	3
10	479886.73	1295786.02	626003000000	3
11	479867.58	1295796.35	626003000000	3
12	479861.06	1295786.04	626003000000	3
13	479840.7	1295772.45	626003000000	3
14	479828.36	1295756.05	626003000000	3
15	479810.17	1295716.93	626003000000	3
16	479752.51	1295707.4	626003000000	3
17	479715.77	1295704.41	626003000000	3
18	479655.91	1295712.16	626003000000	3
19	479575.5	1295726.25	626003000000	3
20	479533.58	1295722.99	626003000000	3
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись	
			инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок				
(вид объекта недвижимости)				
Лист № ____ Раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2 : ____		Всего разделов: ____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477				
Кадастровый номер:			47:01:1318001:472	
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
21	479479.9	1295739.1	626003000000	3
22	479470.36	1295738.01	626003000000	3
23	479427.79	1295723.96	626003000000	3
30	479366.68	1295667.57	626003000000	3
31	479364.87	1295642.21	626003000000	3
32	479358.45	1295621.2	626003000000	3
33	479335.82	1295595.63	626003000000	3
35	479325.01	1295578.76	626003000000	3
36	479322.58	1295559.75	626003000000	3
37	479310.47	1295542.03	626003000000	3
38	479288.73	1295535.6	626003000000	3
41	479250.06	1295514.78	626003000000	3
45	479199.13	1295494.19	626003000000	3
51	479095.1	1295413.64	626003000000	3
52	479054.95	1295403.61	626003000000	3
53	479029.25	1295402.01	626003000000	3
58	479008.71	1295343.06	626003000000	3
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись	
			инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
59	479023.02	1295318.57	626003000000	3
60	479048.74	1295275.46	626003000000	3
61	479056.61	1295270.34	626003000000	3
62	479079.11	1295259.08	626003000000	3
63	479099.84	1295239.82	626003000000	3
64	479118.22	1295209.9	626003000000	3
65	479141.84	1295185.82	626003000000	3
66	479154.07	1295181.44	626003000000	3
67	479190.01	1295176.39	626003000000	3
68	479216.85	1295158.24	626003000000	3
69	479224.39	1295143.55	626003000000	3
70	479233.83	1295137.85	626003000000	3
71	479254.54	1295110.24	626003000000	3
72	479269.67	1295095.18	626003000000	3
73	479288.02	1295080.44	626003000000	3
74	479306.93	1295052.47	626003000000	3
75	479314.31	1295043.42	626003000000	3
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021.№ 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
76	479319.53	1295038.3	626003000000	3
76	479319.53	1295038.3	626003000000	3
84	479006.27	1295349.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют
85	479004.15	1295364.05	данные отсутствуют	2.5
86	479004.3	1295376.74	данные отсутствуют	2.5
87	479006.83	1295386.8	данные отсутствуют	2.5
88	479011.08	1295393.21	данные отсутствуют	2.5
89	479018.06	1295398.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют
90	479105.68	1295421.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют
91	479119.76	1295430.51	данные отсутствуют	2.5
92	479135.61	1295443.43	данные отсутствуют	2.5
93	479150.68	1295463.36	данные отсутствуют	2.5
94	479169.16	1295478.98	данные отсутствуют	2.5
95	479181.66	1295487	данные отсутствуют	данные отсутствуют
96	479205.36	1295500.33	данные отсутствуют	данные отсутствуют
97	479213.88	1295504.68	данные отсутствуют	2.5
98	479233.86	1295512.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
99	479256.98	1295519.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют
100	479263.72	1295522.77	данные отсутствуют	2.5
101	479273.97	1295530.26	данные отсутствуют	2.5
102	479280.67	1295536.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют
103	479326.83	1295583.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют
104	479329.26	1295587.17	данные отсутствуют	2.5
105	479330.16	1295589.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют
106	479360.69	1295686.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют
107	479366.4	1295698.6	данные отсутствуют	2.5
108	479374.6	1295709.4	данные отсутствуют	2.5
109	479388.13	1295720.29	данные отсутствуют	2.5
110	479401.6	1295727.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют
111	480008.16	1295735.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют
112	479999.4	1295730.72	данные отсутствуют	2.5
113	479967.35	1295726.44	данные отсутствуют	2.5
114	479925.7	1295734.01	данные отсутствуют	2.5
115	479880.73	1295745.75	данные отсутствуют	2.5
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
116	479868.1	1295736.89	данные отсутствуют	2.5
117	479855.09	1295730.41	данные отсутствуют	2.5
118	479843.39	1295708.8	данные отсутствуют	2.5
119	479820.9	1295688.17	данные отсутствуют	2.5
120	479796.62	1295676.89	данные отсутствуют	2.5
121	479774.45	1295672.84	данные отсутствуют	2.5
122	479761.67	1295672.87	данные отсутствуют	2.5
123	479719.45	1295667.13	данные отсутствуют	2.5
124	479692.99	1295668.22	данные отсутствуют	2.5
125	479656.04	1295675.22	данные отсутствуют	2.5
126	479583.08	1295680.47	данные отсутствуют	2.5
127	479537.28	1295677.73	данные отсутствуют	2.5
128	479507.62	1295680.04	данные отсутствуют	2.5
129	479477.64	1295691.65	данные отсутствуют	2.5
130	479445.26	1295683.69	данные отсутствуют	2.5
131	479422.57	1295682.28	данные отсутствуют	2.5
132	479409.55	1295672.74	данные отсутствуют	2.5
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
133	479406.91	1295666.69	данные отсутствуют	2.5
134	479406.69	1295625.33	данные отсутствуют	2.5
135	479398.3	1295601.96	данные отсутствуют	2.5
136	479380.11	1295577.5	данные отсутствуют	2.5
137	479370.54	1295558.94	данные отсутствуют	2.5
138	479341.28	1295518.4	данные отсутствуют	2.5
139	479295.29	1295483.99	данные отсутствуют	2.5
140	479283.94	1295477.03	данные отсутствуют	2.5
141	479266.29	1295469.47	данные отсутствуют	2.5
142	479233.29	1295458.44	данные отсутствуют	2.5
143	479198.94	1295438.68	данные отсутствуют	2.5
144	479187.21	1295428.76	данные отсутствуют	2.5
145	479167.21	1295404.68	данные отсутствуют	2.5
146	479145.67	1295387.74	данные отсутствуют	2.5
147	479117.62	1295371.88	данные отсутствуют	2.5
148	479092.44	1295363.63	данные отсутствуют	2.5
149	479055.69	1295356.97	данные отсутствуют	2.5

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
150	479064.63	1295335.36	данные отсутствуют	2.5
151	479077.55	1295314.26	данные отсутствуют	2.5
152	479156	1295228.15	данные отсутствуют	2.5
153	479178.47	1295210.79	данные отсутствуют	2.5
154	479214.93	1295196.16	данные отсутствуют	2.5
155	479244.06	1295178.85	данные отсутствуют	2.5
156	479279.3	1295147.52	данные отсутствуют	2.5
157	479329.11	1295092.34	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок				
(вид объекта недвижимости)				
Лист № ____ Раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2 : ____		Всего разделов: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477				
Кадастровый номер:				47:01:1318001:472
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 2				
Система координат: МСК кадастрового округа				
Зона №				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	Х	У		
1	2	3	4	5
5	479989.77	1295767.62	626003000000	3
6	479986.38	1295766.23	626003000000	3
7	479960.02	1295770.96	626003000000	3
8	479956.86	1295775.99	626003000000	3
9	479923.67	1295774.95	626003000000	3
10	479886.73	1295786.02	626003000000	3
11	479867.58	1295796.35	626003000000	3
12	479861.06	1295786.04	626003000000	3
13	479840.7	1295772.45	626003000000	3
14	479828.36	1295756.05	626003000000	3
15	479810.17	1295716.93	626003000000	3
16	479752.51	1295707.4	626003000000	3
17	479715.77	1295704.41	626003000000	3
18	479655.91	1295712.16	626003000000	3
19	479575.5	1295726.25	626003000000	3
20	479533.58	1295722.99	626003000000	3
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись	
			инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок				
(вид объекта недвижимости)				
Лист № ____ Раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2 : ____		Всего разделов: ____
22.01.2021 № 99/2021/371380477				
Кадастровый номер:				47:01:1318001:472
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	Х	У		
1	2	3	4	5
21	479479.9	1295739.1	626003000000	3
22	479470.36	1295738.01	626003000000	3
23	479427.79	1295723.96	626003000000	3
30	479366.68	1295667.57	626003000000	3
31	479364.87	1295642.21	626003000000	3
32	479358.45	1295621.2	626003000000	3
33	479335.82	1295595.63	626003000000	3
35	479325.01	1295578.76	626003000000	3
36	479322.58	1295559.75	626003000000	3
37	479310.47	1295542.03	626003000000	3
38	479288.73	1295535.6	626003000000	3
41	479250.06	1295514.78	626003000000	3
45	479199.13	1295494.19	626003000000	3
51	479095.1	1295413.64	626003000000	3
52	479054.95	1295403.61	626003000000	3
53	479029.25	1295402.01	626003000000	3
58	479008.71	1295343.06	626003000000	3
Государственный регистратор			ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись	
			инициалы, фамилия	

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
59	479023.02	1295318.57	626003000000	3
60	479048.74	1295275.46	626003000000	3
61	479056.61	1295270.34	626003000000	3
62	479079.11	1295259.08	626003000000	3
63	479099.84	1295239.82	626003000000	3
64	479118.22	1295209.9	626003000000	3
65	479141.84	1295185.82	626003000000	3
66	479154.07	1295181.44	626003000000	3
67	479190.01	1295176.39	626003000000	3
68	479216.85	1295158.24	626003000000	3
69	479224.39	1295143.55	626003000000	3
70	479233.83	1295137.85	626003000000	3
71	479254.54	1295110.24	626003000000	3
72	479269.67	1295095.18	626003000000	3
73	479288.02	1295080.44	626003000000	3
74	479306.93	1295052.47	626003000000	3
75	479314.31	1295043.42	626003000000	3
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2 : _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
76	479319.53	1295038.3	626003000000	3
77	479332.75	1295112.91	626003000000	3
78	479618.16	1294970.76	626003000000	3
84	479006.27	1295349.37	данные отсутствуют	данные отсутствуют
85	479004.15	1295364.05	данные отсутствуют	2.5
86	479004.3	1295376.74	данные отсутствуют	2.5
87	479006.83	1295386.8	данные отсутствуют	2.5
88	479011.08	1295393.21	данные отсутствуют	2.5
90	479105.68	1295421.98	данные отсутствуют	данные отсутствуют
91	479119.76	1295430.51	данные отсутствуют	2.5
92	479135.61	1295443.43	данные отсутствуют	2.5
93	479150.68	1295463.36	данные отсутствуют	2.5
94	479169.16	1295478.98	данные отсутствуют	2.5
97	479213.88	1295504.68	данные отсутствуют	2.5
98	479233.86	1295512.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют
99	479256.98	1295519.79	данные отсутствуют	данные отсутствуют
100	479263.72	1295522.77	данные отсутствуют	2.5
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
полное наименование должности			подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
101	479273.97	1295530.26	данные отсутствуют	2.5
102	479280.67	1295536.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют
103	479326.83	1295583.4	данные отсутствуют	данные отсутствуют
104	479329.26	1295587.17	данные отсутствуют	2.5
105	479330.16	1295589.04	данные отсутствуют	данные отсутствуют
106	479360.69	1295686.16	данные отсутствуют	данные отсутствуют
107	479366.4	1295698.6	данные отсутствуют	2.5
108	479374.6	1295709.4	данные отсутствуют	2.5
109	479388.13	1295720.29	данные отсутствуют	2.5
158	479823.14	1294925.14	данные отсутствуют	2.5
158	479823.14	1294925.14	данные отсутствуют	2.5
159	479819.8	1294909.18	данные отсутствуют	данные отсутствуют
160	479018.07	1295398.01	данные отсутствуют	данные отсутствуют
161	479181.67	1295487	данные отсутствуют	данные отсутствуют
162	479205.35	1295500.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют
163	479401.61	1295727.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют
164	480226.9	1295347.61	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздела 4.2	Всего листов раздела 4.2: _____	Всего разделов: _____
22.01.2021 № 99/2021/371380477		Всего листов выписки: _____	
Кадастровый номер:		47:01:1318001:472	

Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
165	480188.92	1295322.04	данные отсутствуют	2.5
166	479816.28	1295224.57	данные отсутствуют	2.5
167	479778.56	1295222.96	данные отсутствуют	2.5
168	479825.88	1295062.36	данные отсутствуют	2.5

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Приложение № 6

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

**Документы и материалы, собранные и полученные при проведении
экспертизы**

Сведения о земельных участках в границах территории объекта культурного наследия:

- 1) Земельный участок с кадастровым № 47:01:1318001:472 - собственность Общества с ограниченной ответственностью «Форт» (ИНН: 7842463796) (выписка из ЕГРН – Приложение № 5);
- 2) Земельный участок с кадастровым № 47:01:1318001:688 - собственность Российской Федерации, аренда Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-погрузочный комплекс» (ООО «Приморский УПК») ((ИНН: 4707038253) (выписка из ЕГРН – Приложение № 6);
- 3) Остальная территория в границах объекта культурного наследия не размежевана.




Схема расположения земельных участков*

*Схема выполнена на подоснове Публичная кадастровая карта:

<https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.330548487554346,28.758838510481453/15/@5w3tqxjnb>
(дата доступа – 23.08.21).

Сведения из Публичной кадастровой карты
(<https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.325754464234315,28.767895763040137/15/@5w3tqxjnb?text=47%3A1%3A1318001%3A472&type=1&nameTab&indexTab&opened=47%3A1%3A1318001%3A472>; дата доступа – 23.08.2021 г.):


Земельный участок 47:01:1318001:472
Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение"
для спецзабонностей

Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок
Кадастровый номер:	47:01:1318001:472
Кадастровый квартал:	47:01:1318001
Адрес:	Ленинградская область, Выборгский район, МО "Приморское городское поселение"
Площадь уточненная:	813 770 кв. м
Статус:	Учтенный
Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Разрешенное использование:	-
по документу:	для спецзабонностей
Форма собственности:	Частная собственность
Кадастровая стоимость:	73 239,3 руб.
дата определения:	05.09.2013
дата утверждения:	31.10.2014
дата внесения сведений:	12.12.2014

Сведения из Публичной кадастровой карты
(<https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.32919319939651,28.760234759272866/15/@5w3tqxjnb?text=47%3A01%3A1318001%3A688&type=1&nameTab&indexTab&opened=47%3A1%3A1318001%3A688>; дата доступа – 23.08.2021 г.):

Земельный участок 47:01:1318001:688
Ленинградская область, Выборгский район, Рождинское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, части выделов 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1

Сведения из Публичной кадастровой карты
(<https://pkk.rosreestr.ru/#/search/60.33057401608224,28.763646529139812/15/@5w3tqxnbj>;
дата доступа – 23.08.2021 г.):



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.08.2021, поступившего на рассмотрение 23.08.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок вид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1
24.08.2021г. № КУВИ-002/2021-109735254	
Кадастровый номер:	47:01:1318001:688
Номер кадастрового квартала:	47:01:1318001
Дата присвоения кадастрового номера:	29.11.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Ленинградская область, Выборгский район, Рошинское лесничество, Приморское участковое лесничество, квартал №159 (выделы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, части выделов 2, 7, 14, 21, 26), квартал 160 (выделы 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32), квартал 161 (выделы 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, части выделов 4, 10, 11, 13, 14, 34), квартал 162 (выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
Площадь, м2:	2338020 +/- 319.96
Кадастровая стоимость, руб:	210421.8
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Категория земель:	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Виды разрешенного использования:	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Получатель выписки:	ТРУШКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2		
24.08.2021г. № КУВИ-002/2021-109735254			
Кадастровый номер:	47:01:1318001:688		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Российская Федерация
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 47:01:1318001:688-47/001/2018-2 29.11.2018 16:43:14
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
5.1	вид:		Аренда
	дата государственной регистрации:		05.06.2019 18:25:34
	номер государственной регистрации:		47:01:1318001:688-47/001/2019-3
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Срок действия с 17.04.2017 по 16.04.2066 с 17.04.2017 по 16.04.2066
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Общество с ограниченной ответственностью "Приморский универсально-перезгрузочный комплекс", ИНН: 4707038253
	основание государственной регистрации:		Договор аренды лесного участка, № 961/ДС-2017-02, выдан 07.02.2017, дата государственной регистрации: 17.04.2017, номер государственной регистрации: 47:01:0000000:501-47/001/2017-13 Дополнительное соглашение, № 1, выдан 28.05.2019, ..., дата государственной регистрации: 05.06.2019, номер государственной регистрации: 47:01:0000000:51348-47/001/2019-3 Дополнительное соглашение (соглашение об изменении условий договора) к договору, выдан 19.06.2020, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, дата государственной регистрации: 06.07.2020, номер государственной регистрации: 47:01:0000000:51348-47/001/2020-7
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
24.08.2021г. № КУВИ-002/2021-109735254		Кадастровый номер: 47:01:1318001:688	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
9	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
10	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	
11	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
24.08.2021г. № КУВИ-002/2021-109735254		Кадастровый номер: 47:01:1318001:688	
План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1:40000	Условные обозначения:		
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	
	М.П.		

Приложение № 7

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Проект границ территории объекта культурного наследия

**Проект границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
(достопримечательное место)
«Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег
Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово**



Условные обозначения:


- Границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра", по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

Координаты характерных точек границ территории объекта культурного наследия

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия

Граница объекта культурного наследия проходит от точки 1 до точки 2 в юго-западном направлении вдоль дороги; далее от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении; далее от точки 3 до точки 4 в южном направлении; далее от точки 4 до точки 5 в юго-восточном направлении; далее от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении; далее от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении; далее от точки 7 до точки 8 в северо-восточном направлении; далее от точки 8 до точки 9 в северо-восточном направлении; далее от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении; далее от точки 10 до точки 11 в северо-западном направлении; далее от точки 11 до точки 12 в западном направлении; далее от точки 12 до точки 1 в юго-западном направлении.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории
объекта культурного наследия



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


 1 Границы территории объекта культурного наследия с поворотными точками

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных точек (характерных) в местной системе координат МСК-47	
	X	Y
1.	480443.981	1294977.345
2.	480343.935	1294880.968
3.	480303.312	1294836.278
4.	480284.101	1294842.933
5.	480266.090	1294868.115
6.	480262.186	1294882.028
7.	480246.065	1295031.611
8.	480418.045	1295085.995
9.	480438.818	1295085.649
10.	480452.671	1295072.482
11.	480459.249	1295045.454
12.	480458.313	1295027.040

Схема зонирования территории



Условные обозначения:

-  Границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра" по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово
-  Зона I
-  Зона II

План характерных точек границ Зоны I



Координаты характерных (поворотных) точек границ Зоны I

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных точек (характерных) в местной системе координат МСК-47	
	X	Y
1.	480443.981	1294977.345
2.	480343.935	1294880.968
13.	480309.173	1294924.719
14.	480398.954	1295039.212

Текстовое описание границ территории Зоны I

Граница Зоны I проходит от точки 1 до точки 2 в юго-западном направлении вдоль дороги; далее от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении; далее от точки 3 до точки 4 в северо-восточном направлении; далее от точки 4 до точки 1 в северо-западном направлении.

План характерных точек границ Зоны II



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
— 1. Границы зоны с поворотными точками

Координаты характерных (поворотных) точек границ Зоны II

Номер поворотной (характерной) точки	Координаты поворотных точек (характерных) в местной системе координат МСК-47	
	X	Y
1.	480443.981	1294977.345
2.	480343.935	1294880.968
3.	480303.312	1294836.278
4.	480284.101	1294842.933
5.	480266.090	1294868.115
6.	480262.186	1294882.028
7.	480246.065	1295031.611
8.	480418.045	1295085.995

9.	480438.818	1295085.649
10.	480452.671	1295072.482
11.	480459.249	1295045.454
12.	480458.313	1295027.040
13.	480309.173	1294924.719
14.	480398.954	1295039.212

Текстовое описание границ территории Зоны II

Граница Зоны II проходит от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении; далее от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении; далее от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении; далее от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении вдоль дороги; далее от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении; далее от точки 6 до точки 7 в южном направлении; далее от точки 7 до точки 8 в юго-восточном направлении; далее от точки 8 до точки 9 в юго-восточном направлении; далее от точки 9 до точки 10 в юго-восточном направлении; далее от точки 10 до точки 11 в северо-восточном направлении; далее от точки 11 до точки 12 в северо-восточном направлении; далее от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении; далее от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении; далее от точки 14 до точки 15 в западном направлении; далее от точки 15 до точки 1 в юго-западном направлении.

Требования к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово

1. Общие требования

На территории достопримечательного места разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной исторической среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

**Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории Зона I
(северо-западная часть территории достопримечательного места)**

Обязательные требования:

1. Сохранение исторических сооружений.
2. Допускается:
 - 2.1. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места для обеспечения физической сохранности исторических сооружений, в том числе работы по консервации, реставрации, ремонту, восстановлению, регенерации историко-градостроительной или природной среды;
 - 2.2. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места для обеспечения сохранности ландшафта, в том числе работы по консервации, реставрации, ремонту, восстановлению, регенерации историко-градостроительной или природной среды.
 - 2.3. Расчистка территории от мусора и сорной растительности.
 - 2.4. Проведение работ по благоустройству территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, и уходу за зелеными насаждениями.
 - 2.5. Осуществление ограниченного строительства, при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия.
 - 2.6. Рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических характеристик ландшафта.
 - 2.7. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию природного ландшафта и его компонентов.
 - 2.8. Установка информационных указателей, стендов с надписями и обозначениями объекта культурного наследия.
 - 2.9. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей

обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования, допускается методами научной реставрации по проектам, разработанным специализированными организациями, обладающих лицензией МК РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

Запрещается:

1. Снос, разрушение исторических сооружений, расположенных в границах территории объекта культурного наследия.
2. Возведение объектов капитального строительства.
3. Возведение глухих (несветопрозрачных) ограждений и ограждений высотой более 1,8 м.
4. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, кроме перевода земель или земельных участков в категорию особо охраняемых территорий и объектов.
5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков за исключением изменения на разрешенное использование для отдыха (рекреации), культурного и природно-познавательного туризма.
6. Динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные нагрузки.
7. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные коммуникации, высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого давления, нефтепроводы).
8. Складирование бытового мусора и промышленных отходов в неустановленных местах и устройство стихийных свалок.
9. Хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения, загрязняющих территорию объекта культурного наследия.

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории Зона II (западная, восточная и южная часть территории достопримечательного места)

Обязательные требования:

1. Сохранение исторической трассировки земляных противопехотных сооружений.
2. Сохранение характера рельефа.
3. Допускается:
 - 3.1. Проведение работ, направленных на сохранение достопримечательного места для обеспечения физической сохранности исторического рельефа, в том числе работы по консервации, реставрации, ремонту, восстановлению, регенерации историко-градостроительной или природной среды.
 - 3.2. Осуществление ограниченного строительства, при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия.
 - 3.3. Расчистка территории от мусора и сорной растительности.
 - 3.4. Консервация старовозрастных деревьев ценных пород.
 - 3.5. Дренаж заболоченной территории.

- 3.6. Проведение работ по благоустройству территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, и уходу за зелеными насаждениями.
- 3.7. Рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических характеристик ландшафта.
- 3.8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и регенерацию природного ландшафта и его компонентов.
- 3.9. Установка информационных указателей, стендов с надписями и обозначениями объекта культурного наследия.
- 3.10. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
4. Приспособление объекта культурного наследия для современного использования, допускается методами научной реставрации по проектам, разработанным специализированными организациями, обладающих лицензией МК РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

Запрещается:

1. Снос, разрушение исторических сооружений, расположенных в границах территории объекта культурного наследия.
2. Возведение глухих (несветопрозрачных) ограждений и ограждений высотой более 1,8 м.
3. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, кроме перевода земель или земельных участков в категорию особо охраняемых территорий и объектов.
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков за исключением изменения на разрешенное использование для отдыха (рекреации), культурного и природно-познавательного туризма.
5. Динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие вибрационные нагрузки.
6. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные коммуникации, высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого давления, нефтепроводы).
7. Складирование бытового мусора и промышленных отходов в неустановленных местах и устройство стихийных свалок.
8. Хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения, загрязняющих территорию объекта культурного наследия.

Приложение № 8

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Проект предмета охраны объекта культурного наследия

**Проект предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места
«Береговая батарея Хумалайоки. Батарея на 4 пушки 35 калибра», 1914-1916 гг.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского
залива к Ю-В от пос. Ермилово**

Предметом охраны достопримечательного места «Береговая батарея Хумалайоки», 1914-1916 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, подлежащим обязательному сохранению являются:

Геоморфологические характеристики, а именно элементы композиционно-активного рельефа:

- искусственное возвышение, на котором размещены три орудийных дворика и в толще которого оборудованы три погреба для хранения боеприпасов;

- искусственные траншеи и валы (брустверы), образующие противопехотную линию обороны;

Планировочные характеристики - местоположение оборонительного сооружения; планировочное решение противопехотной линии обороны, состоящей из траншей и земляных валов (брустверов) с фронтальным люнетом;

Функциональные характеристики – разделение территории на две зоны:

Зона I (северо-западная часть территории достопримечательного места): расположены сохранившиеся бетонные сооружения для укрытия орудий (орудийные дворики), руинированные погреба для хранения боеприпасов.

Зона II (западная, восточная и южная часть территории достопримечательного места): расположены полевые противопехотные сооружения – траншеи с массивным земляным бруствером.

Объемно-пространственные характеристики:

- объемно-пространственная композиция, основной объем, габариты, конфигурация в плане батареи из трёх сохранившихся круглых бетонированных орудийных двориков и трёх погребов для хранения боеприпасов, размещенных в толще искусственного возвышения, на котором размещалась батарея, с сохранившимися элементами каменной исторической кладки.

Проект охраны может быть уточнен на основании комплексных научных исследований в процессе подготовки научно-проектной документации.

Приложение № 9

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

**Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы,
копии договоров с экспертами**

Санкт-Петербург

«28» мая 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук (далее – ИИМК РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лапшина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Зерновой Лилии Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе - Стороны), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в установленный договором срок провести государственную историко-культурную экспертизу объекта культурного наследия «**Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс**», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Юго-Востоку от пос. Ермилово (далее – «Объект»), выявленного в границах проектирования и строительства объекта «**Приморский универсально-перегрузочный комплекс**» (земельный участок с кадастровым номером 47:01:1318001:688, предоставленный ООО «Приморский УПК» на правах долгосрочной аренды для реализации проекта строительства объекта «Приморский универсально-перегрузочный комплекс»), и составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» выполненные работы по настоящему Договору.
- 1.2. «Исполнитель» выполняет работы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009г. № 569 (далее – «Положение»), Задаaniem «Заказчика» на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложения № 3 к Договору), определяющим объем, содержание работ и другим, предъявляемым к ним требованиям, а также условиями настоящего Договора.
- 1.3. Результат работ по настоящему Договору: заключение государственной историко-культурной экспертизы (Акт), соответствующее требованиям Положения и Задания «Заказчика» на проведение государственной историко-культурной экспертизы.
- 1.4. Договор заключен в рамках генерального договора №113/05/2021 от 11 мая 2021 г.

2. Срок выполнения работ

- 2.1. Начало выполнения работ по Договору - в течение одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя», указанный в п. 9 Договора, согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору).
- 2.2. Продолжительность выполнения работ по договору составляет - 6 (шесть) календарных месяцев.
- 2.3. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору не включают в себя время, необходимое для согласования Заключения (Акта) по результатам государственной историко-культурной экспертизы в Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – «Комитет»).
- 2.4. Датой исполнения Работ по Договору является дата сдачи на согласование в Комитет Заключения (Акта) по результатам историко-культурной экспертизы.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

- 3.1. Стоимость работ, согласно настоящему Договору, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору). Стоимость работ, установленная

настоящим пунктом, включает в себя все возможные расходы «Исполнителя», связанные с выполнением последних обязанностей по настоящему Договору.

- 3.2. Основанием для окончательного расчета по настоящему Договору выполненных «Исполнителем» работ является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.
- 3.3. Оплата «Исполнителю» производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в п. 9 Договора.
- 3.4. Оплата производится «Заказчиком» в порядке, установленном протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору).

4. Права и обязанности сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

- 4.1.1. Оказать содействие «Исполнителю» в получении необходимых исходных документов для проведения научно-исследовательских и изыскательских работ в составе государственной историко-культурной экспертизы и согласовании документации, подготовленной в ходе выполнения работ;
- 4.1.2. В момент заключения договора предоставить «Исполнителю» всю имеющуюся у «Заказчика» исходно-разрешительную документацию по объекту изучения культурного наследия, согласно Приложению № 2 к Договору.
- 4.1.3. Оплачивать выполненные «Исполнителем» работы на условиях настоящего Договора.
- 4.1.4. По окончании выполнения «Исполнителем» работ осуществить приемку выполненных работ документации, согласно п. 5 настоящего Договора.

4.2. «Заказчик» имеет право:

- 4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием договорной цены, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя».
- 4.2.2. Требовать надлежащего выполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему Договору.
- 4.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом «Исполнителя» за 5 (пять) рабочих дней с обоснованием причин отказа. В этом случае «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного уведомления от исполнения настоящего Договора.

4.3. «Исполнитель» обязан:

- 4.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с Положением, Задаaniem «Заказчика» (Приложение №3 к Договору), представленной «Заказчиком» исходно-разрешительной документацией, согласно Приложению №2 к Договору, а также самостоятельно полученных «Исполнителем» необходимых документов (сведений) согласно пункта 16 Положения (п.4.2.2. Договора).
- 4.3.2. Согласно пунктов 16(1) и 16(2) Положения самостоятельно запросить отсутствующие у «Исполнителя» документы (сведения), необходимые для проведения экспертизы согласно п.16 Положения.
- 4.3.3. Немедленно письменно предупредить «Заказчика» при обнаружении не зависящих от «Исполнителя» обстоятельств, которые могут негативно влиять на результат выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
- 4.3.4. Подготовить Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы соответствующего требованиям Положения, настоящего Договора, на основании исходно-разрешительной документации Заказчика согласно Приложению № 2 к Договору и документов (сведений) собранных «Исполнителем» самостоятельно, согласно методики проведения историко-культурных экспертиз.
- 4.3.5. Согласовать Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы с «Заказчиком», предоставить его, совместно с «Заказчиком» на рассмотрение в Комитет, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4.3.6. В случае несогласия Комитета с заключением (Актом) по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы по Объекту, «Исполнитель» по

требованию «Заказчика» обязан исправить данные замечания в течение 15 (пятнадцать) календарных дней за счет собственных средств, и повторно совместно с «Заказчиком» направить на согласование в Комитет.

- 4.3.7. Передать «Заказчику» по накладной заключение (Акт), указанное в п. 1.3. договора в порядке, предусмотренном разделом 5 договора.
- 4.3.8. Не передавать документацию, подготовленную в ходе выполнения работ, третьим лицам без письменного согласия «Заказчика».
- 4.4. **«Исполнитель» имеет право:**
 - 4.4.1. Провести консультации с ведущими специалистами в области сохранения объектов культурного наследия.

5. Порядок сдачи и приемки работ

- 5.1. По завершении в установленные Договором сроки «Исполнитель» передает «Заказчику» по накладной заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы Объекта в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе. Заключение (Акт) по результатам государственной историко-культурной экспертизы Объекта должно соответствовать требованиям п. 4.3.4. Договора.
- 5.2. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документации согласовывает подготовленный «Исполнителем» Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы Объекта, подготавливает письмо для предоставления в Комитет на согласование указанного Акта или направляет мотивированный отказ от согласования Акта.
- 5.3. При мотивированном отказе «Заказчик» с участием «Исполнителя» составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, а также сроков их выполнения.
- 5.4. Работы по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента получения письменного уведомления Комитета о рассмотрении Акта государственной историко-культурной экспертизы. По окончании рассмотрения Комитетом Акта государственной историко-культурной экспертизы Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах. Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору подписывает его и направляет «Исполнителю».
- 5.5. В случае не мотивированного отказа «Заказчиком» от приемки выполненных работ согласно п. 5.4. Договора, в течение указанного срока п. 5.4. работа считается принятой и оплачивается «Исполнителю» в установленном настоящим Договором порядке.

6. Ответственность сторон

- 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 6.2. В случае несоблюдения договорных сроков:
 - 6.2.1. «Исполнитель» выплачивает штрафные санкции в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости работ;
 - 6.2.2. «Заказчик» - 0,01% от неоплаченной в срок суммы, но не более 10% от стоимости работ.
- 6.3. «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за передаваемую исходно-разрешительную документацию «Исполнителю» по объекту проведения государственной историко-культурной экспертизы.

7. Независимость Эксперта

- 7.1. В качестве экспертов будут привлечены не менее 3 (три) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с «Исполнителем», соответствующих требованиям Законодательства Российской Федерации, Положения.
- 7.2. «Исполнитель» гарантирует, что к проведению экспертизы не будут привлечены лица:

- а. имеющие родственные связи с «Заказчиком» (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));
- б. состоящие в трудовых отношениях с «Заказчиком»;
- в. имеющие долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также в случае, если заказчик (его должностное лицо или работник) имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертом;
- г. владеющие ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;
- д. заинтересованные в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Прочие условия

- 8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в форме дополнительного соглашения и подписаны всеми сторонами.
- 8.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 8.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
 - 8.5.1. Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене.
 - 8.5.2. Приложение № 2 – Перечень исходно-разрешительной документации по проведению государственной историко-культурной экспертизы.
 - 8.5.3. Приложение № 3 – Задание на выполнение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Юго-Востоку от пос. Ермилово, и составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:

ИИМК РАН

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит.А, пом. 26 Н

Дворцовая наб. 18, литер А

ИНН 7825004658 КПП 784101001

ОГРН 1027809188527

УФК по г. Санкт-Петербургу (ИИМК РАН,

л/с 20726У45689)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКААО «ОТП Банк» г. Санкт-Петербург

РОССИИ//УФК ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г.Корр./счёт 30101810600000000812

Санкт-Петербург БИК 014030106

К/с 40102810945370000005

Р/с 03214643000000017200

е-mail: ooo@archeo.ru тел.: 8(812) 571-67-96

Директор

Исполнитель:

Юридический адрес: 192131, Санкт-

Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит.А, пом. 26 Н

ИНН 7811131800 КПП 781101001

ОГРН 1037825004337

Р/счёт 40702810301000003785

в филиале «Санкт-Петербургский»

г. Санкт-Петербург

г.Корр./счёт 30101810600000000812

БИК 044030812

БИК 044030812

БИК 044030812

Генеральный директор

М.П. / Л.Е. Зернова

М.П.



В.А. Лапшин /



М.П.

/ Л.Е. Зернова

**Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой «Заказчиком»
«Исполнителю» по проведению государственной историко-культурной экспертизы**

№ п.п.	Исходные данные
1.	Охранное обязательство на объект культурного наследия с планом границ территории (при наличии)
2.	Распоряжение Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области об утверждении предмета охраны (при наличии)
3.	Справки Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области о статусе зданий и земельного участка (при наличии)
4.	Технический паспорт и планы ПИБ существующей застройки на земельном участке (при наличии)
5.	Копии свидетельства собственности на земельный участок и кадастровые планы (при наличии)
6.	Копии свидетельства собственности на строения и сооружения на земельном участке

Директор
ИИМК РАН

М.П.



В.А. Лапшин /

Генеральный директор
ООО АКБ «ПетроГрадПроект»

М.П.



/ Л.Е. Зернова

Задание

на выполнение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Юго-Востоку от пос. Ермилово, и составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Объект: Выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.
2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. При проведении государственной историко-культурной экспертизы необходимо определить (установить):
 - 3.1. время возникновения или дата создания объекта культурного наследия, даты основных изменений (перестройки, утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) объекта;
 - 3.2. анализ современного состояния объекта, на основании натурального визуального обследования;
 - 3.3. собственник или пользователь объекта;
 - 3.4. уточнить перечень предметов охраны объекта культурного наследия на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы.
4. Перечень документации, подлежащей включению в Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы:
 - 4.1. Историческая справка, составленная по материалам архивно-библиографических изысканий и натурального обследования объекта государственной историко-культурной экспертизы;
 - 4.2. Историческая иконография (фотокопии исторических планов, чертежей, фотографий, иных изображений объекта государственной историко-культурной экспертизы);
 - 4.3. Историко-архитектурный опорный план;
 - 4.4. План границ территории объекта (объектов) культурного наследия;
 - 4.5. Материалы фотофиксации объекта государственной историко-культурной экспертизы по состоянию на период ее проведения;
 - 4.6. Иная документация (по усмотрению экспертов).
5. Прочие условия:
 - 5.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится одним экспертом. Содержание акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 19, 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

- 5.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы представляется на согласование в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области на электронном носителе, заверенный квалифицированной электронной подписью эксперта.
- 5.3. В случае если в качестве эксперта привлечено юридическое лицо, акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы подписывается всеми работниками, проводившими исследования, утверждается руководителем этого юридического лица и заверяется печатью организации.
- 5.4. Государственную историко-культурную экспертизу проводить силами лица, имеющего аттестацию на право проведение государственной историко-культурной экспертизы в порядке, установленном Министерством культуры РФ.

Директор
ИИМК РАН

М.П.



/ В.А. Лапшин /

Генеральный директор
ООО АКБ «ПетроградПроект»

М.П.



/ Л.Е. Зернова

Задание

на выполнение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Юго-Востоку от пос. Ермилово, и составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Объект: Выявленный объект культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс», расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово.
2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: составление проекта предмета охраны, с целью обоснования включения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. При проведении государственной историко-культурной экспертизы необходимо определить (установить):
 - 3.1. время возникновения или дата создания объекта культурного наследия, даты основных изменений (перестройки, утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) объекта;
 - 3.2. анализ современного состояния объекта, на основании натурального визуального обследования;
 - 3.3. собственник или пользователь объекта;
 - 3.4. уточнить перечень предметов охраны объекта культурного наследия на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы.
4. Перечень документации, подлежащей включению в Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы:
 - 4.1. Историческая справка, составленная по материалам архивно-библиографических изысканий и натурального обследования объекта государственной историко-культурной экспертизы;
 - 4.2. Историческая иконография (фотокопии исторических планов, чертежей, фотографий, иных изображений объекта государственной историко-культурной экспертизы);
 - 4.3. Историко-архитектурный опорный план;
 - 4.4. План границ территории объекта (объектов) культурного наследия;
 - 4.5. Материалы фотофиксации объекта государственной историко-культурной экспертизы по состоянию на период ее проведения;
 - 4.6. Иная документация (по усмотрению экспертов).
5. Прочие условия:
 - 5.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится комиссией из трех экспертов. Содержание акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 19, 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

- 5.2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы представляется на согласование в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области на электронном носителе, заверенный квалифицированной электронной подписью эксперта.
- 5.3. В случае если в качестве эксперта привлечено юридическое лицо, акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы подписывается всеми работниками, проводившими исследования, утверждается руководителем этого юридического лица и заверяется печатью организации.
- 5.4. Государственную историко-культурную экспертизу проводить силами лица, имеющего аттестацию на право проведение государственной историко-культурной экспертизы в порядке, установленном Министерством культуры РФ.

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Приморский УПК»

М.П.   А.А. Сизов

Исполнитель:
Директор
ИИМК РАН

М.П.   В.А. Лапшин

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 10/2021-ТД

Санкт-Петербург

«01» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Генерального директора Зерновой Лилии Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Трушковский Владимир Эдуардович (паспорт 04 18 № 227371, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28.12.2018 года), зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Климов., д. 4, кв. 8), именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности в должности Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника совмещением.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с «01» февраля 2021 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:
Неполный рабочий день
Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект» и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.2. Работник имеет право на:

5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.

5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.

5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:
ООО АКБ «ПетроГрадПроект»
192131, Санкт-Петербург, улица Ивановская,
дом 8/77, лит. А
ОГРН 1037825004337
ИНН 7811131800 КПП 781101001
ОКПО 59517655
ОКАТО 40285562000
Р/с 40702810301000003785
в филиале «Санкт-Петербургский»
АО «ОТП Банк», БИК 044030812
К/с 30101810600000000812

Работник:
Гражданин РФ
Трушковский Владимир Эдуардович
Дата рождения: 05.12.1973 г.,
г. Ленинград
Паспорт: 04 18 № 227371, выдан ГУ МВД
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, 28.12.2018 г., код подразделения
780-002
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург,
пер. Климов, д. 4, кв. 8.

ИНН: 781908563715
СНИЛС: 024-896-177-84

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:



Л.Е. Зернова

Работник:

В.Э. Трушковский

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 01/2021-ТД

Санкт-Петербург

«01» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Генерального директора Зерновой Лилии Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Полетайкин Вячеслав Владимирович (паспорт 04 04 № 997287, выдан УВД Октябрьского района г. Красноярска, 07.10.2005 года), зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 199, кв. 24), именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности в должности Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника совмещением.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с «01» февраля 2021 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:

Неполный рабочий день

Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект» и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.2. Работник имеет право на:

5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.

5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.

5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:
ООО АКБ «ПетроГрадПроект»
192131, Санкт-Петербург, улица Ивановская,
дом 8/77, лит. А
ОГРН 1037825004337
ИНН 7811131800 КПП 781101001
ОКПО 59517655
ОКАТО 40285562000
Р/с 40702810301000003785
в филиале «Санкт-Петербургский»
АО «ОТП Банк», БИК 044030812
К/с 30101810600000000812

Работник:
Гражданин РФ
Полетайкин Вячеслав Владимирович
Дата рождения: 03.10.1960 г.,
г. Красноярск
Паспорт: 04 04 № 997287, выдан УВД
Октябрьского района г. Красноярск,
07.10.2005 г., код подразделения
242-004
Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 199, кв. 24.

ИНН: 246310499857
СНИЛС: 006-594-569-68.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:


Л.Е. Зернова



Работник:


В.В. Полетайкин

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 9/2021-ТД

г. Санкт-Петербург

«01» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект» (ООО АКБ «ПетроГрадПроект»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Генерального директора Зерновой Лилии Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданка Российской Федерации Штиглиц Маргарита Сергеевна (паспорт: 40 09 № 895412, выдан ТП № 29 отдела УФМС Кировского района Санкт-Петербурга, 20.11.2009 года, Код подразделения 780-029; зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Парадная ул., д. 3, корп. 2, кв.339), именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя трудовые обязанности в должности Эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника совмещением.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с «01» февраля 2021 г.

2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей в месяц.

3.2. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

4.2. Особенности режима рабочего времени:
Неполный рабочий день
Продолжительность рабочей недели не более 20 часов.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ООО АКБ «ПетроГрадПроект» и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне ООО АКБ «ПетроГрадПроект».

5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.2. Работник имеет право на:

5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.

5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.

5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего Договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:

10.1.1. Соглашение сторон.

10.1.2. Истечение срока договора, указанного в п. 2.2 настоящего договора. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения.

10.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

10.1.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.

10.1.5. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:

ООО АКБ «ПетроГрадПроект»
192131, Санкт-Петербург, улица Ивановская,
дом 8/77, лит. А
ОГРН 1037825004337
ИНН 7811131800 КПП 781101001
ОКПО 59517655
ОКАТО 40285562000
Р/с 40702810301000003785
в филиале «Санкт-Петербургский»
АО «ОТП Банк», БИК 044030812
К/с 30101810600000000812

Работник:

Штиглиц Маргарита Сергеевна
Дата рождения 18.07.1945 г.,
Место рождения: г. Кунгур, Пермской обл.
Зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Парадная ул., д. 3, корп. 2, кв.339
Паспорт: 40 09 № 895412, выдан ТП № 29
отдела УФМС Кировского района Санкт-Петербурга, 20.11.2009 года,
Код подразделения 780-029
ИНН 780505234850
СНИЛС 013-170-090-88

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:



Л.Е. Зернова

Работник:

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M.S. Shiglic'.

М.С.Штиглиц

Приложение № 10

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Береговая батарея Хумалайоки. Комплекс. Батарея на 4 шестидюймов. пушки Канэ. Батарея на 4 пушки 35 калибра» расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, берег Финского залива к Ю-В от пос. Ермилово, с целью обоснования включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Копия лицензии

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 01005 от 7 августа 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «ПетроГрадПроект»

ООО АКБ «ПетроГрадПроект»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) **1037825004337**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **7811131800**

007793

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 8/77, лит. А

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа: **№1104 от 7 августа 2013 г.**

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№433 от 15 апреля 2019 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Н.П.Овсиенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)



Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № **МКРФ 01005** от **7 августа 2013 г.**

виды выполняемых работ:
разработка проектной документации по консервации, реставрации и
воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)


(подпись уполномоченного
лица)

Н.П.Овсиенко
(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.



007762

Содержание

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.	1-21
Приложение № 1. Историческая справка	22-40
Приложение № 2. Историческая иконография	41-123
Приложение № 3. Материалы фотофиксации	124-139
Приложение № 4. Ситуационный план. Историко-культурный опорный план	140-143
Приложение № 5. Документы, предоставленные заявителем	144-172
Приложение № 6. Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы	173-178
Приложение № 7. Проект границ территории объекта культурного наследия	179-188
Приложение № 8. Проект предмета охраны объекта культурного наследия	189-190
Приложение № 9. Копия договора на проведение историко-культурной экспертизы, копии договоров с экспертами	191-212
Приложение № 10. Копия лицензии	213-216
Содержание	217