

**Акт**  
**по результатам государственной историко-культурной экспертизы**  
**выявленного объекта культурного наследия**  
**«Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая**  
**протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский**  
**район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования**  
**целесообразности включения в единый государственный реестр объектов**  
**культурного наследия (памятников истории и культуры)**  
**народов Российской Федерации**

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Волховский муниципальный район и  
Кировский муниципальный район,  
г. Псков, г. Нижний Новгород, г. Брянск

11 мая 2024 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

**1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее - экспертиза) проведена в период с 23 октября 2023 г. по 11 мая 2024 г. (в связи с корректировкой Акта согласно письма Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России № 6731-12-02 от 03.04.2023 г. и уведомления Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-09-2829/2024-0-1 от 19.04.2024 г.)

**2. Место проведения экспертизы:**

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волховский муниципальный район и Кировский муниципальный район; г. Псков, г. Нижний Новгород, г. Брянск.

**3. Заказчик экспертизы:**

Полное наименование: Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».

Сокращенное наименование: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».

Юридический адрес: 188641, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13.

Фактический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 8 ИНН 4703151586; КПП 470301001; ОГРН 1174704011811; ОКТМО 41612101.

#### **4. Исполнитель государственной историко-культурной экспертизы:**

На основании договора субподряда № 7 от 11 ноября 2021 г. (договор субподряда заключен в рамках Государственного контракта № 027/2021-ИКЭ от 8 ноября 2021 г., между ООО Темпл Групп» и Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития»

Сокращенное наименование: ООО «МППР».

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Нащокинский пер., д. 2/4, кабинет 2.

ИНН 7704875153; КПП 770401001; ОГРН 5147746148567; ОКТМО 45383000000.

Исполнитель отвечает требованиям к эксперту – юридическому лицу, согласно подпункту «б» пункта 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

#### **5. Сведения об экспертах:**

Председатель экспертной комиссии

Фамилия, имя, отчество	<b>Голубева Ирина Борисовна</b>
Образование	высшее
Специальность	искусствовед
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	50 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного наследия
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы и должность	самозанятая
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры РФ от 24.08.2023 № 2483 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Фамилия, имя, отчество	<b>Зубова Елена Михайловна</b>
Образование	высшее
Специальность	архитектор-реставратор
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	более 40 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного наследия
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы и должность	не работает
Реквизиты аттестации эксперта	<p>приказ Министерства культуры РФ от 12.09.2023 № 2644 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
--	--

Член экспертной комиссии

Фамилия, имя, отчество	<b>Агафонова Ирина Святославовна</b>
Образование	высшее (Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова)

Специальность	Архитектор, архитектор-реставратор
Стаж работы по профилю экспертной деятельности	40 лет в сфере реставрации и охраны объектов культурного наследия
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы и должность	ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос», директор, самозанятая
Реквизиты аттестации эксперта	<p>приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2021 № 1537 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории</li> </ul>

	<p>объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</p> <p>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</p>
--	---

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Председатель экспертной комиссии:

И.Б. Голубева

*(подписано усиленной электронной подписью)*

Ответственный секретарь

экспертной комиссии:

Е.М. Зубова

*(подписано усиленной электронной подписью)*

Член экспертной комиссии:

И.С. Агафонова

*(подписано усиленной электронной подписью)*

**Отношения экспертов и Заказчика экспертизы**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

## **7. Цель и объекты экспертизы**

### **Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия **«Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность»,** местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

### **Задачи проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

1) определение категории историко-культурного значения и вида объекта культурного наследия;

2) уточнение сведений об объекте культурного наследия в части наименования объекта культурного наследия, сведений о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) объекта культурного наследия и (или) датах связанных с ним исторических событий);

3) обоснование предмета охраны объекта культурного наследия;

4) обоснование границ территории объекта культурного наследия;

5) установление требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам в границах достопримечательного места.

### **Объект государственной историко-культурной экспертизы:**

1) выявленный объект культурного наследия **«Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км общая протяженность»,** местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

## **8. Основания для проведения экспертизы:**

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Письмо Минкультуры России от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ «Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательных мест».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (ВРИ ЗУ 2021).

- Приказ от 18 июня 2007 года № П/0137 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, согласованный с Роскартографией (письмо от 4 июня 2007 года № 1-38-1956) «Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации».

- Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465, в соответствии с которым утверждены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов. Для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориях объекта культурного наследия и зонах его охраны используется XML-схема ZoneToGKN\_v05.

- Государственный контракт № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Вол-

ховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области.

#### **9. Перечень документов, представленных заявителем:**

Копии документов представлены в Приложении № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы, в том числе:

- копия государственного контракта № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021 на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области;

- копия Договора подряда от 11.11.2021 г. № 7 между ООО «Темпл-Групп» и ООО «Межрегиональные проекты и программы развития» о проведении государственной историко-культурной экспертизы по объектам культурного наследия Ленинградской области;

- копия Технического задания на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском, Кировском и Лодейнопольском районах Ленинградской области к государственному контракту № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021г.;

- копия Акта регистрации вновь выявленных объектов Волховского района, представляющих историко-культурную ценность Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области от 23.04.1992 г. № 3-9;

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области»;

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 19.12.2019 г. № 01-03/569 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а;

- копия Распоряжения комитета по культуре Ленинградской области от 26.07.2020 г. № 01-04/20-290 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ла-

дога, улица Новый канал, 2а, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 21.07.2020 г. № 04-04/20-290;

- копия Паспорта объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» 1861-1868 годы», утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. № 1906;

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 г. № 01-03/20257 «О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области города Новая Ладога Ленинградской области (с Приложениями);

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 г. № 01-03/20256 «О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области города Шлиссельбург Ленинградской области (с Приложениями);

- копия письма ООО «Темпл Групп» № 123 от 22.11.21 главе администрации муниципального образования Новолadoжского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (с Приложением: выписка из Акта постановления выявленных объектов культурного наследия на учет № 3-9 от 23.04.1992);

- копия письма главы администрации муниципального образования Новолadoжское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 3059-01-16 от 29.11.2021 (ответ на вх. № 3059 от 26.11.2021);

- копия письма Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России от 03.04.2023 г. № 6731-12-02 в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области;

- копия Протокола № 6 от 15.02.2024 г. заседания научно-методического Совета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, вопрос 4. «Об акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новолadoжский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

## **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы, отсутствуют.

### **11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- историко-архивные и библиографические исследования с целью выявления письменных и графических источников, а также фотодокументов, содержащих сведения по истории создания инженерного сооружения – Новоладожского канала, его перестроек, реконструкций, утрат (далее – Объект).

Изучены фонды архива Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, Новоладожского историко-краеведческого музея (НЛМ); Научно-технической библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения; Отдела рукописей и редких книг (НТБ ПГУПС ОРРК); Российского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ); Российской государственной библиотеки (Москва); Российского государственного исторического архива (РГИА); архива Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»); Центрального государственного архива кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД); Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), а также литературные и интернет-источники (URL) (Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

- выполнен историко-культурный анализ архивных и библиографических материалов. Основные этапы истории существования Объекта изложены в исторической справке, подтверждены выписками из архивных и опубликованных источников (Приложение к исторической справке), проиллюстрированы альбомом исторической иконографии, а также отражены на представленном историко-культурном опорном плане (Приложения №№ 2, 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы);

- проведено визуальное обследование Объекта экспертизы с натурной фотофиксацией его современного состояния (Приложение № 5 к настоящему акту историко-культурной экспертизы). Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей архитектурного облика объекта культурного наследия, его современного технического состояния в объеме, необходимом для принятия соответствующих решений;

- собраны сведения из утвержденной градостроительной и правоустанавливающей документации (в т. ч. выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в отношении объекта недвижимости, расположенного в границах территории достопримечательного места (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

По результатам осуществленных историко-архивных и библиографических исследований, натурного обследования, анализа технической и учётной документации:

- выявлены ценностные характеристики историко-градостроительной и природной среды Объекта; разработан историко-культурный опорный план (Приложение № 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы);

- составлен перечень особенностей Объекта, являющихся основанием для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению и разработан проект предмета охраны Объекта (Приложение № 6 к настоящему акту историко-культурной экспертизы);

- сделан вывод о современном состоянии Объекта, территориальном зонировании и землепользовании участками, сопредельными с Объектом;

- разработан проект границ территории Объекта, включая текстовое описание и графическое изображение местоположения границ, а также перечень координат характерных (поворотных) точек в местной системе координат (Приложение № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы);

Экспертной комиссией учтены документы по корректировке актов историко-культурной экспертизы, проведенных в периоды 08.11.2021-25.09.2022 г.; 03.11.2022 г. - 19.02.2023 гг. (согласно письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-09-6997/2022-0-1 от 03.11.2022 г.) и 03.04.2023 - 04.12.2023 г. (согласно письма Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России № 6731-12-02 от 03.04.2023 г.).

Проведенные исследования и сделанные по их результатам выводы стали основанием для зонирования территории Объекта по характеру и историко-культурному потенциалу земель и разработки проекта требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам в границах территории Объекта (Приложение № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в

отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации. Указанные исследования проведены с применением методов натурного ландшафтно-визуального обследования Объекта, комплексного источниковедческого анализа документов (историко-архивного и библиографического, историко-архитектурного, градостроительного), в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

### **12.1. Общие учетные сведения**

*(На основании документов, представленных заявителем, Приложение № 8 к настоящему Акту экспертизы)*

Объект настоящей государственной историко-культурной экспертизы «Новоладожский канал (быв. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском районе), поставлен на государственную охрану как вновь выявленный объект Волховского р-на, представляющий историко-культурную ценность, в составе Акта регистрации Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Ленинградской области от 23.04.1992 № 3-9, в следующей редакции:

Наименование объекта: Новоладожский канал (быв. канал Александра II).

Датировка: 1861-1866 гг.

Местонахождение объекта: Ленинградская область, Волховский район, Кировский район.

Пользователь (собственник): СЗРП (Северо-Западное речное пароходство).

Техническое состояние объекта: удовлетворительное.

Краткая характеристика объекта: открытый бесшлюзный канал длиной 110 км, шириной 25 (по дну) - 38 м, глубиной 2-3, 6 м. Часть гидросистем, связавших бассейны Каспийского и Балтийского морей (уникальной Мариинской гидросистемы).

В соответствии с приказом Комитета по культуре Ленинградской области «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области» от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 сведения об объекте были уточнены:

	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав	Местонахождение объекта культурного наследия	Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану
320.	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) – 110 км. общая протяженность	Волховский р-н и Кировский р-н (учтен в Волховском р-не)	Акт постановки на учет № 3-9 от 23.04.1992

В соответствии со сведениями выписки из ЕГРН от 08.07.2022 г. № КУВИ-001/2022-113721705, р. 2, л. 3/ (Письмо МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 г. № 3059-01-16) на период проведения историко-культурной экспертизы Объект является собственностью Российской Федерации и находится в оперативном управлении ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Категории историко-культурного значения объекта: выявленный объект культурного наследия.

Вид объекта: в период проведения экспертизы не установлен.

Границы территории и Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» в период проведения экспертизы не утверждены.

Паспорт выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» в период проведения экспертизы отсутствует.

Охранное обязательство на выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» в период проведения экспертизы не заключено.

## **12.2. Исторические сведения о строительстве Новоладожского канала (б. канала императора Александра II)**

*(Исторические сведения о строительстве Новоладожского канала, его заказчике, датах и причинах основных преобразований, авторах-создателях канала, приведены в сокращенном виде по данным Исторической справки, представленной в Приложениях № 1, 2 к настоящему Акту экспертизы).*

В истории Новоладожского канала (после 1866 г. – «канал Императора Александра II») выделяется несколько этапов, а именно: предыстория (до 1850-х гг.); 1 этап (сер. 1850-х гг. – 1868 г.); 2 этап (1870-е гг. – 1917 г.); 3 этап (1918 г. – 1980-е гг.); 4 этап (1990-е гг. – н.в.).

### ***Предыстория (до 1850-х гг.)***

Создание сети судоходных каналов северо-восточного ареала России на

протяжении XVIII-XIX вв. являлось важнейшей частью государственных программ развития российской экономики, торговли и промышленности, а также ряда прикладных отраслей (инженерного образования и практик, систем судоходства, строительных технологий и т. п.). Стратегия создания сети каналов инициировалась императорским домом России, поддерживалась правительством и высшими сословиями страны, финансировалась на этапе проектирования за счет государственной казны, а на этапе производства работ – совместно, с привлечением частного капитала (особенно во второй пол. XIX в.). Все осуществленные и действующие участки каналов получали наименования в честь правящих представителей царской династии.

К сети каналов Мариинской водной системы, созданных в XVIII в., принадлежат каналы Императора Петра I (старый Ладожский), Императрицы Екатерины II (старый Сясьский) и частично - канал Императора Александра I (старый Свирский). К новой линии приладожских каналов XIX в. относятся каналы: Императора Александра II (новый Ладожский), Императрицы Марии Феодоровны (новый Сясьский) и Императора Александра III (новый Свирский).

Новоладожский канал (б. канал Александра II) является частью Мариинской водной системы - водного пути от г. Рыбинска до Санкт-Петербургского морского порта, соединяющего бассейн Волги с Балтийским морем. Мариинская система состоит как из природных, так и из искусственных воднотранспортных коммуникаций: р. Шексна, Белое озеро (Белоозеро), р. Ковжа, р. Вытегра, Онежское озеро, р. Свирь, Приладожские каналы и р. Нева (Приложение № 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Часть Мариинской системы – Приладожские каналы – проложены в непосредственной близости от южного побережья Ладожского озера, в зоне по своим природным условиям крайне неблагоприятной для судоходства. Приладожские каналы представляли собой особую систему искусственных водных трасс, необходимых для успешного обеспечения жизненно важными товарами и материалами Санкт-Петербурга – непрерывно растущего крупного города и столицы Российской Империи. Они включают две идущие в обход южного берега Ладожского озера, почти параллельные друг другу, линии старых и новых каналов.

Участок Мариинской системы от г. Новая Ладога до г. Шлиссельбурга был одним из наиболее оживленных как по количеству перевозимого груза, так и по числу проходивших за навигацию судов. До 1860-х гг. данный участок обслуживался старым Ладожским каналом, проложенным еще в 1719–1731 гг., который ко 2-й половине XIX в. уже не мог удовлетворять растущие запросы судоходства с постоянно нарастающим грузопотоком. Будучи закрытым (с системами шлюзов по входу в Новой Ладоге и по устью в Шлиссельбурге), с

весьма ограниченными объемами резервных водохранилищ, старый Ладожский канал нуждался в капитальной реконструкции, которую невозможно было осуществить без закрытия судоходства по нему в сезон навигации.

### ***История создания канала. 1 этап (сер. 1850-х гг. – 1868 г.)***

Разработка проекта «улучшения водяного пути от Ладоги до Шлиссельбурга» с конечной целью «полного обеспечения судоходного движения к Санкт-Петербургскому порту» на этом ответственном участке Мариинской системы была поручена военному инженеру Ф.О. Стабровскому, который, находясь в должности начальника 3-го отделения 1-го округа путей сообщения (впоследствии – Шлиссельбургское отделение Петербургского округа), основательно изучил старый Ладожский канал и составил комплекты чертежей его строений и сооружений.

### ***Проектные работы***

В 1857 г. Ф.О. Стабровским были предложены два проекта «улучшения» существовавшего Петровского (старого Ладожского) канала. Третьим предложением было проектирование и строительство «нового обводного открытого», без шлюзов, канала «по берегу Ладожского озера». По рассмотрении Главным управлением путей сообщения и публичных зданий (ГУПС и ПЗ) предложений Стабровского, несомненное предпочтение было отдано проекту устройства нового канала. Надзор за производством работ был возложен на особый комитет. Окончательная стоимость работ оценена в 4 600 000 руб., срок исполнения - 5 лет.

Деятельным сторонником прокладки нового канала как сильного «дублера», способного разгрузить старую трассу петровского времени, являлся главноуправляющий путями сообщения империи, генерал-адъютант императора К.В. Чевкин – выдающийся военный инженер и политик, активный участник подготовки реформы по отмене крепостного права (следствием реформы был рост наемной рабочей силы и ускорение развития промышленного сектора в стране).

В 1857–1859 гг., под руководством военных инженеров Г.М. Толстого и Ф.О. Стабровского проводились изыскательские работы на местах проектировавшегося канала. В процессе изыскательских работ были выполнены топографические планы местности с нанесением трассы проектируемого канала.

### ***Топография канала***

В начале 1858 г., Стабровским был составлен первый проектный вариант по «новому обводному открытому Ладожскому каналу». Один из двух рукописных планов с авторскими подписями, сохранившихся в собрании Института инженеров путей сообщения, датирован 1858 г., другой не имеет

точной даты. Оба рукописных чертежа иллюминированы (тонировка акварелью), прорисовка деталей на них выполнена с высокой точностью, свойственной подробным картам и планам Военно-топографического депо николаевского времени. Безусловно, на их основе создан первый печатный (литографированный) «план существующего и предполагаемого нового открытого Ладожского канала», опубликованный в 1859 г. На упомянутых рукописных планах (как и в печатном варианте) показаны все населенные пункты на прилегающей к обоим каналам местности, включая небольшие деревни: от Шлиссельбурга – дер. Липки и Бугры – село Назия – дер. Шальдиха (к югу от нее с. Путилово у Тихвинской дороги), – дер. Лава – с. Кабона (Кобона), – дер. Леднево – дер. Черная (на планах 1860-х гг. – с. Черное), – дер. Петербургская – дер. Сумское – с. Дубно и, близ устья Волхова к северу от Новой Ладоги – с. Креницы. На пространстве, занятом каналом, в Ладожское озеро впадают реки: Кабона, Лава, Шальдиха, Назия, Липка. На планах указаны водоспуски старого канала – Назинский, Шальдихский, Лавский, «Кабонской», Черновские, Белозерский, Петербургский, Сумский и Дубенский.

### ***Ландшафт.***

По условным обозначениям на проектных планах весьма подробно охарактеризован ландшафт. Рельеф местности в основном ровный, поскольку отметки высот на изображенных здесь же профилях колеблются от 6,3 до 7 футов над «горизонтом самых низких вод Ладожского озера». По всей береговой полосе от Шальдихи до Крениц показана довольно широкая отмель.

От Шлиссельбурга до Лавы линия нового канала, с незначительными отступлениями, проводилась по отмели; ближе к Кобоне трасса заметно смещена к востоку так, что прилегает к старому каналу почти вплотную, а между Кобоной и Ледневым оба канала вновь расходятся, и новое русло приближается к берегу озера лишь у села Дубно.

### ***Конструктивные решения***

К топографическому плану 1858 г. приложены «детальные планы пересечения нового Ладожского канала» с Белозерским и Дубенским водоспусками, реками Лавой и Кобоной, «с руслом Шлиссельбургского водоспуска и с рекою Шальдихою». На этих чертежах показаны деревянные бечевые мосты и шпунтовые укрепления берегов, а также полосы зеленых откосов по сторонам бечевников. Планировочное и конструктивное решение всех мест пересечения разработано однотипным почти во всех случаях (за исключением реки Назии, имевшей между старым каналом и устьем «весьма извилистое направление») – и практически не изменялось при прокладке канала, о чем свидетельствует другой комплект таких же детальных планов, датированных 1860-ми гг., то есть периодом производства работ по постройке

канала (Приложение № 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

В конце февраля 1858 г. первый проектный вариант нового канала, разработанный инженером Ф.О. Стабровским, рассматривался ГУПС и ПЗ (Главное управление путей сообщения и публичных зданий).

С большими подробностями и точностью разработан еще один комплект проектных чертежей – детальных планов нового Ладожского канала, обнаруженный в ведомственном архиве ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», подготовленный, предположительно, в конце 1858 – начале 1859 гг. (Приложение № 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы). В соответствии с проектом, все строения и сооружения при новом канале, за исключением дамб и «отсыпей», проектировались деревянными. В комплект чертежей также включены проекты бечевых мостов, представлены «перемычки, профили новообводного открытого Ладожского канала», а также чертежи «плавучей отводной лавы и караульной будки». На чертеже «нормальной профили» канала показана отделка булыжным камнем не только бечевников, но и откосов канала с подводными частями до шпунтовых укреплений. В указанном комплекте чертежей представлено первоначальное (нереализованное в окончательном варианте) проектное решение устройства «предполагаемого входа с реки Волхова» в новый Ладожский канал вплотную к «новому устью старого Ладожского канала» (то есть южнее ныне существующего входа в Новоладожский канал) и создания городского парка на образовавшемся узком полуострове, что могло бы внести в неупорядоченную планировочную структуру городка Новой Ладogi яркий живописный элемент.

### ***Авторство***

На ряде чертежей из комплекта 1858–1859 гг. присутствуют авторские подписи военных инженеров Ф.О. Стабровского и его помощников К. Немиры и А. Красовского (подписи всех трех инженеров, судя по фрагментам надписей, были и на других листах комплекта, но не сохранились полностью из-за плохого состояния чертежей). К. Немира и А. Красовский участвовали не только в работе над проектом, но также и в проведении изысканий на местности, о чем упоминает Стабровский в публикации 1859 г. По сути, они являются полноправными соавторами проекта Новоладожского канала.

### ***Согласование и утверждение проекта***

В продолжение двух лет проект устройства нового Ладожского канала обсуждался «в общем виде» и в деталях как в правительственных инстанциях, так и на совещаниях специально созданных комиссий, в которые кооптировались по занимаемым должностям или получали особое приглашение наиболее известные и опытные инженеры-путейцы (А.Д. Готман, С.В. Кербедз,

П.П. Мельников, П.И. Палибин и другие), а также приглашались ведущие предприниматели, промышленники и купцы (Д.М. Полежаев, П.А. Беляев, С.Т. Овсянников, В.Ф. Громов).

В 1858 г. непосредственное участие в обсуждении изысканий и проектов на месте принял император Александр II, посетивший с этой целью приладожский край. Проект нового Ладожского канала был «Высочайше утвержден в 14 день мая 1859 года» (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

### *Строительство канала*

Периодом строительства открытого (бесшлюзного) водного пути вдоль берега Ладожского озера, расположенного почти вплотную к побережью – Новоладожского канала – в литературе обыкновенно называют 1861–1866 гг. Согласно архивным источникам, работы по прокладке канала были официально открыты (с «молебствием» и в присутствии генералитета) 28 мая 1861 г., однако Ф.О. Стабровский в рапорте от 6 мая сообщает, «что 5 числа сего месяца приступлено к работам построения нового Ладожского канала». Руководил строительством Ф.О. Стабровский. Его помощником по надзору за производством работ был назначен военный инженер К. Фламан.

Помимо «препятствий к успешному производству работ» естественного характера, как то: твердость нижних слоев грунта будущего русла канала (что затрудняло копку земли), частые болезни среди работников, «грозившие принять характер эпидемии», сооружение нового канала замедлялось также вследствие немаловажных изменений, внесенных в первоначальный проект, в процессе строительства. Произведенные изменения зафиксированы и обстоятельно обоснованы в отчете главного производителя работ военного инженера В.А. Киприянова, который в 1864 г. сменил Ф.О. Стабровского, покинувшего данную должность по состоянию здоровья.

### *Изменения проекта в процессе работ*

Наиболее существенные (реализованные в натуре) изменения первоначального проекта датируются 1862–1864 гг., они произошли на участках «выхода канала в Неву», и «входа с р. Волхова», то есть на самых ответственных дистанциях на территориях Шлиссельбурга и Новой Ладogi и в непосредственной близости от них. Новый проект **Невского устья канала** был «Высочайше утвержден к производству в 13 день декабря 1862 г.» (автор проекта инж. Ф.О. Стабровский). По этому проекту «выход на длине 450 саж. постепенно расширяется..., образуя обширную гавань, в которой, на случай противоположных ветров, могут укрыться до 150 барок большого размера; эта гавань, со стороны реки, ограждена крепкою дамбою из накидного камня с глиняным ядром». На оконечности озерной дамбы на плане отмечено место для

установки памятного монумента обелиска в память прокладки нового Ладожского канала.

С Высочайшего же разрешения от 12 ноября 1864 г. «вход в канал из р. Волхова устроен в 160 саж. ниже устья старого канала; он выдвинут с Волхова до глубины 14 футов и огражден выдающимися на 28 саж. в реку насыпями, откосы которых укреплены накидным камнем; для удобного входа в оный барок, сделано на 127 саж. постепенное расширение». Автор проекта инж. К. Немира. Причем, «при прокладке русла нового канала снесли постройки в городах на расстоянии 10 саж. от верхней части канала». В соответствии с данным проектом, в Новой Ладоге, на левобережной дамбе (на входе в русло нового канала из реки Волхов) предполагалась установить второй монумент (obelisk) в память прокладки нового Ладожского канала и разбить сад, либо устроить рыночную площадь.

### ***Особенности застройки на берегах канала***

На всей протяженности основного русла канала ширина его оставалась постоянной и составляла по «30 саж. от оси канала» (ок. 64 м), как в сторону Ладожского озера («озерная сторона канала»), так и в сторону побережья («нагорная сторона канала»). Данную информацию подтверждают обнаруженные архивные источники: «Для устройства канала потребовалась полоса земли шириною в 60 саж. (ок. 128 м) и длиною, соответственно протяжению канала, 103 версты 270 саж. (ок. 110,5 км)» (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Согласно «Отчетному плану работ нового Ладожского канала за июль месяц 1863 года» русло было полностью проложено от Шлиссельбурга до Леднева, в том же году предполагалось завершить работы на участках Леднево – Черное и Кивгода – Сумское. На двух последних дистанциях, от Сумского до Новой Ладогги производство работ назначалось на следующие годы. План подписан инженером-подполковником Ф. О. Стабровским, состоявшим в должности главного производителя работ до 1864 г. Строительство нового Ладожского канала осуществлял опытный подрядчик Г.В. Гладин, взявший на себя «устройство канала оптом», а после его смерти в 1865 г. – его сыновья.

Вдоль русла Новоладожского канала «строительство вели только с нагорной стороны канала, а на озерной стороне дозволялись нежилые постройки, связанные с рыбным промыслом. Исключение составили Новая Ладога и Черное, где была сохранена ранее застроенная северная сторона трассы канала.

«При устройстве бечевых мостов признано для пользы канала необходимым: назначенные по первоначальной смете мосты, с озерной стороны, – чрез Шлиссельбургский водоспуск и р. Шальдиху, – вовсе

отложить, с закрытием прохода в озеро; с нагорной же стороны устроить по бечевнику чрез реки и чрез оставленные для пропуска вод отверстия, 11 мостов, и кроме того построить мост чрез русло Шлиссельбургского водоспуска не на сваях, за невозможностью по твердости грунта забить таковые, а на каменных устоях». Кроме того, понадобилось «сверх первоначального проекта построить при бечевых мостах 10 водосливов», а «для обеспечения дамб канала от повреждения и самого канала от засорения, с разрешения Министерства путей сообщения, устроить нагорный водоотводный кювет, на всем протяжении». Судя по датам утверждения сметной документации, работы по строительству мостов и берегоукреплений и «прорытию кювета», постройке десяти водосливов и шести караульных домов, в соответствии с изменениями в проекте, производились за три следующих года (с 11 декабря 1863 до 26 октября 1866 г.).

#### ***Наименование канала и открытие судоходства***

Новый водный путь по ходатайству купечества и по именному указу стали называть **каналом Императора Александра II**, старый – каналом Императора Петра Великого. Современник отмечал, что «громадность предприятия, важность его значения и влияние на торговлю составляет историческое событие России». Торжественное открытие Новолодожского канала для судоходства с участием императора Александра II происходило **1 сентября 1866 г.** в Шлиссельбурге. Из ряда архивных документов и материалов видно, что, к моменту торжественного открытия Новолодожского канала, строительство не было окончательно завершено; работы по «чистой отделке» берегов, по устройству «входа с Волхова» и Невского устья продолжались еще больше года. В 1867 г.: отделявали берега и надводные сооружения канала, укрепляли откосы дамб, устраивали бечевники, ставили верстовые столбы и причальные тумбы, делали лавы, водосливы, мосты.

#### ***Основные характеристики сооружений канала***

В окончательном устройстве, новый канал, проведенный между старым каналом и озером, имеет почти то же протяжение, что и старый канал. Библиографические источники (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы) дают описание нового канала:

**«Ширина канала** 12 саж (25,6 м) по дну, а по поверхности, при обыкновенном уровне озера, от 17 до 18 саж (36-38 м). При входе канала из Волхова и выходе его в Неву, ширина постепенно увеличивается до 46 саж (98 м).

**Глубина нового канала** зависит от состояния горизонта Ладожского озера, и рассчитана так, чтобы при самом крайнем его упадке, какой был в года сильнейших засух, глубина в канале не могла быть менее 10-ти четвертей. При высоких водах глубина будет доходить до 20 ½ четвертей (3,6 м), а в

обыкновенные годы от 14 (2, 5 м) до 17 (3,0м) четвертей.

**Дно канала** от Волхова до устья р. Назии (84 версты) заложено горизонтально, а от Назии до выхода в Неву (20 верст), с уклоном в 2 фута 1 дюйм соответственно склону поверхности озера к Неве, – в этой последней части канала, вода имеет заметное течение.

**Дамба канала** в местах, где омывается озером, укреплена везде каменной отсыпью. При каждом колене канала сделаны отлогие закругления, так, что новый канал представляет вид правильной реки (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

**Бечевник канала.** Для предохранения кромки бечевников от порчи, а следовательно и самого канала от береговых оплывей, назначена выстилка булыжным камнем, шириною в 4 фута по бечевнику, считая от наружного его ребра; а для содержания бечевников постоянно в сухом и хорошем состоянии, дан поверхности их самый незначительный прямой склон к каналу в 1/24, чтобы при этом склоне попадающая в бечевники вода могла постепенно стекать в канал, не унося с собою землистых частиц, от чего будет более всего предохранять выстилка булыжным камнем шириною в 4 фута от ребра.

**Откосы насыпных дамб** канала предполагается укрепить засеиванием трав и рассадкою ивовых кольев. Таковое же укрепление предполагается сделать и по поверхности насыпных дамб на ширине 4 сажень считая от ребра их со стороны канала. Среднее возвышение дамб над наружной кромкою бечевников назначено в 7 футов, а средняя ширина их на поверхности 8 погонных сажень. В тех же местах, где канал проходит по урезу воды Ладожского озера или слишком близко к нему подходит, дамбу предполагается устроить в два уступа, общею вышиною до 12 футов и шириною 8 погонных сажень. Ширина бермы, разделяющей уступы, назначена в 10 ½ фута; для предохранения же заднего откоса дамбы от подмыва, при волнении озера, назначено укрепить этот откос выстилкою в несколько рядов камнем, составляющую таким образом предохранительную каменную призму.

В местах канала, где он проходит по песчаному грунту, чтобы песок этот на открытых местах не уносило ветром с дамб на бечевник, а частью не попадал бы он и в канал, предполагается откосы их выстлать дерном, взятым с таких же песчаных мест старого Ладожского канала; поверхность же бечевника оставить в натуральном виде, а поверхность дамб, от ребра со стороны канала шириною в 4 сажени, выстлать слоем глины толщиной в 4 дюйма. Посредством этих обделок сохранится надводный профиль канала в данном виде». (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы)

### **Памятные монументы**

В период с 15 августа до 12 октября 1867 г. был составлен «Полный

технический отчет по произведенной работе построения фундаментов к двум монументам, на оконечностях канала Императора Александра II, в г. Шлиссельбурге и Новой Ладоге», в котором указаны чугунные обелиски, запроектированные еще в конце 1850-х гг., упоминавшиеся Ф.О. Стабровским как «столбы» (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Устройство фундаментов под монументы заняло немногим больше двух месяцев (с 5 июня). В приложенных к отчету описях и смете подробно описана последовательность мероприятий, характер и технологические особенности работ. Фундаменты проектировались трапециевидного профиля высотой 8 футов, размеры основания 35 x 35, поверхности 22 x 22 футов, на сосновых сваях. Сами фундаменты, а затем и пьедесталы, изготавливали «обтеской нагрубо булыг» с последующей «обтеской в чистую теску» и «выдалбливанием в камнях дыр для пиროнов, каждая глубиною в 2 ½ дюйма», затем «кладкой обтесанного камня со скобами, лапами и пиронами с заливкою их свинцом», после чего следовала «забутка бутовым камнем на извести пространства между гранитными ступенями».

Отделка местности около 2-х монументов включала «выравнивание поверхности земли под постройку кругом всего пространства квадр. саж. 190,1» и «дерновую выстилку откосов около монумента среднюю шириною в 2 саж. всего квадр. саж. 113,1». 20 августа 1867 г. «наследникам подрядчика потомственного почетного гражданина Григория Гладина было выплачено за все эти работы 2301 р. 66 ¼ к».

В начале сентября 1868 г. памятные монументы, изготовленные в 1867–1868 гг. на чугунолитейном и механическом заводе «Илиса и Бутца», были установлены на озерной дамбе в Шлиссельбурге и на левобережной дамбе в Новой Ладоге. Они располагались на заранее подготовленных гранитных базах, каждый монумент имел высоту 11 аршин и 10 вершков, нижняя часть его чугунная, высотой 3 аршина 4 вершка, а верхняя из котельного в 1/8 дюйма толщины железа, с филенками на четыре стороны. На пьедестале с двух сторон медные вызолоченные доски с надписями. На лицевой стороне, над доской с надписью, вызолоченный орел, а на вершине монумента вызолоченный шар «со стрелкою» – шпилем. На лицевой табличке каждого монумента была сделана надпись: «Канал императора Александра II», на противоположной стороне: «Начат в 1861 г. в управление путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютанта К. В. Чевкина. Открыт для судоходства сентября 1 дня 1866 г. в управление министерством путей сообщения генерал-лейтенанта П. П. Мельникова». Копии проектных чертежей монументов конца 1850-х гг., выполненных под руководством Ф.О. Стабровского, хранятся в Петербургском

государственном университете путей сообщения. На проектной чертеже представлены два вариантаobeliska, один из которых был реализован.

Последнее официальное освидетельствование работ состоялось 13 октября 1867 г., в связи с передачей нового канала в ведение 1-го округа путей сообщения. Таким образом, полный период проектирования и строительства Новолadoжского канала охватывает не менее 9 лет – 1858–1867 гг., непосредственно строительные работы по его устройству осуществлялись в период 1861–1867 гг. Но даже в 1868 г. еще довершали отделку всех сооружений и выход канала в Неву.

Окончание строительства нового канала было отмечено выпуском памятных медалей, которые «по рисунку инженера В.Г. Казнакова выполнил академик П. Брусницын». 1 апреля 1868 г. был закрыт Лadoжский комитет, в заслугу которому ставилось «успешное и во всех частях удовлетворительное исполнение работ по столь важному для судоходства сооружению».

### ***2 этап (1870-е гг. – 1917 г.)***

В 1874–1876 гг. в Шлиссельбурге, на южном берегу канала императора Александра II, по проекту академика архитектуры Э.И. Жиберы, был возведен «Железный павильон» (сооружение для хранения ботика Петра I, катера Александра II и некоторых других исторических реликвий, переданных городу). Обелиск и «Железный павильон» в Шлиссельбурге не сохранились.

### ***Ремонты***

В конце XIX и в начале XX в. (1882–1898 и 1903–1916 гг.) на различных участках канала, по руслу, берегам и дамбам производились ремонтные и восстановительные работы (эти участки или дистанции измерялись в верстах от городской черты Шлиссельбурга, в редких случаях от Новой Лadoги, и, как правило, без указания ближайших к этим отрезкам рек, сел и деревень). В процессе этих работ, а также «расширения и углубления землечерпанием» практически всего русла канала первоначальные габариты канала, размеры, конфигурация и материалы сооружений и укреплений постоянно изменялись и дополнялись – как до 1917 г., так и впоследствии, при ремонтах середины и второй половины XX в.

В указанные периоды ремонтными и восстановительными работами руководили многие инженеры и техники. В 1890–1896 годах во время переустройства Мариинской системы производство работ по улучшению канала было сдано инженеру А.А. Иолшину за сумму 1 400 842 руб. Произведены работы по расчистке и углублению русла канала землечерпательными снарядами от наплывов и наносов на ширину 12 саж. по дну и на глубину 10 четвертей аршина при самом низком горизонте вод Лadoжского озера, а также частичное восстановление бечевников, откосов и

фрагментов дамб (1893–1898 гг.).

В начале XX в. инженером Б.П. Жерве, был разработан проект расширения дамбы и мола в Шлиссельбурге (осуществлен к 1906 г., публикация 1908 г.). В 1910 г. по проекту инж. А. Хонского была устроена гавань («убежище для рыбацких лодок») на 1-й версте от Шлиссельбурга (в настоящее время находится в черте Шлиссельбурга, к юго-востоку от ул. Ладожская речка).

Особое место отводится каналу императора Александра II в монографии известного русского инженера и предпринимателя М.А. Токарского, посвященной Приладожским каналам. Не занимаясь работами на канале по служебным обязанностям, Токарский, тем не менее, своими средствами провел на нем долговременную и весьма основательную научно-практическую работу (1908–1911 гг.); автору принадлежат проекты гавани и порта в Новой Ладоге, затона для судов в Шлиссельбурге, а также проведения Ладожской железной дороги (1913 г.), но его проекты, несмотря на довольно скромную стоимость запроектированных работ (даже по государственным расценкам начала XX в.), не были реализованы.

### ***3 этап (1918 г. – 1980-е гг.) Преобразования канала***

Работы по ремонту и восстановлению канала, его различных элементов и сооружений производились в 1924–1928 гг. (после катастрофического наводнения 1924 г.) и в 1944–1946 гг. – для ликвидации последствий военных действий. В 1960 г., «для смягчения последствий маловодья», проводились работы по углублению русла канала; в конце 1950-х гг. также частично заменялась отделка откосов и дамб булыжным камнем.

Последние по времени крупномасштабные работы на Новолadoжском канале, по ремонту дамб, датируются 1976–1985 гг. Качество работ, выполнявшихся в это время по каналу, большей частью было неудовлетворительным; такие элементы, как мосты, их свайные основания или устои, ограждения, шпунтовые укрепления очень часто выполнялись или заменялись «кустарным способом», в откровенно грубых и даже уродливых формах, что хорошо просматривается на фотоснимках второй половины XX в. и 2000–2010-х гг. Каменная или плитная отделка откосов по значительной части канала фактически утрачена (Приложение № 5 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

В 1970—1990-х годах по Новолadoжскому каналу курсировало речное скоростное пассажирское судно «Заря-104» на линии Ленинград - Новая Ладога, а также от Петрокрепости до пристани 18 км курсировали теплоходы МО-69 и Л-12.

### ***4 этап (1990-е гг. – н.в.) Статус канала***

Еще в 1990-х гг. по Новолadoжскому каналу ходило пассажирское судно на линии Ленинград/Санкт-Петербург – Новая Ладога. Курсировали теплоходы от Петрокрепости (название г. Шлиссельбурга в период 1944–1992 гг.).

С 1990 г. Новолadoжский канал включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России, в составе объекта «Исторический центр города Шлиссельбурга. Старолadoжский и Новолadoжский каналы». Российская Федерация, Ленинградская область (компонент № 540-004).

В 1992 г. Новолadoжский канал получил статус выявленного объекта культурного наследия (Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992) с названием, в которое было возвращено историческое наименование канала и описательный адрес: «Новолadoжский канал (б. канал Александра II)» – 110 км. общая протяженность, местоположение Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не)».

В 2020 г. статус исторических поселений получили города Ленинградской области Новая Ладога (Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 № 01-03/20-257) и Шлиссельбург (Приказ Комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 № 01-03/20-256), в границах которых проходят участки Новолadoжского канала.

В настоящее время Новолadoжский канал используется для движения судов малого и среднего водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период.

Новолadoжский канал является государственной собственностью Российской Федерации. Находится в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

### **12.3. Современное техническое состояние объекта исследования**

Описание и техническое состояние объекта культурного наследия представлено в соответствии с условиями Государственного контракта от 08.11.2021г. № 027/2021-ИКЭ, Приложение 1, на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области.

Новолadoжский канал представляет собой бесшлюзный водный путь вдоль южного берега Лadoжского озера, соединяющий реку Волхов и реку Неву. Протяжённость канала 110 км, ширина по дну — 26 м, ширина по зеркалу ~37 м, при этом ширина канала у входа в Неву и Волхов увеличивается до 100 м, глубина при самом низком уровне в озере — 1,8 м, при среднем

уровне — до 3 м. В настоящее время Новолодожский канал используется для движения судов малого и среднего водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период. Течение воды в канале направлено от реки Волхов в сторону реки Невы, есть участки с медленным течением, наиболее сильное течение ближе к устью канала – от деревни Назия до реки Невы. В Новолодожском канале водится различная рыба (окунь, плотва, встречается щука).

Местность между г. Шлиссельбургом и г. Новой Ладогой (с 2020 г. города имеют статус исторических поселений), за исключением деревень и городских поселений, представляет собой заболоченное редколесье, включающее участки болота с кустами и болота с лесом, встречаются отдельные участками хвойного леса и лугов, около деревень земля используется под пашни и огороды.

**Трасса канала** относительно линейная, повторяет в крупном масштабе контур береговой линии Ладожского озера, в районе деревень устроены спуски к воде и пирсы для лодок, в районе г. Шлиссельбурга и г. Новой Ладогой устроены стоянки для судов.

Начинается Новолодожский канал от реки Волхов в г. Новая Ладога, вход в канал расположен перпендикулярно трассе реки и имеет форму «эстуария» с небольшим расширением в сторону реки (Приложение № 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

**Берега канала** одернованы, на мысу с правой стороны по ходу течения (с северного берега) устроен небольшой пляж, участки сопряжения русла канала и береговых откосов укреплены каменной наброской, валунами, деревянный шпунт не визуализируется. Выше по берегам произрастают различные древесно-кустарниковые насаждения, преобладает ива. В г. Новой Ладогой в настоящее время устроен единственный капитальный мост через канал (сер. – втор. пол. XX в). В г. Новая Ладога, в связи с тем, что Новолодожский канал проходит по территории города и разделяет его на два участка, в соответствии с генеральным планом развития города планируется устройство двух новых мостов через канал в дополнение к существующему.

**Застройка деревень**, расположенных вдоль русла канала, исторически (за исключением деревни Черное) располагалась вдоль южного «нагорного» берега и не переходила на северный «озерный» берег, который представляет собой в основном малопригодные места для проживания – озерную дамбу канала поросшую растительностью и сильно заболоченные переходящие в отмель Ладожского озера земли, это деревни Дубно, Лигово, Кивогда, Леднево, Назия. В настоящее время некоторые деревни расположены на обоих берегах канала, но при этом не имеют мостов через канал, либо устраивают временные

наплавные мосты, это деревни Черное, Кобона, Лаврово, Нижняя Шальдиха (Приложение № 4 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Новоладожский канал на своем пути от р. Волхов до реки Невы проходит по лесной, малоосвоенной местности и вдоль деревень, часть которых существовала на берегу Ладожского озера еще до устройства канала. В настоящее время вдоль канала не сохранилось дороги с возможностью проезда или прохода на всем протяжении. Исторически вдоль канала на «озерной» и береговой («нагорной») дамбах, которые формируют берега и контур русла канала, были устроены бечевники, в местах пересечения с водотоками (реками и ручьями) по ходу движения с двух сторон канала были устроены деревянные мосты, которые в настоящее время не сохранились, современные мосты через реки в существующих поселениях устроены, как правило, не на исторических местах, а в глубине территории жилой застройки. Бывшие бечевники в настоящее время заросли, контур дамбы не читается, что связано как с постепенным оплыванием грунта, так и с многочисленными ремонтами дамб в XIX–XX веках, в тоже время произошло естественное закрепление берегов канала разросшейся древесно-кустарниковой растительностью, корни которой хорошо держат берег, что видно по ровному береговому контуру вдоль канала. В поселениях берег укреплен преимущественно одерновкой откосов и каменной наброской. В черте г. Новой Ладogi бывшие бечевники по обеим сторонам канала превращены в городские улицы (ул. Новый Канал).

*На территории Шлиссельбурга* берега канала одернованы, укреплены каменной наброской и валунами. Вдоль левого южного берега канала на месте бечевника проходит городская ул. Новоладожский Канал, с дороги сделаны спуски к воде и оборудованы участки для швартовки судов. (Приложение № 3 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

### ***Судоходство***

С 2011 г. скорость передвижения по каналу ограничена - не более 10 км/час, поэтому по территории Шлиссельбурга по каналу суда и катера проходят со средней или малой скоростью, что связано с безопасностью движения. В настоящее время по левому берегу канала ошвартовывается много различных судов, поэтому на канале остается только узкий, имеющий достаточную глубину, участок для расхождения движущихся судов и катеров. На территории города пейзаж вдоль канала достаточно разнообразный в сравнении с лесными участками. По оси канала, в местах наибольшей глубины, проходят различные суда.

По левому берегу расположена малоэтажная застройка, у восточной границы города к каналу примыкает обширная гавань для судов, выкопанная еще в нач. XX в., позднее расширенная; за гаванью до самых лесных земель

продолжается однотипная поздняя малоэтажная застройка. Пляжи непосредственно на берегу канала не устроены, сохранились достаточно крутые береговые откосы озерной и береговой дамб. На озерной дамбе, которая в границах города представляет собой относительно узкую повышенную береговую полосу произрастает различная древесно-кустарниковая растительность, ближе к ее оконечности расположено несколько малоэтажных строений, первоначальная оконечность дамбы (1861-1866 гг.) в настоящее время соединена мостиком с каменным молом, устроенным в 1906 г. На оконечности мола 25 апреля 2019 г. установлен памятник речникам-путейцам, в рамках мероприятий, посвященных 300-летию путевых работ на Волго-Балтийском водном пути (Приложение № 4 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

По данным визуального обследования с учетом анализа историко-архивных материалов можно сделать вывод, что озерная и береговая дамбы Новолодожского канала не сохранились в своих первоначальных габаритах, что связано как с многочисленными ремонтами, так и меняющейся технологией укрепления и с развитием судоходства, что отменило функции бечевников. В тоже время сами тела дамб, сложенные плотным песчано-глинистым грунтом (суглинком), сохраняют свою функцию по формированию русла канала, а спланированные одернованные откосы с каменной наброской и древесно-кустарниковой растительностью естественно вписываются в прибрежный ландшафт Ладожского озера. (Приложение № 4 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

По итогам визуального обследования современное техническое состояние Новолодожского канала можно охарактеризовать как **неудовлетворительное**.

#### **12.4. Территориальное зонирование и землепользование участками, сопредельными с выявленным объектом культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)».**

В настоящее время на большую часть городских и сельских поселений, расположенных вдоль Новолодожского канала, разработаны схемы территориального планирования (генеральные планы), которые включают в себя, в том числе, и планировочное развитие городов и деревень. Развитие деревень предусматривается, преимущественно, вдоль южного (левого) берега Новолодожского канала, где исторически расположена застройка, и вглубь территории материка. На северном (правом) берегу канала, в направлении Ладожского озера, застройка не планируется. Схемы территориального зонирования и землепользования с обозначением границ земельных участков, сопредельных с выявленным объектом культурного наследия, представлены по

данным открытых интернет-источников (Приложение № 4 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Правилами землепользования и застройки Кировского и Волховского районов Ленинградской области определены виды территориальных зон и установлено функциональное зонирование территорий и градостроительные регламенты для данных зон в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (ВРИ ЗУ 2021).

В 2020 г. статус исторических поселений получили города Ленинградской области Новая Ладога (Приказ № 01-03/20-257 от 28.09.2020 Комитета по культуре Ленинградской области) и Шлиссельбург (Приказ № 01-03/20-256 от 28.09.2020 Комитета по культуре Ленинградской области). (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Участки Новолadoжского канала, расположенные в границах исторических поселений, городов Новая Ладога и Шлиссельбург, в соответствии с утвержденными режимами использования земель и требованиями к градостроительным регламентам, отнесены:

**г. Новая Ладога, русло канала** - к зоне охраняемого ландшафта ЗОЛ-5;

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны ЗОЛ-5 устанавливают условия сохранения природной и антропогенной среды, ограничивают ее использование, но допускают восстановление функциональных объектов (мостов, переправ, причалов, дорожных трасс и др.), утраченных в XX в.

- **береговые участки канала** - к зоне регулирования застройки ЗРЗ-2.8 (северная сторона), ЗРЗ-2.7 (южная сторона);

- **участок левобережной дамбы** - к зоне регулирования застройки ЗРЗ-1.5, включая объект культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооружённый в честь строительства Лadoжского канала», 1861-1868 годы, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, ул. Новый канал, 2а.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах участков зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8 и ЗРЗ-1.5 конкретизирует условия строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений, сооружений и их частей, требования к содержанию территорий.

**г. Шлиссельбург, русло и береговые участки канала** – к зоне охраняемого ландшафта ЗОЛ-1.4.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах

зоны ЗОЛ-1.4 установлен с условиями запрещения строительства объектов капитального строительства (за исключением воссоздания утраченных исторических доминант), ограничения реконструкции и ремонтов существующих объектов капитального строительства. Разрешается сохранение природно-экологического каркаса и антропогенной среды исторического поселения с санитацией и восстановлением функциональных объектов (расчистка русла, укрепление берегов, стабилизации рельефа и др.), благоустройство городской территории.

### **13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

Полный перечень архивных документов и материалов, библиографических источников, сведений электронных ресурсов, выявленных и использованных в процессе проведения экспертного исследования, ввиду большого объема источников и материалов историко-библиографических исследований, представлен в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.

Копии документов представлены в Приложении № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы, в том числе:

- Правоустанавливающие документы: копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.07.2022 № КУВИ-001/2022-113721705, местоположение: Ленинградская область, р-н Волховский, канал Новолодожский, кадастровый номер 47:00:0000000:1657. Дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2017 г. с приложением Схемы расположения объекта на земельных участках, м-б 1: 500 000 и Сведений о координатах характерных точек контура объекта недвижимости в системе МСК - на 72 л.
- Запрос ООО «Темпл Групп» (Исх. № 123 от 22.11.2021 г.) Главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области о направлении постановления о присвоении адреса или справки об адресации в отношении выявленных объектов культурного наследия.
- Ответ главы администрации МО Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Исх. № 3059-01-16 от 29.11.2021 г.) на запрос о направлении постановления о присвоении адреса или справки об адресации в отношении выявленных объектов культурного наследия.
- Запрос ООО «Темпл Групп» (Исх. № 130 от 22.11.2021 г.) Директору филиала

БТИ в г. Волхов о наличии технической документации в отношении выявленного объекта культурного наследия.

- Ответ ГУП «Леноблинвентаризация» (Исх. № 3536/КНО-01-В от 15.12.2021 г.) на запрос технической документации в отношении выявленных объектов культурного наследия.

Экспертная комиссия констатирует, что представленные документы и материалы являются подлинными и достоверными источниками, обосновывающими включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

#### **14. Обоснования вывода экспертизы:**

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ одной из целей государственной историко-культурной экспертизы является уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 20 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» в рамках реализации указанной цели в экспертизе указывается однозначный вывод об обоснованности (положительное заключение) или о необоснованности (отрицательное заключение) уточнения сведений об объекте культурного наследия в части уточнения наименования объекта культурного наследия, сведений о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) объекта культурного наследия и (или) датах связанных с ним исторических событий).

##### **14.1. Сведения о наименовании объекта**

В 1866 г., после завершения строительства нового гидротехнического сооружения, по ходатайству купцов (главных пользователей искусственной водной трассы) и по высочайшему именному указу, «новому Ладожскому» каналу было присвоено имя императора, в царствование которого он строился: «Канал Императора Александра II».

Данное официальное историческое наименование канала отражено в библиографических источниках и мемориальной надписи на памятном монументе-обелиске, поставленном в г. Новая Ладога у истока канала в 1868 году (второй монумент в Шлиссельбурге не сохранился). Посвящение канала

представителю российской царствующей династии императору Александру II являлось традиционным продолжением наименований приладожских каналов Мариинской водной системы именами представителей императорского дома.

После революции 1917 г. в названии канала была оставлена первоначальная географическая составляющая: «Новоладожский канал», что отражено на планах и картах советского периода (Приложение № 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы). В Акте постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992 используется советский вариант наименования в сочетании с историческим названием – Новоладожский канал (б. канал Александра II).

В целях возвращения устойчивого, официально установленного и документально подтвержденного исторического топонима, рекомендуется внести уточнение в наименование объекта в следующей форме: **«Новоладожский канал (Канал императора Александра II)»**.

#### **14.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий**

Документально подтвержденными являются факты начала строительства канала 28 мая 1861 г. (когда работы по прокладке канала были официально открыты с «молебствием» и в присутствии генералитета) и завершения основных строительных работ 1 сентября 1866 г. (когда в Шлиссельбурге, в присутствии императора Александра II, канал был открыт для судоходства).

**Таким образом, официальной и документально подтвержденной датой создания объекта является 1861-1866 гг.** (Приложения №№ 1, 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

#### ***Даты основных изменений (перестроек) данного объекта***

**В 1867-1868 гг.** внесены дополнения в архитектурный облик канала в виде установки двух металлических (чугун и котельное железо) монументов в форме обелисков «на оконечностях канала Императора Александра II» в г. Шлиссельбурге и г. Новой Ладого, предусмотренные проектом 1858 г. (Ф.О. Стабровского). В настоящее время на своем первоначальном историческом месте сохранился один обелиск в г. Новая Ладога, при входе в русло канала из реки Волхов. Аналогичный обелиск в г. Шлиссельбурге утрачен. (Приложение № 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы). Установка памятных обелисков в честь сооружений каналов Мариинской системы была официальной традицией, утверждающей историческое значение этих важных сооружений.

Последующие работы по поддержанию канала в эксплуатационном

состоянии следует отнести к категории текущих ремонтов, вызванных как природными, так и антропогенными факторами (в т. ч. наводнения, засухи, зимний период, сезонные перегрузки канала водным транспортом и др.).

В 1877-1878 гг. произведен ремонт деревянных строений и сооружений Новоладожского канала – плавучих мостов, будок, оград, лестниц по откосу, а также «ветхого водослива», выборочный «ремонт каменной одежды откосов канала ...при устье его в р. Волхов».

В 1882–1885 гг. произведены работы по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников канала Императора Александра II (производитель работ инженер В. Мартынов).

В 1893–1898 гг. (на отдельных участках до 1900 г.) выполнялось углубление канала с помощью паровых землечерпательных машин (инж. А.А. Иолшин).

В 1903-1905 гг. произведены работы по возвышению озерных дамб и бечевников канала от Шлиссельбурга до 52-й версты – в 4 верстах к юго-западу от с. Черного.

Значительные преобразования первоначального облика объекта, изменившие планировочные и конструктивные параметры устья канала на территории г. Шлиссельбурга, относятся к историческому периоду реконструкции, проведенной по проекту инженера Б.П. Жерве в 1906 г.

**В 1906 г. проведена реконструкция каменной дамбы и сооружение из известняка и гранита мола,** ограждающего гавань канала в Шлиссельбургском устье (инженер Б.П. Жерве). В том же году обелиск в г. Шлиссельбурге перенесен с оконечности старой дамбы, где он первоначально располагался, на противоположный берег Новоладожского канала.

В 1910 г. внесены дополнения в устройство гавани на 1-й версте от Шлиссельбурга (в настоящее время находится в черте г. Шлиссельбурга, к юго-востоку от ул. Ладожская речка, инженер А. Хонский).

В 1910-1913 гг. проведено восстановление и укрепление озерных дамб, откосов и бечевников на 2-й и 51-53 верстах от Шлиссельбурга, 6-7 верстах от устья Волхова (инженеры А. Афанасьев и Б. Иоллес).

В 1915-1916 гг. продолжены дноуглубительные работы посредством казенного землечерпательного каравана машин.

Ремонтные работы советского периода: 1924-1928 гг. – после наводнения 1924 г.; 1944-1946 гг. – ликвидация последствий военных действий; конец 1950-х гг. – частичная замена отделки откосов; 1960 г. – углубление русла канала; 1964–1969 гг. произведен ремонт дамбы канала; 1976–1985 гг. – последние крупномасштабные работы по ремонту дамб (с использованием обновленного парка машин и оборудования). В ходе ремонта такие элементы, как мосты, их

свайные основания или устои, ограждения, шпунтовые укрепления часто выполнялись или заменялись «кустарным способом», в искаженных формах, что хорошо просматривается на фотоснимках второй половины XX в. и 2000–2010-х гг. Каменная или плитная отделка откосов по значительной части канала фактически утрачена (Приложения №№ 2, 5 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

На основании документально подтвержденной строительной периодизации Новолодожского канала предлагается зафиксировать даты создания объекта, даты основных изменений (перестроек) данного объекта в следующей формулировке: **1861–1866гг.; 1867–1868 гг. - установка двух памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в г. Шлиссельбурге.**

#### **14.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)**

В соответствии с Актом постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992 выявленный объект культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)» имеет следующее местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не). (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Объект культурного наследия имеет значительную протяженность (110 км), расположен на труднодоступном и малонаселенном участке побережья Ладожского озера, на территории двух муниципальных районов Ленинградской области Волховского и Кировского, частично проходит в границах городов Новая Ладога (вход в канал из р. Волхов) и Шлиссельбург (устье канала соединяется с р. Невой), а также ряда сельских поселений на его трассе. Несмотря на то, что объект культурного наследия «учтен» в Волховском муниципальном районе, из-за значительной его протяженности, более целесообразным является установление описательного адреса (местоположения объекта).

По результатам историко-культурной экспертизы предлагается уточнить местоположение объекта культурного наследия: **Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхова до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера.**

#### **14.4. Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта, обоснование категории объекта культурного наследия**

Статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено,

что «к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлены три категории историко-культурного значения объектов культурного наследия: объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. К первой категории относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия. Ко второй – объекты, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации. К третьей, соответственно, для истории и культуры муниципального образования.

Выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), представляет собой выдающееся инженерное гидротехническое сооружение второй половины XIX в., созданное в результате организованных государственных мероприятий. Новоладожский канал является бесшлюзным водным путем вдоль южного берега Ладожского озера, соединяющим реки Волхов и Неву, частью многокилометровой особой системы искусственных водных трасс, служивших основными торговыми путями, по которым с юга России поставлялись жизненно необходимые товары и материалы в северо-западные районы страны и в столицу Российской Империи Санкт-Петербург.

Канал включает в себя исторические инженерные сооружения, элементы ландшафта и благоустройства, локализованные на большом протяжении (110 км) и частично на территории двух исторических поселений Ленинградской области: г. Новая Ладога и г. Шлиссельбург. Объект обладает уникальной историко-культурной ценностью: его создание и функционирование связано как с именами представителей царствующей династии, так и с деятельностью

профессиональных военных инженеров и представителей российского промышленного капитала XIX – нач. XX вв.

По итогам комплексного анализа, проведенного в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, определена историко-культурная ценность Объекта.

***Историческая, мемориальная и научная ценность объекта***

Устройство сети государственных судоходных каналов рассматривалось правительством России как важнейшая стратегическая задача развития страны в политическом и экономическом отношениях. О возрастающем значении системы судоходных каналов свидетельствует ряд законодательных актов, утвержденных в первой половине XIX в.: в 1836 г. были утверждены взаимные права и обязанности судовладельцев и судопромышленников с наемными рабочими, разработан и издан закон о бечевниках, усовершенствовано понятие судоходных «водяных путей» и ограничены в правах собственности прибрежные владельцы. В 1847 г. Комитетом Министров, по предложению купечества, был установлен новый налог, утвержденный императором Александром II – судоходный сбор на улучшение водных путей сообщения со всех товаров, отправляемых по водным путям России.

Проектирование и реализация проекта Новолadoжского канала было необходимо в части замены технически устаревшего старого Лadoжского шлюзового канала, заложенного Императором Петром I в начале XVIII в. В проекте нового Лadoжского канала (инженер Ф. О. Стабровский), были учтены актуальные для сер. XIX в. достижения инженерной науки и строительной практики в сооружении каналов (а также – водных фортификационных сооружений) и при этом усовершенствовались технологические приемы, ведущие к улучшению эксплуатационных качеств канала.

Проектирование и строительство Новолadoжского канала охватывает период 1858-1867 гг., основные строительные работы по его устройству осуществлялись в 1861–1866 гг. Выход канала в Неву и отделка всех сооружений продолжались до 1868 г. Назначенный правительством контролирующий орган - «Лadoжский комитет...», в заслугу которому ставилось «успешное и во всех частях удовлетворительное исполнение работ по столь важному для судоходства сооружению» был закрыт 1 апреля 1868 г.

Таким образом, строительство Новолadoжского канала и его последующая эксплуатация, периодические ремонты и регулярный контроль по поддержанию инфраструктуры - береговых склонов, причалов, дамб и гавани, мостов и особенно качеств ложа канала, его очистки, расширения и углубления, свидетельствуют о важной роли канала и об оценке уже современниками исторического значения этой водной трассы.

Об этом свидетельствуют и предусмотренная проектом Ф. О. Стабровского в 1858 г. установка двух монументов на оконечностях канала в г. Новой Ладоге и в г. Шлиссельбурге. Монументы – памятные знаки в форме традиционных обелисков, с символикой российского государства и мемориальными досками, были разработаны индивидуально для Новой Ладogi и Шлиссельбурга. В Новой Ладогe монумент, как смысловой акцент благоустройства левобережной дамбы канала, визуальнo воспринимался почти круговым обзором (от р. Волхов и от эстуария канала); в Шлиссельбурге монумент был поставлен на оконечности озерной дамбы и служил вертикальной доминантой при входе судов в канал и гавань (данный монумент утрачен).

Памятные монументы, изготовленные в 1867–1868 гг. на чугунолитейном и механическом заводе «Илиса и Бутца», были установлены на гранитных базах, с пьедесталами из чугуна, на которых были закреплены железные четырехгранные обелиски с филенками на каждой грани. Обелиски завершались вызолоченным шаром «со стрелкою» – шпилем. На пьедесталах были установлены с двух сторон медные вызолоченные доски с памятными надписями: на лицевой стороне над доской было размещено вызолоченное изображение орла, а надпись гласила: «Канал императора Александра II». На противоположной стороне: «Начат в 1861 г. в управление путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютанта К. В. Чевкина. Открыт для судоходства сентября 1 дня 1866 г. в управление министерством путей сообщения генерал-лейтенанта П. П. Мельникова». Общая высота монументов – 7 м (Приложения №№ 1, 2 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Окончание строительства нового канала было отмечено выпуском памятных медалей, которые «по рисунку инженера В.Г. Казнакова выполнил академик П. Брусницын». Копии проектных чертежей монументов конца 1850-х гг., выполненных под руководством Ф.О. Стабровского, хранятся в Петербургском государственном университете путей сообщения.

Выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) обладает:

- высокой исторической ценностью для Петербургской губернии как важная составная часть Мариинской водной системы, обеспеченной масштабным комплексом гидротехнических сооружений; как неотъемлемая часть исторических преобразований южного побережья Ладожского озера; как градообразующий элемент планировочной структуры городов на территории

Ленинградской области – Новая Ладога и Шлиссельбург, а также сельских поселений, расположенных на трассе канала;

- особой мемориальной ценностью для истории и культуры Российской Федерации, как созданный повелением и при поддержке императора Александра II, который в 1858 г. принял непосредственное участие в создании проектов, посетив с этой целью приладожский край, наименованный после завершения строительства «каналом Императора Александра II»;

- особой научной ценностью, как памятник, демонстрирующий уровень российской науки и строительной техники второй половины XIX в., свидетельствующий о развитии инженерного дела в России. Осуществление проекта связано с именами российских инженеров-гидротехников второй половины XIX – начала XX вв., Ф.О. Стабровского, К. Немиры, А. Красовского, В.А. Киприянова, Б.П. Жерве, И.В. Петрашеня и др.

#### ***Архитектурно-градостроительная ценность объекта***

Новоладожский канал является образцом инженерного сооружения, в котором градостроительные задачи решены комплексно, со строгим соподчинением функциям судоходства. Пространственно-планировочный комплекс канала содержит функционально связанные элементы, формирующие градостроительную среду на протяженном земельном участке (длина 110 км), включенном в границы территории объекта культурного наследия. В настоящее время сохраняются основные архитектурно-градостроительные элементы данного сооружения, а именно:

- историческая система планировки в виде трассы канала, проложенной вдоль южной береговой линии Ладожского озера, спроектированной на основании инженерно-геологических изысканий, проведенных в первой половине XIX века и осуществленная в 1861-1866 гг.;

- исторические, искусственно созданные формы истока канала в виде эстуария - однорукавного расширения в сторону р. Волхов (г. Новая Ладога) и устья в виде дельты при впадении в р. Неву, расширенной и укрепленной дамбой (г. Шлиссельбург);

- динамические (возникающие по мере следования по каналу или его берегам) визуальные связи между природным ландшафтом и архитектурно-градостроительной средой исторических поселений г. Новая Ладога и г. Шлиссельбург и ряда сельских поселений по трассе канала;

- исторические панорамы побережий канала, характеризующиеся чередованием открытых пространств с видами на Ладожское озеро с закрытыми озелененными пространствами лесов;

- исторически сложившиеся пересечения водотоков канала и малых рек: Назия, Шельдиха, Лава, Кобона, Дубенская;

- исторические планировочные трассы: русла канала с каменным молом, береговой и озерной дамбами; гавань для судов (г. Шлиссельбург);
- фрагменты исторических трасс и параметров бечевников (дорог вдоль берега) и мест для причалов и пристаней;
- участки наплавных мостов через канал и пешеходных мостов через реки в местах пересечения водотоков;
- фрагменты исторического укрепления береговых склонов канала: материалы, конструкции, архитектурные формы «береговой отделки», мостов, причалов, пристаней;

В ходе данной экспертизы изучена история проектирования и строительная периодизация преобразований, ремонтов канала и его сопутствующей инфраструктуры. Фотофиксация дает представление о современном облике Новолодожского канала, его техническом состоянии и характере прилегающей территории.

Таким образом, сохранившиеся до настоящего времени исторические архитектурно-градостроительные элементы канала второй половины XIX - начала XX века, подлежат обязательному сохранению как образцы архитектуры и военно-инженерного искусства, науки и техники, и предлагаются к включению в перечень предмета охраны Новолодожского канала, в качестве ценных элементов достопримечательного места.

Рассматриваемая местность является характерным образцом освоения природного ландшафта, отражающим как традиционные, так и уникальные способы антропогенной организации пространства, сопровождавшей основные этапы экономического развития Петербургской губернии, а также северо-восточных территорий Российского государства в XIX-перв. пол. XX вв.

С учетом наличия особой исторической, мемориальной, историко-градостроительной и научной ценности выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) и его значения для истории, культуры, науки субъекта Российской Федерации - Ленинградской области, согласно статье 4 Закона № 73-ФЗ, экспертная комиссия рекомендует включить данный объект в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации в качестве **объекта культурного наследия регионального значения.**

#### **14.5. Определение вида объекта культурного наследия:**

Согласно статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федерации» от 25.06.2002 г. (в редакции от 21.12.2021), выделены три вида объектов культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места.

Новоладожский канал, построенный в 1861–1866 гг. (инж. Стабровский Ф.О., Немира К., Красовский А., производитель работ (с 1864 г.) инж. Киприянов В.А., подрядчик купец Гладин Г.В.), представляет собой природно-культурный территориальный комплекс, формирующий на протяженности более 110 км ландшафтный облик южного побережья Ладожского озера. Является (наряду со Староладожским каналом) важнейшим структурным градообразующим элементом на территории городов Шлиссельбурга и Новой Ладogi, включенных в перечень исторических поселений Ленинградской области. Исторический центр города Шлиссельбурга (с расположенными в его границах участками Староладожского и Новоладожского каналов) включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (в составе ОВН «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», 1990 г., № 540, компонент № 540-004).

Рассматриваемый объект культурного наследия обладает структурной, морфологической и функциональной целостностью, развивался и развивается в конкретных физико-географических условиях. Представляет собой первый крупный государственный строительный проект, реализованный в культурно-исторических условиях пореформенной России. Получил имя «царя-освободителя» Александра II, по повелению и при особой поддержке которого был построен. Связан с именами целой плеяды известных российских инженеров-гидротехников, участвовавших в его создании.

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ «Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательных мест», а также в связи с необходимостью сохранения и проведения работ по благоустройству в границах территории канала, возвращения ему эксплуатационных характеристик, рекомендуется отнести рассматриваемый объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) к виду объекта культурного наследия: **достопримечательное место.**

#### **14.6. Обоснование проекта предмета охраны объекта культурного наследия**

В соответствии с п. 1 ст.56.4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ, предметом охраны достопримечательного места являются его градостроительные, геологические, ландшафтные, объемно-пространственные, планировочные, архитектурно-стилистические характеристики, ценные элементы застройки и благоустройства, совместные творения человека и природы, объекты, представляющие интерес с точки зрения архитектуры, истории, археологии, этнологии и экологии, функциональное назначение и мемориальное значение указанного достопримечательного места.

На основании критериев, установленных данной статьей, к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)», отнесены основные подлинные и исторически сложившиеся особенности объекта, подлежащие обязательному сохранению в целях поддержания историко-культурной и градостроительной среды объекта, его ландшафтного окружения и возможности восстановления элементов объекта культурного наследия.

Функциональные преобразования канала, происходившие на протяжении более столетия, сформировали строительную историю объекта, из которой выделяются изменения, связанные с факторами развития сооружения и изменения, происходившие в периоды упадка и утрат его элементов.

По результатам историко-культурной экспертизы, с учетом выявленной строительной периодизации, предлагается включить в перечень особенностей объекта культурного наследия, достопримечательного места «Новоладожский канал (канал императора Александра II)», являющихся основанием для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия) следующие характеристики объекта:

### **1. Общее планировочное и объемно-пространственное решение территории**

- историческое местоположение трассы канала: от р. Волхов (исток канала) вдоль южного побережья Ладожского озера до р. Невы (устье канала) протяженностью 110 км;

- историческое объемно-пространственное решение системы канала в виде сочетания линейных элементов: открытого канала, примыкающих к каналу дамб, с историческими гидротехническими сооружениями на всем протяжении канала от р. Волхов (исток канала) до р. Невы (устье канала);

- исторические панорамы побережий канала на всем его протяжении, характеризующиеся чередованием открытых пространств с видами Ладожского озера и закрытых пространств с видами лесов и населенных пунктов;

- места пересечений водотоков канала и малых рек: Назия, Шельдиха, Лава, Кобона;

### **2. Планировочная система**

Историческая трасса открытого русла канала вдоль берега Ладожского озера, в том числе:

- от р. Волхов по территории г. Новая Ладога, вдоль дер. Дубно, по территории дер. Лигово, вдоль дер. Кивгода, по территории дер. Черная, вдоль дер. Леднево, вдоль дер. Кобона, вдоль дер. Лаврово, вдоль дер. Нижняя Шальдиха, вдоль дер. Назия, по территории г. Шлиссельбурга до р. Невы);
- форма истока (начало) канала в виде эстуария; местоположение (на р. Волхов);
- форма устья (окончания) канала в виде дельты с гаванью; местоположение (на р. Неве), озерная (внешняя) дамба (вдоль Ладожского озера),
- оконечность дамбы в виде каменного мола (сопряжение с первоначальной грунтово-каменной дамбой через мостки);
- гавань на русле канала: местоположение (с южной стороны канала, с восточной стороны г. Шлиссельбурга); габариты гавани;
- русло канала на всем его протяжении: габариты – историческая ширина русла при среднем уровне Ладожского озера 17-18 саж. (36-38 м); при входе и выходе канала из р. Волхов и р. Невы ширина русла увеличена до 46 саж. (100 м.);
- местоположение и параметры трассы бечевников (дорог), и ее фрагменты вдоль русла, по берегам канала на всем его протяжении;
- историческое местоположение мостов через канал, пешеходных мостов через реки в местах пересечения водотоков;

### **3. Конструктивная система**

Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода и их фрагменты, в том числе:

- конструктивная система русла (лотковая часть – грунтовая), берегоукрепление – откосы одернованные, на сопряжении берегового откоса и лотковой части русла – каменная наброска (булыжник, валуны);
- фрагменты укреплений берегов и их склонов гранитными валунами и историческое озеленение берегов;
- материалы и фрагменты конструкций мостов, причалов, пристаней, архитектурные формы «береговой обделки»;

### **4. Малые архитектурные формы**

Памятный обелиск (1867-1868 гг.), сооруженный в честь строительства Новоладожского канала;

- историческое местоположение обелиска в г. Новая Ладога, на левобережной дамбе в истоке канала, на входе в канал из р. Волхов (сохранился, является объектом культурного наследия федерального значения);

- объемно-пространственное решение: высотные отметки пьедестала и шпиля основные габариты: 0,9 x 0,9 x 7 м;
- конструктивная система: пирамидальный обелиск с двухступенчатым квадратным в плане пьедесталом на трехступенчатом цоколе;
- архитектурно-художественное решение: исторические габариты и конфигурация (ступенчатая); грани пьедестала и обелиска подчеркнуты филенками; уступ пьедестала в виде четвертного вала с полочками;
- форма памятника: четырехгранный обелиск на пьедестале, увенчанный шаром и небольшим шпилем («иглой с яблоком»), на противоположных фасадах пьедестала позолоченные медные доски с памятными надписями, на главном фасаде позолоченный двуглавый орел; материал памятника (цоколь - гранит, обелиск - листовая сталь и чугун; яблоко, игла, двуглавый орел, доски – медь, позолота);
- колористическое решение (гранит – серый, обелиск окрашен масляной краской – в цвет песчаника, детали – позолота).

Таким образом, проведенными исследованиями раскрыты характеристики и параметры достопримечательного места, конкретизированы его природные и архитектурно-градостроительные элементы, включая объект культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 гг., составляющие ценностную структуру достопримечательного места, подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны) и являющиеся основанием для включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

По результатам проведенных исследований предлагается утвердить проект предмета охраны объекта культурного наследия, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.

#### **14.7. Обоснование проекта границ территории объекта культурного наследия**

В соответствии со ст. 3.1, 5.1. Федерального закона (73-ФЗ) и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»; Приказом от 18 июня 2007 года № П/0137 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, согласованный с Роскартографией (письмо от 4 июня 2007 года № 1-38-1956) «Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации»; Приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, в соответствии с которым утверждены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов. Для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений

о территориях объекта культурного наследия и зонах его охраны используется XML-схема ZoneToGKN\_v05.

Исторические границы землеотвода для устройства будущего «нового Ладожского» канала были определены в 1850-х гг. в процессе подготовки к его строительству. В окончательном варианте «для устройства канала потребовалась полоса земли шириною в 60 саж. (128 м) и длиною, соответственно протяжению канала, 103 версты 270 саж». (ок. 110,5 км).

В городах Новой Ладоге и Шлиссельбурге был принят другой принцип формирования границ участка канала. На входе и в устье канал не имел постоянной ширины, поэтому «при прокладке русла нового канала снесли постройки в городах на расстоянии 10 саж. от верхней части канала». Таким образом, историческая граница участка канала в городской черте проходила в 10 саж. (21,3 м) от верхней части русла канала. Во всех населенных пунктах на трассе канала размещение частновладельческих участков и застройки на участках дамбы и бечевников было запрещено (Приложение № 1 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Из двух монументов-обелисков, установленных в 1867–1868 гг. в память открытия канала сохранился (с утратами) один обелиск в г. Новой Ладоге. В настоящее время объект культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, расположен на своем историческом месте (на левобережной дамбе, на входе в Новоладожский канал из реки Волхов). Данный объект культурного наследия федерального значения рекомендуется к включению в границы территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)» (Приложения №№ 3, 7, 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Таким образом, исследованиями выявлены принципы формирования и параметры исторических границ земельных участков, отведенных изначально под Новоладожский канал, и связанных с ним исторически и функционально.

Целью определения границы территории объекта культурного наследия как достопримечательного места явилось установление необходимых и достаточных условий, при которых обеспечивается четкая пространственная локализация и историко-культурная идентификация территории объекта, его физическая сохранность и современное функционирование. По результатам настоящей экспертизы предлагается сформировать непрерывные замкнутые границы территории объекта культурного наследия федерального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора

Александра II)».

Предлагаемые проектом границы территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)», разработанные на основании историко-культурных и натуральных исследований, максимально идентичны проектным материалам сер. XIX - XXвв., и включают существующую трассу канала и параметры его инфраструктуры (планировочную сеть дорог, бечевника, особенности планировки истока и устья канала, и др. основные характеристики объекта (Приложение № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Предлагаемые проектом границы территории объекта культурного наследия не пересекают границ существующих землеотводов в г. Новая Ладога, г. Шлиссельбурге и в населенных пунктах, расположенных на трассе канала. Линии границ территории объекта культурного наследия совмещены с опорными точками кадастровых границ земельных участков.

Для привязки проектируемых границ на местности, в ходе настоящей историко-культурной экспертизы были выполнены работы по определению координат поворотных точек проектируемых границ указанных объектов культурного наследия. Поворотные точки под номерами нанесены на спутниковую съемку в системе координат МСК-47 зона 2, дополнены таблицей координат поворотных точек (Приложение № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Поворотные точки и перечень их координат были определены аттестованным кадастровым инженером и соответствуют требованиям Технического задания (Приложение № 8 к настоящему акту историко-культурной экспертизы).

Установленные для исторических поселений - города Новая Ладога кадастровые границы зон ЗОЛ-5 и ЗРЗ-1.5, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, и города Шлиссельбурга кадастровые границы зоны ЗОЛ-1.4 учтены по условиям охраны с предлагаемыми границами территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)».

#### **14.8. Обоснование требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места**

В соответствии со ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ территории достопримечательных мест относятся к землям историко-культурного назначения, которые используются строго в

соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая этому назначению деятельность не допускаются. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны государственной охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 2, п.3, п. 4 ст. 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места в границах территории достопримечательного места устанавливаются требования к осуществлению деятельности и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места, включая требования к видам разрешенного использования земельных участков, к хозяйственной деятельности на земельных участках в границах территории достопримечательного места.

В соответствии с Приложением к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. N 49-01.1-39-НМ «Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места» (2017 г), требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)» устанавливаются с учетом:

- ограничения строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного, сельского и городского ландшафтов;

- ограничения хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, построек и объектов автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), ограничения в организации движения транспорта и пешеходов;

- сохранения гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и восстановления

(регенерации) природного ландшафта;

- благоустройства территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- сохранения и восстановления сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- сохранения характеристик исторических общегородских открытых пространств г. Шлиссельбурга и г. Новая Ладога;

- обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- обеспечения пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранения исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделение земельных участков.

Проект границ территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)», обоснование требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места, а также требования и градостроительные регламенты содержатся в Приложении № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.

Установленные для исторических поселений - города Новая Ладога и города Шлиссельбург режимы использования земель и градостроительные регламенты учтены и уточнены по условиям охраны в предлагаемых требованиях к осуществлению деятельности и требованиях к регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)».

#### **14.9. Собственник и пользователь объекта:**

- собственником выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» является Российская Федерация;

- объект находится в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных

путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

### **15. Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия по результатам экспертизы документов:**

- 1) Сведения о наименовании объекта: «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)».
- 2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1861–1866гг.; 1867–1868 гг., установка памятных обелисков; 1906 г., реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге.
- 3) Сведения о местонахождении объекта: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхова до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера.
- 4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения.
- 5) Сведения о виде объекта: достопримечательное место – «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)».
- 6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия). Приложение № 6 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.
- 7) Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, а также описание требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам: Приложение № 7 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.
- 8) Фотографическое изображение объекта. Приложение № 5 к настоящему акту историко-культурной экспертизы.

### **16. ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ**

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), является обоснованным (**положительное заключение**), так как данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями

(предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1) Наименование объекта: «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)»;
- 2) Дата создания: 1861–1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в г. Шлиссельбурге;
- 3) Местонахождение объекта: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера;
- 4) Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;
- 5) Вид объекта: достопримечательное место;
- 6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны). Приложение № 6 к настоящему Акту историко-культурной экспертизы;
- 7) Проект границ территории достопримечательного места, включая текстовое описание, графическое изображение местоположения границ и перечень координат характерных (поворотных) точек в местной системе координат; Проект требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам в границах достопримечательного места. Приложение № 7 к настоящему Акту историко-культурной экспертизы.

**Перечень приложений**  
**к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы**  
**выявленного объекта культурного наследия**  
**«Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая**  
**протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский**  
**район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования**  
**целесообразности включения в единый государственный реестр объектов**  
**культурного наследия (памятников истории и культуры)**  
**народов Российской Федерации**

**Приложение № 1.** Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка.

**Приложение № 2.** Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая иконография.

**Приложение № 3.** Историко-культурный опорный план выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)».

**Приложение № 4.** Территориальное зонирование и землепользование участками, сопредельными с выявленным объектом культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)».

**Приложение № 5.** Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)».

**Приложение № 6.** Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера.

**Приложение № 7.** Проект границ территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (Канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге, ме-

стоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера.

**Приложение № 8. Исходно-разрешительная документация:**

- Копии документов, собранных при проведении экспертизы и представленных заявителем.
- Копии договоров (государственный контракт, договоры с экспертами, документы экспертов и кадастрового инженера).

**Приложение № 9. Протоколы заседаний экспертной комиссии.**

*Дата оформления заключения экспертизы – 11 мая 2024 г.*

**Подписи экспертов:**

**Председатель экспертной комиссии**

**И. Б. Голубева**

**Ответственный секретарь  
экспертной комиссии**

**Е. М. Зубова**

**Член экспертной комиссии**

**И. С. Агафонова**

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

### **Приложение № 1**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **Историко-архивные и библиографические исследования**

### **ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

## Новоладожский канал – часть Волго-Балтийского водного пути

Новоладожский канал (канал императора Александра II) является частью Мариинской водной системы<sup>1</sup> – водного пути от г. Рыбинска до С.-Петербургского морского порта, соединяющего бассейн Волги с Балтийским морем. Система состоит как из природных, так и из искусственных воднотранспортных коммуникаций: р. Шексна, Белое озеро (Белоозеро), р. Ковжа Каспийского бассейна, р. Вытегра, Онежское озеро, р. Свирь, Приладожские каналы и р. Нева. В XIX в. Мариинская система оценивалась как *важнейший из водных путей, соединяющих реку Волгу с С.-Петербургским портом.*<sup>2</sup> /илл. 1/

Приладожские каналы, проложенные в непосредственной близости от южного побережья Ладожского озера, по своим природным условиям крайне неблагоприятного для судоходства, образовали особую систему искусственных водных трасс, необходимых для успешного обеспечения Петербурга – столицы Российской Империи и непрерывно растущего крупного города, – жизненно необходимыми товарами и материалами. В начале XX в. они составляли «по своему протяжению, 42% общей длины искусственных водных путей» Империи, и представляли собою «две идущие в обход Ладожского озера, почти параллельные друг другу, линии старых и новых каналов. К старой линии ...принадлежат каналы Императора Петра I (старый Ладожский) ...Императрицы Екатерины II (старый Сясьский) ...и Императора Александра I (старый Свирский). К новой линии приладожских каналов относятся каналы: Императора Александра II (новый Ладожский) ...Императрицы Марии Феодоровны (новый Сясьский) ...и Императора Александра III (новый Свирский)».<sup>3</sup>

Мариинской системе посвящен обширный круг источников, опубликованных с первой половины XIX в. до последнего истекшего десятилетия; наиболее содержательные из них, относящиеся к периодам строительства Новоладожского канала, его частичного переустройства и усовершенствования (вторая половина XIX – начало XX в.) – монографии и очерки В.Г. Казнакова, Ф.О. Стабровского, В.А. Киприянова, С.М. Житкова и А.С. Николаева, И.В. Петрашняя, М.А. Токарского – представлены в библиографии к настоящему исследованию и, в виде выписок и цитат из источников, в настоящее время труднодоступных для читателей, в приложении к данному разделу.<sup>4</sup>

Как в дореволюционный, так и в позднейшие периоды Мариинская система постоянно переустраивалась и совершенствовалась. После крупной реконструкции в 1959–1964 гг. система получила название *Волго-Балтийского водного пути.*<sup>5</sup>

Строительство и открытие для судоходства Новоладожского канала, с 1866 до 1918 г. носившего имя императора Александра II, явились весьма значительными событиями в истории пореформенной России. Поэтому каналу – предмету настоящего исследования – уделено весьма пристальное внимание уже в публикациях второй половины XIX в., причем наиболее подробные из них составлены лицами, имеющими непосредственное отношение к строительству: автором проекта канала Ф.О. Стабровским, В.А. Киприяновым, возглавившим производство работ по прокладке канала в 1864–1867 гг., В.Г. Казнаковым – начальником подразделения ведомства путей сообщения в этот период.

<sup>1</sup> Мариинская водная система, частью которой является Новоладожский канал (б. канал императора Александра II), как важнейший на севере Европы торговый путь, частично повторяет маршрут древнего торгового пути «из варяг в греки», сведения о котором относятся еще к XII в.

<sup>2</sup> Энциклопедический словарь. Изд. об-ва Ф.-А. Брокгауз – И.А. Ефрон. Т. XVIII-а. СПб., 1896. С. 621.

<sup>3</sup> Токарский М.А. Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911. С. 7.

<sup>4</sup> См. подробнее ниже: *список источников*: литература; *материалы. I.1–I.6, II.1–II.7, III.1, III.7.*

<sup>5</sup> «Волго-Балт». От Волги до Балтики. СПб., 2004. С. 68–72.

Более поздние литературные источники, посвященные преимущественно проблемам улучшения условий судоходства по искусственным водным путям как Мариинской системы, так и связанных с нею Тихвинской и Вышневолоцкой, – о Новоладожском канале, как правило, повторяют сведения и цифры, приведенные участниками и современниками его строительства, иногда допуская неточности в расстояниях, величинах и датах.<sup>6</sup>

Во всех дореволюционных и позднейших публикациях, исключая работы Ф.О. Стабровского – малоизвестные и опубликованные с сокращениями, – характеристики Новоладожского канала ограничиваются приведением его протяженности (не всегда в точных цифрах), общих параметров и вынужденных изменений трассировки ключевых участков в процессе строительства. Позднейшие изменения на канале в результате его активной эксплуатации и неоднократного проведения ремонтных работ практически не получили освещения в литературе, за исключением монографии М.А. Токарского. Подробности, связанные с этими изменениями, а также описания технологий прокладки канала, устройства в окончательном варианте его входа из Волхова и устья у Шлиссельбурга, элементов ограждения у побережья озера (дамбы, молы) и береговых укреплений с их отделкой, облицовкой и предназначенными для них материалами, содержатся преимущественно в неопубликованных источниках – текстах рукописей, документов делопроизводственной переписки, экспликаций и виз на чертежах, сохранившихся в фондах нескольких архивов и специализированных библиотек.

Исторические сведения о проектировании и строительстве Новоладожского канала (1858–1867 гг.) изложены в первой главе диссертационного исследования М.А. Лермонтовой (1997 г.), основной темой которого является Староладожский (Петровский) канал с его гидротехнической системой, сооружениями и с застройкой прилегающих местностей. Как часть соответствующей главы диссертации, так и вышедшая в 1992 г. (в газете «Ладога»)<sup>7</sup> статья автора о канале императора Александра II, носят очерковый характер, хотя в диссертации даны перекрестные ссылки на ряд опубликованных и архивных источников разного времени, преимущественно текстовых, во многом ускорившие выявление документов и материалов, необходимых для данной работы.

Исследования этих первоисточников проводилось нами в фондах РГИА, ЦГАКФФД (С.-Петербург), ЦГИА СПб., а также, по специальным запросам, в архивах ДОП ЛО, ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» и в отделе редких книг и рукописей НТБ ПГУПС (С.-Петербург).<sup>8</sup>

С конца XIX в. до 1980-х гг., а также за два истекших десятилетия Новоладожский канал, его берега и прилегающие к нему местности с населенными пунктами фиксировались на многочисленных профессиональных и любительских фотоснимках. Наличие этих фотографий, имеющихся в архивах, воспроизведенных в публикациях, а также в современных электронных ресурсах (internet, электронные каталоги) позволило восполнить пробелы в предреволюционной и позднейшей истории объекта настоящего исследования, связанные, главным образом, с отсутствием детальных крупномасштабных планографических материалов указанных периодов. Некоторые детали, связанные с наличием берегоукреплений

<sup>6</sup> См. подробнее ниже: *материалы* (выписки). **I.7–I.9, II.8–II.13, III.2–III.6, IV.2.**

<sup>7</sup> Императорское имя // Ладога. 1992. 15,17,29.09, 12.12. – Лермонтова М.А. Староладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. /дисс. канд./ СПб., 1997 (машинописный текст: РГБ. 61-99-17/10-х). С. 263.

<sup>8</sup> Список сокращений см. ниже: *список источников*, - архивы.

и других элементов канала, с планировкой его участков при пересечении с естественными водоемами, позволили уточнить и географические карты местности.

Изучение картографических материалов 1930–2000-х гг., в частности, показало, что топоним «Новоладожский канал» ошибочно распространялся в этот период также на русло Новосвирского канала, проложенного в 1878–1882 гг.<sup>9</sup> от р. Свири до восточного берега Волхова /илл. 30/. По географической параллели трасса этого канала заканчивается с заметным отступом к югу от входа в исторический Новоладожский канал из Волхова /см. илл. 26, 30-г/ и, следовательно, оба канала ни в какой мере не могут расцениваться в качестве единой воднотранспортной коммуникации. Эта топонимическая ошибка исправлена лишь в прошедшее десятилетие, и в настоящее время Новоладожским называется именно канал, проложенный в 1860-х гг., носивший с 1866 г. имя Александра II – протяженностью ок. 110 км, от устья Волхова в Новой Ладоге до истока Невы у Шлиссельбурга.

### *Предыстория (до 1850-х гг.)*

#### **Староладожский канал и проекты его усовершенствования**

В середине XIX в. участок Мариинской системы «от Новой Ладogi до Петербурга был одним из наиболее оживленных из всех водных путей мира как по количеству перевозимого груза, так и по числу проходивших за навигацию судов»<sup>10</sup>. Петровский Ладожский канал /см. илл. 2, 3, 5, 7/, проложенный в 1719–1731 гг.<sup>11</sup>, по-прежнему обеспечивал продовольствием Петербург и товарами всю экспортную торговлю<sup>12</sup>, но уже не мог удовлетворять растущие запросы судоходства с постоянно нарастающим грузопотоком, тем более, что на его трассе сосредоточивалось движение с трех водных систем.<sup>13</sup> Будучи закрытым (с системами шлюзов по входу в Новой Ладогe и по устью в Шлиссельбурге), с весьма ограниченными объемами резервных водохранилищ, канал нуждался в капитальной реконструкции. Обмеление канала в «бедственные засухи» 1774 и 1817 г. грозило полной остановкой судоходства, а «в необычайную засуху 1826 года, Ладожский канал до того обмелел, что судоходство вовсе остановилось, и Петербургу угрожал полный недостаток в жизненных потребностях» – но даже принятое в 1817 г. решение «увеличить судоходную глубину в канале возвышением его горизонта при возобновлении сооружений ... по значительности расходов, отлагалось с году на год».<sup>14</sup>

Со времени открытия Тихвинского водного пути (конец 1800-х гг.) государственные учреждения, управлявшие путями сообщения Империи, неоднократно предпринимали попытки «улучшения» или усовершенствования Ладожского канала – и по различным причи-

<sup>9</sup> Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900. С. 258; Петрашень И.В. Мариинская система. СПб., 1910. С. 67–68.

<sup>10</sup> Лермонтова М.А. Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 41.

<sup>11</sup> Там же. С. 14–21; Казнаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., 1866. С. 2–5; Петрашень И.В. Мариинская система. СПб., 1910. С. 5–7.

<sup>12</sup> Лермонтова М.А. Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 32.

<sup>13</sup> «Ценность грузов, проходивших Ладожским каналом, доходила в 1820[-х] годах до 30-ти миллионов рублей в год»; в 1860 г. она составляла ок. 100 млн. руб. – Казнаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., 1866. С. 8–10.

<sup>14</sup> Там же. С. 7–8. «Пытаясь исправить положение, Департамент водяных коммуникаций в 1800–1806 гг. построил новое устье Ладожского канала в Шлиссельбурге (ныне Мало-Невский канал), с гранитными полшлюзом и однокамерным шлюзом... В 1816–[18]17 гг. исследовался вопрос об углублении канала на 7 футов ниже горизонта Ладожского озера. <...> Однако, стоимость этой попытки по разным подсчетам колебалась от 10 до 40 миллионов рублей, что явно превышало возможности оскудевшей казны». – Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Материалы к исторической справке «Гидротехнический комплекс Шлиссельбургских шлюзов». Л., 1988 (машинописный текст). – Архив ДОП ЛО. № 354т. АФ-7. С. 10–11.

нам (главным образом, по ограничению финансирования тех или иных мероприятий) все предложения по реконструкции канала оставались неосуществленными. Большинству из них было суждено сохраниться в виде пояснительных текстов к неразработанным проектам или, по современной терминологии, предпроектных предложений. Практически дело ограничивалось исполнением предписаний «очистить канал от наносной и намывной земли, „от топляков и всякого дрязгу” ...исправить берега канала и возобновить некоторые спуски»<sup>15</sup>, хотя еще в 1809 г. было официально засвидетельствовано запустение канала с крайним затруднением судоходства от завалов и наносного песка у водоспусков и в устьях рек.

В 1821–1832 гг. производились работы по возведению новых шлюзов в шлиссельбургском устье канала /см. илл. 4, 6, 37/ (по проекту инженера П. Базена); в 1834–1842 гг. «аналогичные шлюзы» /см. илл. 10, 18, 27/ были построены в Новой Ладогe.<sup>16</sup>

Относительно «улучшения» самого русла канала, автор проекта Новоладожского канала инженер Ф.О. Стабровский охарактеризовал в собственной публикации «главнейшие с 1810 года составленные проекты»; копии рукописного варианта аналогичного текста сохранились в архивных источниках как приложения к делопроизводственной переписке Главного управления путей сообщения и подведомственных ему инстанций:

1, «проект устройства резервуара из вод реки Елены» (притока Волхова), с «исчислением» затрат в 377.500 рублей,

2, устройство водопровода из Волхова в Ладожский канал стоимостью от 778.000 до 1.434.000 рублей,

3, «проект образования резервуаров запружением втекающих в Ладожский канал рек: Кобоны, Лавы и Назии» (бесполезность затрат сразу же была обоснована опытными инженерами: «все три реки летом без дождей оскудевают и количество воды ...самое ничтожное и ...в засухи плотины не принесут никакой пользы»),

4, «проект углубления существующих резервуаров ...по несоответственности издержек – 1.185.000 рублей ...правительство было вынуждено оставить без внимания», и

5, «проект питания Ладожского канала посредством паровых водоподъемных машин».<sup>17</sup>

Замысел устройства паровых машин, изложенный военным инженером Н.И. Богдановым, помощником П. Базена при проектировании шлюзов, был официально принят к осуществлению в 1826 г. – в пору «необычайной» засухи. В Новой Ладогe, с явным опозданием (осенью), были установлены две машины мощностью 80 лошадиных сил, и почти тотчас же обнаружилось, что они не были приспособлены к перепадам уровня воды в Волхове и в самом канале (более 2,2 м). «С засухой справились в основном без них, чему помогла вступившая в строй первая очередь новых шлюзов ...машины то ломались, то не качали достаточно воды», и в следующем десятилетии исполнение проекта было признано неоправданным.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Лермонтова М.А. Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 30.

<sup>16</sup> Там же. С. 33–34; Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Материалы к исторической справке «Гидротехнический комплекс Шлиссельбургских шлюзов». Л., 1988 (Архив ДОП ЛО. № 354г. АФ-7.) С. 35–38.

<sup>17</sup> Стабровский Ф.О. Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. Кн. [2]. СПб., 1862. С. 153–160; РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 110–115об.

<sup>18</sup> «Затем, в 1827 г. была установлена еще машина в 120 лошадиных сил ...и потрачено более полумиллиона рублей. Однако, ожидавшихся результатов, для которых по расчетам Н. Богданова достаточно было всего 60 лошадиных сил, все не было. <...> Итог этим работам подвел в октябре 1833 г. генерал-майор Ф. Козен. Согласно его заключению, Н. Богданов в своих расчетах не обратил внимания на то, что в засушливые годы

Ф.О. Стабровский, уже во время работы над проектом нового канала, подчеркивал, что старый Ладожский канал практически не поддается полной реконструкции (без закрытия судоходства в сезон навигации) в силу сложности своего устройства.<sup>19</sup> Изначально он был проведен с незначительной глубиной и «с самого открытия по нем судоходства представлял и в настоящее время представляет тот недостаток, что когда, при известном его горизонте, в одних его частях глубина слишком достаточна для судоходства, в других она слишком мала. Для поддержания же необходимой глубины по всей длине канала нужно больше расходовать воды из резервуаров, которые по скудности своих вод не всегда обеспечивают судоходство».<sup>20</sup>

В 1853 г. Стабровский получил должность начальника 3-го отделения 1-го округа путей сообщения (впоследствии – Шлиссельбургское отделение Петербургского округа), что позволило ему основательно изучить Петровский канал и составить комплекты чертежей его строений и сооружений с краткими описаниями в экспликациях.<sup>21</sup> В его пояснительных записках и отчетах, положенных в основу авторских публикаций 1859 и 1862 гг., подробно освещены не только специфика старого канала с водохранилищами и гидротехническими сооружениями, но и географические условия местности – в первую очередь самого Ладожского озера с его «беспрестанными изменениями» уровня воды, рек Волхова и Невы (в частности, особенности весеннего ледохода).<sup>22</sup> Совершенно очевидно, что, имея полномочия ответственного должностного лица и проживая по своей обязанности в непосредственной близости от канала<sup>23</sup>, образованный и деятельный инженер досконально изучил все данные, позволявшие приступить к решению проблем «улучшения водяного пути от Ладогги до Шлиссельбурга» с конечной целью «полного обеспечения судоходного движения к С.-Петербуржскому порту»<sup>24</sup> на ответственном участке Мариинской системы.

В 1857 г., получив официальное поручение по составлению проектов и смет «на улучшение» канала, Ф.О. Стабровский «предложил две меры к улучшению непосредственно» существовавшего канала:

«1) улучшить непосредственно самый канал, углубляя его одинаково по всей длине до такого предела, при котором новоладожские шлюзы могут быть постоянно открыты до

«потеря огромного количества воды от ежедневного испарения всех ...источников в сложности никакими водоподъемными машинами заменена быть не может», и что «машины только тогда могут быть установлены без больших затруднений и действовать свободно, не подвергаясь частой ломке, когда горизонт воды, которую они назначены поднимать, имеет определенную мало изменяемую высоту ...одинаково ж равное давление на помпы» ([РГИА.] Ф. 200. Оп. 1. Д. 2017. Л. 213). Козен считал, что машины на канале за восемь лет работы себя не оправдали». – *Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д.* Материалы к исторической справке «Гидротехнический комплекс Шлиссельбургских шлюзов». Л., 1988 (Архив ДОП ЛО. № 354т. АФ-7.) С. 31–33.

<sup>19</sup> «К середине 1840-х гг. на канале насчитывалось 19 озерных и резервных водоспусков, 4 подъемных моста (3 в Шлиссельбурге и 1 в Новой Ладогге), подъемный мост по бечевнику в Назии и 10 бечевых мостов, 13 разводных мостов-лав и плавучих мостов, шлюзы (4) в устьях». – *Лермонтова М.А.* Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 40–41.

<sup>20</sup> *Стабровский [Ф.О.]* Об устройстве нового открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [Кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859. С. 58 (см. подробнее: *материалы* (выписки). I.5).

<sup>21</sup> НТБ ПГУПС. ОРРК. №№ 7405, 7406.

<sup>22</sup> Краткая пояснительная записка к предположению устроить новый обводный открытый Ладожский канал (см. подробнее: *материалы* (выписки). I.7).

<sup>23</sup> Чертежи «деревянного дома, занимаемого начальником III-го отделения [1-го округа п.с.], надворных строений» при этой «казенной квартире» и здания архива отделения, подписанные Стабровским: НТБ ПГУПС. ОРРК. №№ 7406. Л. 13–16.

<sup>24</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 60; там же. Д. 3991. Л. 25.

2) углубить Ладожский канал до того предела, при котором он может быть постоянно открытым от реки Волхова, то есть при котором новолadoжские шлюзы и резервуары могут быть упразднены, потому что уже тогда будет служить резервуаром для канала река Волхов».<sup>25</sup>

Третьим предложением было проектирование и строительство «нового обводного открытого», без шлюзов, канала «по берегу Ладожского озера».<sup>26</sup>

В феврале 1858 г. главноуправляющий путями сообщения К.В. Чевкин отдал распоряжение «троякое предположение о Ладожском канале рассмотреть предварительно в техническом отношении» – сначала специальной инженерной комиссии (военные инженеры В.Д. Августинович, Л. Гергард, А.Д. Готман, С.В. Кербедз, А. Крейслер, П.П. Мельников, П.И. Палибин, Ф.И. Рерберг, П.М. Толстой) с приглашением самого автора, а затем «рассмотреть дело и в отношении торговом и промышленном с депутатами» от купечества.<sup>27</sup>

Устройству нового канала было отдано несомненное предпочтение. Ф.О. Стабровский подчеркнул «следующие выгоды: а., вместо одного, будут два канала для судоходства, и б., при копке нового канала, судоходство не будет терпеть остановки», поскольку любые работы по углублению старого канала должны были останавливать движение по нему «в течение пяти навигационных лет... каждый год по одному почти месяцу времени».<sup>28</sup>

В результате «Главное управление нашло несравненно удобнее и полезнее устроить новый открытый Ладожский канал, чем приводить в исполнение предположения по улучшению существующего канала... Новый открытый Ладожский канал, – отметил Стабровский в публикации, – оградит промышленников от бесчисленных убытков, обеспечит навсегда доставку жизненных припасов в столицу и неминуемо послужит к понижению цен на товары; совершающееся по двум каналам судоходство быстро расширит свои пределы, а проистекающая от сего польза благотельно отразится на всю внутреннюю торговлю России, на всю народную деятельность».<sup>29</sup>

Решение провести новый судоходный канал позволило сразу же существенно сократить число служащих по надзору за старым Ладожским каналом «нижних чинов», которых в конце 1850-х гг. насчитывалось 744, и пересмотреть «комплект» прикрепленной к нему команды. Для наблюдения собственно за новым каналом признали достаточным 40 человек из прежнего состава, «по старому каналу с уменьшением судоходства» – 120, в Новой Ладоге 74 человека и в Шлиссельбурге – 106.<sup>30</sup>

Распоряжение «команду, находящуюся на Ладожском канале, на первый раз уменьшить на половину, из которой для присмотра за новым каналом достаточно отделить 40 человек», последовало в марте 1858 г.; тогда же было решено «паровую машину, устроенную в Новой Ладоге для накачивания воды в канал, упразднить».<sup>31</sup>

<sup>25</sup> Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала... С. 59.

<sup>26</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 33, 106; там же. Д. 3991. Л. 14.

<sup>27</sup> Там же. Д. 3990. Л. 57–57об.

<sup>28</sup> Там же. Л. 35.

<sup>29</sup> Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала... С. 59–60.

<sup>30</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 63–63об.

<sup>31</sup> Там же. Л. 164.

## *1 этап (сер. 1850-х гг. – 1868 г.)*

### **Проектирование, строительство и открытие Новолодожского канала**

Даты строительства Новолодожского канала – **1861–1866** гг. – постоянно упоминаются в литературе. Между тем, вопрос о его проектировании как открытого (бесшлюзного) водного пути вдоль берега Ладожского озера (и, по возможности, почти вплотную к побережью) целенаправленно рассматривался с середины 1850-х гг., а в 1857 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий<sup>32</sup> уже рассматривало перспективы устройства нового канала как наиболее выгодную для приладожского судоходства меру «улучшения водных путей», во многом обеспечивающих снабжение Петербурга, в сравнении с проектными предложениями по усовершенствованию старого Ладожского канала, все в меньшей степени отвечавшего запросам растущей торговли и развивающейся промышленности.

Предписанием правления 1-го округа путей сообщения от 26 ноября 1857 г. начальнику отделения Ф.О. Стабровскому было «вменено в обязанность ...составить проекты и сметы на дополнения к улучшению Ладожского канала».<sup>33</sup> В начале следующего года Стабровский был приглашен, по распоряжению К.В. Чевкина, к обсуждению «предположений о Ладожском канале» наряду с такими видными инженерами-путейцами, как А.Д. Готман, П.П. Мельников, будущий министр, и С.В. Кербедз, дослужившиеся к этому времени до генеральских чинов, а 7 и 14 марта 1858 г., также с участием Стабровского, состоялись первые официальные обсуждения «предположения ...устроить новый, открытый с обоих концов канал шириною по дну 9 сажень» в департаменте искусственных дел Главного управления путей сообщения. 15 марта к обсуждению были приглашены депутаты купечества, от Биржевого, Хлебного и Лесного комитетов – С.Т. Овсянников, Д.М. Полежаев, П.А. Беляев, а позднее – также крупный лесопромышленник В.Ф. Громов, – настоятельно предложившие расширение канала по дну до 12 сажень.<sup>34</sup>

По свидетельству самого Стабровского, «к изысканию удобнейшей линии для нового канала приступлено было в конце мая 1858 года и в начале декабря того же года уже был составлен проект всему сооружению».<sup>35</sup> Однако, топографические планы местности с нанесением проектируемого канала были, несомненно, выполнены раньше – в процессе изыскательских работ. Один из двух планов с авторскими подписями, сохранившихся в собрании Института инженеров путей сообщения, датирован 1858 г., другой не имеет точной даты.<sup>36</sup> Оба рукописных чертежа расцвечены, прорисовка деталей на них выполнена с точностью, свойственной подробным картам и планам Военно-топографического депо николаевского времени. Безусловно, на их основе создан литографированный «план существующего и предполагаемого нового открытого Ладожского канала», опубликованный в 1859 г.<sup>37</sup>

На планах показаны все населенные пункты на прилегающей к обоим каналам местности, включая небольшие деревни: от Шлиссельбурга – дер. Липки и Бугры – село Назия – дер. Шальдиха (к югу от нее с. Путилово у Тихвинской дороги), – дер. Лава – с. Кабона

<sup>32</sup> В 1865 г. переименовано в Министерство путей сообщения. – Мельников П.П. // Энциклопедический словарь. Изд. об-во Ф.-А. Брокгауз – И.А. Ефрон. Т. XIX. СПб., 1896. С. 49.

<sup>33</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 39.

<sup>34</sup> Там же. Л. 53–58, 60–61об., 68.

<sup>35</sup> *Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала...* С. 59. (Автор имеет в виду подготовку всего комплекта проектных чертежей; работа над текстовой частью проекта относится к концу 1857 – началу 1858 г., см. выше.)

<sup>36</sup> НТБ ПГУПС. ОРРК. №№ 19416/Т58, 22093.

<sup>37</sup> Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. СПб., 1859. Л. 19 /илл. 8/.

(Кобона), – дер. Леднево – дер. Черная (на планах 1860-х гг. – с. Черное), – дер. Петербургская – дер. Сумское – с. Дубно и, близ устья Волхова к северу от Новой Ладоги – с. Креницы. Указаны водоспуски старого канала – Назинский, Шальдихский, Лавский, «Кабонской», Черновские, Белозерский, Петербургский, Сумский и Дубенский. По условным обозначениям весьма подробно охарактеризован ландшафт.<sup>38</sup> Рельеф местности в основном ровный, поскольку отметки высот на изображенных здесь же профилях колеблются от 6,3 до 7 футов над «горизонтом самых низких вод Ладожского озера». По всей береговой полосе от Шальдихи до Крениц показана довольно широкая отмель.<sup>39</sup> От Шлиссельбурга до Лавы линия нового канала, с незначительными отступлениями, проводилась по ней; ближе к Кобоне трасса заметно смещена к востоку – так, что прилегает к старому каналу почти вплотную, а между Кобоной и Ледневым оба канала вновь расходятся, и новое русло приближается к берегу озера лишь у села Дубно. /см. илл. 8, 20/

К топографическому плану 1858 г. приложены «детальные планы пересечения нового Ладожского канала» с Белозерским и Дубенским водоспусками, реками Лавой и Кобоной, «с руслом Шлиссельбургского водоспуска и с рекою Шальдихою».<sup>40</sup> На этих чертежах показаны деревянные бечевые мосты и шпунтовые укрепления берегов, а также полосы озелененных откосов по сторонам бечевников. Планировочное и конструктивное решение всех мест пересечения разработано однотипным почти во всех случаях (за исключением реки Назии, имевшей между старым каналом и устьем «весьма извилистое направление»<sup>41</sup>) – и практически не изменялось при прокладке канала, о чем свидетельствует другой комплект таких же детальных планов, датированных 1860-ми гг.<sup>42</sup> /илл. 14, 15/

Для предохранения берегов от подмыва, проектировалось укрепление «откосов канала и берегов рек и русел шпунтовыми линиями, с устройством отсыпей из булыжного камня», а по откосам помимо мест пересечения с протоками предусматривалась «обделка... болотным дерном с вымоstkою в глинистых местах поверхности бечевников булыжным камнем» или же везде отделка камнем, на что требовались, разумеется, дополнительные затраты.<sup>43</sup>

С бóльшими подробностями и точностью разработан еще один комплект проектных чертежей – *детальных планов*, обнаруженный в ведомственном архиве Федерального бюд-

<sup>38</sup> Местность между Шлиссельбургом и Назией представляла собою заболоченное редколесье (в условных знаках различаются «болото с лесом» и «болото с кустарником»). От Назии до Шальдихи болота и растительности не значится; далее, до дер. Лавы, простиралось болото с кустами, а южнее старого канала – с лесом. От Кобонского водоспуска до с. Черного с дер. Стрековицей показана земля без болот, частью под пашнями, частью с кустарником или с отдельными участками хвойного леса. К Белозерскому водоспуску и дер. Сумское вновь прилегает болото с лесом, между Сумским и Дубно – вновь кустарники или луга, от Дубна до Крениц – местами заболоченное редколесье. – НТБ ПГУПС. ОРПК. №№ 19416/Т58. Л. 2. На более поздних планах – 1863 г. (РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 298) и 1866 г. (подп. В.А. Киприянов /илл. 21/) – те же условные обозначения, но из-за худшей сохранности расцветки детали читаются менее четко.

<sup>39</sup> М.А. Токарский называет ее «заплесками» озера; именно в таких местах понадобилось устройство «дамбы, образованной искусственно из насыпной земли». – *Токарский М.А.* Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911. С. 65.

<sup>40</sup> НТБ ПГУПС. ОРПК. №№ 19416/Т58. Л. 3, 5, 6.

<sup>41</sup> «Поэтому вместо старого русла, – подчеркивалось в пояснениях, – предполагается устроить перекоп, коему и придана нормальная площадь живого течения этой реки, для свободного пропуска весенних вод её». – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 142об.–143.

<sup>42</sup> РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 356, 357.

<sup>43</sup> «Стоимость работ, по сметам определенная ...согласно с определением комиссии при обделке откосов канала и поверхности бечевников булыжным камнем», превышала 4,5 млн. руб., поэтому правление 1-го округа п.с. предпочло вариант с «болотным дерном». – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 107–108. Однако, при окончательном утверждении проекта и смет, только «на удовлетворение подрядчика по работам» было определено 4,6 млн. руб. – Там же. Д. 3991. Л. 12. (Покрытие дамб и бечевников камнем: см. илл. 35, 36, 38, 52, 54.)

жетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»). Он не имеет точной атрибуции, на чертежах отсутствуют даты, листы дважды пронумерованы в разное время – но по изучении архивных материалов, указанных выше, нам удалось установить назначение этих чертежей /илл. 9–13/ и вполне точно датировать их. На листах 6 и 7 (по нумерации XIX в.) отчетливо читается подпись подполковника Стабровского, на листе 47 с чертежами «мостов, предполагаемых к устройению через реки» (лучшей сохранности) сохранились также автографы помощников главного производителя работ – инженер–штабс-капитана Немиры и инженер-поручика Красовского.<sup>44</sup> Уже в 1859 г. последний имел звание штабс-капитана<sup>45</sup>; выполнение всех проектных чертежей Стабровский, как отмечено выше, относит к началу декабря 1858 г. Следовательно, данный комплект несомненно подготовлен в конце 1858 – начале 1859 г.<sup>46</sup>

Изученные чертежи подтверждают, что все строения и сооружения при новом канале, за исключением дамб и «отсыпей», проектировались *деревянными*. В указанном выше комплексе конца 1858 – начале 1859 г., кроме мостов, представлены «перемычки, профили ново-обводного открытого Ладожского канала», а также «плавучей отводной лавы и караульной будки» /илл. 11, 12/. На чертеже «нормальной профили» канала показана отделка булыжным камнем /см. илл. 16/ не только бечевников, но и откосов с подводными частями до шпунтовых укреплений /илл. 13/.

Примечательно решение «предполагаемого входа с реки Волхова»: первоначально он проектировался вплотную к «новому устью старого Ладожского канала» симметричной этому устью плавной дугой русла, внося в неупорядоченную планировочную структуру городка Новой Ладogi яркий живописный элемент. У берега Волхова оба канала образовывали узкий полуостров, на нем и к западу от него у шлюзов при «новом устье» предполагалось устройство прогулочных садов с множеством троп и дорожек извилистых и криволинейных очертаний, прямыми главными аллеями и круглыми площадками /илл. 10/.

Ф.О. Стабровский в публикации 1859 г. оценил труд своих помощников К. Немиры и А. Красовского как в работе над проектом, так и при проведении изысканий на местности. По сути, они являются полноправными соавторами проекта Новолодожского канала. Помощником Стабровского по надзору за производством работ был назначен также военный инженер К. Фламан. Вероятнее всего, всем троим не суждено было впоследствии работать ни в Петербурге, ни на местности подведомственной 1-му, столичному округу путей сообщения, поскольку какие-либо сведения о них после 1867 г. отсутствуют.<sup>47</sup>

Согласно приказу по ведомству путей сообщения и публичных зданий от 20 февраля 1861 г. «О чинах военных» штабс-капитаны Красовский и Немира были назначены к про-

<sup>44</sup> Подписи всех трех инженеров, судя по фрагментам надписей, были и на других листах комплекта, но не сохранились полностью из-за плохого состояния чертежей: нижние края всех листов были довольно сильно подмочены, большей частью раскрошены или оторваны. /илл. 9, 10, 12/

<sup>45</sup> *Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала...* С. 59.

<sup>46</sup> На «детальном плане предполагаемого входа с реки Волхова» (лист 4) имеется «примечание: вычерченное суриком означает расположение кварталов Высочайше утвержденного плана строениям г. Новой Ладogi» /илл. 10/. Урегулированием плана Новой Ладogi /см. илл. 19/ именно в 1858–1859 гг. занимался инженер-полковник В.Г. Казнаков. – *Берташ А.В., Векслер А.Ф.* Новая Ладoga. СПб., Дм. Буланин, 2004. С. 44.

<sup>47</sup> Даже имена Красовского, Немиры и Фламана нам удалось уточнить после основательного поиска в справочной литературе середины XIX в. (см. подробнее: *материалы* (выписки). V), причем они не указаны ни в одной из адресных книг Петербурга 1840–1860-х гг. Александр Красовский является, вероятнее всего, лишь однофамильцем (по крайней мере, не близким родственником) известного военного инженера и архитектора Аполлинария Красовского.

изводству работ по устройству нового Ладожского канала с «зачислением по Главному управлению», а Стабровский назначен «производителем работ того же канала... по Главному управлению, с оставлением при настоящей должности».<sup>48</sup>

Значительное место в источниках, относящихся к подготовке строительства канала, уделено проблемам финансирования намеченных мероприятий и назначения подрядчика земляных работ. Подробный «всепопданнейший» доклад императору, подготовленный в январе 1861 г., К.В. Чевкин начал с изложения весьма существенного обстоятельства: «Для устройства нового, открытого, без шлюзов, Ладожского канала составлены были проект и смета по ценам прежних лет <...> Означенные проект и смета были предъявлены на торгах, неоднократно назначавшихся, но желающих принять исполнение этих работ... не явилось».<sup>49</sup>

Первым на предложение по торгам отозвался подрядчик Г.В. Гладин, известный организатор строительных работ по водным путям, докам и крепостным сооружениям. К началу 1860-х гг. он уже четверть века специализировался на осушке земель, прокладке и расширении искусственных водоемов, но участвовал и в постройке железных дорог на юге России. Купец Гладин «славился своим честным, гуманным отношением к рабочим, число которых доходило у него иногда до 30 тысяч»<sup>50</sup>, а успешное предпринимательство подняло его авторитет в купеческом сословии. Поэтому не удивительно следующее подробное сообщение Чевкина в том же докладе императору: «21-го сентября прошлого <1860>года здешнее купечество вошло ко мне с прошением, в котором, выразив о настоятельной и неотлагательной необходимости сооружения нового открытого Ладожского канала, просят преимущественно, хотя бы и дороже против других, работы по этому важному сооружению предоставить известному им по добросовестности и опытности подрядчику почетному гражданину Григорию Гладину, и что по их мнению громадность и важность устройства нового Ладожского канала заслуживает особого отдельного управления из опытных строителей, которые бы за свои труды и наблюдения за правильностью работ, получали бы вознаграждение, определенное процентами с употребленного капитала, как это установлено при постройках в Министерстве Двора и введено уже в Главном управлении путей сообщения»<sup>51</sup>.

Г.В. Гладин сначала «объявил цену оптом 5.099.885 р. с присовокуплением некоторых условий, которые в сущности не изменяют предложенных на торгах кондиций», но после снижения цен конкурентами «изъявил согласие принять этот подряд оптом за 4 мил. 600.000 р. сер, следственно ниже всех доселе объявленных цен и при том без коренного изменения кондиций оптового подряда», – после того, как К.В. Чевкин лично пригласил

<sup>48</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 36.

<sup>49</sup> РГИА. Ф. 207. Оп. 4. Д. 650. Л. 1. Далее подробно раскрывались причины: «По пересмотре вновь означенной сметы оказалось, что в ней, по самой главной статье земляных работ, определена оптовая цена, без различия грунтов, 2 руб. сер. за куб. саж., не по Урочному положению, а по соображению ценности работ прежних лет, но как ныне, особенно в последнее время, цены по земляным работам значительно возвысились, то представилась необходимость пересоставить смету на основании Урочного положения и современных справочных цен. По составленной на этом основании смете на работы нового Ладожского канала исчислено 5.368.299 р. 13 ¼ к. Сумма эта была предъявлена в августе минувшего года вновь на торгах, с главным условием, чтобы все работы по устройству нового Ладожского канала были отданы подрядчику оптом, но торги остались без успеха». – Там же. Л. 2–3.

<sup>50</sup> Александрович Е. Гладин // Русский биографический словарь. Т. 5. СПб., 1916. С. 243–245.

<sup>51</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 4–5.

его к себе с предложением «объявить ...решительную оптовую цену». 26 января 1861 г. предоставление подряда Гладину было одобрено Александром II.<sup>52</sup>

По официальному извещению «в Правительствующий Сенат», в тот же день «государь император ...соизволил утвердить положение и штат» особого комитета «для устройства» нового канала. Штат предусматривал председательство лица «из генералов Корпуса инженеров путей сообщения» с дополнительным жалованием 2.000 р. ежегодно, и присутствия: двух членов комитета «из с «содержанием» каждому в 1.000 р., «депутата от купечества» и производителя работ, из того же корпуса инженеров, с вознаграждением ему, специально определяемым по утвержденному положению.<sup>53</sup>

Месяцем позже, 24 февраля, государственный секретарь В.П. Бутков препроводил в «особенную канцелярию» главноуправляющего путями сообщения именной императорский указ от 22 февраля «об отчуждении частных имуществ под устройство нового Ладожского канала».<sup>54</sup> К.В. Чевкин и его подчиненные, по смыслу этого указа, наделись широкими полномочиями: «в тех случаях, когда представится необходимым обратиться под означенный канал частные земли и другие имущества, входить в надлежащее сношение с владельцами оных, и в вознаграждение их».<sup>55</sup> Практика осуществления мероприятий в этом плане показала успешность примененного подхода: комитету были даны, вероятнее всего самим Чевкиным, указания «порешить этот вопрос путем непосредственного соглашения с владельцами, избегая переписки».<sup>56</sup>

Каких-либо крупных недоразумений и тем более конфликтных ситуаций между руководством строительными работами и владельцами приладожских земель, по-видимому, не возникало – иначе такие случаи непременно отмечались бы в делопроизводственной переписке о новом канале. Разумеется, помещики были осведомлены, с одной стороны, о прокладке канала по инициативе судовладельцев, лесопромышленников и «купечества, торгующего при С.-Петербургском порте» – именно этот слой русского общества заявлял о своем влиянии на внутренние дела империи все решительнее.<sup>57</sup> С другой стороны, владельцам, среди которых встречаются сановные и титулованные особы<sup>58</sup>, несомненно было известно о полной поддержке, которую оказывал авторитетному и деятельному генерал-адъютанту Чевкину сам император Александр. Наконец, важнейшим обстоятельством, безусловно, является точное совпадение «начатия работ канала с важнейшею в России эпохой освобождения крестьян»<sup>59</sup>, когда денежное вознаграждение за землю пришлось как нельзя кстати для собственников, озабоченных стремительным снижением ее доходности.

<sup>52</sup> Там же. Л. 1–2, 5об.

<sup>53</sup> РГИА. Ф. 207. Оп. 4. Д. 650. Л. 14. Состав Комитета – см.: Кознаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., 1866. С. 11–12 (*материалы* (выписки). II.2).

<sup>54</sup> РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 47–48.

<sup>55</sup> РГИА. Ф. 207. Оп. 4. Д. 650. Л. 49.

<sup>56</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 13.

<sup>57</sup> Показательно, в этом отношении, то обстоятельство, что не правительство и тем более не император, а сами промышленники и купцы еще в 1850-х гг. не только возбудили вопрос об усовершенствовании каналов, но и предложили повышенный сбор с принадлежавших им судов для скорейшего улучшения приладожского водного пути. – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 1–3об.; Д. 3991. Л. 4, 4об.

<sup>58</sup> Например, князя Урусовы, граф Игельстром, графы Борх, генерал-майор Яковлев и некоторые другие; в их собственности находились весьма обширные земли, исчисляемые тысячами десятин (площадь десятины ненамного превосходит современный гектар). – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 100. Д. 11. Л. 7об.–8.

<sup>59</sup> Кознаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., 1866. С. 14; Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., 1866. С. 35.

Работы по прокладке канала были официально открыты (с «молебствием» и в присутствии генералитета) 28 мая 1861 г., но начались раньше: Ф.О. Стабровский в рапорте от 6 мая сообщил, «что 5 числа сего месяца приступлено к работам построения нового Ладожского канала»; 11 мая К.В. Чевкин доложил об этом Александру II.<sup>60</sup>

Первый годичный сезон строительства канала из пяти, запланированных Главным управлением, прошел весьма успешно: «подрядчик не только выполнил предначертанную на тот год работу, состоящую из выемки верхнего надводного слоя земли – от Шлиссельбурга до села Лавы, на 36 верст, – но успел выкопать до дна участок канала в 14 верст от Лавы до Назии»; Ф.О. Стабровский опубликовал в том же году вполне исчерпывающий отчет о работах.<sup>61</sup>

О дальнейшем ходе строительства нового канала довольно кратко и вполне ясно повествует «Отчет о действиях Комитета устройства нового Ладожского канала», составленный в конце 1867 г.:

«Не с таким успехом продолжались работы в последующие четыре года с 1862 – по 1866 год: копка земли, по мере углубления выемки, затруднялась от особенной твердости нижних слоев грунта, едва уступавших действию тяжелых ломов и железных клиньев, так что канал <...>в этих грунтах, так сказать, не копался, а высекался; в верхних же слоях копка, местами, затруднялась огромным количеством наносного камня более или менее значительной величины. От столь трудной работы люди утомлялись до того, что Комитет вынужденным находилась, для облегчения их, переводить копку на мягкие грунты, оставляя окончание предназначенных погодно работ на следующий год.

Несмотря однако же на все эти затруднения, канал вместо пятилетнего контрактного срока окончательно выкопан до дна в течение 5-ти лет и четырех месяцев».<sup>62</sup>

Следует обратить внимание на красноречивую публикацию В.А. Киприянова, безусловно являвшегося одним из авторов текста этого отчета. Она содержит более подробное описание препятствий к успешному производству работ. Кроме перечисленных в отчете, к таковым относятся трудные условия работы землекопов, их многочисленность и, как следствие, болезни, грозившие принять характер эпидемии (положение улучшилось благодаря энергичной «попечительности» о рабочих главного подрядчика и, еще в большей степени, его сына И.Г. Гладина): «На работах ...находилось землекопов 50.845 человек, не включая в то число нанимаемых подрядчиком, по окончании лагерного времени, из гвардейских войск ежегодно, в течение пяти лет до 2.000 человек. Из числа землекопов, в различное время перебивало в больницах до 5.251, а умерло 283 человека. Повальных болезней между рабочими не свирепствовало. Тиф, различного рода лихорадки и в особенности цинга преобладали: тиф в 1863 и 1864, а цинготная болезнь в 1865 году. <...>В 1866 году довольно серьезных холерных случаев было до 50, но умерло не более 12 человек».<sup>63</sup>

Работы заметно замедлялись и вследствие немаловажных изменений, внесенных в процессе строительства в первоначальный проект. Все эти изменения зафиксированы и обстоятельно обоснованы в приведенном выше отчете. Наиболее существенные из них, по

<sup>60</sup> РГИА. Ф. 207. Оп. 4. Д. 650. Л. 52.

<sup>61</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 4–4об.; *Стабровский [Ф.О.]* О работах по устройству нового Ладожского канала, произведенных в 1861 году // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. [Кн. 2, отд. «Смесь»]. СПб., 1862. С. 94–97 (*материалы* (выписки). II.4).

<sup>62</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 4об.–5.

<sup>63</sup> *Киприянов В.А.* Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., 1866. С. 36–38 (см. подробнее: *материалы* (выписки). II.6).

кардинальным изменениям на участках «*входа с р. Волхова*» и «*выхода канала в Неву*», то есть на самых ответственных дистанциях на территориях Шлиссельбурга и Новой Ладogi и в непосредственной близости от них, датируются 1862–1864 гг.

Новый проект *Невского устья канала* /илл. 17/ был «Высочайше утвержден к производству в 13 день декабря 1862 г.; по этому проекту выход на длине 450 саж. постепенно расширяется... образуя обширную гавань, в которой, на случай против[ополож]ных ветров, могут укрыться до 150 барок большого размера; эта гавань, со стороны реки, ограждена крепкою дамбою из накидного камня с глиняным ядром». С «Высочайшего» же разрешения от 12 ноября 1864 г. «*вход в канал из р. Волхова* устроен в 160 саж. ниже устья старого канала /илл. 18, 19/; он выдвинут с Волхова до глубины 14 фут[ов] и огражден выдающимися на 28 саж. в реку насыпями, откосы которых укреплены накидным камнем; для удобного входа в оный барок, сделано на 127 саж. постепенное расширение». <sup>64</sup>

«При устройстве бечевых мостов признано, для пользы канала, необходимым: назначенные по первоначальной смете мосты, с озерной стороны, – чрез Шлиссельбургский водоспуск и р. Шальдиху, – вовсе отложить, с закрытием прохода в озеро; с нагорной же стороны устроить по бечевнику чрез реки и чрез оставленные для пропуска вод отверстия, 11 мостов, и кроме того построить мост чрез русло Шлиссельбургского водоспуска не на сваях, за невозможностью по твердости грунта забить таковые, а на каменных устоях». Кроме того, понадобилось «сверх первоначального проекта построить при бечевых мостах 10 водосливов», а «для обеспечения дамб канала от повреждения и самого канала от засорения, с разрешения Министерства путей сообщения, устроить нагорный водоотводный кювет, на всем протяжении». <sup>65</sup>

В окончательном варианте «для устройства канала потребовалась полоса земли шириною в **60 саж.** и длиною, соответственно протяжению канала, **103 вер[сты] 270 саж.**» <sup>66</sup>

Согласно «отчетному плану работ нового Ладожского канала за июль месяц 1863 года» русло было полностью проложено от Шлиссельбурга до Леднева, в том же году предполагалось завершить работы на участках Леднево – Черное и Кивгода – Сумское. На двух последних дистанциях, от Сумского до Новой Ладogi – «работы, назначенные к производству в следующие годы». <sup>67</sup> На этом плане поставлена подпись производителя работ инженер-подполковника Стабровского; вероятнее всего, в последующих корректировках он уже не принимал участия, поскольку к 1864 г. подал в отставку по состоянию здоровья. В должности главного производителя работ его сменил военный инженер В.А. Киприянов, впоследствии получивший известность как крупный ученый-палеонтолог. <sup>68</sup>

Судя по датам утверждения сметной документации (с 11 декабря 1863 до 26 октября 1866 г.), за три следующих года производились работы по строительству мостов и берегоукреплений и «прорытию кювета», постройке десяти водосливов и шести караульных домов в соответствии с изменениями в проекте. <sup>69</sup>

1 сентября 1866 г. в Шлиссельбурге «в Высочайшем присутствии Государя Императора, канал открыт для судоходства и, по своему значению и благотворным для судоход-

<sup>64</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 7–8об. (см. подробнее: *материалы* (выписки). II).

<sup>65</sup> Там же. Л. 8об.–10об.

<sup>66</sup> Там же. Л. 13; ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 100. Д. 11. Л. 7, 8.

<sup>67</sup> РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 298 /илл. 20/

<sup>68</sup> См. подробнее: *материалы* (выписки). II.2, V.

<sup>69</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 9–10об.; Ф. 176. Оп. 1. Д. 1992. Л. 28–52.

ства и торговли последствиям, достойно наименован каналом императора Александра II». <sup>70</sup> Тогда же старый канал, по желанию императора, получил название канала императора Петра Великого. <sup>71</sup>

Однако, в «Ладожском комитете» было отмечено, что по каналу еще «оставалось довершить отделку начисто надводных частей и всех на нем сооружений». <sup>72</sup>

В период с 15 августа до 12 октября 1867 г. был составлен и препровожден в комитет «Полный технический отчет по произведенной работе *построения фундаментов к двум монументам, на оконечностях канала Императора Александра II*, в г. Шлиссельбурге и Новой Ладогге», в котором указаны *чугунные* обелиски /см. илл. 21, 22, 32, 48/, запроектированные еще в конце 1850-х гг. (упоминавшиеся Ф.О. Стабровским как «столбы») <sup>73</sup>.

Устройство фундаментов заняло немногим больше двух месяцев (с 5 июня). В приложенных к отчету описях и смете подробно описана последовательность мероприятий, характер и технологические особенности работ. <sup>74</sup> Сами фундаменты, а затем и пьедесталы, изготавливали «обтеской на грубо булыг» с последующей «обтеской в чистую теску» и «выдалбливанием в камнях дыр для пиროнов, каждая глубиною в 2 ½ дюйма», затем «кладкой обтесанного камня со скобами, лапами и пиронами с заливкою их свинцом», после чего следовала «забутка бутовым камнем на извести пространства между гранитными ступенями». <sup>75</sup>

«Отделка местности около 2-х монументов» включала «выравнивание поверхности земли под постройку кругом всего пространства квадр. саж. 190,1 (...земляные работы в смету не включены, потому что они могут быть произведены при копке канала без всяких издержек)» и «дерновую выстилку откосов около монумента среднюю шириною в 2 саж. всего квадр. саж. 113,1». <sup>76</sup> 20 августа 1867 г. «наследникам подрядчика потомственного почетного гражданина Григория Гладина было выплачено за все эти работы 2301 р. 66 ¼ к. <sup>77</sup>

Монументы были изготовлены за 2990 рублей на чугунолитейном и механическом заводе «Илиса и Бутца» <sup>78</sup> по контракту, заключенному 28 октября 1867 г. Работы по их установке завершились 2 сентября 1868 г. <sup>79</sup> Один разместился на озерной дамбе в Шлиссельбурге, другой – на левобережной дамбе в Новой Ладогге. По условиям, каждый монумент имел высоту 11 аршин и 10 вершков, нижняя часть его чугунная, высотой 3 аршина 4 вершка, а верхняя из котельного в 1/8 дюйма толщины железа, с филенками на четыре стороны. На пьедестале с двух сторон медные вызолоченные доски с надписями. На лицевой стороне, над доской с надписью, вызолоченный орел, а на вершине монумента вызолочен-

<sup>70</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 5об. Этому торжеству предшествовал осмотр канала специальной комиссией, назначенной министром п. с. П.П. Мельниковым (19–21 августа), которая «нашла, что судоходство... может быть открыто и производиться с полным удобством». – Там же. Л. 5.

<sup>71</sup> Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., 1866. С. 13; Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900. С. 222.

<sup>72</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 25; ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 91. Д. 656. Л. 2об.–3.

<sup>73</sup> Стабровский Ф.О. Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. Кн. [2]. СПб., 1862. С. 175.

<sup>74</sup> Под каждый из двух фундаментов извлекалось 19,9 куб. саж. земли, фундаменты проектировались трапециевидного профиля высотой 8 футов, размеры основания 35 x 35, поверхности 22 x 22 футов, на сосновых сваях. – РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1992. Л. 70об.–73.

<sup>75</sup> Там же. Л. 72об.–74.

<sup>76</sup> Там же. Л. 74об.–75об.

<sup>77</sup> Там же. Л. 80об., 95.

<sup>78</sup> На чугунном корпусе обелиска в г. Новой Ладогге сохранилось клеймо «Илис и Бутц».

<sup>79</sup> [https://udalovm.ucoz.ru/publ/v\\_pamjat\\_otkrytija\\_vtorogo\\_ladozhskogo\\_kanala/1-1-0-3#](https://udalovm.ucoz.ru/publ/v_pamjat_otkrytija_vtorogo_ladozhskogo_kanala/1-1-0-3#)

ный шар «со стрелкою» – шпилем. Для их изготовления использовали чертежи монументов конца 1850-х гг., выполненные под руководством Ф.О. Стабровского<sup>80</sup>. Сохранились изготовленные с них копии за подписью В.А. Киприянова, улучшенные более насыщенной расцветкой /илл. 22/. В окончательном варианте, «согласно совершившимся обстоятельствам», на лицевой табличке каждого монумента была сделана надпись: «Канал императора Александра II», на противоположной стороне: «Начат в 1861 г. в управление путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютанта К. В. Чевкина. Открыт для судоходства сентября 1 дня 1866 г. в управление министерством путей сообщения генерал-лейтенанта П. П. Мельникова»<sup>81</sup>.

Кроме монументов, устройство нового канала было отмечено памятными медалями, которые «по рисунку инженера В.Г. Казнакова выполнил академик П. Брусницын».<sup>82</sup>

В начале следующего года (11 января) министр путей сообщения П.П. Мельников доложил Александру II: «Канал августейшего Вашего императорского величества имени устройством окончен и сдан ... в ведомство правления 1-го округа». Передача канала в ведомство правления 1-го округа произошла 13 октября 1867 г.<sup>83</sup>

В «Отчете о действиях Комитета», представленном министру путей сообщения председателем «Ладожского» комитета Н.И. Богдановичем 28. Марта 1868 г., изложен ход работ по основным строительным периодам, а также подробно охарактеризованы внесенные в утвержденный проект канала изменения, приведены причины корректировок и указаны утвердившие их инстанции, причем с точными датами начала и окончания большей части мероприятий.<sup>84</sup>

По принятии этого более чем обстоятельного отчета, министр П.П. Мельников особым приказом, разосланным 18 апреля 1868 г., объявил «Ладожский комитет закрытым с 1-го сего апреля», выразив искреннюю благодарность председателю и членам комитета, производителям работ по устройству канала «инженерам – статским советникам Киприянову, Стабровскому и Петрову», а также их помощникам, получившим еще несколько ранее повышение в чинах и должностях.<sup>85</sup> В приказе отмечено «успешное и во всех частях удовлетворительное исполнение работ по столь важному для судоходства сооружению» вследствие «особенной деятельности, усердию и распорядительности лиц, участвовавших в этом деле».<sup>86</sup>

В связи с успешной прокладкой канала следует особо отметить роль главного подрядчика земляных работ, известного крупного предпринимателя своего времени Г.В. Гладина. В первый же год производства работ его энергия и умение организовывать и по возможности облегчать изнурительный труд рабочих были удостоены похвал в публикациях; Гладин – один из немногих людей своей профессии, которым посвящены подробные эн-

<sup>80</sup> На чертеже, подписанном Стабровским, приведен текст памятных надписей: «Ладожский канал сооружен повелением Государя Императора Александра Николаевича в 186\_ году»; «Канал сей сооружен в управление путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютанта К.В. Чевкина». – НТБ ПГУПС. ОРРК. №№ 19416/Т58. Л. 4.

<sup>81</sup> [https://udalovm.ucoz.ru/publ/v\\_pamjat\\_otkrytija\\_vtorogo\\_ladozhskogo\\_kanala/1-1-0-3#](https://udalovm.ucoz.ru/publ/v_pamjat_otkrytija_vtorogo_ladozhskogo_kanala/1-1-0-3#)

<sup>82</sup> *Лермонтова М.А.* Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 170; РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 37.

<sup>83</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 1, 1об.

<sup>84</sup> См. подробнее ниже: *материалы* (выписки). **II.10.**

<sup>85</sup> РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 17–19.

<sup>86</sup> Там же. Л. 18об.

циклопедические статьи. В 1865 г. Г.В. Гладин умер, но работы по строительству канала продолжили и завершили его сыновья.<sup>87</sup>

## *2 этап (1870-е гг. – 1917 г.)*

### **Канал императора Александра II во второй половине XIX – начале XX в., мероприятия по его улучшению и поддержке**

После установкиobelisks, в Шлиссельбурге состоялось строительство еще одного мемориального объекта – в 1874–1876 гг. по проекту академика архитектуры Э.И. Жибера был возведен «Железный павильон» (помещения для ботика Петра I и катера Александра II, переданных городу на хранение, а также некоторых других исторических реликвий)<sup>88</sup>. К сожалению иobelisk и «Железный павильон» в Шлиссельбурге не сохранились.

В первое десятилетие со дня открытия для судоходства Новоладожский канал вполне успешно выполнял определенные для него функции сильного воднотранспортного «дублера», способного успешно разгрузить старую трассу петровского времени. Отзывы о нем были поначалу исключительно положительными, что отмечалось даже в сугубо «внутренней» ведомственной переписке.

Так, «в 1872 г. особый Совещательный комитет Министерства путей сообщения, под председательством инженера тайного советника [С.В.] Кербедза, занимался обсуждением вопроса о конкретных улучшениях Мариинской системы. В докладе Министру п. с., представленном 18 декабря 1872 г., с изложением проекта улучшения, констатируется, что в канале Императора Александра II глубина при самом низком уровне вод не бывает менее 0,86 саж., а потому канал в углублении не нуждается».<sup>89</sup>

Немногие осведомленные специалисты решались заблаговременно подчеркнуть недостатки нового канала, которые весьма отчетливо проявились уже в 1880-х гг. – «заложенные в слабом грунте берега обваливались от пароходной волны, ветров с озера и пр. /см. илл. 46, 49, 50, 61, 65/ – ...по каналу императора Александра II осуществлялось пароходное сообщение и велось основное судоходство в Петербург».<sup>90</sup>

Ф.О. Стабровский, один из членов учрежденного в 1870 г. «Временного комитета об улучшении и устройстве Мариинского пути», подготовил в том же году «полный проект переустройства Мариинской системы для судов длиной в 30 саж., шириной в 4». В сметную часть этого проекта была включена стоимость работ по укреплению озерных дамб и откосов канала императора Александра II – 204.765 руб. «по ценам хозяйственным».<sup>91</sup>

«В 1876 году на Съезде представителей пароходных предприятий и судового промысла для обсуждения нужд судоходства по водам 1-го округа заявлено было о недостатке глубины [канала] против проектной на 1 ф[ут] 4 дюйма. Начальник округа инженер В.Г. Казнаков указал на образование в некоторых местах канала наплывов грунта и недостаток глубин против проектной между Буграми и Назиею».<sup>92</sup>

В 1877–1878 гг. проводились ремонтные работы по деревянным строениям и сооружениям Новоладожского канала – плавучих мостов, будок, оград, «лестниц по откосу», а

<sup>87</sup> Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., 1866. С. 13–14, 38.

<sup>88</sup> Чепелев В. Реликвии ладожских каналов. Ж-л «Катера и яхты». 2015. № 5 (257). С. 85–88. – <https://old.katera.ru>

<sup>89</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651. Л. 232.

<sup>90</sup> Лермонтова М.А. Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 170.

<sup>91</sup> Петрашень И.В. Мариинская система. СПб., 1910. С. 41–42, 44–46, 50.

<sup>92</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651. Л. 232–232-а.

также «ветхого водослива». Осенью 1877 г. произвели и выборочный «ремонт каменной одежды откосов канала ...при устье его в р. Волхов для заполнения образовавшихся на откосах канала впадин и приведения разрушенных откосов в надлежащий вид».<sup>93</sup>

В 1882–1885 гг. были осуществлены «работы по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников канала Императора Александра II ...московскими 1-й гильдии купцами С.А. Приятелевым и И.Г. Губониным» (производитель работ инженер В. Мартынов); тогда же «дамба, отделяющая канал ...от Ладожского озера, на большей части своего протяжения (около 60-ти верст) была восстановлена и укреплена».<sup>94</sup>

Комплекс капитальных работ «по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников канала Императора Александра II на 1, 2, 6, 17, 21, 43, 96, 97, 98 и 99 верстах от г. Шлиссельбурга», был предусмотрен проектом, утвержденным в 1881 г., однако же «нивелировка местности для составления проекта производилась по 1 [шлиссельбургскому] участку на основании разрешения правления» петербургского округа от 30 апреля 1885 г. Уточненным проектом предусматривалось: расширение бечевников, возвышение дамб до уровня, заметно превышающего первоначальный, и существенные изменения конфигурации откосов, с учетом изменения технологии и материалы укреплений и отделки откосов. Пояснительные тексты к проекту подписал начальник шлиссельбургского отделения С.-Петербургского округа надворный советник И.В. Бушмакин.<sup>95</sup>

После осмотра канала министром путей сообщения адмиралом К.Н. Посьетом и директором департамента шоссейных и водных сообщений (1 июня 1886 г.) «были отданы следующие приказания: 1., осмаливать и окрашивать бечевые мосты по каналу Императора Александра II; 2., принять меры к скорейшему оживлению не произрастающих надлежащим образом дерновок на озерных дамбах канала; 3., в видах успешного произрастания древесных и кустарниковых рассадок ...составить, основываясь на опыте, соображения о породах древесных и кустарниковых растений, могущих произрастать в данной местности; 4., исправить подошвы мощеных голов у прорезов в озерной дамбе канала ...устроенных для вывода в озеро рыбачьих лодок при с. Черное и дер. Лигово». Ремонтные и восстановительные работы (по п. 1 и 4 этих распоряжений) были произведены в период 25 августа – 29 ноября того же года, частью силами местной рабочей команды, частью – подрядчиком Л. Карповым на сумму 673 руб. 75 к.<sup>96</sup>

В 1886–1891 гг. производились «краткие исследования по каналу Императора Александра II», заключающиеся в основном в обмерах для «снятия профилей» и «сокращенного плана канала»<sup>97</sup>, а также осуществлялся капитальный ремонт размытых откосов канала с устройством насыпей для ограждения бечевников, «возобновлением ивовых посадок на

<sup>93</sup> РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3663. Л. 115–117, 246–247об., 254об. Руководил работами титулярный советник, инженер п. с. В.М. Петрашень (отец автора монографии о Мариинской системе) – в 1897 г. статский советник (Весь С.-Петербург на 1897 год. Отд. III. С. 307).

<sup>94</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 265, 431 – подробнее см. ниже: *материалы* (выписки). III.3.

<sup>95</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 114 – подробнее: там же, III.3: *о работах по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников, 1882–1898 гг.* («Бушмакин, Иос[иф] Вас., [статский советник]»). – Весь С.-Петербург на 1897 год. Отд. III. С. 57.)

<sup>96</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 125. Л. 1, 1об., 54–57, 84об.

<sup>97</sup> Там же. Д. 102. Л. 8, 13, 49, 66. По результатам этих исследований был, в частности, подготовлен план части канала по 2-му участку Шлиссельбургского отделения и «составлены профили» (инж. В. Петрашень) с целью подготовки работ по углублению канала. – Архив Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. № 562 F/10. /илл. 24/

дамбах» и укреплением сваями берегов у бечевых мостов (устье реки Назии, дистанции Черное – Сумское – Дубно)<sup>96</sup>.

В 1890 г. начались крупномасштабные работы по переустройству всех основных водных путей Мариинской системы, в первую очередь искусственных. Несмотря на то, что о неудовлетворительном состоянии берегов, откосов и укреплений приладожских каналов, и что засорение и обмеление каналов, происходившее по этой причине, представляют весьма серьезную опасность для судоходства, в это время сообщалось уже неоднократно, – «укрепление откосов каналов Белозерского, Онежского и новых Приладожских» было отнесено в перечне утвержденных правительством мероприятий к *«работам необходимым, но которые предполагено рассрочить на несколько лет»*.<sup>97</sup> Большее значение придавалось углублению каналов паровыми землечерпательными «снарядами», которое вследствие впечатляюще возросших мощностей технических средств представлялось надежным и перспективным мероприятием. (Планы и профили, снятые в 1886–1891 гг., предназначались для руководства работами «углубления канала ...помощью паровых землечерпательных машин».<sup>98</sup>) Контракт на проведение таких работ по каналу императора Александра II был заключен с инженером А.А. Иолшиным 24 апреля 1892 г.<sup>99</sup>, проведение работ без остановки движения судов предполагалось «с 1893 по 1898 год включительно».<sup>100</sup>

Детально изучив документы и материалы предшествующего десятилетия, относившиеся к условиям работ по каналу и к его техническому состоянию, Иолшин заключил, что одними работами по углублению и очистке русла «землечерпанием» в сложившейся ситуации обойтись нельзя. Уже «при производстве работ второго контрактного периода» им была предусмотрена «забивка шпунтового ряда для предупреждения сплывов откосов» (по-скольку и на «озерной», и по «нагорной стороне канала» обнаружилось «общее протяжение сплыва» до 220 сажений из-за преобладания в грунте широких «прослоек суглинка и супесчаника»), а в 1897 г. составлен проект «по укреплению озерной дамбы канала Императора Александра II на 1-й версте в городе Шлиссельбурге» с подробным обоснованием изменений ширины верхней площадки дамбы, уклона и конфигурации откосов. Работы по дамбе были произведены весной 1898 г.<sup>101</sup>, а «углубление землечерпанием» под руководством А.А. Иолшина продолжалось на отдельных участках канала (от Кобоны до Черного и от Кивгоды до Сумского) до весны 1900 г.<sup>102</sup>

Следующий период работ «по возвышению озерных дамб и бечевников канала» (от Шлиссельбурга до 52-й версты – в 4 верстах к юго-западу от с. Черного) относится к 1903–1905 гг., производителем работ был инженер Б.П. Жерве. В представленной им отчетной документации (1906–1907 гг.) сохранились не только описания осуществленных мероприятий, но также чертежи и зарисовки фрагментов дамб и откосов с изображением их новой отделки.<sup>103</sup>

<sup>96</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 92. Д. 120; Оп. 95. Д. 104, 159, 224. /См. илл. 23, 24/

<sup>97</sup> *Петрашень И.В.* Мариинская система. СПб., 1910. С. 84, 93.

<sup>98</sup> Архив Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. № 562 F/10.

<sup>99</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651. Л. 1об.–2, 262. Не занимая служебной должности по управлению водными путями окружного участка, А.А. Иолшин именовался в документах и переписке контрагентом. – Там же. Л. 64, 85об., 89, 228об.

<sup>100</sup> Там же. Л. 162.

<sup>101</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 431, 651 – подробнее см. ниже: *материалы* (выписки). III.4.

<sup>102</sup> Там же. Д. 651. Л. 217–220об.; *Петрашень И.В.* Мариинская система. СПб., 1910. С. 88. Отметки верст и населенные пункты: см. илл. 23, 24.

<sup>103</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 2811. Л. 143–176об. – подробнее см. ниже: *материалы* (выписки). III.5; илл. 25.

Данные материалы четко фиксируют *изменения* не только *технологии и фактуры облицовки откосов и дамб*, но и *внешнего их вида*, что, несомненно, отразилось и во внешнем облике берегов Новоладожского канала. В отличие от первоначального способа (сплошная «вымостка» поверхностей булыжным камнем) насыпи укреплялись «из плотного песчано-глинистого грунта (суглинка)» – после «спланирования», т.е. частичной перепланировки откосов, площадок и бечевников с их «возвышением», устраивалась «мостовая на откосах по грунту» или по мху с использованием местами «плит аршинника ...из среднего камня на плитной подстилке». <sup>104</sup> (Ранее, в 1880-х гг., «вымостка горизонтальных площадок новым камнем» вообще устраивалась чаще всего с «защепенкой на слое песка». <sup>105</sup>)

Восстановление и укрепление озерных дамб по всему протяжению канала, облицовка откосов и мощение бечевников производились и в дальнейшем, в период 1910–1915 гг. <sup>106</sup>

Тогда же продолжалось и «землечерпание», запечатленное на целой серии фотоснимков (в частности, ателье К. Буллы, снимки датированы 1908–1910 гг.) <sup>107</sup> На канале постоянно действовали три землечерпательницы (наиболее мощная из них получила название «Ладога», ее стоимость равнялась 107.880 руб.), а также «камнечерпательный снаряд» под названием «Сиговец», приобретенный за 95.500 руб.; эти машины вместе с паровым катером и грузовыми шаландами для извлеченного грунта составляли «казенный землечерпательный караван». <sup>108</sup>

Особое место отводится каналу императора Александра II в монографии известного русского инженера и предпринимателя М.А. Токарского, посвященной Приладожским каналам. Не занимаясь работами на канале по служебной должности, как большинство коллег, Токарский, там не менее, своими средствами провел на нем долговременную и весьма основательную научно-практическую работу (1908–1911 гг.); автору принадлежат проекты гавани и порта в Новой Ладоге, затона для судов в Шлиссельбурге <sup>109</sup>, а также проведения Ладожской железной дороги (1913 г.) <sup>110</sup>, но его проекты, несмотря на довольно скромную стоимость запланированных работ (даже по государственным расценкам начала XX в.), не были реализованы.

В конце XIX – начале XX в. ремонтными и восстановительными работами по Новоладожскому каналу руководили многие инженеры и техники – за редким исключением, малоизвестные. Среди них выделяются А.А. Иолшин, практически занимавшийся, как сказано выше, в основном работами по углублению русла канала землечерпательными машинами (1893–1898 гг.), и Б.П. Жерве, подготовивший в 1901–1906 гг. проект, в соответствии с которым была *продолжена каменная дамба и сооружен из известняка и гранита мол,*

<sup>104</sup> Там же. Л. 143об.–146об., 170об.

<sup>105</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 265. Л. 10об.–11.

<sup>106</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 96. Д. 84, 85, 113; Оп. 97. Д. 656.

<sup>107</sup> ЦГАКФФД. №№ Д 16809 – Д 17020; Музей истории г. Шлиссельбурга. №№ НВФ-347,-352,-353,-354; илл. 34, 52–58.

<sup>108</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651. Л. 69–70, 159–161, 189–197.

<sup>109</sup> *Токарский М.А.* Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911. С. 66–68, 91. /илл. 27/. Токарский также опубликовал строго обоснованные данными изыскательских работ проектные предложения по ремонту и восстановлению озерных дамб, укреплению откосов и углублению канала для прохода крупногабаритных судов. – Там же. С. 56–62, 65 – подробнее см. ниже: *материалы* (выписки). III.7.

<sup>110</sup> *Тараканова А.И.* М.А. Токарский – человек, благодаря которому родился город // Краеведческие чтения. Материалы XI научной конференции. Петрозаводск, 2017. С. 336; РГБ. ФВ Т38/ 275.

ограждавший гавань канала в Шлиссельбургском устье (осуществлен к 1906 г., публикация 1908 г.)<sup>111</sup>.

В 1910 г. по проекту инженера А. Хонского была устроена гавань – «убежище для рыбачьих лодок», которая располагалась на 1-й версте от Шлиссельбурга (в настоящее время находится в черте Шлиссельбурга, к юго-востоку от ул. Ладожская речка). Первоначально гавань имела 40 саж. в длину вдоль канала и 4 сажени в ширину<sup>112</sup> (в настоящее время размеры гавани значительно увеличены).

В 1910–1913 гг. под руководством инженеров А. Афанасьева и Б. Иоллеса производились работы по *восстановлению и укреплению озерных дамб, откосов и бечевников* на различных участках канала (2-й и 51-53 верстах от Шлиссельбурга, 6-7 верстах от устья Волхова)<sup>113</sup>. Техника была примерно та же, что детально описана с зарисовками инженером Б.П. Жерве в 1900-х гг. с небольшими дополнительными приемами: кроме булыжного камня, извлеченного «из заплесков озера», и плитной отделки, использовался также «в тройные откосы фризовой лом», откосы и отсыпи покрывались крупным булыжным камнем, а бечевники и площадки средним<sup>114</sup> и проч.

### **3 этап (1918 г. – 1980-е гг.)**

#### **Новоладожский канал в послереволюционный период**

Во время Первой мировой войны работы по каналу императора Александра II были официально признаны мероприятиями стратегического значения, производящимися в условиях военного времени, в связи с чем производителям работ, а также представителю военного ведомства, обеспечивавшего охрану работавших на канале военнопленных, были разосланы особые циркуляры. Канал постоянно находился в поле зрения «особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и ценных грузов» при министерстве путей сообщения.<sup>115</sup>

На этот период (соответственно, еще правительством Империи) были запланированы безотлагательные работы «в целях обеспечения срочности и своевременности доставки военных, продовольственных и дровяных грузов к Петрограду в навигацию 1916 года ... по расчистке канала Императора Александра II на протяжении 22 верст от гор. Шлиссельбурга и произвести таковые работы: в зиму 1915–16 гг. всухую, за перемычками, и летом 1916 г. землечерпательными снарядами».<sup>116</sup>

Таким образом, продолжал действовать «казенный землечерпательный караван», еще усиленный несколькими «дополнительными землечерпательными снарядами с других водных путей» (в 1916 г. не менее трех).<sup>117</sup> О капитальных работах по дамбам и откосам речи

<sup>111</sup> «Сооружен из известняка и гранита мол, ограждавший гавань канала ... установили новые причальные тумбы». – *Лермонтова М.А.* Староладожский канал... /дисс. канд./ (РГБ. 61-99-17/10-х). С. 46; «Планы и чертежи Шлиссельбургского отделения 1-го Округа, собранные инж. п.с. Б.П. Жерве». – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789. Л. 3. /илл. **26, 26а**/.

<sup>112</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 92. Д. 465. Л. 2, 2об., 32об.-33, 60, 71.

<sup>113</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 96. Д. 84, 85, 113.

<sup>114</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 96. Д. 85. Л. 12-13, 27об.

<sup>115</sup> ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 656. Л. 5–6, 24, 114–115об.

<sup>116</sup> Там же. Л. 7 – подробнее см. ниже: *материалы* (выписки). **III.6.** В этот период постоянно действовала специально устроенная «контора работ по расчистке канала», которую возглавляли начальник работ Н.В. Терпугов и временно замещавший его инженер О. Тейхман, также исполнявший обязанности начальника Шлиссельбургского отделения (Весь Петроград на 1916 год. Отд. III. С. 668).

<sup>117</sup> Там же. Л. 6об.

уже не было (хотя сохранились профили канала и чертежи устройств, относящиеся к укреплениям, подписанные инженерами А. Колтиком и Л. Каверзным /илл. 28, 29/).

События в Петрограде 1917–1918 гг. привели к тому, что «объемы дноуглубительных работ постоянно снижались, земснаряды простаивали из-за нехватки топлива и запасных частей, персонал недоедал. Транзитные глубины на многих реках приблизились к бытовым. На судовых ходах были затоплены сотни судов... В 1920 году, отличавшемся к тому же небывало низким уровнем воды, положение стало просто критическим. Совет труда и обороны 16 июня того же года признал работы на реках и каналах «военно-срочными», ...на всех водных путях объявили военное положение. <...>Однако многие возникшие трудности преодолеть не удалось». В первой половине XX в. работы по ремонту и восстановлению канала, его различных элементов и сооружений производились лишь в 1924–1928 гг. (после «стихийного бедствия» 1924 г.) и в 1944–1946 гг. – для ликвидации последствий военных действий.<sup>118</sup>

(В 1936 г. сотрудниками службы пути и связи Северо-Западного управления речного пароходства был подготовлен «схематический проект переустройства Старо-Ладожских каналов», но относительно бывшего канала императора Александра II (в советский период использовалось название – Новолadoжский канал) в нем предусматривались исключительно мероприятия по регулированию судоходства; канал расценивался как «имеющий магистральное значение».<sup>119</sup>)

В 1960 г., «для смягчения последствий маловодья», проводились работы по углублению русла канала; в конце 1950-х гг. также частично заменялась отделка откосов и дамб булыжным камнем /илл. 59, 60/. «Поддержание глубоководной трассы в рабочем состоянии, доведение до проектных отметок некоторых участков, вводимых в эксплуатацию поэтапно, требовали мощного технического флота. Несмотря на дополнительное оснащение земснарядами в период строительства канала, бассейновый технический флот нуждался в пополнении и обновлении. Более трети земснарядов были довоенной постройки, а несколько единиц работали еще в XIX веке!»<sup>120</sup>

В 1964–1969 гг. произведен ремонт дамбы Новолadoжского канала; «в этот период ежегодно использовалось от 1,5 до 2,5 километра фашинной призмы».<sup>121</sup> (Несмотря на этот ремонт, уже в 1980-х гг. отделка дамбы в Шлиссельбурге находилась в крайне неудовлетворительном состоянии /илл. 39, 40/.)

Последние по времени *крупномасштабные* работы на Новолadoжском канале, по ремонту дамб, датируются 1976–1985 гг. (только к этому времени кардинально обновлены машины и оборудование, и лишь в 1979 г. «был списан «патриарх» технического флота – ЗС-5, работавший на водных путях России с 1893 года»)<sup>122</sup>

Качество работ, выполнявшихся в это время по каналу, большей частью было неудовлетворительным; такие элементы, как мосты, их свайные основания или устои, ограждения, шпунтовые укрепления очень часто выполнялись или заменялись «кустарным способом», в откровенно грубых и даже уродливых формах, что хорошо просматривается на фотоснимках /илл. 41–47, 61–70/ второй половины XX в. и 2000–2010-х гг. Каменная или

<sup>118</sup> «Волго-Балт». От Волги до Балтики. СПб., 2004. С. 90, 96–97 – см. ниже: *материалы* (выписки). IV.1.

<sup>119</sup> Архив ДОП ЛО. № 354т.АФ-3. С. 2, 4–5.

<sup>120</sup> «Волго-Балт». От Волги до Балтики. СПб., 2004. С. 105–106.

<sup>121</sup> Там же. С. 107. (Канал ошибочно назван «Приладожским».)

<sup>122</sup> Там же.

плитная отделка откосов по значительной части канала фактически утрачена /илл. 43, 46, 47, 50, 66, 68, 69/.

Изучение опубликованных и многочисленных архивных источников приводит к заключению о том, что в конце XIX и в начале XX в. по руслу, берегам и дамбам Новолодожского канала постоянно (в периоды 1882–1898 и 1903–1916 гг. непрерывно) производились ремонтные и восстановительные работы – на различных участках канала, в зависимости от технического состояния сооружений и укреплений /см. илл. 24, 31–33, 51, 53–58/. (Эти участки или дистанции измерялись в верстах от городской черты Шлиссельбурга, в редких случаях от Новой Ладogi, и, как правило, без указания ближайших рек, сел и деревень.<sup>1</sup>). В процессе этих работ, а также «расширения и углубления землечерпанием» практически всего русла Новолодожского канала *первоначальные габариты канала, размеры, конфигурация и материалы сооружений и укреплений постоянно изменялись и дополнялись* – как до 1917 г., так и впоследствии, при ремонтах середины и второй половины XX столетия.

#### *4 этап (1990-е гг. – н.в.)*

### **Новолодожский канал в постсоветский период**

Еще в 1990-х гг. по Новолодожскому каналу курсировало пассажирское судно на линии Ленинград/Санкт-Петербург – Новая Ладога. Курсировали теплоходы от Петрокрепости.

С 1990 г. Новолодожский канал входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России, в составе объекта «Исторический центр города Шлиссельбурга. Старолодожский и Новолодожский каналы». Российская Федерация, Ленинградская область (компонент № 540-004).

В 1992 г. Новолодожский канал получил статус выявленного объекта культурного наследия (Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992) с названием, в которое было возвращено историческое наименование канала и описательный адрес: «Новолодожский канал (б. канал Александра II)» – 110 км. общая протяженность, местоположение Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не).

В 2020 г. статус «исторических поселений» получили города Ленинградской области Новая Ладога (Приказ № 01-03/20-257 от 28.09.2020 Комитета по культуре Ленинградской области) и Шлиссельбург (Приказ № 01-03/20-256 от 28.09.2020 Комитета по культуре Ленинградской области), в границах которых проходят участки Новолодожского канала.

В настоящее время Новолодожский канал используется для движения судов малого и среднего водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период.

Новолодожский канал является государственной собственностью РФ. Находится в оперативном управлении Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

<sup>1</sup> Остаются невыясненными причины составления общего плана Новолодожского канала с точным указанием всех отметок верст и местоположения вновь возникших поселений лишь в 1880 г., когда такой план /илл. 23/, требовавшийся представителями как центральных органов власти (департамент шоссейных и водных сообщений), так и местной администрации и полицейских управлений, был «препровожден» по назначению после неоднократных запросов (с 1868 г.!) – ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 1. Д. 1060. Л. 3–4об., 13–17; Ф. 921. Оп. 95. Д. 1638. Л. 1, 13.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОБРАННЫХ И  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ, А ТАКЖЕ  
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ НЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И  
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Архивные источники**

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (ДОП ЛО)

1. 354т. АФ-7
2. 354т. АФ-3

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»)

3. № 562 F/10
4. б.№. л. 3, л. 4, л. 47-48

Российская государственная библиотека

5. 61-99-17/10-х

Новоладожский историко-краеведческий музей (НЛМ)

6. № КП-2340 Ф-723
7. № КП-297 Ф-109
8. № КП-338 Ф-150
9. № КП-359 Ф-171

Музей истории г. Шлиссельбурга

10. № НВФ-431
11. № КП-1. Изо-1
12. № ШКМ НВФ-336
13. № ШКМ НВФ-331

Научно-техническая библиотека Петербургского государственного университета путей сообщения, Отдел редких книг и рукописей (НТБ ПГУПС. ОРКР)

14. № 7405

15. № 7406, л. 13-16

16. №19416/T58, л. 2-6

17. № 22093

18. А.VI.16/K42

Российский государственный исторический архив (РГИА)

19. ф. 218, оп. 1, д. 3990, л. 1-3 об., л. 33, л. 35, л. 39, л. 53-58, л. 60-63 об., л. 68, л. 106, л. 107-108, л. 110-115 об., л. 142 об. – 143, л. 164;

20. ф. 200, оп. 1, д. 2017, л. 213;

21. ф. 218, оп. 1, д. 3991, л. 1-2, л. 4-5 об., л. 14, л. 25, л. 36, л. 47-48;

22. ф. 1487, оп. 44, д. 298, л. 1

23. ф. 1487, оп. 11, д. 354, л. 1

24. ф. 1487, оп. 11, д. 355, л. 1

25. ф. 1487, оп. 11, д. 356, л. 1

26. ф. 1487, оп. 11, д. 357, л. 2, л. 4

27. ф. 207, оп. 4, д. 650, л. 1-3, л. 14, л. 49, л. 52

28. ф. 173, оп. 1, д. 252, л. 1-1 об., л. 4-5 об., л. 7-8 об., л. 8 об. – 10 об., л. 13, л. 17-19, л. 18 об., л. 25

29. ф. 176, оп. 1, д. 1992, л. 28-52, л. 70 об. – 75 об., л. 80 об., 95

30. ф. 173, оп. 1, д. 37

31. ф. 176, оп. 1, д. 3663, л. 115-117, л. 246-247 об., 254 об.

32. ф. 1487, оп. 44, д. 789, л. 3

33. ф. 1293, оп. 167, д. 134, л. 1

34. ф. 1293, оп. 167, д. 128, л. 1

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб)

35. ф. 921, оп. 100, д. 11, л. 7-8,
36. ф. 921, оп. 91, д. 656, л. 2 об. – 3
37. ф. 921, оп. 97, д. 651, л. 1 об. – 2, л. 64, л. 85 об., л. 89, л. 162, л. 217-220 об., л. 228 об., л. 232-232-а, л. 262,
38. ф. 921, оп. 97, д. 265, д. 431
39. ф. 921, оп. 95, д. 114
40. ф. 921, оп. 95, д. 125, л. 1-1 об., л. 54-57, л. 84 об.
41. ф. 921, оп. 95, д. 102, л. 8, л. 13, л. 49, л. 66
42. ф. 921, оп. 92, д. 120
43. ф. 921, оп. 95, д. 104, д. 159, д. 224
44. ф. 921, оп. 95, д. 2811, л. 143-176 об.
45. ф. 921, оп. 92, д. 465, л. 2-2 об., л. 32 об. – 33, л. 60, л. 71
46. ф. 921, оп. 96, д. 84, д. 113
47. ф. 921, оп. 96, д. 85, л. 12-13, л. 27 об.
48. ф. 921, оп. 97, д. 653, л. 67-68, л. 79-81
49. ф. 921, оп. 97, д. 656, л. 5-7, л. 24, л. 114-115 об.
50. ф. 256, оп. 1, д. 1060, л. 3-4 об., л. 13-17
51. ф. 921, оп. 95, д. 1638, л. 1, л. 13, л. 14 об. – 14-а

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга  
(ЦГАКФФД)

52. Д 17020
53. Д 16986
54. Д 16815
55. Д 16809
56. Д 17019
57. Д 16808
58. Д 16814
59. Д 17014

## Библиография

60. Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, на 1857 год. Ч. 1. Власти и места центрального управления и ведомства их. СПб., 1857.
61. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи, и по главным управлениям в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском, на 1860–1861 г. Ч. 1. Власти и места центрального управления и ведомства их. – СПб., 1861. – То же, на 1862–1863 год. СПб., 1863.
62. Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1868 г. Ч. 1. СПб., 1868.
63. Алфавитный указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря. Ч. I (А–Л) // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 60. – СПб., 1887. – Т о же. Ч. II (М–Ө) // Там же. Т. 62. – СПб., 1888.
64. Александрович Е. Гладин // Русский биографический словарь. Т. 5. СПб., 1916. С. 243–245.
65. Берташ А.В., Векслер А.Ф. Новая Ладога. СПб., изд. Дм. Буланин, 2004.
66. Весь С.-Петербург на 1896 год. Адресная и справочная книга. СПб., 1896. – То же, на 1897–1914; Весь Петроград, на 1915–1917.
67. «Волго-Балт». От Волги до Балтики. Авт.-сост. В.В. Лапин, А.Н. Чистиков. СПб., «Лики России», 2004.
68. Всеобщая адресная книга С.-Петербурга. СПб., изд. Гоппе и Корнфельд, 1867–1868.
69. Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Материалы к исторической справке «Гидротехнический комплекс Шлиссельбургских шлюзов». Л., 1988 (машинописный текст: Архив ДОП ЛО. № 354т. АФ-7).
70. Жерве Б.П., сост. Строительная статистика сооружений С.-Петербургского округа путей сообщения. Шлиссельбургское отделение. Планы и чертежи. СПб., 1908. («Планы и чертежи Шлиссельбургского отделения 1-го Округа, собранные инж. п. с. Б.П. Жерве». – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789.)

71. Житков С.М., сост. Биографии инженеров путей сообщения. – Вып. 1. СПб., 1889. – Вып. 2. СПб., 1893. – Вып. 3. СПб., 1902.
72. Житков С. Чевкин // Русский биографический словарь. Т. 22. СПб., 1905. С. 89–113.
73. Казнаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., тип. «Обществ. польза», 1866.
74. Казнаков В. Способ уборки камня из выемки нового Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 35. СПб., 1861. Отд. IV. С. 57–58.
75. Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., 1866.
76. Лермонтова М.А. Староладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. /дисс. на соискание учен. степ. канд. искусствовед./ СПб., 1997 (машинописный текст: РГБ. 61-99-17/10-х).
77. Мариинская система // Энциклопедический словарь. Изд. об-ва Ф.-А. Брокгауз – И.А. Ефрон. Т. XVIII-а. СПб., 1896. С. 621–626.
78. Мельников П.П. // Энциклопедический словарь. Изд. об-во Ф.-А. Брокгауз – И.А. Ефрон. Т. XIX. СПб., 1896. С. 49.
79. Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900.
80. Петрашень И.В. Мариинская система. (Ч. I. Исторический очерк Мариинской системы.) СПб., 1910.
81. Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет: 1810–1910. СПб., [1910].
82. Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. Кн. [2]. СПб., 1862. С. 147–175.
83. Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [Кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859. С. 57–60.

84. Стабровский [Ф.О.] О работах по устройству нового Ладожского канала, произведенных в 1861 году // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. [Кн. 2, отд. «Смесь»]. СПб., 1862. С. 94–97.
85. Стародубцева И.А., Сорока И.Л., В.А. Киприянов – инженер, палеонтолог и геолог // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2016. № 6. С. 68–74.
86. Схематический проект переустройства Старо-Ладожских каналов. 1936 год. Служба пути и связи С.-З. [управления речного пароходства. Л., 1936] (машинописный текст: Архив ДОП ЛО. № 354т. АФ-7).
87. Тараканова А.И., М.А. Токарский – человек, благодаря которому родился город // Краеведческие чтения. Материалы XI научной конференции. Петрозаводск, 2017. С. 332–350.
88. Токарский М.А. Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911.
89. Khonsky A. La Neva et les canaux du Ladoga par Adrien Khonsky. St. Petersbourg, 1908.

#### **Сетевые ресурсы**

90. [https://udalovm.ucoz.ru/publ/v\\_pamjat\\_otkrytija\\_vtorogo\\_ladozhskogo\\_kanala/1-1-0-3#](https://udalovm.ucoz.ru/publ/v_pamjat_otkrytija_vtorogo_ladozhskogo_kanala/1-1-0-3#)
91. <https://old.katera.ru>

### **Список сокращений**

ДОП ЛО – Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области

НЛМ – Новолодожский историко-краеведческий музей

НТБ ПГУПС. ОРКР – Научно-техническая библиотека Петербургского государственного университета путей сообщения, Отдел редких книг и рукописей

РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-Морского Флота

РГБ – Российская государственная библиотека

РГИА – Российский государственный исторический архив

ФБУ «Администрация «Волго-Балт» - Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей»

ЦГАКФФД – Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

ЦГИА СПб - Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга

### **Меры длины и площади**

Дюйм (английский, общепринятый для карт и планов в России XIX – нач. XX в.) – 2,54 см.

Фут (английский) – 30,48 см.

Верста (= 500 саженьей) – 1066,8 м.

Аршин (16 вершков) – ок. 0,71 м. (Соответственно, четверть аршина – ок. 0,18 м.)

Вершок – ок. 4,44 см.

Десятина (дес. = 2400 квадратных саженьей) – 1,093 гектара (ок. 10920 кв. м).

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ

### Материалы (выписки из опубликованных и архивных источников)

#### I. Исторические сведения о Староладожском канале (1718–1731) и проектах его усовершенствования (1810–1857).

##### I.1. *Казнаков [В.Г.] Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб., тип. «Обществ. польза», 1866.*

Император Петр Великий, покорив шведские владения, отделявшие Россию от Балтийского моря<...> почел тогда еще необходимым, для развития внешней торговли и обеспечения продовольствия новой столицы, сопрячь приволжский край с Финским заливом, судоходным путем, именуемым Вышневолоцкою системою.

В начале, все суда, отправлявшиеся этою системою, спускаясь рекою Волховым, переходили в Неву чрез бурное Ладожское озеро, подвергаясь всем опасностям этого плавания. Слова Петра Великого, в указе 18-го ноября 1718 года, вполне объясняют, как губительно было плавание: «Какой великий убыток по вся годы чинится на Ладожском озере, что одним сим летом с тысячу судов пропало, а с начала строения сего места (С.-Петербурга) более 10-ти тысяч».

Для копки канала сделан был первоначально призыв работников со всего государства; но вскоре /1 – здесь и далее стр./ явились желающие принять работы с подряда, и, взамен сбора людей натурою, объявлен денежный налог.

Сооружение канала было предоставлено подрядчикам – с.-петербургскому жителю Озерову и москвитянину Попову, на следующих главных условиях: работы кончить в два года, канал копать шириною по воде в 10 саж., глубиною ниже уровня озера на 7 фут., длина канала определялась в 95 верст \*), за работы канала с отлитием воды и укреплением берегов платить подрядчикам по 1 рублю 16 алтын и 2 деньги с кубической сажени выемки.

22 мая 1719 г., по совершении молебствия близ г. Новой Ладоги, Петр Великий своеручно открыл работы канала и, наполнив три раза тачку землею, отвез ее в сторону \*\*).

Тогдашние войны со Швециею и Персиею отвлекли Императора от этого предприятия.

У подрядчиков обнаружился недостаток в рабочих, и они просили прислать войско для копки канала.

\*) Действительная мера канала 104 версты.

\*\*) Лопата Государева хранится в домике Петра I, в сел. Дубно, на Ладожском канале, где стоит и ботик, в котором Государь ездил по кювету канала, осматривая работы.

В 1721 году Император отправил на работы Ладожского канала 15 т<ысяч> казаков и 16 драгун-/2/ских полков, в которых числилось 12 т., всего до 27 т. человек. В следующем 1722 году<...> назначено 19 драгунских и 21 полк пехотных, всего до 35 т. рабочих.

Смотрение за работами канала вверено было капитан-лейтенанту гвардии Бомбардирской роты Скорнякову-Писареву.

Должно полагать, что донесения Писарева вполне обнадеживали Петра Великого в скором окончании канала. Это видно из указа Государя, данного из Персии от 16 Августа 1721 г.: «Понеже всем известно о строящемся Ладожском канале, который ныне приходит в отделку и к будущему 1722 году надеяться быть весь отделан, того ради всем промышленникам свои суда к будущей весне иметь всем в оснастке к водяному ходу как надлежит».

По прибытии из Персии в Москву, первый вопрос Царя был о Ладожском канале. Здесь только Петр Великий узнал, что канал прокопан до дна лишь на первых 12-ти верстах от г. Новой Ладоги, а на прочих пунктах едва приступлено к копке. Это крайне огорчило Государя и побудило поручить дальнейшее сооружение канала генерал-поручику Миниху, бывшему впоследствии графом и фельдмаршалом. /3/

Миних прежде всего обратил внимание Государя на особенное свойство Ладожского озера, а именно, на периодическое чрез каждые семь лет повышение и понижение его уровня до 7 фут., а потому, представлял Миних, если продолжать копку канала, как первые 12 верст, глубиною в 7 фут. – то при низком уровне озера, не будет воды в канале, если она не заперта шлюзами на оконечностях его в Ладоге и Шлиссельбурге.

Для разрешения вопроса Петр I в октябре 1723 г. лично отправился на канал, и увидев, неисправное и неискusstное ведение работ, повелел произвести следствие над Писаревым, и арестовать бывших при работах канала двух голландских мастеров.

Миних, приняв начальство над работами, ввел порядок, и благоразумными распоряжениями привлек вольнонаемных работников. Так в 1724 году явилось до 7 т. землекопов, а из войска прислано только 5 полков. В октябре 1724 г. Государь еще раз посетил работы канала и удостоил Миниха собственноручным рескриптом с выражением полного удовольствия. Это было последнее посещение Государя. К общей печали здоровье его стало ослабевать и скоро для него исчезла и надежда видеть окончание любимого предприятия.

С кончиною Петра I, 28 января 1725 г., представились затруднения в дальнейшем исполнении /4/ работ. Наряд войск был сокращен, и в 1726 г. Миних с трудом мог получить 1 т. человек гарнизона собственно для охранения канала и магазинов. Копка производилась исключительно вольнонаемными рабочими. Не менее того в 1728 г. канал был уже доведен от Ладоги, на 60 верст, до села Кабоны, и дабы судоходство могло воспользоваться этою отделанною половиною канала, построен был шлюз на устье р. Кабоны для выпуска судов из канала в озеро\*).

Года чрез два после того докопана и остальная часть канала, а в 1731 году 19-го марта указом Императрицы Анны Иоанновны объявлено об окончательном открытии всего канала. Государыня присутствовала при открытии и своеручно разрывала перемычку.

Таким образом, начатые Петром Великим, работы Ладожского канала продолжались двенадцать лет.

В начале ходили только барки, поднимавшие не более 5 т. пудов груза, т.е. до  $\frac{1}{3}$  нынешних судов. Точных сведений о движении судоходства того времени не сохранилось; известно только, что в 1734 г. ценность всех товаров, прошедших по каналу, составляла до 4 миллионов рублей.

\*) Основание этого шлюза открыто при копке нового Ладожского канала. /5/

Миних много заботился об администрации канала, не смотря на важные его обязанности по званию генерал-фельдмаршала.

В 1741 г., при вступлении на престол Императрицы Елисаветы Петровны, Миних был сослан в Пелым, откуда возвращен в том же звании фельдмаршала только в 1762 г. Императором Петром III. Екатерина II оценила Миниха и, по прежнему, назначила его генерал-директором Ладожского канала.

Граф Миних возобновил шлюзы и обветшавшие водоспуски, и многие из них заменил каменными. В 1765 году Императрица лично осматривала канал, и по ее повелению, построено в г. Новой Ладоге второе устье канала из Волхова.

Из рукописи Миниха, поднесенной Екатерине II, между прочим видно, что судоходство со времени устройства канала удвоилось и, средним числом, провозилось грузу ценностью до 8 миллионов рублей в год.

Миних умер в 1767 году; после него важных работ на Ладожском канале долго не производилось.

В 1774 г. канал от засухи вовсе было обмелел, вследствие чего и торговля понесла значительные потери. Это побудило усилить резервуары, /6/ снабжавшие Ладожский канал водою, присоединением к ним ближайших небольших озер.

В 1790 г., от медленности хода замерзло в канале до 4 т. лесных гонок. Этот случай вызвал также разные предположения и между прочим, устройство второго устья канала в Неву для ускорения выхода судов; что было исполнено уже повелением Императора Павла

Петровича, в царствование которого приступлено было также и к заложению второго водного пути от Волги к Балтийскому морю, под названием Мариинской судоходной системы.

В царствование Императора Александра I проложен третий судоходный путь от Волги к Балтийскому морю, именуемый Тихвинскою системою.

Судоходство со всех этих систем, сосредоточиваясь в Ладожском канале, дало этому пути особенно важное значение: ценность грузов, проходивших Ладожским каналом, доходила в 1820[-х] годах до 30-ти миллионов рублей в год.

Новое мелководье 1817 г. указало на необходимость коренного углубления Ладожского канала, на всем его протяжении, среднюю меру на 4 фута. Но как в то же время, шлюзы и прочие сооружения канала, по ветхости, требовали перестройки, то предпочли увеличить судоходную глубину в канале – возвышением его горизонта при возобновлении со-/7/оружений. Это возобновление, по значительности расходов, отлагалось с году на год. Между тем, в необычайную засуху 1826 года, Ладожский канал до того обмелел, что судоходство вовсе остановилось, и С.-Петербургу угрожал полный недостаток в жизненных потребностях. К счастью к осени пошли дожди, резервуары накопились и судоходство восстановилось. Не менее того, торгующее сословие потерпело страшные урон от несрочной доставки грузов.

Подобное положение пути, в котором сосредоточиваются произведения государства, отправляемые за границу и обеспечивающие продовольствие столицы, требовало самых деятельных мер для его улучшения. Способы к исполнению этого важного дела назначены Императором Николаем I.

По Его повелению сооружены новые гранитные шлюзы и возобновлены прочие сооружения, поныне существующие.

Благодаря этой мере, судоходство Ладожского канала не подвергалось дальнейшим бедствиям; не менее того, засуха 1826 г. утвердила мысль о необходимости усиления водохранилищ, питающих канал водою.

Много было составлено проектов по этому предмету, по все они остались без исполнения в виду того, что при дальнейшем засорении канала, во всяком случае, нельзя избежать его углубления. /8/

Поэтому обратились к проекту углубления канала, который также был составлен в разных видах и между прочим полагалось, как и прежде, углубить канал на 4 фута. При таком углублении, можно было бы упразднить шлюзы в Ладозе так, чтобы канал со стороны Волхова был открытый и никогда не нуждался в воде; исполнение этого проекта требовало около 2  $\frac{1}{4}$  мил. руб. сер.

Для возмещения расходов на улучшение Ладожского канала, торгующее при С.-Петербургском порте купечество установило в 1857 г. особый  $\frac{1}{4}$  % сбор с ценности грузов проходящих Ладожским каналом.

Но на работы углубления канала желающих подрядчиков не явилось, по трудности условия обязывавшего производить эти работы поздней осенью и зимою, так, чтобы ко времени вскрытия рек, судоходство не терпело ни какой остановки. Углубление канала до 4-х фут. требовало не менее 7-ми лет.

Между тем, с каждым годом засорение канала становилось чувствительнее, что неизбежно вынуждало более и более ограничивать осадку судов. Мера эта представлялась для судоходной промышленности тем тягостнее, что судоходство Ладожского канала, начавшееся, как выше изъяснено, с провоза груза на сумму 4 м. и потом усилившего-/9/ся до 8 м., а затем 30 м., возросло в 1860 году до 100 миллионов рублей серебром.

Правительство, хотя и назначало в разное время очистку канала в местах наиболее мелких, но эта мера отвращала только остановку судов, не устраняя общего недостатка канала.

По безуспешности торгов бывший Главноуправляющий путями сообщения, генерал-адъютант К.В. Чевкин, приглашал к исполнению работ углубления канала известного по

земляным работам подрядчика Гладина, который незадолго пред тем прокопал каналы Белозерский и Онежский; по и Гладин отозвался невозможностью исполнения подобной работы, без весенней остановки судоходства, при чем представил о всех трудностях земляных работ зимою, в особенности раннею весною, в сырости и холод, подвергающих рабочих значительным болезням и смертности.

С своей стороны, торгующее сословие не переставало справедливо заявлять, о невозможности допущены малейшей остановки судоходства весною в Ладожском канале, без крайнего вреда торговле и самой столице.

В этом безвыходном положении дела, представилась Генералу Чевкину мысль об устройстве, подле старого, второго канала *открытого, без шлюзов, на общем уровне с Ладожским озером*, так, чтобы новый судоходный путь был на всегда /10/ обеспечен глубиною и вне всякой зависимости от засух<и>. В пользу этого предприятия представлялась и удобоисполнимость самых работ, так как новый канал мог строиться исподволь, не мешая судоходству старого канала. <...>/11/

<...> В настоящем очерке упомянуто только о самых бедственных засухах, 1774, 1817 и 1826 годов, в которые торговля понесла несметные потери; по сколько было и других маловодных годов, в которые потери в сложности, по менее значительны. Да и впредь, один год бедственной засухи, при существовании одного старого Ладожского канала, хотя бы и в улучшенном виде, но от неиз-/15/бежного истощения его резервуаров, один такой год мог бы нанести внешней торговле и самой Петербургской столице, от возвышения цен на жизненные ея потребности, такой урон, который во много раз превзошел бы стоимость всего нового канала. <...> /16/

**12. Стабровский Ф.О. Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. Кн. [2]. СПб., 1862. С. 147–175.**

<...> Ладожский канал, сосредоточивающий в себе все грузы, направленные с северодвинского, невского и волжского бассейнов, /147/ ... вместо открытого сделан был со шлюзами, а что всего важнее, вырыт не в одинаковую на всей его длине глубину, что составляло, с самого начала построения, главнейший его недостаток, ибо, при известном горизонте, когда в одних частях канала глубина бывает более чем достаточна для судоходства, в других она слишком мала.

Несмотря на этот недостаток, суда с осадкою до 3 ½ фута могли идти свободно и по 1810 год Ладожский канал удовлетворял еще своему назначению; но когда около этого времени, с устройством Мариинской системы, судоходство несравненно против прежнего стало увеличиваться, то для уменьшения числа проходящих по нему судов необходимо было допустить осадку в 7 и даже 8 четвертей аршина. Между тем, со времени построения, произошли в канале значительные изменения и, не говоря о надводной его части, в подводной образовались наносы и с берегов оплывы, которые, возвысив местами дно канала, были причиною тому, что понадобилось поднять судоходный горизонт до крайнего предела, постепенно возвышая [его] против существовавшего до 1810 года. <...>/148/

<...> Во время моего управления Ладожским каналом начиная с 1853 по 1861 год, особенно трудны были для судоходства 1854<...–...>1858 и 1859 годы, а из них в 1858 году, при всех предосторожностях и бережливости в расходовании резервных вод, количество их оказалось совершенно недостаточным на все навигационное время и по этой единственно причине оказалось не выпущенных из канала на реку Неву до 400 судов. <...>/149/

<...> Чтобы судить о том, до какой степени необходимо улучшение Ладожского канала, стоит лишь взглянуть на огромные размеры совершающегося на нем судоходства. Не далее как в 1860 году в течение лета прошло по каналу 27043 лодок и судов, 15459 плотов, при которых находилось: 134855 рабочих и 36602 лошади; ценность товара простиралась до 35.259.830 рублей. /152/<...>

В 1857 г. [Главное управление путей сообщения и публичных зданий] <...> усмотрело, что полезнее будет изыскать новую линию для построения нового Ладожского канала.

Вот побудительные к тому причины: при исполнении проекта улучшения существующего канала нельзя упускать из виду, что эти работы должны производиться в течение 5 лет и каждым летом только надводные земляные работы, а подводные зимою и преимущественно весною, по 25 число мая; следовательно, работы эти в течение 5 лет отнимут у судоходства ежегодно более чем по одному месяцу времени. <...> Следует еще прибавить потерю, терпимую промышленниками от задержки. <...> Эта потеря ... весьма значительно увеличивает ценность работ так, что вместо улучшения старого, гораздо выгоднее построить новый [канал]. /164/

### **И.3. Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., Воен. тип., 1866.**

<...> Система построения судов, проводимых обводным каналом из р. Волхова в р. Неву, обуславливается как дешевизною провоза, так и внутренними судоходными системами, а столь плоскодонные суда, как все наши барки, ни в каком случае не могут выходить в Ладожское озеро, для плавания по которому необходимы килевые суда, весьма благонадежной конструкции и мачтовой оснастки, который, при всей своей проч-/22/ности построения, несут груза относительно гораздо менее плоскодонных барок; стоимость же их не могла бы окупиться и многим числом рейсов. <...>/23/

<...> По первоначальным предположениям, канал Петра Великого должен был быть построен открытым, т.е. без шлюзов, и при длине в 95 верст, иметь ширины по воде 10 саж. и глубины ниже уровня озера только 7 фут[ов]. Работами по устройству его первоначально распорядился капитан-лейтенант Скорняков-Писарев, но скоро дальнейшее сооружение канала поручено было генерал-поручику Миниху, который, обладая самыми положительными для того времени сведениями в гидро- /24/технике, был человек неимоверной деятельности и неусыпного труда. <...>

Дальнейшие усовершенствования этого /25/ канала сделались необходимыми, в особенности, когда в нем, с устройством Мариинской и Тихвинской систем, начало сосредотачиваться судоходство с трех судоходных систем: Вышневолоцкой, улучшенной, и двух вновь построенных, улучшения эти состояли в сооружении больших гранитных шлюзов на существующих уже двух входах из р. Волхова в канал и двух выходах в р. Неву и в расширении до 120 квадратных верст запасных водохранилищ, питающих канал водою.

Благодаря этим мерам, как равно и более точно соображаемым с потребностью постепенным выпуском из резервуаров воды, судоходство по Ладожскому каналу, при обыкновенных обстоятельствах производилось безостановочно, хотя и не без особенных иногда затруднений; так, при достаточной даже глубине старого канала, ход судов замедляется крутыми поворотами, при малой его ширине и во время ветров судоходство останавливается, в /26/виду опасности быть наваленным на берег и подвергнуться не только повреждению, но и самому потоплению; среднее время прохода судов старым каналом, за исключением караванных барок, которые тянутся двусменными артелями, считается до 20-ти дней; но в годы мелководные, когда резервуары истощаются, суда, вместо осадки 8-ми четвертей\*, могут идти лишь с осадкою до 4-х четвертей и потоку необходимо должны паузиться, чрез что теряется время и значительно увеличиваются расходы. В 1826 году, особенно замечательном по своему мелководью, затруднение судоходства достигало крайних пределов и тогда обнаружилась явная недостаточность водохранилищ и неизбежная необходимость их усиления.

Много было составлено проектов по этому предмету, но все они остались без последствий, в виду того, что при дальнейшем засорении канала, во всяком случае, нельзя было обойтись без углубления его, тем более, что хотя испытывали очистку канала в местах обме-/27/левших, но мера эта отвращала только остановку судов, не устраняя общих недостатков канала, т.е. малой ширины и крутых поворотов. Поэтому обратились к проекту

\* Четверть аршина, равного *примерно* 0,71 м, составляет ок. 0,18 м. (Более точный перевод этих мер в десятичную систему образует числа с бесконечными дробями, что в данном случае нецелесообразно.)

углубления и уширения канала. <...> Исполнение этого проекта требовало до 2 ¼ милл. руб. сер. и не менее семи лет времени, потому что работы должны были производиться поздною осенью и зимою, так чтобы ко времени вскрытия рек судоходство не подвергалось никакой остановке.

По трудности таковых условий, никого желающих принять на себя эти работы не оказалось. Это заставило обратиться к исследованию возможности устройства подле старого второго канала, открытого, без шлюзов, на общем уровне с Ладожским озером. В пользу /28/ этого предприятия представлялась и удобоисполнимость самых работ, так как новый канал мог строиться, не мешая нисколько судоходству по старому.

По первому извещению об этом предположении, купечество изъявило желание, кроме взимаемого ¼ % сбора на улучшение старого канала, определить еще ½ % сбор на устройство нового канала. /29/

**И.А. Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., тип. МПС. 1900.**

***1856–1862. Мариинская система. Новый Ладожский канал.***

С окончанием Крымской войны внимание правительства было главным образом обращено уже на устройство железнодорожных путей. Пути водные и шоссейные продолжительное время не получали ни значительного расширения, ни введения в них капитальных улучшений в таких размерах, как это проявлялось в предшествующее полустолетие. Исключение лишь представляла Мариинская система. С построением каналов Онежского и Белозерского, последовало на Мариинской системе быстрое увеличение судоходства, которое, однако, встречало много затруднений. <...>/214/

Судоходство по Мариинской системе, несмотря на встречаемые затруднения, достигло крайних пределов развития, дозволяемого состоянием системы; в навигацию проходит по ней до 3.700 судов, длиною от 9 до 13 сажен; более сего числа в течение одной навигации многокамерные шлюзы пропустить не в состоянии. <...>

В 1858 году Мариинская система была осчастливлена посещением Государя Императора Александра II, который на обратном путешествии из Архангельска остановился в селе Девятинах и слушал доклад Главноуправляющего путями сообщения генерал-адъютанта Чевкина об улучшениях Мариинской системы, и лично осматривал места предполагавшихся работ. С того же года было приступлено к предположенным улучшениям и в период времени с 1858 по 1862 год <...>извилистые колена рек Ковжи, Вытегры и Водлицы спрямлены для свободного плавания большемерных судов перекопами, составляющими в общей сложности до 9 верст, 207 сажен; через спрямление помимо удобства для движения судов произошло сокращение водного пути на 12 вер. 214 саж.

Улучшения эти оказали значительное влияние на судоходство по Мариинской системе. Судам дозволено плавать с осадкою в воде 7 ½ четвертей аршина вместо прежних 7 четвертей; вместо прежних судов длиною 12 саж., шириною 27 фут., с грузом до 10 тыс. пуд<ов>, разрешено плавать судам длиною 18 саж., шириною 27 ½ фут., поднимающим грузу до 20 тыс. пуд.; не смотря на то, что суда начали плавать почти исключительно большемерные, количество их не только не уменьшилось, но продолжало с каждым годом увеличиваться. /215/

Засорение и обмеление Ладожского канала вызывало необходимость углубления его не менее, как на 4 фута. Осуществление выработанного для этой цели проекта оказывалось, однако, чрезвычайно затруднительным, как вследствие большого срока, необходимого для исполнения работы, так и по трудности условий, обязывающих производить углубление канала поздною осенью и зимою, чтобы не останавливать судоходства. По этим причинам Высочайше было повелено устроить Новый Ладожский канал, смежный существующему каналу. <...> /216/

**1.5. Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Ладожского канала //** Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [Кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859. С. 57–60.

<...> Ладожский канал составляет, без малейшего сомнения, важнейший искусственный водяной путь в империи. В нем сосредоточиваются все суда, идущие в С.-Петербург по системам вод: мариинской, тихвинской и вышневолоцкой, следовательно как все продовольствие столицы, так равно и сбыт за границу произведений внутренних губерний.

Построение канала было предпринято Петром Великим в 1719 году. <...> С самого открытия канала судоходство по нем с каждым годом увеличивалось и дошло до того, что в настоящее время среднее число ежегодно проходящих по каналу судов и плотов простирается до 35.000. Вес клади, перевозимой по каналу, доходит до 250 миллионов пудов, а ее ценность простирается на сумму от 31 до 59 миллионов рублей. Предметы сплава составляют преи-/57/ мушественно: хлеб, сало, масло, лён, пенька, металлы, дрова и разные строительные материалы.

Ладожский канал, вырытый первоначально на глубину не одинаковую по всей его длине, с самого открытия по нем судоходства представлял и в настоящее время представляет тот недостаток, что когда, при известном его горизонте, в одних его частях глубина слишком достаточна для судоходства, в других она слишком мала. Для поддержания же необходимой глубины по всей длине канала нужно больше расходовать воды из резервуаров, которые по скудности своих вод не всегда обеспечивают судоходство. Лучшим доказательством этому служат не только памятный бедствиями для судоходства по Ладожскому каналу 1826 год, но и вообще все годы сухие, которые при бесснежных зимах всегда ставят судоходство в затруднительное положение. Но и при всех благоприятствующих обстоятельствах, Ладожский канал с каждым почти годом менее удовлетворяет своему назначению, потому что с каждым годом он более и более засоряется и в то же время уменьшается вместимость питающих его резервуаров.\*

\* Вместимость резервуаров Ладожского канала, состоящих из искусственных озер, действительно с каждым годом уменьшается: как от наносов, доставляемых весенними водами, так и от остатков разрастающихся по ним трав и мхов.

Этот постоянно увеличивающийся недостаток Ладожского канала обращал особенное внимание главного управления путей сообщения, которое, начиная с 1810 года, постоянно изыскивало средства к его улучшению.

С тех пор по 1853 год производились разновременно инженерами изыскания и все их предположения об улучшении Ладожского канала клонились к улучшению водопитательной его системы. /58/

В 1853 году решение этого вопроса поручено было инженер-подполковнику Стабровскому, который, оставив прежнюю мысль инженеров, предложил две меры к улучшению непосредственно самого же канала.

1) Улучшить непосредственно самый канал, углубляя его одинаково по всей длине до такого предела, при котором новолadoжские шлюзы могут быть постоянно открыты до сентября месяца, для того чтобы канал нуждался в резервных водах не с июня, а только с сентября месяца до конца навигационного года, и

2) углубить Ладожский канал до того предела, при котором он может быть постоянно открытым от реки Волхова, то есть: при котором новолadoжские шлюзы и резервуары могут быть упразднены, потому что уже тогда будет служить резервуаром для канала река Волхов.

Хотя каждая из этих мер представляет некоторые выгоды, но по тщательном соображении всех обстоятельств, главное управление нашло несравненно удобнее и полезнее устроить новый открытый Ладожский канал, чем приводить в исполнение эти предположения по улучшению существующего канала. <...> /59/

**1.6. Петрашень И.В. Мариинская система.** (Ч.1. Исторический очерк Мариинской системы.) СПб., 1910.

В первой половине прошлого столетия, а именно в 1826 году, вследствие необыкновенной засухи в Ладожском канале были сооружены в Шлиссельбурге новые гранитные шлюзы и возобновлены прочие сооружения на канале. Береговые дамбы самого обширного Криволенского водохранилища возвышены, отчего сливная призма его увеличилась на 3 миллиона куб. саж.

Эта мера, однако, не обеспечивала канал водою во время маловодных навигаций, и потому взысканы на усиление водохранилищ, питающих канал, начиная с 1826 года, велись в течение многих лет. По этому предмету было составлено несколько проектов, но все они остались без исполнения главным образом по тем соображениям, что при дальнейшем засорении канала все равно нельзя было избежать его углубления. Проект углубления канала также был составлен в нескольких вариантах, и по некоторым из них предполагалось, как и прежде, углубить канал на 4 фута, сделав его со стороны Волхова открытым; последнее обеспечивало бы его водой и делало водохранилища и связанные с их содержанием огромные затопления земель ненужными. Исполнение этого проекта требовало около 2<sup>2/4</sup> мил. руб. серебром. <...>/С.36/

### **1.7. [Стабровский Ф.О.] Краткая пояснительная записка к предположению устроить новый обводный открытый Ладожский канал. <1857 г.>**

Местность, прилежащая [к] берегам Ладожского озера и заключающаяся в пределах предполагаемого к устройению канала, между устьем р. Волхова и истоком реки Невы, вообще низменная и болотистая. На пространстве этом Ладожское озеро принимает в себя реки: Кабону, Лаву, Шальдиху и Назию.

Не касаясь подробного описания местности и характера как рек, пересекающих предполагаемый канал, так равно и Ладожского озера, подверженного /Л.28/ тройному изменению горизонта своих вод\* ----

\* Горизонт Ладожского озера изменяется от трех, совершенно различных причин: 1., от времен года, 2., от периодического (семилетнего) постепенного понижения и повышения, и наконец 3., от суточных или, точнее, беспрестанных изменений горизонта, происходящих от явлений по нем seiches.

Вообще вариация вод Ладожского озера играет важнейшую роль при определении дна предполагаемого открытого канала.

---- как [и] многих условий, необходимых при составлении исполнительного проекта, я нахожу возможным ограничиться в настоящее время только общими условиями, а именно: что предполагая устроить новый открытый Ладожский канал, следует его /Л.28 об./ провести по берегу Ладожского озера, избирая для сего, при кратчайшем по возможности расстоянии, самые пониженные места, избегая крутых поворотов и слишком длинных алинейментов.

Что по однообразности берегов означенной части Ладожского озера нельзя ожидать особенных случаев, затрудняющих устройство предполагаемого канала, который, при 9-ти и даже при 10-ти саженьях ширины по дну, должен иметь глубины 7 фут., при самой низкой воде р. Волхова, каковая была в 1775 году, или 12 фут. 5 дюйм. при самых /Л.29/ высоких водах этой реки.

Что для большей прочности канала, следует придать его откосам, в среднюю меру, на единицу высоты два основания; кроме бермы, отделяющей откос канала от откоса бечевника, расположенной на 7-и футах выше дна канала.

Что устье канала в реку Неву не представляет никаких местных неудобств и поэтому устье это следует только так выбрать, чтобы его направление к самому концу совпадало с направлением фарватера р. Невы; а для защиты этого устья от волнения, /Л.29 об./ не только препятствующего удобному выходу судов, но и способствующего образованию наносов у самого выхода канала в реку, следует устроить с северной стороны устья канала накидную из булыжного камня дамбу. <...> МОЛ

Условия расположения канала для входа судов с реки Волхова должны быть таковы: чтобы он, представляя в этом месте все удобства для ввода в него судов, был еще свободен от образования наносов и напора на него льда в весеннее время.

Применяясь к этим условиям, проектирован этот /Л.30/ вход на прилагаемых при сем планах [под] лит. е, f, g. Здесь канал, судя по очертанию берега, мог бы быть отнесен ближе к устью р. Волхова, но тогда, от большего по мере приближения к озеру волнения, был бы более затруднен вход судов в оный; при том же, в этом месте, при более сильном волнении, могли бы делаться наносы, тогда как в месте, назначенном на планах лит. е, f, g, нельзя их ожидать, чему лучшим ручательством служит хорошо избранный в этом месте новый вход в старый Ладожский канал, совершенно свободный от наносов.

Этот вход в новый канал /Л.30об./ в избранном месте так же будет свободен от напора льда, как и новый вход в старый канал; ибо как по очертанию берегов реки Волхова у ее устья, так и по собранным на месте сведениям оказывается: что действительно выше этого места главная струя и вместе с нею лёд, идущий по реке у левого ее берега направляется к середине реки, удаляясь от левого берега к правому, так что на всем протяжении хода льда не бывает – и это пространство составляет во всякое почти время призму воды, имеющей самое слабое те-/ Л.31/-чение. На случай опасения напора льда в устье канала можно было бы устроить моллу\* и жетею <...> но, по местным условиям, надобности в этих работах не предвидится.

Крайние пределы для ледохода по реке Волхову, есть: в годы самой малой весенней воды, лёд в устье р. Волхова, оставаясь без движения, обыкновенно исчезал на месте, в годы же больших весенних вод, при ходе льда, продолжающемся от 1 ½ до 2 [...?] случалось, что в самом устье р. Волхова делались зажоры, причем вода возвышалась на 1 ½ аршина (без зажоров она возвышается обыкновенно до /Л.31об./ 1-го аршина) – затем, на этот случай, чтобы во время весенних вод не могло образоваться наносов, ни подмыва берегов, вообще по всему Ладожскому каналу, не только от р. Волхова, но и от остальных 4-х рек впадающих в Ладожское озеро, необходимо все отдельные его участки, между смежными реками, на время прохода весенних вод запирают опускными или разборными плотинами или шандорными затворами, как это показано на плане. /Л.32/

Приблизительное определение стоимости работ по трем предположениям:

1). Углубить Ладожский канал до такого предела, при котором существующие резервуары обеспечивают судоходство.

2). Углубить Ладожский канал до такого предела, при котором он делается независимым от вод резервуаров, т.е. при котором он может быть открытым от р[еки] Волхова, и

3). Устроить новый открытый канал по берегу Ладожского озера.

	—    —	—    —
Суммы на работы	по 2-му предположению	по 3-му предположению
по 1-му предположению		
<...>/Л.33/ ...на все работы потребуются суммы		
2.180.331[руб.] 86[коп.]	2.203.330[руб.] 48½ [коп.]	3.417.881 [руб.] /Л.34/

<...> При исполнении работ по 3-му предположению получают следующие выгоды:

а., вместо одного, будут два канала для судоходства, и

б., при копке нового канала, судоходство не будет терпеть остановки в течение пяти навигационных лет. Эта остановка отымет у судоходства каждый год по одному почти месяцу времени, ибо работы /Л.35/ углубления старого канала полагается производить в течение пяти лет и каждый год открывать его для судоходства не ранее 16<sup>го</sup> числа мая месяца.

Нельзя однако же упустить из виду то обстоятельство, что, устраивая новый канал по берегу Ладожского озера, он, кроме увеличения расходов до 1.200.000 руб. сер., будет иметь тот недостаток, что реки Волхов, Кабона, Лава, Шальдиха и Назия будут ежегодно способствовать образованию наносов, как в самом канале, так и у выхода его в р. Неву. /Л.35об./ Количество этих наносов заранее, по сложности этого вопроса, с достаточным приближением определить невозможно, между тем как в старом канале, судя по опытам прежних лет, наносы происходящие от прохода весенних вод вообще незначительные. /Л.36/

\* Здесь и далее: так в подлиннике; имеется в виду м о л. – *сост.*

### **I.8. [Обсуждение перспектив усовершенствования Ладожского водного пути]**

Комитет Министров || Мая 28-го дня 1857 года. № 635.

Выписка из журналов Комитета Министров 14 и 28 мая 1857 года.

Слушана записка Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, от 10-го мая за № 5049 (по Департаменту искусственных дел) об установлении денежного сбора на улучшение судоходного пути по Ладожскому каналу.

Комитет полагал представление сие утвердить. || Государь Император /Л.14/ на положение Комитета Высочайше соизволил. || Комитет в заседании 28-го мая определил: сообщить о том Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями к исполнению выпискою из журнала.

Подписал управляющий делами Комитета статс-секретарь Суковкин. /Л.14об./

В Главном управлении путей сообщения и публичных зданий составлены три **предположения об улучшении водяного пути от Ладоги до Шлиссельбурга.**

1). Углубить существующий канал на 2 фута 7 дюйм., оставив в действии шлюзы и резервуары.

2). Углубить существующий канал на 5 фут[ов], при чем в резервуарах и Новоладожских шлюзах не будет более надобности,

и 3). Устроить новый, открытый с обоих концов канал шириною по дну 9 сажен.

Прибывшие марта 15 дня 1858 г. в Департамент искусственных дел депутаты от С.-Петербургских Биржевого, Хлебного и Лесного комитетов /Л.60/ коммерции советник Полежаев, почетный гражданин Беляев и 1-й гильдии купец Овсянников, для обсуждения в торговом отношении сих предприятий, находят, что из трех способов к улучшению канала, составленных сообразно той сумме, которая может получиться установленным для сего на 15 лет особым  $\frac{1}{4}$  % сбором, наиболее может принести пользы торговле и промышленности устройство нового открытого канала, но только шириною по дну не 9, а 12 сажен.

По мнению депутатов, канал между Новой Ладогою и Шлиссельбургом должен быть устроен таким образом, чтобы по нем могли ходить буксирные пароходы (ежели это возможно будет сделать без опасения для судоходства), для доставления свободы /Л.60об./ и возможности судоходству, по этому пути, развиться до тех пределов, которых заграничная С.-Петербургского порта торговля может со временем достигнуть. <...>/Л.61/

Коммерции советник Дмитрий Полежаев. || Почетный гражданин Петр Беляев.

Санктпетербургский 1-й гильдии купец Степан Овсянников. || При сем присутствовали: Директор Рерберг. || Вице-директор Фадеев. || Начальник отделения <нрзб.>/Л.61об./

<...> Всеи длины предполагаемый канал между реками Невою /Л.125/ и Волховом будет иметь 102 версты 40 пог. саж., ширина же его 12 саж. по дну назначена с тою целью, чтобы не только суда и барки с грузом шириною в 4 саж. и более могли свободно обходить друг друга, но чтобы в случае надобности можно было и буксировать эти суда пароходами; а чтобы от волнения по каналу, при буксировании судов, не повреждались его откосы, — дано им заложение в два осно-/Л.125об./-вания на единицу высоты и при том откосы эти назначено вымостить булыжным камнем с щебенкою. Вымостка эта имеет основанием продольную насадку, положенную на сваи, забитые вдоль откоса, в уровень с горизонтом самых низких вод канала. /Л.126/

<...> При пересечении канала с реками: Кабоною, Лавою, Шальдихою и Назиею, а также с руслами озерных водоспусков, как-то Дубенского, Белозерского и Шлиссельбургского, назначено укрепить откосы канала и берегов рек и русел /Л.141об./ шпунтовыми линиями, с устройством отсыпей из булыжного камня. Таким образом предохраняются берега рек и канала в местах пересечения от подмыва, а чтобы реки эти не уносили с собою земляных частиц, от коих могли бы со временем образоваться в каналах наносы, предполагается временные перемычки, с наружной стороны канала во время копки оною устроенные,

срезать /Л.142/ ниже горизонта самых низких вод и обсыпать их булыжным камнем, образуя таким образом род глухих плотин. <...> /Л.142об./

Милостивый государь || Григорий Матвеевич!

Известившись, что Его Высокопревосходительство г. Главноуправляющий не разделяет мнения купечества на учреждение особого сбора с барок для покрытия издержек на устройство нового Ладожского канала, но полагает более удобным установить для сего еще дополнительный  $\frac{1}{4}$  % сбор с ценности грузов, имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый /Л.212/ государь, довести до сведения Его Высокопревосходительства, что для осуществления столь полезного предприятия, как проведение нового канала, я и купец Беляев, торгующие лесными материалами, оставляем первое наше мнение об учреждении сбора с барок, и вполне согласны на установление  $\frac{1}{4}$  % сбора\* с лесных материалов, лишь бы работы были начаты в текущем году.

С совершенным уважением и преданностию имею честь быть || Вашим покорнейшим слугою. Василий Громов.

17-го марта 1859 г. || Его Высокоблагородию Г.М. Толстому. /Л.212об./

\* По докладу К.В. Чевкина Александру II от 13 мая 1859 г. утверждение дополнительного сбора императором последовало 14 мая; «положение Комитета министров» о «Ладожском полупроцентном сборе впредь до погашения суммы 4 м[иллиона] сер[ебром] исчисленной на устройство нового Ладожского канала» датировано 10 июля 1859 г. /Л. 214, 239-240/

**РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990.**

**Л9. Об уменьшении на Ладожском канале нижних чинов военно-рабочих рот с устройством нового открытого канала.**

По штату комплект нижних чинов на Ладожском канале полагается 744 человека, а именно: || В Шлиссельбурге 250. || При водоспусках 120. || Рабочей команды 100. || В г. Новой Ладоге 140. || Запасных 34. – Всего 744.

С устройством нового канала все грузные суда, следуя по открытому каналу и не встречая остановки и замедлений, не потребуют никакого надзора и затем, для наблюдения собственно за каналом, будет достаточно 40 человек нижних чинов, по старому каналу с уменьшением судоходства /Л.63/ до таких размеров, при коих оно будет совершаться свободно, достаточно будет иметь: в г. Шлиссельбурге 106 человек, в г. Новой Ладоге 74 человека и собственно по каналу 120 человек, а на обоих каналах 340 человек.\*\* /Л.63об./

**РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990.**

\*\* Решение «команду, находящуюся на Ладожском канале, на первый раз уменьшить на половину, из которой для присмотра за новым каналом достаточно отделить 40 человек», последовало в марте 1858 г. – Там же. Л. 164.

## **II. Проектирование и строительство Новолadoжского канала (канал императора Александра II, 1858–1867).**

**II.1. Стабровский [Ф.О.] Об устройстве нового открытого Лadoжского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [Кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859. С. 57–60.**

<...> К изысканию удобнейшей линии для нового канала приступлено было в конце мая 1858 года и в начале декабря того же года уже был составлен проект всему сооружению. Все это было сделано трудами инженер-подполковника Стабровского и назначенными ему в помощь инженер-штабс-капитанами Немироу и Красовским.

Проект нового канала был рассмотрен особою комиссиею и утвержден главным управлением путей сообщения в исходе февраля текущего года. /59/

Новый открытый Лadoжский канал, пролегая по берегу Лadoжского озера между старым каналом и озером, будет длиною 102 версты и 40 сажень. Работы предполагается окончить в течение 5 лет; стоимость нового канала будет простираться до 4.000.000 рублей.

С устройством нового канала, старый останется в настоящем его положении для взводного судоходства, для лесных гонок и для судов, неудобоподвижных по роду их клади, как: сено, солома, уголь и т.п., между тем как по новому открытому каналу направятся по течению легко и свободно грузы, отправляемые в столицу с северодвинского, волжского и невского бассейнов.

Новый открытый Лadoжский канал оградит промышленников от бесчисленных убытков, обеспечит навсегда доставку жизненных припасов в столицу и неминуемо послужит к понижению цен на товары; совершающееся по двум каналам судоходство быстро расширит свои пределы, а проистекающая от сего польза благодетельно отразится на всю внутреннюю торговлю России, на всю народную деятельность; старый же канал, столь громадное сооружение, лучший представитель великих преобразований, совершившихся в начале прошлого столетия, уступит место свое представителю новой государственной эпохи великих усовершенствований. /60/

**II.2. Казнаков [В.Г.] Исторический очерк Лadoжских каналов старого и нового. СПб., тип. «Обществ. польза», 1866.**

<...> Генерал Чевкин ...дал приказание немедленно приступить к изысканиям и составлению проекта нового открытого Лadoжского канала.

По первому известию об этом предположении, купечество удвоило пред сим назначенный  $\frac{1}{4}$  % сбор на улучшение старого канала и вместо ононого положило взимать  $\frac{1}{2}$  % сбор на устройство нового канала. Это было существенное доказательство сочувствия торгового сословия к новому предприятию.

Вскоре утвержден и проект, а 28 февраля 1861 г. последовало повеленье Его Величества о начатии самых работ нового Лadoжского канала с предоставлением оных подрядчику Гладину, за объявленную им оптовую цену 4.600.000 руб. и с обязательством кончить копку канала их пять лет. Надзор за работами возложен на особый Комитет. \*)

\*) Комитет состоял из председателя, инженер-генерал-майора Богдановича, членов: Начальника I округа генерал-майора Толстого, скоро получившего другое назначение и замещенного генерал-майором Евреиновым и полковником Лесниковым; инженер-полковника Казнакова; производителя работ подполковника Стабровского, составлявшего проект, ныне по болезни в отставке и замещенного подполковником Киприановым. Кроме инженеров находился в Комитете, в качестве члена, депутат по избранию биржевого купечества, /11/ почетный гражданин Струнников, а правителем дел коллежский советник Сухомлин. В звании помощников производителя работ состояли три офицера, инженер-капитаны: Немира, Фламан и Красовский.

28 мая 1861 г. по совершении молебствия в Шлиссельбурге, в присутствии нынешнего Министра путей сообщения, инженер-генерал-лейтенанта П.П. Мельникова, генерали-

тета ведомства и прочих приглашенных лиц, Комитет открыл работы нового Ладожского канала.

Порядок и успех исполнения работ, в общем виде, представляется в следующей таблице:

Года работ	Протяжение, занятое копкою	Докопано канала до дна	Исполнено работ на сумму
	верст	верст	руб. сер<ебром>
1861	36	14	700.000
1862	16	16	775.000
1863	23 ½	23	965.000
1864	28	23	1.088.000
1865	—	21	807.000
1866	—	6 ½	265.000

Итого ..... 103 ½ ..... 4.600.000

На непредвиденные расходы, отчуждение земель под канал и содержание Комитета, по Высочайшему повелению последовавшему при утверждении работ, особо предназначено 300.000.

Всего ..... 4.900.000 руб. /12/

В окончательном устройстве, новый канал, проведенный между старым каналом и озером, имеет почти то же протяжение, что и старый канал. Ширина канала 12 саж. по дну, а по поверхности, при обыкновенном уровне озера, от 17 до 18 сажен. При входе канала из Волхова и выходе его в Неву, ширина постепенно увеличивается до 46 сажен. Глубина нового канала зависит от состояния горизонта Ладожского озера, и рассчитана так, чтобы при самом крайнем его упадке, какой был в года сильнейших засух, глубина в канале не могла быть менее 10-ти четвертей. При высоких водах глубина будет доходить до 20 ½ четвертей, а в обыкновенные годы от 14 до 17 четвертей. Дно канала от Волхова до устья р. Назии 84 версты заложено горизонтально, а от Назии до выхода в Неву, 20 верст, с уклоном в 2 фута 1 дюйм соответственно склону поверхности озера к Неве, — в этой последней части канала, вода имеет заметное течение. Дамба канала в местах, где омывается озером, укреплена везде каменною отсыпью. При каждом колене канала сделаны отлогие закругления, так, что новый канал представляет вид правильной реки.

Самые работы, несмотря на близость канала к озеру, не подвергались особым вредным случайностям от бурь; водоотлив также не представлял никакого препятствия; одно существенное затруднение, /13/ встреченное при копке нового канала, состояло в необыкновенной твердости грунта в нижних слоях выемки. Грунт местами был до того тверд, что едва уступал действию тяжелых ломов, и рабочие предпочитали употреблять железные клинья и кирки. Должно полагать, что твердость грунта побудила Миниха не углубляться копкою, а продолжать канал как были начаты Писаревым первые его 12 верст, чрез что старый канал и не сделан открытым.

Говоря о работах нового канала, нельзя не упомянуть, что предприятие Гладина, взявшего на себя устройство канала оптом, было тем более смело, что начатие работ канала совпадало с важнейшею в России эпохою освобождения крестьян от крепостной зависимости, и что весьма трудно было предусмотреть последствия этой жизненной народной реформы, как в отношении найма рабочих, так и в отношении ценности хлеба. Но великое дело освобождения крестьян, было осенено благословением Божиим. Хлеб не только не возвысился ценою, но удешевился; народ сохранил во всем стройный порядок и обычаи, и частные возвышения цен па рабочих были только следствием усиленного их требования на одновременное сооружение железных дорог.

Так, при копке нового Ладожского канала, не /14/ было остановки в найме рабочих, коих число доходило свыше 12 тыс. в год; плата не превышала 75 рублей лучшему землекопу в лето; хлеб стоял в цене около 7-ми рублей. Для усиления работ приглашались подрядчиком, по окончании лагерного времени, свободные части гвардейских войск ежегодно до 2 тыс. человек.

За всю трудностью копки, новый Ладожский канал отстроен с небольшим в течении 5-ти лет, тогда как копка первого Ладожского канала, значительно меньшей ширины и глубины, продолжалась 12-ть лет и как выше видели, при употреблении громадной численности людей. <...>

Новый канал отныне избавляет торговлю С.-Петербургского порта от прежних ее бедствий. Кроме того, он открывает полный простор движению судоходства, которое, разделяясь на два канала, старый и новый, должно само собою ускориться, не говоря о том, что в новом канале нет шлюзов, замедляющих движение.

Выигрыш времени в судоходстве имеет большое значение. Исчислено \*), что если положить для каждого судна, кругом, хотя бы только трехдневное ускорение хода, то в таком случае сбережения от одного продовольствия людей и лошадей, употребляемых при судах, составило бы ежегодно 225.000 руб., представляющих до 5% стоимости нового канала. В действительности, сбережение будет существеннее, ибо нередко случалось, что суда употребляли две, три и даже до четырех недель для прохода ---

\*) Ладожским каналом проходит в навигацию 20 т. судов и 10 т. плотов, при чем обращается до 100 т. человек и 25 т. лошадей для тяги, принимая наем человека в 50 коп., лошади 1 руб. сереб. в день, оказывается, что трехдневное ускорение хода составляет сбережение 3 (100.000 x 0,5 р. — 25.000 x 1 р.) = 255.000 рублей.

--- /16/ по старому каналу, всегда затесненному в разгар судоходства. Приведенный расчет осязательно объясняет предстоящую пользу нового Ладожского канала, независимо основного его значения, в бедственные годы засух.

Словом, этот новый судоходный путь, по благодетельному его влиянию и значению в торговой промышленности, представляет новое деяние и новое прибавление к величию нынешнего славного и радостного для России Царствования Императора Александра II-го.

Инженер-полковник *Казнаков*, член Комитета устройства нового Ладожского канала /17/

**II.3. Стабровский Ф.О. Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала** // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. Кн. [2]. СПб., 1862. С. 147–175.

<...> По приказанию Главного управления путей сообщения, **проект на устройство нового Ладожского канала** составлен в 1858 году, и Высочайше утвержден в 14 день мая 1859 года. Новый канал расположен между существующим [каналом] и Ладожским озером.

При избрании направления его приняты в соображение следующие условия: проводя ось канала по самым пониженным местам, избрать кратчайшие по возможности расстояния, избегая слишком длинных прямых линий и крутых поворотов, так, чтобы в поворотах угол был не менее 145°. /165/<...>

Для предохранения кромки бечевников от порчи, а следовательно и самого канала от береговых оплывей, назначена выстилка булыжным камнем, шириною в 4 фута по бечевнику, считая от наружного его ребра; а для содержания бечевников постоянно в сухом и хорошем состоянии, дан поверхности их самый незначительный прямой склон к каналу в  $\frac{1}{24}$ , чтобы при этом склоне попадающая в бечевники вода могла постепенно стекать в канал, не унося с собою земляных частиц, от чего будет более всего предохранять выстилка булыжным камнем шириною в 4 фута от ребра... /167/<...>

Откосы насыпных дамб канала предполагается укрепить засеиванием трав и рассадкою ивовых кольев. Таковое же укрепление предполагается сделать и по поверхности насыпных дамб на ширине 4 сажень считая от ребра их со стороны канала. Среднее возвышение дамб над наружной кромкою бечевников назначено в 7 футов, а средняя ширина их на поверхности 8 погонных сажень. В тех же местах, где канал проходит по урезу воды Ладожского озера или слишком близко к нему подходит, дамбу предполагается устроить в два уступа, общею вышиною до 12 футов и шириною 8 погонных сажень. Ширина бермы, разделяющей уступы, назначена в 10  $\frac{1}{2}$  фута; для предохранения же заднего откоса дамбы от подмыва, при волнении озера, назначено укрепить этот откос выстилкою в несколько

рядов камнем, составляющую таким образом предохранительную каменную призму. В местах канала, где он проходит по песчаному грунту, чтобы песок этот на открытых местах не уносило ветром с дамб на бечевник, а частью не попадал бы он и в канал, предполагается откосы их выстлать дерном, взятым с таких же песчаных мест старого Ладожского канала; поверхность же бечевника оставить в натуральном виде, а поверхность дамб, от ребра со стороны канала шириною в 4 сажени, выстлать слоем глины толщиной в 4 дюйма. Посредством этих обделок сохранится надводный профиль канала в данном виде.

Условия расположения канала для ввода судов *с реки Волхова* должны быть таковы, чтобы он, представляя в этом месте все удобства для входа в него судов, был еще свободен от образования наносов и напора на него льда в весеннее время. <...>/168/

<...> Этот вход в новый канал так же будет свободен от напора льда, как и новый вход в существующий канал, ибо как по очертанию берегов реки Волхова, так и по собранным на месте сведениям оказывается, что действительно выше этого места главная струя, и вместе с нею лед, идущий по реке от левого ее берега, не доходя избранного для входа места, направляется к середине реки, удаляясь таким образом от левого берега к правому и все это пространство около входа в канал составляет во всякое почти время года призму воды, имеющей самое слабое течение.

<...> Чтобы во время весенних вод не мог образоваться подмыв откосов канала, а также и летом от волнения, которое по временам бывает довольно сильно, предположено откосы эти укрепить выстилкою на мхе булыжным камнем в два ряда. Выстилке этой будет служить основанием насадка, положенная по шпунтовой линии, устроенной у подошвы откоса канала.

Выход из канала *в реку Неву* назначен в месте, более всех прочих закрытом от сильного волнения со стороны озера, а чтобы дать совершенную возможность судам безостановочно и /169/ удобно выходить на реку Неву, независимо от направления и силы господствующих ветров, отделена жетею часть русла реки Невы, из коего образуется гавань, удобная для стоянки, а также для входа и выхода судов из старого устья существующего канала. Гавань эту предполагается образовать, устраивая продольную сплошную из булыжного камня жетею, составляющую продолжение острова.

Высота жетеи назначена в 5 футов 5 дюймов [от] самых низких вод реки Невы; при этом возвышение ее над обыкновенными водами будет до 3 ½ фута. От устройства накидной жетеи характер реки Невы не может измениться потому, что, составляя продолжение острова, она имеет направление, совпадающее по всей длине с направлением течения реки Невы. При том новый канал для нее будет служить новым притоком. /170/

При *пересечении канала с реками* Кобоною, Шальдихою, Лавою и Назиюю, а также с руслами озерных водоспусков старого Ладожского канала, как-то дубенского, белозерского и шлиссельбургского, назначено укрепить откосы канала и берегов рек и русл шпунтовыми линиями, с устройством отсыпей из булыжного камня. <...> /172/

Чрез все эти реки и русла водоспусков предположено устроить бечевые мосты такой конструкции, чтобы они не повреждались от затопления их водою, и от волнения со стороны озера в случае, если бы волны эти, при высокой воде в озере, накатывались на некоторые из этих мостов. <...> Водоотводных кюветов для нового канала не назначено по тому уважению, что с озерной стороны устройство их было бы излишним, а с нагорной стороны старый Ладожский канал будет служить новому водоотводным кюветом, ибо он, собирая [в] себя все нагорные воды, будет их перепускать реками, пересекающими канал, и руслами водоспусков.

Новый Ладожский канал по всей его длине будет иметь сообщение с озером посредством рек, в него впадающих; поэтому дно его следовало бы устроить горизонтально; но как само озеро на последних 12 верстах к Шлиссельбургу имеет склон к реке Неве, то применяясь к естественному местоположению вод, необходимо между реками Волховом и Назиюю сделать дно горизонтально, а от Назии до выхода в реку Неву наклонно. /173/ <...>

<...> Скорость [течения] 1,19 фута в секунду ...по своей незначительности не может иметь вредного влияния ни на берега, ни на дно канала; а как общее движение судов будет по тому же направлению от [Новой] Ладogi к Шлиссельбургу, и как скорость течения Невы у ея истока, где канал с нею соединяется, гораздо более, то и нет причины образования наносов не только в устье, но и в самом канале, потому что эта скорость будет почти постоянно увеличиваться в канале, начиная от реки Волхова до реки Невы.

Для наблюдения за правильным и успешным движением судов по каналу, а также и за целостию сооружений, предполагается построить в более удаленных местах нового канала от старого шесть караульных будок, расположенных на верстах: 14, 47, 52, 56, 83 и 89, считая от города Шлиссельбурга к городу Новой Ладoge.

Для сообщения с противоположными берегами канала, отделяющего часть города Ладogi, предполагается устроить две плавучие отводные лавы точно такой же конструкции, какие приняты и на существующем Ладожском канале. /174/

<...> Предполагается устроить по бечевнику, с озерной стороны канала, причальные столбы, расположенные на 25-саженном друг от друга расстоянии.

Наконец, кроме всех означенных работ, предполагается в память воздвигнутого сооружения устроить два чугунные столба, один в начале, а другой в конце нового канала.

/175/

**II.4. Стабровский [Ф.О.] О работах по устройству нового Ладожского канала, произведенных в 1861 году // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 36. [Кн. 2, отд. «Смесь»]. СПб., 1862. С. 94–97.**

<...> В 1861 году, на ассигнованные 600.000 рублей, назначено было подрядчику производить следующие работы на участке от Шлиссельбурга до реки Лавы, на протяжении 35 верст: /94/

Вырубить среднего леса 533.707 кв. саж[ен,] || мелкого леса 183.133.

Выкорчевать пней от среднего леса 68.000 — || — || мелкого 30.480 — || —

Забить в поперечных профилях круглых свай для обозначения глубины выемки земли 316 [кв. сажен,] ||

Вынуть земли с отвозкою ея, разравниванием и отделкою поверхности как канала, так равно и насыпных дамб, с устройством в необходимых местах перемычек и с водоотливом.

Первого слоя: || торфяной земли 29.190 куб. саж. || песчаной 145.480 — || — || песчано-глинистой 20.252,34 — || — || твердо-глинистой 25.000 — || — || каменисто-глинистой 38.000 — || —.

При всех принятых мерах к успешному производству работ подрядчиком в течение лета 1861 года исполнено не только требуемое количество работ, но сверх того произведена выемка земли — || первого слоя || твердо-глинистой 6149 куб. саж., ||

второго слоя || песчаной 42.632 — || — || твердо-глинистой 17.200 — || — || песчано-глинистой 8571,

третьего слоя песчаной 25 — || — || песчано-глинистой 282 — || —.

Стоимость всех работ, произведенных сверх назначения, простирается на сумму 193.635 рублей 95 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> копейки. <...>/95/

<...> Главнейшее достоинство переработки, сделанной подрядчиком в нынешнем году, заключается в том, что вместо того, чтобы продолжать выемку первого слоя, он согласился продолжать выемку земли со дна канала на участке, более всех представлявшем сомнение относительно успешности водоотлива, а именно на участке от реки Назии до реки Лавы, который на всем его протяжении 14 верст совершенно окончен.

Для отлива воды при копке нового Ладожского канала употребляются обыкновенные водоотливные (состоящие из вертикального отливного колеса) машины и на участке между реками Назиею и Лавою поставлено было 8 таких машин, которые действовали не постоянно, а по мере надобности, так что можно сказать, что в постоянном действии было не более 4 машин.

<...> На производство в 1861 году собственно земляных работ, составивших объем 332.781,34 кубической сажени всех родов и слоев грунтов, употреблено рабочих 794.102 дней, между тем /96/ по утвержденной смете на эту работу назначалось 1.330.360,2. Разница в числе рабочих дней, простирающаяся до 536.258,2 произошла от того, что по смете назначались обыкновенные рабочие, а подрядчиком, вместо них, были употреблены большею частью лучшие землекопы, привыкшие к землекопному делу. Случай этот показывает, что отношение между работою обыкновенного рабочего и [опытного] землекопа как 1 : 1,67.

Известно, что во время постройки существующего канала свирепствовали болезни и между рабочими была большая смертность. Из всех родов рабочих, бывших на работе при постройке нового канала в 1861 году (числом более 7.000 человек) в течение всего лета перемывало одновременно в больнице, на этот предмет устроенной, всего 500 человек; из них умерло 14 человек. Приведенные здесь цифры показывают, что вообще первый год работ нового Ладожского канала был весьма удачен во всех отношениях. /97/

**II.5. Казнаков В. Способ уборки камня из выемки нового Ладожского канала // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 35. СПб., 1861. Отд. IV. С. 57–58.**

При копке нового Ладожского канала, предпринятой в настоящем годе на протяжении первых 35 верст от Шлиссельбурга, оказывается, в особенности в первой половине участка, большое количество камня и преимущественно средней величины, весом от 20 до 50 пудов. Камень этот составляет дорогой сподручный материал для укрепления подошвы дамбы канала от подмыва озерною водою.

Количество камня местами так значительно, что при вынудии каждого слоя, глубиною до 1 ½ аршина, все дно выемки остается сплошь усеянным камнем. /57/

Мелкий камень собирается из выемки обычным способом рабочими и складывается в кубики на бечевники; уборка же среднего и крупного камня производится новым, столь же успешным, как и дешевым способом, которого выдумка и введение принадлежат лично подрядчику работ, почетному гражданину Гладину.

Оригинальная простота этого способа, при скорости и удобстве в работе, могла бы удивить самого опытного техника, никакие шпиди и медведки не могут соперничать.

Г. Гладин сложил плашмя три доски, длиною в 3 сажени, толщиною 3 дюйма, в сходящихся направлениях и, связав их оконечности в точке схода, прикрепил вагу с постромками для четырех лошадей. Камень, без всякого подъема, весьма удобно перекачивается аншпугами на эти доски, а запряженные в постромки лошади тащут его как в санях.

Для облегчения тяги, путь по дну глинистой выемки опрыскивается водою, чтобы придать скользкость; в песчаных местах подстилаются поперек пути доски, в пол-сажени одна от другой, называемые *слизнями*; там же, где камень перевозится через вал, делаются съезды с сплошным дощатым помостом, покрытым небольшим слоем глины и так же с верха смоченным водою.

Этим способом, без большой тягости, четверкою лошадей перевозят камни весом до 150 пудов. Меньшие камни вывозятся по два и по три за раз, так что в течение дня свозится четверкою лошадей до 5 кубических сажень камня средним расстоянием от 25 до 50 сажень.

Доски, заменяющие сани, конечно при этом изомшались; но их достает однако дня на три и на четыре; весь же снаряд не дорог и расход на его возобновление уменьшается еще тем, что доски не пропадают, а по перерубке употребляются на подстильные доски или слизнии. /58/

**II.6. Киприянов В.А. Описание открытия и построения канала Александра II. СПб., Воен. тип., 1866.**

Мая 28-го дня 1861 года <...>/29/ в Шлиссельбурге, при истоке Невы и в присутствии нынешнего министра путей сообщения Павла Петровича Мельникова, с Божиим благословением начаты были трудные работы устройства канала Императора Александра II <...>

Канал этот, проведенный между каналом Петра I и озером, местами врезывается в последнее; он имеет почти /30/ одинаковую длину с прежним каналом до 104 верст\*; ширина нового канала по дну 12 саж., а на поверхности вод, при обыкновенном уровне озера, от 17 до 18 саж. Глубина вод нового канала зависит от состояния горизонта Ладожского озера и рассчитана так, чтобы при самом крайнем понижении, како[e] бывал[o] в годы сильных засух, не могла быть менее 11 ½ четвертей или 6,7 футов. При высоких водах глубина будет доходить до 20 ½ четвертей или 12 футов, а в обыкновенные годы от 14 до 17 четвертей или от 8 до 10 футов.

Дно канала от Волхова до устья р. Назии на 84-х верстах заложено горизонтально, а от Назии до выхода в Неву, на 20-ти верстах, с уклоном в 2 фута 1 дюйм, соответственно склону поверхности озера к Неве и разности горизонтов на устье р[ек] Волхова и Невы, при совершенно спокойной поверхности Ладожского озера.

Вход в канал из р. Волхова устроен в 160 саженях, ниже нового или северного входа в старый канал; /31/ он выдвинут в реку до глубины 14 футов и огражден выдающимися на 28 сажень в реку насыпями, откосы которых укреплены накидным камнем. Для удобного ввода в него барок сделано на 127 саженях постепенное расширение, от 12-ти-саженной ширины канала до ширины в 35 саж. по дну, между исходными оконечностями оградительных насыпей. В Шлиссельбурге устройство выхода канала в р. Неву еще замечательнее; расширением выхода на длине 450 сажень, от 12-ти до 32-х-саженной ширины по дну, образована гавань, в которой может поместиться до 150 барок большого размера. Устройство такой гавани потому необходимо, что при некоторых ветрах выход барок в Неву бывает более или менее затруднителен, и судам выгоднее всего выждать благоприятной погоды на самом устье канала. Сверх того, в такой поместительной гавани, барки могут свободно устанавливаться для буксировки их пароходами по Неве. Эта гавань, со стороны реки, несмотря на /32/ быстрое течение в этом месте, благонадежно ограждена крепкою дамбою из накидного камня с глиняным ядром. Молла эта построена уже четыре года тому назад и выдержала с полным успехом ледоход трех лет. В погибах прямые линии канала сопряжены между собою пологими кривыми, так что новый канал представляет вид правильной реки. Канал в общем своем очертании огибает самую южную часть Ладожского озера, пересекаясь реками Назиею, Лавою, Кабоною, Дубною и руслом Белозерского водоспуска, которые имеют исток в самое озеро и оставлены открытыми для свободного прохода их вод, в особенности во время весенней водополи.

В некоторых частях этот канал мог бы однако же подвергаться в различной степени разрушительной силе волн со стороны озера. Руководствуясь наблюдениями собственно инженеров-строителей и указаниями особой экспедиции морского министерства, занимающейся промерами Ладожского озера, – сдела-/33/но соответственное в этих местах укрепление озерного откоса дамбы и преимущественно из камня, так что нет никакого опасения, чтобы дамба эта могла быть разрушена волнами со стороны озера в такой степени, чтобы канал подвергнулся сильным озерным заносам. Самая же профиль канала соображена, как с возможным уменьшением издержек на его построение, так и с условиями удобного хода по оному судов, преимущественно бечевою тягою. Для этого поверхность бечевых путей, устроенных с обеих сторон канала, шириною в 25 фут., возвышена над высоким горизонтом вод в канале до 3-х футов; оградительная со стороны озера дамба возвышается над поверхностью бечевников еще на 4 фута, при наименьшей ширине в 10 футов там, где канал врезается в самое ложе озера. Откосы канала сделаны двойной пологости, внутренние откосы дамб такой же пологости, а наружные – тройной. В местах, где откосы канала, по

\* Автор допустил очевидную неточность: в архивных документах, несомненно доступных ему как производителю работ, указана общая длина 103 версты 270 саженей. – РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 6, 13; в одном из документов начала XX в. указаны 103 версты 247 саж. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 100. Д. 11. Л. 7об.

свойству грунтов, размываются волнением и тре-/34/буют более прочного укрепления, будут защищены рассадкою ивняка по способам, удобно применяемым в нашем климате в подобных случаях.

Несмотря на близость канала к озеру, работы, в продолжение всего времени их производства, не подвергались значительным повреждениям от бурь на озере; также и водоотлив не представлял особенно важных препятствий; одно существенное затруднение состояло в особенной твердости грунта в нижних слоях выемки. Почва местности была до того плотна и тверда, что едва уступала действию тяжелых ломов и железных клиньев. В верхних же слоях земли, копка местами затруднялась огромным количеством наносного камня, величина валунов которого самая обыкновенная была от 10 до 100 куб. футов, но и массы, объемом в несколько кубических сажен, были весьма нередки.

Работы канала Императора Александра II совпадали с эпохою освобождения крестьян, и многие предполагали, что /35/ наемка людей на столь трудные работы, в особенности в первые годы дарованной свободы, – может быть неуспешна; но Гладин, знавший хорошо дух рабочих, нанимаемых им ежегодно в числе нескольких тысяч, убежден был, что подобная царская милость ни в каком случае не изменит обычая землекопов ходить в заработки, и прозорливый старик в этом не ошибся; если при найме людей и было некоторое возвышение в цене; то это произошло единственно от одновременного запроса на другие работы и преимущественно для построения железных дорог.

Сравнивая между собою продолжительность времени построения Ладожских каналов и численность при том употребленных рабочих, видно, что сооружение канала Императора Александра II, несмотря на его почти двойные против Петровского канала размеры, обошлось несравненно дешевле.

На работах построения нового канала, с 1861 по 1866 годы включительно, находилось землекопов 50.845 человек, /36/ не включая в то число нанимаемых подрядчиком, по окончании лагерного времени, из гвардейских войск ежегодно, в течение пяти лет до 2.000 человек. Из числа землекопов, в различное время перебывало в больницах до 5.251, а умерло 283 человека. Повальных болезней между рабочими не свирепствовало. Тиф, различного рода лихорадки и в особенности цинга преобладали: тиф в 1863 и 1864, а цинготная болезнь в 1865 году. В 1864 году было двое больных сибирскою язвою, но ни один из них не умер. В 1866 году довольно серьезных холерных случаев было до 50, но умерло не более 12 человек. Вообще состояние здоровья рабочих, при принятых от комитета мерах, не смотря на всю тягость работ, было весьма удовлетворительно; к излечению заболевавших употреблялись самые энергические меры, насколько это было возможно, но невежественному недоверию к медицинским пособиям со стороны самих рабочих. При этом нельзя не отдать справедливости и гг. Гла-/37/диным. По смерти почтенного Григория Васильевича Гладина, скончавшегося 22-го августа 1865 года, который был известен своею о рабочих попечительностию, старший сын его, Иван Григорьевич Гладин, заведовавший работами еще при жизни отца, принял главное распоряжение по этому подряду и с полною добросовестностью продолжал начатое дело его родителем. Задача рабочим посильных уроков, честный учет их заработков, превосходное продовольствие и такое же состояние временных больниц, снабженных всеми необходимыми средствами и сведущими лекарями и фельдшерами, были предметом его главных забот и попечений.

Канал Императора Александра II избавляет торговлю С.-Петербуржского порта от возможности прежних ея бедствий. Кроме того он открывает полный простор движению судоходства, которое, разделяясь на два канала, Петровский и Александровский, должно само собою ускориться, не говоря о том, что /38/ в новом канале нет шлюзов, замедляющих движение.

Выигрыш времени в судоходстве имеет большое значение. Прежде, на следование грузов по старому Ладожскому каналу рассчитывалось всеми, средним числом, по 20 дней, ныне, как опыт показывает, суда из Ладоги в Шлиссельбург, по каналу Императора Александра II, успевают не более как в 4 дня; сбережение во времени 16 дней, и если принять

среднее число односменных барок, которые тянутся людьми, до 500, барок, идущих на лошадях 22.500 и гонок 1.500, то имея в виду, что на каждой односменной барке находится по 17 человек, на барках, идущих на лошадях – по 2 лошади и 4 рабочих и при каждой гонке по 3 лошади и 4 рабочих, оказывается, что в 16 дней получается экономии, считая рабочего по 50 коп. и лошадь по 1 руб., более полутора миллиона рублей.

Как одна из главных причин затруднительности хода судов по старому каналу и самых продолжительных в /39/ нем остановок заключается в боковых ветрах, наваливающих суда на берег, то можно было предполагать, что это неудобство будет существовать еще в большей мере при плавании по новому каналу, проложенному ближе к озеру. Но уже кратковременный опыт судоходства по нему в настоящее время, при бывших довольно сильных неблагоприятных ветрах, показал, что суда при такой погоде по новому каналу следуют гораздо свободнее, чем по старому и это зависит от более свободного в нем хода и безопасности быть наваленными в пологих изгибах канала на берег. На двусменных лошадях барки из Ладоги до Шлиссельбурга могут совершенно свободно доходить в двое суток, даже при весьма неблагоприятной погоде, усиливая тягу припряжкой на 3 лошади четвертою.

В видах более свободного судоходства по обоим каналам, признано необходимым, чтобы все главное спускное судоходство, а именно: суда с хлебом, /40/ пенькою, салом, железом, дровами и проч. следовали новым каналом, а суда с сеном, углем и взводные, как равно лесные гонки по старому каналу, потому что суда с сеном и углем, имея вообще малую осадку, могут свободно идти по этому каналу, при самых низких водах, а между тем по своему затруднительному движению замедляли бы судоходство по новому каналу, гонки по своей длине и неповоротливости на ходу могли бы сильно разрушать берега канала и также препятствовать скорому движению других судов. Взвод же всегда более всего затрудняет сплавное судоходство.

Впрочем, беспрепятственность судоходства по каналу Императора Александра II, без шлюзов и имеющему значительные размеры профили, ставит его в исключительное положение, и правила для плавания по нему могут быть составлены, применяясь более к речному судоходству, в настоящее время делаются местные для того наблюдения и нужно ожидать, что издание этих правил не замедлится и /41/ что они будут вполне удовлетворять потребностям торговли, развитию которой новый канал так много содействует. <...>/42/

## **П.7. Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., тип. МПС. 1900.**

### *Новый Ладожский канал.*

Работы по устройству нового канала начались 28 мая 1861 г.; подрядчик Гладин (за оптовую сумму 4.600.000 руб.) обязался окончить копку канала в пять лет. <...>/216/

### *1862–1869. Канал Императора Александра II.*

1-го сентября 1866 г. в присутствии Императора Александра II последовало открытие второго Ладожского канала. По просьбе купечества, заявленной при открытии нового Ладожского канала, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть, чтобы новый канал именовался каналом Императора Александра Второго, а старый – Императора Петра Великого.

На основании журнала Комитета Министров от 24 января 1867 г., Высочайше утвержденного в 3 день февраля того же года, поведено сыновьям купца Гладина в вознаграждение потерь, понесенных купцом Гладиным при устройстве канала, отпускать в 1867, 1868 и 1869 годах по 100.000 руб. на каждый год, всего 300.000 руб. сер.

Канал Императора Александра II, длиною 103 ½ версты, имеет ширины 12 саж. по дну, а по поверхности, при обыкновенном уровне озера, от 17 до 18 саж. При входе канала из Волхова и выходе его в Неву ширина, постепенно увеличивается до 46 саж. Глубина канала зависит от состояния горизонта Ладожского озера и рассчитана так, что при самом

крайнем его упадке глубина в канале не может быть менее 10 четвертей; при высоких водах глубина доходит до 20 ½ четвертей, а в обыкновенную воду от 14 до 17 четвертей.

Дно канала от устья реки Волхова до устья реки /222/ Назии на 84 версты заложено горизонтально, а от Назии до входа в р. Неву на 20 верст с уклоном в 2 фута 1 дюйм, соответственно склону поверхности озера в реке Неве. Дамба канала в местах, где он омывается озером, укреплена каменной отсыпью. /223/

### **II.8. Об устройстве нового Ладожского канала.** 1858–1861 гг.

Доклад Департамента проектов и смет Главному управлению путей сообщения и публичных зданий. || Отделение 1, стол 2. || 25 февраля 1859 г. || № 429. || Получено 6 марта 1859 г.

Особенная канцелярия г. Главноуправляющего, при отношении от 22-го декабря 1858 года за № 2719, препроводила для надлежащего рассмотрения проект и сметы на устройство нового обводного открытого Ладожского канала, представленные при рапорте Правления 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения 19-го декабря 1858 года.

В рапорте сем Правление объясняет: || что по рассмотрении проекта как в общем виде, так и в частно-/Л.106/-сти, оказалось, что при составлении его были приняты в соображение все предварительные указания составленной для суждения по сему предмету технической комиссии, – || что проекты и сметы устройства входа и выхода из нового канала составлены в двух видах: || 1., согласно предположению комиссии, и || 2., как оказалось удобнее, по произведенным подробным изысканиям. /Л.106об./

Правление отдает преимущество: || 1) назначению входа с р. Волхова в новый обводный Ладожский канал параллельно новому устью старого канала; || 2) назначению выхода из канала в р. Неву по отделенному накидною дамбою руслу этой реки, за Преображенскую гору, и || 3) назначению обделок откосов канала болотным дерном с вымосткою в глинистых местах поверхности бечевников булыжным камнем. – /Л.107/

Что стоимость этих работ, по сметам определенная, составляет:

А. Совершенно согласно с определением комиссии, || 1., при обделке откосов канала и поверхности бечевников булыжным камнем 4.508.719 руб. 62 коп., || 2., при обделке откосов болотным дерном и поверхности бечевников камнем 4.177.743 руб. 74 коп.

В. Согласно представлению инженер-подполковника Стабровского /Л.107об./

1., при обделке откосов канала и поверхности бечевников булыжным камнем 4.490.244 руб. 94 коп.,

2., при обделке откосов болотным дерном, а бечевников камнем – 4.159.028 руб. 21 ½ коп. || Что выходу из канала за Преображенскую гору, по отделенной части русла р. Невы, Правление отдает преимущество пред другим, на том основании, что помощью моллы образуеться здесь гавань по крайней мере для 500 судов, не потребуеться устройства 2-х отводных лав, /Л.108/ препятствующих судоходству, и что от расположения моллы по направлению течения р. Невы хотя и изменяться элементы движения, но это изменение до того будет незначительно, что им без всякой опасности почти можно пренебречь и именно потому, что оно не может изменить характера р. Невы, что подробно изложено в пояснительной записке, приложенной к смете. /Л.108об./ <...>

При сем Правление 1-го Округа, судя по важности представляемого проекта, а равно и необходимости производства этих работ, ходатайствует о скорейшем разрешении этого дела. /Л.109об./

**РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990.**

### **II.9. Об устройстве нового Ладожского канала.** 1861–1865 гг.

Главное управление путей сообщения и публичных зданий. || Особенная канцелярия Главноуправляющего, стол 1. || В С.-Петербурге, 29 Января 1861 г. № 163.

Департаменту искусственных дел. || По всеподданнейшему докладу моему [главноуправляющего] в 26-й день Января 1861 года, Высочайше разрешено:

1., утвердить подряд на устройство нового Ладожского канала оптом в сумме четыре миллиона шестьсот тысяч рублей за почетным гражданином Григорием Гладиним,

2., учредить особый комитет для устройства нового Ладожского канала, на основании утвержденного положения и штата для него, под председательством директора Департамента искусственных дел инженер–генерал-майора Богдановича.

3. Определить потребность сумм:

а., на удовлетворение подрядчика по работам Ладожского канала ..... 4.600.000 р.

б., на содержание комитета, вознаграждение строителей /Л.12/ и другие по управлению расходы, полагая всего 2 ½ процента с выше определенной издержки на работы ..... 115.000 р.

и в., на отчуждение земель под устройство нового канала, и в особенности на непредвиденные издержки, примерно ..... 185.000 р. || А всего ..... 4.900.000 р.

4. Сумму сию [4.900.000 р.] равно как и самые работы, распределить на пять лет.

5. На первый текущий год ассигновать шестьсот тысяч рублей предпочтительно из полупроцентного Ладожского сбора, а при недостатке его – из общего четверть процентного на улучшение водяных путей сбора.

6. Расход будущего года, не менее одного миллиона рублей, удовлетворить из общих средств Ладожского четверть процентного сбора, хотя в половине, при возможности же и более; а за тем недостаток дополнить разрешенным уже, в 1859 году, займом из Государственного казначейства на счет Ладожского сбора.

7. О дальнейших ассигнованиях войти в /Л.12об./ соображение в будущем году, чтобы часть расходов обратить сперва на Ладожский сбор, потом в мере возможности и других потребностей на общий четверть процентный сбор, и наконец – на разрешенный из Государственного казначейства заем.

О таковом Высочайшем повелении, объявленном в приказе моем 28 Января № 10, уведомляю Департамент искусственных дел для надлежащего сведения и исполнения.

Вышеупомянутое положение и штат комитета для устройства нового Ладожского канала приложены к означенному приказу моему № 10.

Главноуправляющий, Генерал-адъютант Чевкин. /Л.13./

Приказ по ведомству путей сообщения и публичных зданий. || В С.-Петербурге, января 28 дня 1861 года. || № 10.

Ладожский канал, устроенный в прошлом столетии не в одинаковую везде ширину и глубину, с шлюзами при входе в него из Волхова и при выходе в Неву, не достаточно удовлетворяет постоянно усиливающемуся движению судоходства к столице и из оной, особенно в случаях внезапного заграничного на товары наши требования, своевременное выполнение коего столь существенно для нашей торговли.

Поэтому и согласно желанию торгующего чрез Ладожский канал купечества, составлен был проект нового открытого, без шлюзов, канала; а самое купечество вызвалось, для устройства сего канала, просить дополнительный полупроцентный сбор с ценности отправляемых по каналу грузов, и ходатайствовало о скорейшем открытии работ, так как новый канал составляет /Л.14/ настоятельную и безотлагательную необходимость торговли.

По всеподданнейшему моему докладу, Государь Император, соизволив утвердить назначение потребных для нового Ладожского канала сумм, Высочайше повелел, в 26 день сего января, учредить для устройства сего канала особый Комитет, на основании прилагаемого при сем положения и штата, под председательством Директора департамента искусственных дел, инженер–генерал-майора Богдановича. <...>

Подписал: Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями, || Генерал-адъютант Чевкин. /Л.14об./

Главное управление путей сообщения и публичных зданий. || Департамент искусственных дел. || Отделение II. Стол 1. || В С.-Петербурге. 6 февраля 1861 г. № 901.

По Высочайше утвержденному в 10 день июля 1859 г. положению Комитета гг. Министров, в видах полного обеспечения судоходного движения к С.-Петербургскому порту, предназначено соорудить новый открытый, без шлюзов, Ладожский канал. Ныне с Высочайшего соизволения утвержден подряд на это сооружение в четыре миллиона шестьсот тысяч руб. серебр[ом] и назначены суммы для начатия самих работ.

Под новый Ладожский канал имеют отойти земли и другие частные /Л.25/ имущества, которые на основании существующих законов подлежат отчуждению в казну с вознаграждением владельцев.

Закон. Свода законов (изд. 1857 г.) тома X книги 1-й в ст. 576-й постановлено: все случаи, в коих может представиться нужным обратить частное недвижимое имущество на государственную или общественную пользу, как-то для открытия и устройство водяных и сухопутных сообщений, для возведения необходимых казенных и публичных зданий, и тому подобных потребностей, определяются не иначе как именными Высочайши-/Л.25об./-ми указами. Проекты указов сих представляются министрами и главноуправляющими отдельными частями к Высочайшему подписанию чрез Государственный Совет.

Заключение. Согласно сему постановлению имею честь представить при сем изготовленный к Высочайшему подписанию проект именного указа об отчуждении владельческих и других частных имуществ под устройство нового открытого Ладожского канала.

Подписал Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютант Чевкин. || Скрепил директор Богданович. /Л.26/

Копия с копии. || Господину Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями.

В видах обеспечения судоходства к С.-Петербургскому порту с систем Мариинской, Тихвинской и Вышневолоцкой, утвердив проект сооружения нового открытого без шлюзов Ладожского канала, повелеваем: в тех случаях, когда представится необходимым обратиться под означенный канал частные земли и другие имущества, входить в надлежащее сношение с владельцами оных, и в вознаграждение их за отчуждаемую /Л.49/ собственность поступать на точном основании [существующих] действующих узаконений об имуществах отходящих из частного владения по распоряжению Правительства.

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: «Александр».

Верно: Директор Боричевский. || С копиею верно: начальник отделения В. Казнаков. С.-Петербург || 23 апреля 1861 г. /Л.49об./

Производитель работ устройства нового Ладожского канала. || В С.-Петербурге мая 6 дня 1861 г. № 17. — получ. 11 мая 1861 г. || Особенной канцелярии. —|| -12 [мая] || Департаменту искусственных дел. —|| 13 [мая] Председателю Комитета устройства нового Ладожского канала господину инженер-генерал-майору и кавалеру Богдановичу. || Рапорт.

Сим честь имею донести Вашему Превосходительству что 5 числа сего месяца приступлено к работам построения нового Ладожского канала, начиная с вспомогательных и предуготовительных работ. || Инженер-подполковник Стабровский.

*Доложено Государю Императору в Царском Селе, 11-го Мая 1861 года.* || Генерал-адъютант Чевкин. /Л.52/

Главное управление путей сообщения и публичных зданий. || Департамент искусственных дел. || Отделение II. Стол 1. || 11 Ноября 1861 года. № 7427.

Департаменту хозяйственных дел. || Государь Император, по всеподданнейшему докладу моему о производстве в сем году подрядчиком Гладиным работ по устройству нового Ладожского канала на 193 т. руб., сверх ассигнованных на 1861 год 600 т. руб., в 9 день сего ноября Высочайше разрешить соизволил: из предназначенных для работ будущего года наличных сумм судоходного сбора выдать подрядчику Гладину сто тысяч рублей серебром, в число переработанных им 193 т. руб., предоставив выдачу остальных установленным порядком, по ассигновании денег.

Такое Высочайшее повеление объявляя Департаменту хозяйственных дел, /Л.58/ предлагаю: неотлагательно выдать почетному гражданину Гладину в счет произведенной им переработки сто тысяч рублей серебром из наличного судоходного сбора.

Подписал Главноуправляющий || Генерал-адъютант Чевкин. || Скрепил директор Богданович. /Л.58об./

Всеподданнейший доклад Министра путей сообщения.

В С.-Петербурге. || 9 Сентября 1865 г. № 217. || На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою сделан знак · / ·

№ 91. Д[епартамен]том водян. сообщ. получ. 11 сентября 1865 г. – Копия.

Осмотрев работы устройства нового Ладожского канала, всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Величеству: || Работы эти, начатые в 1861 г. по оптовому контракту с купцом 1-й гильдии Гладиным, со смертью его, в прошлом Августе месяце, перешли к его наследникам.

По условию контракта, новый канал должен быть отстроен к навигации будущего года; но я не думаю, чтобы открытие канала могло последовать ранее исхода Июня, при чем еще останутся недоделки в надводных частях, которые произведутся во время самого судоходства. /Л.61/

Незначительное, около 2-х месяцев, замедление в открытии канала происходит преимущественно от цинготной болезни, развившейся в нынешнем году между рабочими. Против болезни были приняты возможные меры; устроенные при работах госпитали найдены мною в совершенном порядке, и в настоящее время болезнь почти прекратилась.

При работах канала состоит до 6 т. землекопов и сверх того до 1.500 человек нижних чинов Гвардейского Корпуса. поступивших по окончании маневров.

В прошлом Августе месяце приведены в окончание значительные /Л.61об./ работы уширения и углубления Свирского канала на протяжении 13 верст, где, при первоначальном устройстве, канал был выкопан в половинную ширину, по причине большой глубины выемки и особенной твердости грунта. Уширение и углубление канала производилось без остановки судоходства в течение 4-х лет, тем же подрядчиком Гладиным.

С окончанием дела сего устранены те затруднения, которые терпело судоходство от неудобства прохода судов. Торгующее при С.-Петербургском порте купечество представило мне адрес, в коем выражает /Л.62/ свою признательность за эту благодетельную для судоходства работу.

Подписал: инженер–генерал-лейтенант Мельников. || Верно: Директор Боричевский.

РГИА. Ф. 207. Оп. 4. Д. 650.

/Л.62об./

**П.10. Отчет о действиях Комитета устройства нового Ладожского канала, ныне канал императора Александра II** с 26 января 1861 по 1868 год. СРАВН. С ПРОЕКТ

<...> К работам приступлено 28 мая 1861 г. Подрядчик обязывался ([по] контракт[у] 14 апреля 1861 г.) отстроить канал в 5 лет с тем, чтобы произвести работ в первом, 1861 г., на сумму 600.000 р., а в последующие 4 года ...каждогодно на один миллион руб., так, чтобы с весной 1866 г. судоходство по новому каналу было открыто на всем его протяжении.

В первом, 1861 г. подрядчик не только выполнил предначертанную на тот год работу, состоящую из выемки верхнего /Л.4/ надводного слоя земли – от Шлиссельбурга до села Лавы, на 36 верст, – но успел выкопать до дна участок канала в 14 верст от Лавы до Назии, переработав сверх ассигнованных 600 тыс. на 193 т. руб.

Не с таким успехом продолжались работы в последующие четыре года с 1862 – по 1866 год: копка земли, по мере углубления выемки, затруднялась от особенной твердости нижних слоев грунта, едва уступавших действию тяжелых ломов и железных клиньев, так что канал, как выражено во всеподданнейшем докладе от 13 декабря 1862 г. за № 478, в этих грунтах, так сказать, не копался, а высекался; в верхних же слоях копка, местами, затруднялась огромным количеством наносного камня более или ме-/Л.4об./-нее значительной величины.

От столь трудной работы люди утомлялись до того, что Комитет вынужденным находился, для облегчения их, переводить копку на мягкие грунты, оставляя окончание предназначенных погодно работ на следующий год.

Несмотря однако же на все эти затруднения, канал вместо пятилетнего контрактного срока окончательно выкопан до дна в течение 5-ти лет и четырех месяцев.

Назначенная г. министром комиссия, по освидетельствовании и сделании промеров канала 19, 20 и 21-го августа 1866 г., нашла, что судоходство по оному может быть открыто и производиться с полным удобством. /Л.5/

Сентября 1-го дня 1866 г., в Высочайшем присутствии Государя Императора, канал открыт для судоходства и, по своему значению и благотворным для судоходства и торговли последствиям, достойно наименован каналом Императора Александра II.

Окончательная отделка бечевников и других надводных сооружений произведена в 1867 году, и канал, отстроенный согласно утвержденных проектов и смет, по надлежащем освидетельствовании, 11, 12 и 13 октября, произведенных в 1867 г. работ, сдан в ведение Правления 1<sup>-го</sup> Округа.

В окончательном своем устройстве, канал Императора Александра II, пересекаясь с р[еками] Назию, Лавою, Кобоною и Дубно[й], вообще проходит между старым каналом и озером, в довольно /Л.5об./ близком расстоянии от озера, а местами по урезу воды или по незначительным отмелям озера; протяжение канала составляет **103 вер[сты] 270 саж.**, вместо предполагавшегося по первоначальному проекту 102 в. 40 саж.; удлинение канала на 1 вер. 230 саж. произошло от перемены направления канала, которое допущено, согласно §10 Положения о Комитете и пункта 7-го контракта, с разрешения г. главноуправляющего путями сообщения: 6 мая 1861 г. (а) и 24 мая 1863 г. (б), для облегчения работ без нарушения впрочем удобств судоходства и без изменения оптовой контрактной цены.

(а) Журнал Комитета 6-го мая 1861 г.

(б) Выписка из журнала Совета главноуправляющего путями сообщения от 24 мая 1863 г. № 45.

**Направление канала изменено:** на участке от г. Шлиссельбурга до Кобоны, в местности Ключах и при дер[евнях] Бугры, /Л.6/ Шальдихе и Лаве, отчего прибавилось длины канала на 1 вер. и 7 саж.; но при этом значительно облегчались работы чрез уменьшение кубического содержания до 216 тыс. куб. саж.

В местах, где канал наиболее приближается к озеру и идет по урезу воды или по отмелям, – сделано соответственное укрепление озерного откоса каменною отсыпью.

Ширина канала по дну 12 саж., а на поверхности, при обыкновенном уровне озера, от 17 до 18 саж. Глубина рассчитана так, что при самых низких водах озера не была бы менее 14 четвертей [аршина], до 6 ½ футов, а при высоких водах – до 20 четвертей или до 12 фут[ов]. /Л.6об./ <...>

Кроме перемены направления канала, допущены противу первоначального проекта следующие **изменения**:

1). По первоначальному проекту предполагался общий со старым каналом **вход из р. Волхова**, но при исполнении этого предположения неминуемо пришлось бы на некоторое время задержать, в ущерб судоходности движения, впуск /Л.7/ судов в устье старого канала, и причем предполагались неудобства в будущем, относительно самого распорядка судоходства, потому что впуск судов в особый канал без шлюзов должен подчиняться особым правилам – нежели в старый, с которым однако же он имел бы общий вход из р. Волхова; посему, с Высочайшего Государя Императора разрешения, в 12 день ноября 1864 г., вход в канал из р. Волхова устроен в 160 саж. ниже устья старого канала; он выдвинут с Волхова до глубины 14 фут. и огражден выдающимися на 28 саж. в реку насыпями, откосы которых укреплены накидным камнем; для удобного входа в оный барок, сделано на 127 саж. постепенное расширение, от 12 до 35 саж. /Л.7об./ ширины по дну; в этом измененном виде, устройство входа из р. Волхова, по утвержденной 30 сентября 1864 г. смете, не потребовало никаких дополнительных приплат противу первоначального проекта.

2). Устройство *выхода канала в р. Неву* также произведено не по первоначальному проекту – при дальнейших наблюдениях над быстротою и направлением струи Малой Невки при истоке ее из озера, свидетельствованных как особою комиссиею так и Департаментом проектов и смет, выход устроен по измененному проекту Высочайше утвержденному к производству в 13 день декабря 1862 г.; по этому проекту выход на длине 450 саж. постепенно расширяется, /Л.8/ от 12 до 32 саж. ширины по дну, образуя обширную гавань, в которой, на случай против[ополож]ных ветров, могут укрыться до 150 барок большого размера; эта гавань, со стороны реки, ограждена крепкою дамбою из накидного камня с глиняным ядром; такое устройство выхода, по утвержденной 18 декабря 1865 г. заменительной смете, обошлась в 220.508 р. 77½ к., дороже противу первоначальной стоимости 114.899 р. 13½ к., на 105.609 р. 64 к.

3). При устройстве бечевых мостов признано, для пользы канала, необходимым: назначенные по первоначальной смете мосты, с озерной стороны, – чрез Шлиссельбургский водоспуск и р. Шальдиху, – вовсе отложить, с закрытием прохода в озеро; с нагорной же стороны устроить по бечевнику чрез реки /Л.8об./ и чрез оставленные для пропуска вод отверстия, 11-ть мостов, и кроме того построить мост чрез русло Шлиссельбургского водоспуска не на сваях, за невозможностью по твердости грунта забить таковые, а на каменных устоях; стоимость этих изменений определена утвержденными Министерством путей сообщения, 11 декабря 1863 г. и 26 октября 1866 г., двумя сметами, суммою на 10.159 р. 97¼ к., дороже противу первоначального проекта 6968 р. 71 к., на 3181 р. 26¼ к.

4). В видах необходимости приспособить караульные дома для жилья двух надсмотрщиков, первоначально предположенная постройка домов, стоимостью все шесть в 2370 р. 58½ к., заменена другим проектом, по которому стоимость /Л.9/ 6-ти домов по утвержденной 4 июня 1866 года смете, составляет 4514 р. 17½ к., дороже противу первоначальной на 2143 р. 59 к.

5). В работах *по укреплению берегов канала*, в местах пересечения оного реками, произведены работы по измененному проекту, на исполнение которого, по утвержденной 26 октября 1866 г. Министерством путей сообщения смете, исчислено 14.008 р. 79¾ к. Общая стоимость всех заменительных устройств: по выходу канала в Неву, по бечевым мостам, караульным домам и по работам укрепления берегов <...>составляет 249.191 р. 72 к., дороже общей стоимости тех же самых устройств по первоначальному проек- /Л.9об./-ту 143.101 р. 70 к. – на 106.090 р. 2 к., каковая сумма, согласно 7-го пункта контракта, уплачена подрядчику сполна, с отнесением расхода на счет 185 т. руб., назначенных на отчуждение имущества и в особенности на непредвиденные расходы; на счет той же суммы, 185 т. руб., с разрешения г. Министра путей сообщения, прорыт водоотводный кювет и устроены 10 каменных водосливов. Работы сии к контрактной обязанности подрядчика не относятся, почему произведены им, по подпискам, за особую плату.

По первоначальному проекту *упущено из вида прорытие кювета* для принятия вод с мест, прилежащих к каналу, и потому, для обеспечения дамб канала от повреждения и самого канала от засорения, с разрешения Министерства путей сообщения, /Л.10/ устроен нагорный водоотводный кювет, на всем протяжении от г. Шлиссельбурга до г. Новой Ладogi, а именно: на участке от Шлиссельбурга до Кобоны по утвержденной в декабре 1863 г. смете; на участке от с. Кобоны до с. Черное по смете утвержденной 11 ноября 1864 г., и на участках от с. Черное до Сумско[го] и от Сумско[го] до Новой Ладogi, по двум сметам, утвержденным 31-го марта и 14 апреля 1865 г. Общая по сим сметам стоимость кювета исчислена в 13.352 р. 20¼ коп.

Также оказалось необходимым сверх первоначального проекта построить при бечевых мостах 10 водосливов... /Л.10об./ <...> в 2918 р. 70 к. <...>

Таким образом, устройство канала Императора Александра II в действительности произведено со скидкою контрактной уступки. <...>/Л.11/

<...> По мере исполнения работ подрядчику, со включением задатков, выдано:

– в 1861 году на —————	700.000 р.	
— 1862 —————	774.389 р.	12 ¾ к.
— 1863 —————	965.182 р.	65 ¾ к.
— 1864 —————	1 м. 087.765 р.	35 ¾ к.
— 1865 —————	902.008 р.	97 ½ к.
— 1866 —————	238.063 р.	77 к.    Итого — 4 м. 722.360 р. 92 ¼ к.
— 1867 —————	54.951 р.	9 ½ к. /Л.12/<...>

Для устройства канала потребовалась полоса земли шириною в **60** саж. и длиною, соответственно протяжению канала, **103** вер. **270** саж., что составляет площадь 1287 дес[ятин] 1470 кв. саж.; площадь эта включает в себе 18 участков, принадлежащих /Л.13/ разным владельцам; по приглашению Комитета, от владельцев были заявлены крайние цены на их участки; цены эти были найдены соответствующими достоинству отчуждаемых имуществ, и потому по представлении о сем Министерству путей сообщения и по получении от него разрешения, совершены на отошедшие под канал участки купчие крепости, порядком для того установленным, с выдачею владельцу денег немедленно по получении в Комитете купчих крепостей.

По 18 купчим крепостям за 1287 дес[ятин] 1470 [кв.]с. заплачено 28.815 р. 50 к. (Средняя цена десятины до 22 ½ руб.) || Кроме того, выдано вознаграждение за снос строени[й] с полосы, отчужденной /Л.13 об./ под новый канал – 14.762 р. <...>/Л.14/

<...>В возврат Государственного казначейства, уплаченные за отчужденную от г. Шлиссельбурга под канал землю ---- 5.560 р. || Страховые за пересылку --- 15 р. <...Итого> 49.152 р. 50 к. /Л. 14, 15/

**РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252.**

**П.11. По работам, произведенным по каналу императора Александра II в 1867 г.**

Комитет устройства нового Ладожского канала || 16 марта 1868 г. № 32.

<...> Окончательный технический отчет по устройству на канале Императора Александра II двух плавучих лав в г. Шлиссельбурге и Новой Ладоге. <...> Смета на сии работы утверждена Правлением 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения в 16-й день мая 1860 года. /Л.1, 24/

Работы начаты 15 марта 1867 г., кончены 1-го апреля того же 1867 г., свидетельствованы председателем Комитета генерал-лейтенантом Богдановичем и исправляющим должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковником Лесниковым при передаче канала в ведение Правления 1<sup>-го</sup> Округа. /Л.1/ <...> Прилагаются следующие документы: технический отчет; рабочий журнал; полная опись; ведомость квитанциям за 1867 г.; технический список и утвержденная смета.

Председатель Генерал-лейтенант Богданович || правитель дел Сухомлин. /Л.1об./

Правление 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения || Искусственное отделение, стол 2. || в С.-Петербурге. || 25 октября 1868 года. № 6213. || В Департамент водяных сообщений.

Вследствие отношения Департамента, от 23-го сего октября за № 3827, Правление 1<sup>-го</sup> Округа имеет честь препроводить при сем две утвержденные оным сметы, на устройство при канале Императора Александра II отводной лавы и фундаментов к двум монументам.

Начальник 1<sup>-го</sup> Округа Лесников. /Л.27/

<...> Полный технический отчет по *построению 6-ти караульных будок* по каналу Императора Александра II. <...>Работа, с разрешения г. Министра путей сообщения, произведена по заменительному чертежу и смете, утвержденной Департамен-/Л.28/-том водяных сообщений в 4-й день июня 1866 г.

Работы начаты 5 июня 1867 года и кончены 10 октября того же года; свидетельствованы 11, 12 и 13 прошлого октября председателем генерал-лейтенантом Богдановичем и исправляющим должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковником Лесниковым при передаче канала в ведение Правления 1<sup>-го</sup> Округа. /Л.28об./ – на 1-й, 10, 20, 27, 40 верстах от Шлис-

сельбурга /Л.34/ <...> по новому Ладожскому каналу 1., в г. Шлиссельбурге, 2., между селениями Черное и Кивгодою, 3., при селе Дубно, 4., в местности, называемой Жерновка, 5., Красный шлюз, 6., в г. Новой Ладоге. /Л.52/

<...> Полный технический отчет по произведенной работе *построения фундаментов к двум монументам*, на оконечностях канала Императора Александра II, в г. Шлиссельбурге и Новой Ладоге.

Работы эти относятся к работам устройства помянутого канала, разрешенным к производству Высочайшим повелением в 26 день января 1861 г. || Смета на сии работы утверждена Правлением 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения в 16-й день мая 1860 года. /Л.69/

Работы начаты 5 июня 1867 г. и кончены 15 августа того же года, свидетельствованы председателем Комитета генерал-лейтенантом Богдановичем и исправляющим должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковником Лесниковым. /Л.69об./ <...>

На 72 сваи потребно бревен сосновых длиною 3 саж. толщ. 6 вершков – 72.

На насадки под фундаменты двух монументов бревен — || — толщ. 7 вершков – 12. /Л.72/ <...> На настил под бутовую кладку бревен — || — толщ. 7 вершков – 60. /Л.73/

Описание работ... <...> Обтеска на грубо булыг... обтеска в чистую теску с выдалбливанием в камнях дыр для пиронов, каждая глубиною в 2 ½ дюйма... <...> кладка обтесанного камня со скобами, лапами и пиронами с заливкою их свинцом <...> забутка бутовым камнем на извести пространства между гранитными ступенями. <...>

Отделка местности около 2-х монументов ...выравнивание поверхности земли под постройку кругом всего пространства квадр. саж. 190,1 (земляные работы в смету не включены, потому что они могут быть произведены при копке канала без всяких издержек). /Л.74об.-75/ ...дерновая выстилка откосов около монумента среднюю шириною в 2 саж. всего квадр. саж. 113,1. /Л.75об./ <...>

<...> Смету составлял инженер-штабс-капитан Немира. /Л.78/

Министерство путей сообщения || Комитет устройства нового Ладожского канала || 16 марта 1868 г. № 33. || в С.-Петербурге. || В Департамент водяных сообщений.

Комитет препровождая при сем полный технический отчет по *устройству при бечевых мостах* по каналу Императора Александра II *каменных 10-ти водосливов*, имеет честь объяснить: || 1., по первоначальному проекту не предполагалось строить этих водосливов; между тем оказалась необходимость в постройке таковых с целью удержания наносов, могущих засорять канал, в особенности в песчаных местностях; по донесениям об этом, г. Главноуправляющий /Л.96/ путями сообщения, как уведомил Департамент искусственных дел от 4-го февраля 1864 г. за № 6990, разрешил устройство водосливов по утвержденной <...> нормальной смете на построение одного каменного водослива; || 2., работы начаты 22 июня 1867 г., кончены 1 октября того же 1867 г., свидетельствованы председателем Комитета генерал-лейтенантом Богдановичем и исправляющим должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковником Лесниковым при передаче канала в ведение Правления 1<sup>-го</sup> Округа.

При представлении ныне полного технического по сим работам отчета /Л.96об./ прилагаются следующие документы: технический список; рабочий журнал; опись работ, ведомость квитанциям и утвержденная смета.

Председатель Генерал-лейтенант Богданович || правитель дел Сухомлин. /Л.97/

Наследникам подрядчика потомственного почетного гражданина Григория Васильева Гладина на основании контракта заключенного в комитете по устройству канала Императора Александра II в 14 день апреля 1861 года || по квитанции от 26 октября 1867 года за № 21, на устройство каменных водосливов – 10, по цене 291 р. 87 к., на сумму 2918 р. 70 к. /Л.98об./ <...> Каковая сумма согласно подписке ...выдана подрядчику сполна марта 16 дня 1868 года. || Председатель Генерал-лейтенант Богданович. /Л.99об./

Описание работ произведенных в июне месяце по построению 10 каменных водосливов. || Водослив на 7 версте от г. [Новой] Ладогои.

Вынуто поверхности земли с отвозкою ...куб. саж. 2,1. || Устроен водослив и сухой кладки камня по мху ...высотой в 3 фута, куб. саж. – 5,75.

Задельная работа. || Вымощен бассейн, сливной поверхности в два ряда, откос канала и по дну его всего квадрат. саж. 127,39.

Употребление материалов: || камня булыжного куб. саж. 4,6 || мху — || — 3,2.

Производитель работ подполковник Петров. /Л.109/ <...>

3 водослива на 10, 19, 22 верстах от гор. Ладоги <...> /Л.110/

— || — на 25, 30, 34 — || — — || — /Л.112/

— || — на 40, 48, 54 — || — — || — /Л.114/

<...> Смета по устройству водосливов рассмотрена Департаментом проектов и смет 11-го ноября 1864 года... /Л. 121об.–122/

**РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1992.**

### **П.12. О приеме канала Императора Александра II в ведомство путей сообщения.**

[О препровождении акта освидетельствования работ в Правление 1 округа.] – 20 дек. 1867 г. № 155. /Л.1, 1об./

*Акт освидетельствования работ* по устройству нового Ладожского канала, ныне канала Императора Александра II, и приему этих работ этих работ в ведомство Правления 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения.

1867 года, октября 11, 12 и 13 дня, для освидетельствования работ канала Императора Александра II и приема ононого в ведомство Правления 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения, || прибыли: директор Департамента водяных сообщений, он же председатель Комитета, инженер-генерал-лейтенант Богданович, исправляющий должность на[чальника] 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения [полковник] Лесников, производи[тель работ устрой]ства нового канала [...]\*/Л.2/ 1<sup>-го</sup> Округа инженер-подполковник Петров, депутат от купечества потомственный почетный гражданин Струнников и правитель дел Комитета Сухомлин; причем в присутствии подрядчика, потомственного почетного гражданина Ивана Гладина, нашли: || что работы по устройству канала, как совершенно оконченные, согласно контракта и утвержденных подписок, исключая, что некоторые работы в частности требуют исправления, а в других необходимо обеспечить на первое время содержание канала в надлежащем виде, принятием зависящих к тому мер, – то лица свидетельствующие положили: принять канал в Правление 1<sup>-го</sup> округа, но с тем однако ж, чтобы подрядчиком была дана подписка на следующие, без особой платы обязательства по [от]ношению принятого канала:

[...] а) на случай оса[дки] при входе в ка[нал...] отсыпи [...] предоставить /Л.2об./ с окончательною отделкою по откосам дерновки, возобновить обвалившуюся мостовую, а в глинистых и вязких местах бечевника усилить засыпку песком, примерно в количестве 150 куб. саж., в) местность около монументов в г. Шлиссельбурге и Новой Ладоге, украсить, как указано будет местным начальством, а равно возвысить нагорный бечевник на до высоты озерного в Шлиссельбурге на 350 погонных саж. и обделать береговую местность между старым и новым каналами в г. Шлиссельбурге; г) в фундаментах караульных домов сделать в цоколе отдушины и другие мелочные поправки; д) исправить пристани у плавучих лав.

До исполнения всех вышепоименованных /Л.3/ обязательств, предоставить казне удерживать залог до девяти тысяч руб. серебр., который и передать в Правление 1<sup>-го</sup> Округа путей сообщения.

Генерал-лейтенант Богданович || Исправляющий должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковник Лесников || Начальник III отделения <округа> подполковник Петров || почетный гражданин, Кашинский первой гильдии купец Ив. Струнников. || Правитель дел В. Сухомлин. /Л.3об./

\* В оригинале часть листа с текстом утрачена. – *сост.*

**П.13. По работам устройства выхода канала императора Александра II в р. Неву.**

Техническая часть бывшей ревизионной комиссии. 23 сент. – 20 нояб. 1868 г.

Министерство путей сообщения. || Комитет устройства нового Ладожского канала.

16 марта 1868 г. № 34. || в С.-Петербурге. || В Департамент водяных сообщений. <...>

Устройство выхода канала Императора Александра II в р. Неву произведено *не по первоначальному проекту, а вследствие необходимости*, оказавшейся при производстве работ, – при дальнейших наблюдениях над быстротою и направлением струи Малой Невки при истоке ея из озера, – свидетельствованной как особою комиссиею так и Департаментом проектов и смет, выход устроен *по измененному проекту* Высочайше утвержденному к производству в 13 день декабря 1861 г.

Исполнительная по измененному проекту смета на устройство выхода канала в р. Неву /Л.1/ и смета на исключение работ из означенной исполнительной сметы – утверждены Департаментом водяных сообщений в 18 день декабря 1865 г.

Работы по утвержденному измененному проекту начаты 20 июля 1861 г.; производились в 1862, 1863, 1865 и 1867 г., кончены 1 октября 1867 г., освидетельствованы 11, 12 и 13 октября председателем Комитета генерал-лейтенантом Богдановичем и исправляющим должность начальника 1<sup>-го</sup> Округа полковником Лесниковым при передаче канала в ведение Правления 1<sup>-го</sup> Округа. /Л.1об./

*Опись работ* || устройства выхода канала Императора Александра II в р. Неву || представлена производителем работ 16 февраля 1868 г. /Л.2/

Описание произведенных работ. || I. Вынуто земли из-под воды, а также выемкою, согласно таблице куб. содержания, всего куб. саж. 12099,82.

II. Расчищено русло реки Малой Невки от камней за сумму 456 р. 61  $\frac{3}{4}$  к. || III. Устроена озерная дамба и речная мола из земли и камня, всего объема куб. саж. 7925,29.

IV. 1. Вымощен бечевник с нагорной стороны канала на протяжении 525  $\frac{1}{3}$  п[огонных] саж. при ширине в 4 саж., с озерной стороны на протяжении 325  $\frac{1}{2}$  п. с. в 25 футов ширины, а на протяжении 113 п. с. в 2  $\frac{1}{2}$  саж. ширины, || всего в общей сложности кв. саж. 3643,4. || 2. Вымощены откосы канала с обеих сторон в общей сложности кв. саж. 4160. /Л.2об./

<...> Выемка земли ...по сей смете полагается к исключению работ на сумму [22.262 р.] 1  $\frac{1}{4}$  коп. сер. /Л. 6об.-7/ <...>

*Описание работ.* || [1.] Выемка земли водоотливом

– 1-го слоя песчаной куб. саж. — 473,13 <...> — 835.53 р.  $\frac{1}{4}$  к.

— || — твердо-глиняной куб. саж. — 818,95 <...> — 2800,80 –  $\frac{3}{4}$  –.

– 2-го — твердо-глиняной куб. саж. — 314,50 <...> — 1184.03 –  $\frac{1}{4}$  –.

2. Расчистка русла речки Малой Невки от камней на сумму — 456 р. 61  $\frac{3}{4}$  к.

3. Устройство озерной дамбы для канала и молы у выхода его в р. Неву, всего объема камня и земли куб. саж. 7925,29 — частная цена 8 р. 57  $\frac{1}{2}$  к. — 67913 р. 73  $\frac{1}{2}$  к.

4. Вымостка бечевников канала, кв. с[аж]. 3643,4 — за 10 кв. саж. 11 р. 27 к. — 4106 р. 11 к.

5. Вымостка откосов гавани булыжным камнем кв. саж. 4110 — частная цена 15 р. 35 к. — 6308 р. 85 к.

А всего по сему итогу сметы потребно суммы серебром — 242770. 78  $\frac{3}{4}$ .

Смету сию составлял корпуса инженеров путей сообщения подполковник Стабровский. || Смету сию поверял инженер-подполковник Киприянов. /Л.13об./ <...>

Наследникам подрядчика потомственного почетного гражданина Григория Васильева Гладина ...за устройство выхода канала в р. Неву уплачено || в 1862 году — 51527 р. 9  $\frac{3}{4}$  к. || в 1863 [году] — 63372 р. 3  $\frac{3}{4}$  к. || в 1865 году — 95.000 р. || в 1867 году по квитанции № 11 – 2606 р. 80 к., по квитанции № 19 – 8002 р. 84 к. || И т о г о на сумму 220.508 р. 77  $\frac{1}{2}$  к.

(По смете на исключение работ ...назначено к исключению — 22.262 р. 1 ¼ к.) <...>  
Производитель работ подполковник Петров. /Л.180б./  
**РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1993.**

### III. Эксплуатация приладожских каналов во второй половине XIX – начале XX в. и мероприятия по их улучшению и поддержке.

#### III.1. Николаев А.С., Житков С.М. Краткий исторический очерк развития водных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., тип. МПС. 1900.

##### 1874–1889. Новые Приладожские каналы.

1875 и 1876 годы памяты необыкновенным мелководьем, которое причинило большие убытки купечеству распузкою судов и невозможностью своевременно доставить грузы в Петербург; тогда же было повелено приступить к устройству новых Приладожских каналов. К работам было приступлено в 1878 году.

Новые каналы устроены с озерной стороны старых каналов. Нормальная ширина каналов между подошвами откосов составляет 12 сажен за исключением уширенных мест в устьях каналов у рек Сяси и Волхова, где каналы расширяются раструбом. <...>

<...> Производство работ встретило много затруднений при выемке тяжелого грунта. Напором волн во время сильных бурь и небывалых возвышений воды в Ладожском озере были разрушены все перемычки и затоплены все выемки. Эти неблагоприятные условия вызвали только усиление профилей дамб и бечевников.

В 1880 г. был окончен Новый Сясьский канал, имеющий длину 9 ½ верст. В 1882 г. окончен Новый Свирский канал длиной 43 ¾ вер<сты>. Линия Ново-Свирского канала проходит по Загубскому заливу к устью реки Журавля, идет затем руслом этой реки и входит в реку Котику, раз-/258/ мер и очертания которой соответствуют условиям, требующимся для канала; из реки Котики, пройдя одноверстным перекопом, канал между двумя молами входит в реку Свирь в двух верстах ниже устья р. Свирицы. Для защиты канала от ветров и волнения русло его по заливу и рекам ограждено с обеих сторон дамбами, возведенными из твердых грунтов. Общее протяжение пути по линии новых каналов составляет почти 53 вер. против 58 верст старых каналов.

Новые каналы торжественно были открыты в 1883 году в присутствии Их Величеств <...> и получили наименование каналов Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны, существовавшие же параллельные с ними каналы повелено именовать: канал Императора Александра I и канал Императрицы Екатерины II. /259/

#### III.2. О ремонте в 1877–1878 гг. зданий и сооружений по каналу императора Александра II.

По перестройке в 1878 году *плавучего моста* чрез канал Императора Александра II в гор. Новой Ладогое ...предписанием [исполняющего должность] начальника 1<sup>-го</sup> Округа от 8-го февраля 1878 года. /Л.107/ ---- окончены или закрыты работы — 29 марта того же года. /Л.107об./

<...> Перестроен заново плавучий мост с пристанями чрез канал Императора Александра II со вделанием исправленных оставшихся от старого моста железных поковок, за сумму 898 р. 94 к. || Начальник 3-й дистанции Петрашень. || Начальник III отделения Петров. /Л.115/

Описание произведенных работ. <...>

Забито в крепкий песчано-глинистый грунт на глубину 1 ¼ саж. машинным копром 45-ти-пудовой бабой круглых свай — 25.

Положены в дело: накатник, переплеты, рамные брусья, половые балки, насадки на откосные сваи, бревна для заплывей и насадки на 8 свай, для пристаней, со связкою брусьев срубам, насадкою на шипы, постановкою болтов и прибивкою обойм, всего бруса и бревна, с употреблением 62 пог. саж. прежних, от старого моста, — всего пог. саж. 378.

Наслан на мосту и пристанях пол из 2½-дюймовых досок, всего квадр. саж. — 36.

Сделано на мосту и пристанях перил из прежнего материала, высот. до 1½ арш., пог. с[аж]. — 24. /Л.116об./ || Стянут полосовым железом куст свай, служащий для прикрытия моста в разведенном его положении от ударов проходящих мимо судов.

Сделаны из брусков и досок толщ. 2½ дюйма сходни, с употреблением на бруски прежнего материала от старого моста, длин. каждая 1,33 саж. и ширин. 0,5 саж. — 2.

Осмолены за 2 раза: перильные брусья, перильные столбики, подкосы к ним, перильные бруски, надводные части свай, насадки и заплывы, всего квадр. саж. — 40,53.

Опись составлял начальник 3-й дистанции III отделения 1<sup>го</sup> Округа путей сообщения инженер титулярный советник И. Петрашень. || По сей описи работу свидетельствовал начальник III отделения 1<sup>го</sup> Округа Петров. /Л.117/ <...>

Исполнительная смета *на ремонт зданий и сооружений по каналу Императора Александра II* в 1877 году. Исчислена по ценам хозяйственным. /Л.246/

Описание работ. || Плотничные работы.

1). Перестроена заново ограда вокруг мачты для вывешивания штормовых сигналов и монумента, воздвигнутого в память открытия канала.

2). Построена внутри ограды будка для хранения сигналов, ламп и керосину.

3). Перестроены ветхие пристани плавучего моста при дер. Черной.

4). Ремонтирован ветхий *водослив* на 50-й версте по каналу от г. Новой Ладogi: забито ручною бабою в устоях водослива 16 шпунтовых свай, положена насадка на шпунт. линию дл. 3 пог. саж., переменено полусхваток к шпунтовым линиям 13 пог. саж., положены две распорки новые между стенками водослива, длин. каждая 2½ саж., сделаны два откоса к шпунтовым стенкам со стороны канала по 2 саж. каждый, настлано мостового помоста 5,5 кв. саж. и положены на мосту двойные по высоте брусья, заменяющие перила.

5). Перестроены заново две лестницы по откосу канала на 20 и 40 верстах от г. Новой Ладogi.

6). Перестроены заново два крыльца при караульных домах на 20 и 40 верстах и отремонтировано крыльцо на 10 версте от г. /Л.246об./ Новой Ладogi, перестроено 16,5 п[ог.] саж. забора из старого материала <...>, заменена ветхая обшивка цоколя и гнилые отливы на 10 и 40 верстах новыми <...>и

7). Поставлены 260 причальных тумб и 13 верстов. столбов на протяжении 52 верст канала, взамен сгнивших. /Л.247об./ <...>

*Ремонт каменной одежды откосов канала Императора Александра II* при устье его в р. Волхов. || Для заполнения образовавшихся на откосах канала впадин и приведения разрушенных откосов в надлежащий вид по обеим сторонам канала на протяжении 85 п[ог.] саж. (ширина по откосу 2 ½ саж.) выгру[жаются] в откос с приведением в правильный вид 22,5 куб. саж. камня.

Осенью в ночное время произво-/Л.254об./-дилось освещение входа в канал из р. Волхов двумя фонарями, фонари горели с 1-го августа по 23 ноября всего 1482 часа. <...>

Итого за работы 603 р. 85 к. || За материалы 924 р. 02 к. || Оптовой платы 26 р.

В с е г о 1553 р. 87 к. /Л.255об./ <...> Начальник 3-й дистанции III отделения 1 Округа путей сообщения инженер титулярный советник Петрашень. || Начальник III отделения 1 Округа Петров. /Л.256/

**РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3663.**

**III.3. О работах по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников** канала Императора Александра II. [1882–1898 гг.]

В Правление С.-Петербургского округа путей сообщения. || Исполнение по предписанию от 10 августа 1885 г. за № 2895. || 10 декабря 1885 г. № 2475.

Работы по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников канала Императора Александра II *на 1, 2, 6, 17, 21, 43, 96, 97, 98 и 99 верстах* от г. Шлиссельбурга в 1 и 2 участках [Шлиссельбургского отделения С.-Петербургского округа п. с.] ...согласно проекту, утвержденному г. Министром п. с. <...>19 августа /Л.1/ 1881 г. за № 245. || Нивелировка местности для составления проекта производилась по 1 участку на основании разрешения Правления от 30 апреля 1885 г. за № 1575, по второму же участку нивелировка произведена помощником моим без особого со стороны казны расхода.

Начальник Шлиссельбургского отделения Бушмакин. /Л.10б./

Опись || приложений к рапорту от [10] декабря 1885 г. || 1., проектных чертежей – 3.

2., смет – 1. 3., расценочная ведомость – 1. || 4., таблицы вычислений – 5. || 5., ведомость материалам – 1. || 6., пояснительная записка – 1. /Л.2/

<...>Необходимость восстановления озерных дамб канала и возвышения бечевников одного еще ...на 1 и 2 вер. от г. Шлиссельбурга, на протяжении 240 пог. саж.; на 6 вер. на протяжении 275 пог. саж., на 17 вер. на протяжении 230 пог. саж., на 21 вер. на протяжении /Л.37/-нии 120 пог. саж., на 43 вер. на протяжении 75 пог. саж., на 96 вер. — || — 200 пог. саж., на 97 — || — 500 || —, на 98 — || — 500 || —, на 99 вер. || — 250 пог. саж.

Предполагаемые к восстановлению дамбы должны отчасти примыкать к концам уже восстановленных частей, для соединения оных вполне надежными частями уцелевших дамб, отчасти должны соединять концы уже восстановленных дамб, для придания этим последним надлежащей прочности и непрерывности и наконец отчасти должны быть сооружены на совершенно новых местах для защиты канала от разрушительного действия высоких вод Ладожского озера. /Л.37об./

<...>Согласно утвержденному в 1881 году проекту, предположено: озерные дамбы на частях 21, 43, 96, 97, 98 и 99 вер[ст] возвысить на 3,42 сажени над нижним королем шлюзов Петровского устья канала Императора Петра Великого, придать им поверху ширину не менее одной сажени, ограничить со стороны бечевника полукруглым откосом до высоты 2,52 саж. (считая от того же короля), соответствующей уровню бечевника, которому придать ширину не менее 3 саж.; наружный откос дамб со /Л.38/ стороны озера 3,18 саж. над вышеупомянутым королем сделать двойной, далее тройной до верхней площадки каменной призмы на глубоких местах или в мелких местах до параллелепипедальной каменной наброски, основанной в выемке. Каменная призма должна быть возвышена на 2,25 саж. над нижним королем Петровского устья в г. Шлиссельбурге и иметь по верху ширину 0,75 саж., высоту не менее 0,5 саж., и откосы: внутренний одиночный, а наружный двойной. <...> /Л.38об./ <...>

Тройной откос должен быть укреплен слоем волховской фризовой плиты, толщиной 0,2 саж. и поверх его слоем двойной булыжной мостовой в 0,15 саж., с расщепкою каждого ряда тою же плитою, уложен[ной] в клетках, образованных продольными и поперечными плетневыми заборами из новых кольев, расположенных в 0,5 саж. один от другого, переплетенных прутьями как по длине, так и по ширине, образуя таким образом на откосах клетки в 0,25 кв. саж. каждая. Верхнюю поверхность дамбы предполагается укрепить ивовыми рассадками на всем протяжении восстанавливаемых дамб, за исключением частей оных на 21 и 43 верстах, которые пролегают по населенным местам и где вместо рассадок предполагается ординарная мостовая. <...>/Л.39, 39об./

<...>Прилагаемая при сем смета составлена на основании единичной расценки, исчисленной по Ур[очному] полож[ению] и ценам Шлиссельбургского и Новолодожского уездов, по летнему времени, в сумме 220.195 руб. 86 коп., из числа которой на материалы потребно 132.843 руб. 13 ½ копеек. || Начальник Шлиссельбургского отделения Бушмакин. /Л.41об./

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 114.**

Работы *по восстановлению озерных дамб и возвышению бечевников* канала Императора Александра II производящиеся на основании контракта заключенного 7-го сентября 1882 года Департаментом шоссежных и водяных сообщений с Московскими 1-й гильдии купцами С.А. Приятелевым и И.Г. Губониным.

Нагорный бечевник *на 10, 11, 21 и 22 верстах* от г. Шлиссельбурга на протяжении 900 пог. саж. <...>/Л.10/

Наименование работ ----- количество ----- по цене ----- на сумму || руб. | коп.

1. Разборка старой мостовой с относкою камня на сторону и уборкою снятой земли квад. саж. ---- 900 x 0,5 — 450 ----- 12 ----- 54 [р.]

2. Производство насыпи с разравниванием и утрамбовкою слоями не толще 1-го фута, всего 1993,79 куб. саж., в том числе: || а., землю из резервов куб. саж. ----- 262,17 --- 3.60 – 943 р. 81 к. || б., землю судовой возки куб. саженой 1731,62 ---- 5.[00] ---- 9523 р. 91 к.

3. Вымостка горизонтальных площадок (берм) на слое песка толщиной 3 вершка с расщебенкою камнем от старой мостовой квадратных саженой ---- 322,44 ---- 1.40 ---- 451 р. 41 ½ к. — Акт сдачи камня 29,02 куб. саж. представлен пр рапорте от 21 октября 1883 г. за № 2145. /Л.10об./

4. Планировка под рейку откосов квад. саженой 2441,5 --- [0 р.] 10 к.----- 244 р. 15 к.

5. Одерновка откосов плашмя квад. саж. 2441,5 ----- 1 [р.] ----- 2441 р. 50 к. <...>

6. Вымостка горизонтальных площадок новым камнем средней величины с расщебенкою на слое песка в 3 вершка квад. саж. 127,56 ----- 3 [р.] 24 ¾. ----- 414 р. 25 к.

И т о г о ————— 14.073 р. 3 ½ к. <...>

Производитель работ инженер Мартынов. || Начальник работ инженер надворный советник Бушмакин. /Л.11/

<...> 23 июня 1885 года. <...>/Л.23/ Освидетельствование восстановленных дамб и бечевников произведено по исполнительным профилям нивелировкой высот и измерением длины и ширины всех частей, по профилям, также обмером длины мощеных и рассаженных ивою верхних площадок дамб с двойным откосом, при чем оказалось, что все работы произведены согласно исполнительным профилям – правильно, из материалов указанных контрактом качеств и измерений, и что работы по восстановлению дамб и возвышению бечевников сделаны во всем согласно условиям, изложен-/Л.24/-ным в 1-м пункте контракта.

Подлинный [акт] подписали помощник начальника С.-Петербургского Округа путей сообщения инженер действительный статский советник Илл. Петров, начальник работ инженер надворный советник Бушмакин, производитель работ инженер надворный советник Петрашень.

При освидетельствовании находился доверенный контрагентов С.А. Приятелева и И.Г. Губонина Иван Спиридонов Приятелев. /Л.24об./

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 265.**

***Об укреплении озерной дамбы канала на 1-й версте в г. Шлиссельбурге.*** 1897 г.

Пояснительная записка к смете по укреплению озерной дамбы канала Императора Александра II на 1-й версте в городе Шлиссельбурге на протяжении 175 пог. саж.

Дамба, отделяющая канал Императора Александра II от Ладожского озера, на большей части своего протяжения (около 60-ти верст) была восстановлена и укрепена в 1883-4 годах, причем на некоторых участках ея, имеющих значительную ширину, откосы не укреплялись совершенно каменной обделкой, как это делалось на большей части протяжения канала.

Участок дамбы в 175 саж., который предполагается укрепить по настоящему проекту, представляет именно такое исключение ввиду значительной толщины дамбы. В промежуток времени с 1884 по 1897 годы, часть этой широкой дамбы была размыва и только в некоторых местах сохранилась ея значительная толщина, как это видно из прилагаемых профилей. В некоторых же местах разрушение дамбы достигло таких значительных размеров, что может грозить прорывом.

В предупреждение такой случайности, имевшей уже место в 1879 году, предполагается укрепить озерную дамбу на протяжении 175 саж., увеличив в /Л.6/ некоторых местах ея ширину и обделав откосы камнем.

Основанием <...>послужил тип укрепления озерной дамбы в 1884 году, давший очень хорошие результаты. С 1884 года озерные дамбы ни разу не ремонтировались – и появившиеся в последние годы повреждения сравнительно незначительны.

По проекту 1884 года профиль озерной дамбы имеет следующие размеры:

1). Верхняя площадка дамбы, шириною в 1 саж., возвышалась на 3,42 саж. над нулём (король шлюзов Петровского устья в городе Шлиссельбурге).

2). С площадки откос канала полуторный до пересечения с бечевником, лежащем на высоте 2,52 над нулем.

3). К озеру сначала откос двойной, до высоты 3,18 над нулем, обдернованный с ивовыми посадками.

4). Ниже отметки 3,18 откос идет тройной с сильной обделкой на всю длину, сначала бутовой плитой, слоем в 0,20 саж. и поверх плиты камнем, в 2 ряда, слоем 0,15 саж. Вся эта каменная обделка укладывалась в каменные на кольях ящики, размерами в 0,25 саж. (0,50 на 0,50).

5). Подошва тройного откоса, в зависимости от высоты озерного приплеска, упиралась или в каменную призму, верхняя площадка которой шириною в 0,75 саж. имеет отметку 2,25 – или в сложенный из камня параллелепипед, размерами в 0,33 x 0,33. Последний способ укрепления подошвы употреблялся в слу-/Л.6об./-чаях высокого приплеска озера и именно выше 1,75 саж. над тем же нулем.

В представленном проекте укрепления озерной дамбы сделаны следующие изменения и отступления от типа работ 1884 года.

По 1-му пункту. Саженный размер верхней площадки дамбы, а равно и отметка ее 3,42 приняты как минимум; где дамба в её теперешнем виде имеет отметку выше 3,42, там её срезать не предполагается и ширина ее по верху будет доходить до 3,5 саж. <...>

По 2-му — || — существующий полуторный откос по каналу остается без изменения.

По 3-му — || — двойной откос к озеру предполагается довести до отметки 3,18, но посадка ивняка не включена в проект, так как эту работу можно производить только в определенное время года и по своей незначительности она может быть исполнена на ремонтные суммы.

По 4-му — || — тройной откос со стороны озера проектирован следующим образом: под двойной ряд мощения откоса слоем в 0,15 саж., плиту не предполагается класть по всей высоте откоса, а только в нижней части откоса до отметки 2,37 (приблизительно предел подъема озерной волны) и слоем не в 0,20, а в 0,15. <...>/Л.7/

<...>При обделке тройного откоса плитой и камнем по представляемому проекту не предполагается устраивать плетневых коробок для укладки камня и плиты, как это делалось в 1884 году, – не говоря о том, стоимость этой работы ок. 3 руб. за 1 кв. саж. (до 4 пог. саж. плетня) значительно удорожила бы работу, самая полезность этих коробок является для данного случая гадательной, тройной откос слишком полог[ий] для того, чтобы сделать возможным сползание камней. <...>/Л.7об./

<...>В видах экономии же не предполагается покрывать дерном верхнюю площадку и двойной и полуторный откосы. <...> Предположенное по смете количество камня, добытого из озера, начислены по приблизительному расчету. Точное количество может быть определено только во время работ и засвидетельствовано особым актом.

Смета составлена по §§ Урочн[ого положения] и ценам местным и определена в сумме 5734 р. 32 к.

Помощник начальника Шлиссельбургского отделения по 1-му участку || инженер Иолшин.\* /Л.8/

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 431.**

\* «Иолшин, Ал-др. Ал-др., <надворный советник>, инж. Мойка, 75. Тех<нический> отд<ел> Собр. инж. п.с., Вспом. касса инж. п.с.» – Весь С.-Петербург на 1897 г. СПб., 1897. Отд. III. С. 178; «Техн. отд. Собр. инж. п.с., Имп. Рус. Техн. об-во, ред. журн. „Извест<ия> инж. п.с.“» – Т о же, на 1901 г. Отд. III. С. 236; «Контр-аг<ент> по строит. раб<отам>». – Т о же, на 1908 г. Отд. III. С. 313.

Никто из подрядчиков – частных лиц не пожелал участвовать в торгах, объявленных в сентябре–октябре 1897 г. на производство запроектированных Иолшиным работ; после этого руководство их выполнением «хозяйственным способом» было возложено на инженера В. Мартынова, начальника Шлиссельбургского отделения Петербургского округа п. с. – **ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 431.** Л. 15, 26. – Работы были начаты 24 апреля и окончены к 1 июня следующего, 1898 г. – Там же. Л. 45–46.

#### **III.4. [Об окончании работ под руководством А.А. Иолшина]**

Ведомость рабочим часам которые по соображению с движением судов по каналу были предоставлены контрагенту по углублению канала императора Александра II инженеру А.А. Иолшину, для работ углубления канала землечерпанием, с 1893 по 1898 год включительно.

С 3/4/ ч. до 7/8/ ч. утра, 11–4 ч. дня, [и] с 7 ч. вечера до 12 [или] до 1 ч. ночи. <...> || Начальник работ и инспектор судоходства В. Мартынов. /Л.162/

Журнал технического присутствия || по работам углубления Приладожских каналов.

25 февраля 1899 г. № 4. || Присутствовали: председатель [действительный] статский советник инженер А.Б. Нагель. || Члены статский советник инженер [А.] Бернгард, действительный статский советник инженер [П.Н.] Зобнинский, статский советник инженер [В.] Мартынов, коллежский асессор инженер А. Таненбаум. || Слушали рапорт\* от 21-го февраля с.г. за № 49. <...>/Л.217/

<...>Имею честь донести Вашему Превосходительству, в дополнение рапорта моего от 2-го июля 1898 года за № 108, что согласно пункту 7 заключенного контракта\*\* в первую очередь необходимо углубить указанные мною участки канала как находящиеся в особенно неблагоприятном для судоходства состоянии, что контрагентом при работах настоящей зимы во внимание не принято. /Л.219/

<...>Присутствие определило: для окончания работ к означенному по контракту сроку 1 мая 1900 года, останется углубить 10.775 погон-/Л.217/-ных сажень канала, причем по соображению с успехом работ до сего времени, один период землечерпательных работ и один период зимних работ, которые остаются в распоряжении контрагента для исполнения этих работ, оказываются недостаточными, если не будут приняты меры для более успешного завершения производства работ. <...>/Л.217об./

Журнал технического присутствия || по работам углубления Приладожских каналов \_\_ марта 1899 г. № \_\_. || Слушали || рапорт начальника работ по углублению Приладожских каналов от 13-го сего марта за № 60, следующего содержания:

При сем имею честь представить Вашему Превосходительству сведение о ходе и успехе работ по углублению канала императора Александра II за февраль месяц 1898 года.

Из представленных сведений усматривается, что по утвержденному /Л.220/ проекту и заключенному 3-го декабря 1897 г. контракту, подлежит углублению 23150 пог. саж. – В течение февраля месяца 1899 г. углублено 770 пог. саж. (70 верста на протяжении 270 пог. саж. и вся 71 верста). || Всего с начала работ (с 1-го января 1897 года) углублено пог. саж. 10995 (на 0, 1, 19, 20, 21, 43, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 70<—>78, 86<—>91, 94, 97, 98, 99 и 100 верстах от г. Шлиссельбурга. /Л.220об./

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651.**

#### **III.5. [О работах под руководством Б.П. Жерве]**

Пояснительная записка || к отчету в виде сметы на работы, произведенные по возвышению озерных дамб и бечевников канала Императора Александра II на 0–52 верстах от гор. Шлиссельбурга в 1-ом техническом участке Шлиссельбургского отделения С.-Петербургского округа путей сообщения.

Работы разрешены к производству предписанием Правления С.-Петербургского округа путей сообщения от 17 декабря 1902 года за № 13362 и начаты 22 мая 1903 года. Производились они хозяйственным способом по отчету в виде сметы и расход по ним отнесен в сумме 65.000 руб. на § 7 ст. 1. см[еты] 1901 года и в сумме 32.500 руб. на § 7 ст. 1. см[еты]

\* Рапорт начальника работ по углублению Приладожских каналов инж. В. Мартынова.

\*\* Срок контракта, заключенного с А.А. Иолшиным в 1892 г., истекал 1 января 1898 г.; 3 декабря 1897 г. с ним был заключен еще один контракт, «по работам углубления канала землечерпанием», до 1 мая 1900 г. – **ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 651.** Л. 220об., 227, 283. – В связи с этим М.А. Токарский указал последнюю дату как время производства Иолшиным работ по каналу (см. ниже).

1902 года. Так как работы производились в разных местах и местный технический надзор не в состоянии был за ними уследить, то на основании разрешения Правления Округа от 11 июня 1903 года за № 5037 был нанят дополнительный технический надзор, который снимал профил[и], разбивал работы и присматривал за правильным производством их, а также руководил опытными работами.

Необходимость работ удостоверялась комиссией, которая также свидетельствовала снятые поперечные профили и принимала уже произведенные работы в казну по составленным описям.

Грунт для земляных работ брался плотный песчано-глинистый и подвозился к месту работ на тачках или на судах, смотря по дальности расстояния выемок и расположения работ, причем в насыпи он тщательно утрамбовывался тонкими слоями во избежание осадки произведенных работ. /Л.99/ <...>

Камень и фризная плита доставлялись к месту работ на судах и складывались в штабелях на озерном или нагорном бечевниках и отсюда подносились на носилках или подвозились на тачках, причем все расстояния указаны в описях и внесены в расценки.

Для дерновых работ часто пользовались казенным дерном на озерной ли нагорной стороне канала, там, где он имелся по близости производимых работ, и заготовка его обходилась дешевле готового дерна. || Песок брался чистый крупный со стороны озера на 16 верст от гор. Шлиссельбурга, о чем составлен особый акт.

При производстве работ руководствовались одобренными Управлением водяных и шоссейных сообщений и Правлением С.-Петербургского Округа типами, а также общепринятыми и прежде примененными в 1-ом участке Шлиссельбургского отделения.

Вполне работы были окончены 30 октября 1905 года и хозяйственным производством обошлись в 975 рублей. || Производитель работ инженер Б.П. Жерве. /Л.99об./

С.-Петербургского округа путей сообщения. || Шлиссельбургского отделения 1-го участка. || Описание || работ, произведенных по возобновлению озерной дамбы (низкой) канала Императора Александра II на 1 версте от города Шлиссельбурга.

Работа начата 23 июля 1904 года, || окончена 16 октября. /Л.143/

Описание произведенных работ. || I. Земляные работы.

Сделана, согласно прилагаемых нормальных профилей, земляная насыпь озерной дамбы /низкой/ канала из плотного песчано-глинистого грунта /суглинка/, для чего произведено работы:

1. Снят грунт излишний при придании дамбе нормального профиля с откидыванием вынутого песчаного грунта в сторону озера.

2. Вынуто плотного грунта /суглинка/ из кавальера нагорного бечевника канала с доставкой его на тачках и на судах на озерную дамбу к месту работ и насыпкою под нормальный профиль, с разравниванием на месте свалки и плотною утрамбовкою. Всего же насыпи сделано согласно нормального профиля № 3 и 4 по прилагаемым поперечным профилям от № 1 до № 3 включительно на протяжении 14,70 пог. саж. и согласно нормального профиля № 2 по прилагаемым поперечным профилям от № 16 до № 20 включительно, на протяжении 9 5 пог. саж., а всего на общем протяжении по нормальным профилям № 2, № 3, № 4 пог. с. ----- 24,20. || Спланировано откосов кв. саж.----- 33,24. || Спланировано площадок кв. саж.----- 51,1.

II. Каменные работы.

Сделано булыжной отсыпи из камня собранного на месте работ в штабеля кубическ. /Л.143об./ саж. 43,76 (по особому акту) и || сделано булыжной отсыпи из камня, нового приготовления куб.саж. 43,67 на общем протяжении пог. саж. 151,4.

Вымощено откосов по булыжной отсыпи кв. саж. ----- 261,2.

Вымощено площадок по булыжной отсыпи кв. саж. ----- 215,7.

Вымощено мостовой на откосах по грунту кв.саж. ----- 14,7.

Вымощено мостовой на площадках по грунту кв. саж. ----- 51,1.

Уложено плит (аршинника) по откосу, с заливкою швов цементным раствором, с подбучением под плиты земли кв. саж. ----- 14,64.

III. Дерновые работы.

Одерновано откоса, кв.саж. ----- 3,9. || Укреплена часть откоса дерновой стенкой со стороны озера при сечении  $0,5 \times 0,3 = 0,15$  кв. саж. на протяжении пог. саж. ----- 4,3.

И.о. помощника начальника Шлиссельбургского отделения по 1-му уч. инженер Б.П. Жерве. || Инженер В. Мартынов. /Л.144/

<...> Сведения о денежных расходах по производству работ.

Работа, производившаяся в 1903–1905 годах хозяйственно через подрядчика Андронина, обошлась казне в восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать шесть рублей (85.536 руб.) || Начальник С.-Петербургского Округа В. Орловский. || Помощник его Л. Гернер (?) /Л.176об./

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 2811.**

### ***III.6. О необходимости принятия неотложных мер по улучшению условий плавания судов по Приладожским каналам.***

Доклад управления внутренних водных путей и шоссежных дорог. || По отделу внутренних водных путей. || 21 ноября 1915 года. № 740. Петроград.

В особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и ценных грузов.

На Мариинской системе, представляющей главную и существенную артерию водного пути для подвоза грузов к Петрограду, в текущем году судоходство встретило затруднения на протяжении Приладожских каналов, при чем эти затруднения в некоторых случаях вызвали существенное замедление хода судов. В случае сильного мелководья подобного рода затруднения могут быть и на других частях Мариинской системы.

В виду важного значения Мариинской системы и безусловной необходимости посему поддержать этот путь в порядке, представляется неотлагательным ныне же принять все возможные меры к улучшению условий плавания по ней в соответствии с состоянием каждой составной части в отдельности. <...>/Л.5/ <...>

Исключением из общего относительно благополучного состояния Мариинской системы являются Приладожские каналы, между тем, число судов, проходящих по этим каналам, значительно превышает число судов, проходящих на остальном протяжении Мариинской системы от Рыбинска до Свирицы.

В навигацию сего года судоходство встретило на Приладожских каналах особые затруднения главным образом, на участке канала Императора Александра II от гор. Шлиссельбурга до д. Назии, протяжением 22 вер[ст].

Причиной затруднения явилось обмеление этого участка канала, при чем обмеление это, при общем мелководном характере навигации сего года, оказало значительные препятствия к срочному подходу хлебных грузов /Л.5об./ и дров к Петрограду. Для смягчения препятствий судоходству по каналам в навигацию текущего года пришлось прибегнуть к некоторым экстренным мерам. Однако, не взирая на все принятые меры, не представлялось возможным избежать распузки судов, т. е. обстоятельства, весьма неблагоприятно отзывающегося на интересах судоходцев и, что еще важнее, на правильности и срочности хода судов.

На случай повторения мелководья и в будущем 1916 г., Управление вн. в. п. и ш. д., озабочиваясь своевременным приведением Приладожских каналов в исправность, признает крайне необходимым произвести срочную расчистку канала Императора Александра II на протяжении 22 верст от гор. Шлиссельбурга.

Для приведения этого канала на указанном протяжении в соответствующий вид, с уширением его хотя бы до 10 саж. по дну в прямых частях и до 12 саж. в кривых и с таким углублением, чтобы при самом низком горизонт был достаточный запас под дном судна с

осадкою 10 четвертей аршина, необходимым представляется вынуть около 60.000 куб. саж. твердой глины с камнями. Наиболее дешевым способом выполнения этих работ было бы землечерпание.

Однако, осуществление этого способа работ в полном объеме представляется невозможным, прежде всего, вследствие недостаточного количества снарядов, имеющихся в распоряжении ведомства путей сообщения, а затем – вследствие срочности работ расчистки канала, которую необходимо закончить в течение первой половины навигации 1916 г., чтобы предоставить канал судоходству в исправности к началу интенсивного хода судов. В силу этих обстоятельств представляется существенно необходимым, воспользовавшись наступившим зимним временем, произвести часть работы по выемке грунта (до 30.000 куб. саж.) всухую, за перемычками, и затем, в целях возможности своевременного окончания расчистки канала землечерпанием, усилить землечерпательный караван ведомства приобретением хотя бы одного землечерпательного снаряда.

Для работ расчистки канала зимою всухую признается необходимым привлечь 3.000 человек военнопленных и 2.500 человек вольнонаемных рабочих.

При условии производства работ в течение 4 месяцев расход на работы определяется в нижеследующих размерах:

Постройка барачных на 5.500 человек, считая по 40 руб. на человека ----- 220.000 р.

Снабжение платьем и обувью 3.000 военнопленных, считая по 36 р. на человека ----- 108.000 — || — /Л.6/

Продовольствие 3.000 военнопленных, окарауливание и лечение их и содержание барачников, считая по 14 руб. в месяц на человека, а на 4 месяца ----- 168.000.

Поощрительное вознаграждение военнопленных до 25 коп. на человека в день, а всего ----- 60.000.

Поденная плата 2.500 вольнонаемным рабочим, считая 2 руб. 50 коп. за день и 25 дней в месяц, а на 4 месяца ----- 625.000.

Перемычки, инструменты, приспособления для работ и водоотлив ----- 330.000.

Накладные расходы по найму рабочих, их доставке и на случай повышения цен, считая по 50 коп. на одного рабочего в день, а на 4 месяца ----- 125.000.

Итого 1.636.000 р. Технический надзор – 4% от 1.636.000 р. ----- 65.440 р.

Всего 1.701.440 р. || кругло ----- 1.700.000 р.

Для производства и срочного окончания работ землечерпанием на протяжении первых 22 верст канала Императора Александра II от г. Шлиссельбурга, представляется необходимым как указано выше, приобретение землечерпательного снаряда, а также командирование на канал дополнительных землечерпательных снарядов с других водных путей, а именно: Волжской 13 и Волжской 23.

Мероприятия эти вызовут следующие расходы:

Покупка снаряда «Марион» с постройкою к нему понтона ----- 110.000 руб.

Содержание в навигацию 1916 г. снарядов: Марион, Волжская 13 и Волжская 23, согласно с нормами расходов на последние два снаряда за последние годы и применительно к норм расходам по содержанию Кимрского снаряда по отношению к содержанию снаряда «Марион» до ----- 100.000. || Итого 210.000 руб.

Кроме усиленной работы землечерпательниц на указанном участке канала Императора Александра II, предполагается также и интенсивное землечерпание на остальном протяжении Приладожских каналов посредством тех снарядов, которые обыкновенно здесь работают. /Л.60б./

Навигация текущего года указала на недостаточность существующей вдоль Приладожских каналов телефонной сети и на необходимость усиления ее. Вследствие необходимости выполнить Шлиссельбургскими казенными мастерскими и те заказы для ремонта землечерпательных снарядов, которые в обыкновенное время сдавались на частные заводы, ныне занятые исполнением заказов военного ведомства, представляется необходимым несколько расширить эти мастерские.

На усиление телефонной сети и расширение мастерских потребуются следующие расходы: || Усиление телефонного сообщения на Приладожских каналах ----- 40.000 руб.

Расширение Шлиссельбургских казенных мастерских ----- 30.000 „

Итого 70.000 руб.

Таким образом, на расчистку 22 верст канала Императора Александра II, усиление телефонной сети вдоль Приладожских каналов и на расширение Шлиссельбургских казенных мастерских требуется 1.980.000 руб.

Все изложенные выше предположения были подробно рассмотрены в Техническом совещании и в Комитете Управления вн. в.п. и ш.д., были одобрены и признаны срочными.

<...> Признавая необходимым и неотложным принять все меры к восполнению судходству на Приладожских каналах в целях обеспечения срочности и своевременности доставки военных, продовольственных и дровяных грузов к Петрограду в навигацию 1916 года, Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог считает необходимым безотлагательно приступить ко всем без исключения перечисленным выше работам на этих каналах.

Посему необходимо:

1) Поручить Управлению внутренних водных путей и шоссейных дорог ныне же организовать работы по расчистке канала Императора Александра II на протяжении 22 верст от гор. Шлиссельбурга и произвести таковые работы: в зиму 1915–16 гг. – всухую, за перемычками, и летом 1916 г. – землечерпательными снарядами, с приобретением для сего землечерпательного сна-/Л.7/-ряда, усилением телефонного сообщения вдоль этих каналов и усилением Шлиссельбургских казенных мастерских.

2) Предоставить Управлению внутренних водных путей и шоссейных дорог испросить в свое распоряжение от Министерства финансов аванс в сумме одного миллиона рублей (1.000.000 рублей) на приступ к осуществлению перечисленных в вышеизложенном пункте мероприятий и остальные средства в сумм девятисот восьмидесяти тысяч рублей (980.000 руб.) испросить от Министерства финансов в 1916 году.

Настоящий доклад Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог имеет честь препроводить на рассмотрение Особого совещания для обсуждения мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и военных грузов в порядке п. 7 Положения о сем Совещании, опубликованного в № 231 Собрания узаконений и распоряж. Правит. от 19 августа 1915 г.

Начальник Управления Н.Д. Тяпкин. || Управляющий отделом И.[П.] Калинин. /Л. 7об./

Выписка из журнала № 23 Особого совещания по перевозкам от 27 ноября 1915 года.

Совещанием был заслушан доклад Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог от 21-го ноября 1915 года за № 740 о необходимости принятия неотложных мер по улучшению условий плавания судов по Приладожским каналам.

На Мариинской системе, в навигацию текущего года, судходство встретило затруднения на протяжении Приладожских каналов, главным образом на участке канала Императора Александра II-го, – от гор. Шлиссельбурга до д. Назии, протяжением 22 версты, причем эти затруднения в некоторых случаях вызвали значительное замедление хода судов.

Озабочиваясь своевременным приведением Приладожских каналов в исправность, Управление внутренних водных путей признает крайне необходимыми произвести срочную расчистку канала Императора Александра II-го на указанном протяжении.

Для этого представляется необходимым вынуть около 60.000 куб. саж. твердой глины с камнями. <... – далее по тексту на л. 6–6об.> Для работ расчистки канала зимою признается необходимым привлечь 3000 человек военнопленных, и 2500 воль-/Л.114/-нонаемных рабочих. <... – далее по тексту на л. 7>

Докладывая об этом, Управление в.в.п. и ш.д., в случае одобрения Особым совещанием предполагаемых мероприятий, ходатайствует об испрошении аванса в сумме ----- 1.000.000 руб.

Суждения Совещания. || Представитель Петроградского Порайонного Комитета В.В. Уржумцев указывал, что необходимость углубления Приладожских каналов давно уже созвана всеми, высказывается за отпуск просимых кредитов и выражал даже сомнение, что эти кредиты не были испрошены много лет тому назад. /Л.114об./

Председатель правления Общества Владикавказской жел. дороги В.Н. Печковский просил бы прежде разрешения кредита, дать разъяснения, в чем выразится реально польза от углубления Приладожских каналов.

По этому поводу Начальником отдела водных путей инженером И.П. Калининым было разъяснено, что углубление каналов даст во-первых увеличение осадки проходящих судов на 2 четверти (с 8 четвертей до 10 четвертей), вследствие чего суда будут избавлены от излишнего простоя и паузки и во-вторых, расширится ходовая часть канала и этим создастся возможность беспрепятственного пропуска порожних судов в обратном направлении, что в настоящее время затруднено.

К высказанным разъяснениям примкнул член Государственной Думы И.В. Годнев, указавший, что после недавнего посещения каналов ему вполне ясна необходимость их расчистки и углубления, так как берега каналов во многих местах совершенно осыпались и в ходовой части канала местами не только имеются мели, но даже торчат камни. Поэтому он высказывается за немедленный отпуск аванса на указанные работы. <...>

В виду вышеизложенного, Совещание, признавая указанные в докладе работы подлежащими исполнению, постановило: || 1) одобрить сообщаемые в докладе исчисления при условии, что те из указанных в докладе расходов, которые вошли также в эксплуатационную смету Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог, будут исключены /Л.115/ из сметы этого Управления, || и 2) испросить аванс в 1.000.000 рублей, для немедленного приступа к означенным работам.

Верно: А. Морозов. /Л.115об./

Контора работ по расчистке канала Императора Александра II, г. Шлиссельбург, Архангелогородский тракт, дом № 10. \_ Января 1916 г. № 456, 457, 458, 459, 460.

Всем производителям работ. || Довожу до сведения всех служащих по расчистке канала Императора Александра II, что за преступление по службе виновные будут предаваться военному суду по законам военного времени. || Начальник работ инженер Терпугов.\* || За письмоводителя А. Байковский.

Г. производителю работ 1/ 2/ 3/ 4 района. || Г. завед. охраной военнопленных кап. С.И. Котову. Настоящее препровождается Вам для сведения. /Л.24/

Передано 25 марта [1916 г.] Всем производителям работ. Весьма срочно.

По приказанию начальника округа прошу экстренно и ни в коем случае не позже 26 марта представить, хотя бы и в черновом виде, планы разрабатываемых участков с точным указанием длины и ширины частей, доведенных до проектной отметки, глубины выемки и количества вынутого грунта. Сведения должны быть в таком виде, чтобы можно было наглядно видеть состояние канала до работ и после таковых. || Терпугов. № 3006. /Л.97/

**ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 656.**

\* Терпугов, Николай Васильевич, в 1911 г. преподаватель строительной механики и мостов Киевского политехнического института. – РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 601. Л. 63–70. Автор кратких монографий и докладов: К вопросу об усилении существующих железных мостов. Киев, 1904. – РГБ. J90/606; Хроника мостового дела. Киев, 1912. – Там же. V118/480; Очерк выправления р. Нижнего Днепра и и работ на р. Ю. Буге. Киев, 1914. – Там же. V60/84. – и др.

### **III.7. Токарский М.А. Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911.**

**Положение и протяженность каналов.** Приладожские каналы составляют, по своему протяжению, 42% общей длины искусственных водных путей Российской Империи.

Они образуют две идущие в обход Ладожского озера, почти параллельные друг другу, линии старых и новых каналов.

К старой линии каналов принадлежат каналы Императора Петра I (старый Ладожский), длиной 104 версты, Императрицы Екатерины II (старый Сясьский) 10 верст и Императора Александра I (старый Свирский) длиной 49 верст.

К новой линии приладожских каналов относятся каналы: Императора Александра II (новый Ладожский), длиной 104 версты\*, Императрицы Марии Феодоровны (новый Сясьский) длиной 9,6 версты и Императора Александра III (новый Свирский) длиной 44 версты. Новые каналы открытые, из старых канал Императора Петра I имеет шлюзы при пересечении с Невою и Волховом.

Проектная глубина старых каналов колеблется от 1 саж. до 1,35 саж., новых – от 1,3 до 1,75 саж., ширина по дну старых каналов составляет 8 саж., новых 12 саж[ен]. /7/

**Транзитное движение** на приладожских каналах распределяется так: на новых каналах преобладает движение груженых судов, направляющихся к С.-Петербургу, по старым же каналам движутся почти исключительно обратные порожние и подгруженные суда, равно и идущие к С.-Петербургу гонки (плоты).

Полный грузооборот каналов составляет 4.000.000 [тонн]. /8/ <...>

**Тяга на каналах. Конная тяга.** Судоходство на приладожских каналах со времени их открытия производится в большей части посредством конной тяги, не имевшей до самого последнего времени сколько-нибудь правильной коммерческой организации. Лишь в последние годы, после бывших на каналах беспорядков, введена организация коннопромышленного представительства с установлением очередной работы и определенных такс.

В настоящее время, несмотря на наличие значительного числа пароходов, больше двух третей судов и гонок идут по каналам за лошадьми. Конной тягой судов и лесных гонок занимаются преимущественно жители гор. Новой Ладоги и также крестьяне Новоладожского уезда, прибывающие с мест постоянной оседлости на время навигации со своими лошадьми и погонщиками. <...>/13/

**Тяга механическая.** На приладожских каналах опыты введения механической тяги делались неоднократно. Так в 1874 г. производились опыты паровой тяги судов, а в 1880 году было открыто движение паровых буксиров. Вследствие того, что каналы проведены в довольно слабом грунте, первый опыт тяги паровыми буксирами, без должного учета этого обстоятельства, вызвал большое разрушение откосов каналов, и правительство принуждено было прекратить буксирное движение в 1881 году.

Вторичный опыт с буксирами в 1892 году дал те же отрицательные результаты.

Последние опыты были сделаны в 1903 и 1904 гг. После сих опытов было признано возможным допустить на каналах, при некоторых ограничениях, буксирную тягу. Теперь на каналах работает довольно значительное число пароходов, хотя ...они обслуживают пока лишь около одной трети всего движения по каналам. <...>/17/

<...> Предельной скорости для полного груженого воза в 4 ½ версты, допущенной по правилам округа, фактически никогда пароходами не развивалось.

Но и при существующем тихом ходе буксирующих пароходов, быстрый ход пароходов, идущих под зачал или возвращающихся с буксировки, губительно действует на берега каналов, не менее губительно действует на берега работа винтов. Во время навигации вода каналов изображает из себя мутное русло, имеющее особый фарватер с ходом, отклоняющимся то к северной, то к южной дамбе каналов. Ныне, для сохранения возможности про-

\* Автор повторяет неточность, допущенную В.А. Киприяновым (см. выше).

хода судов по каналам, на последних все время то на одном, то на другом участке работает землечерпательный караван.

Разрушение откосов канала происходит от подрезывания их пароходной волной и последующего за сим обваливания подрезанного грунта. <...>/18/

*Начальное разрушение* откоса канала пароходной волной: подрезана самая нижняя часть откоса. /23/

*Вторая стадия разрушения* откоса канала... Сильное подрезывание и обвал почти одной трети всего откоса. Обнаженная подводная часть русла состоит из очень твердой каменной глины. /25/

*Третья стадия* -----//-----... Обвалилась почти половина откоса, сильное подрезывание на всем протяжении. /27/

*Четвертая стадия* -----//-----... Очень сильное подрезывание и обрушение почти всего откоса полностью в канал. /29/

*Пятая стадия* -----//-----... Полное разрушение не только откоса, но и всей нижней бермы озерной дамбы. Весь осыпавшийся грунт смыт в канал. /31/ <...>

<...> Поперечное сечение новых каналов имеет по проекту  $17 + 12 / 2 \times 1,3 = 18,8$  квадр. саж., а в натуре, благодаря глубине в 1,1 саж., около 15 квадр. саж. в чищенных местах.

За 1910 год землечерпалками при поперечной прорези от 6 до 12 саж. пройдено погонных сажен 18.207, и вынута грунта 56.518 куб. саж., т. е. в среднем на погонную сажень канала 3,1 куб. саж.; иначе говоря, поперечное сечение каналов потеряло пропускную способность на всем их протяжении более чем на 20% против первоначальных заданий.

Можно с уверенностью утверждать, что при существующих порядках тяги на каналах не далеко то время, когда каналы совершенно закроются для движения, ибо зазор между судами и дном каналов по поперечной площади, при 10–четвертной осадке и при проходе двух встречных судов не превышает  $12,0,25 = 3$  квадратных саженей, а следовательно, если в этом зазоре отложатся вышеозначенные три куба выемки на погонную сажень канала, то суда перестанут проходить, и осадку их потребуется уменьшить.

Опасность эта усугубляется еще тем обстоятельством, что землечерпание, ныне производимое, не является капитальным восстановлением проектного профиля каналов; нет, оно силою обстоятельств обращается в хроническое средство устранения пагубного влияния пароходов, имеющего место в более или менее определенных местах каналов. <...>

Если правительство не примет ныне же самых решительных мер к обеспечению каналов от производимого пароходами обвала берегов, и особенно пароходами, идущими по рожнюком, и если оно не укрепит дна каналов от вымывания в последнем винтами пароходов своеобразного фарватера /41/ с отложением вымытого грунта у берегов, то каналы через несколько лет закроются, и волжское судоходное движение на Петербург, а вместе с ним и торговля понесут неисчислимы убытки. /42/ <...>

[Новые] каналы открытые и находятся в постоянном сообщении с водами Ладожского озера, вследствие чего горизонт воды не стоит на определенном уровне, а колеблется в зависимости от высоты стояния воды в озере.

<...> Вопрос *об уширении новой линии Приладожских каналов* подвергался обсуждению в Правлении Округа в особых совещаниях 12, 13 и 15 декабря 1908 г. при участии представителей Петербургского и Рыбинского Биржевых комитетов и нескольких судоводов и лесопромышленников, коими указывалось на желательность, по состоянию промышленности, приспособления Мариинской системы вообще и в частности новых Приладожских каналов, к пропуску большемерных судов длин. 45 саж., шир. 6 саж. с осадкой 10 четвертей. Увеличение ширины судов с 4,5 до 6 саж. влечет необходимость уширения канала на 3 саж., т. е. до 15 саж. по дну в предположении максимальной нагрузки по схеме: большегрузное судно движется бечевой тягой (до 6 с.) или стоит на привале, другое за буксиром его догоняет (до 6 с.), и между ними вклинивается пассажирский пароход (до 3 с.). /50/

Размеры судов, проходящих каналами, различны. Наиболее распространенным судном является барка-дровянка, длиной около 23 саж. Самыми крупными судами являются баржи и полулодки с Мариинской системы, достигающие предельных допустимых шлюзами размеров 35 саж. в длину и 4 ½ саж. в ширину. <...>

**Обмеление каналов.** Главнейшим недостатком всех без исключения Приладожских каналов, от которого пострадало /51/ судоходство в мелководном 1908 году, является обмеление каналов. <...> Оказалось возможным назначить наибольшую осадку грузеным судам только 8 четвертей вместо обусловленных правилами плавания 10 четвертей. Пущенные в виде опыта несколько судов с увеличенной осадкой хватали дна в мелких местах, так что пришлось остаться при 8 четвертях <...> причем даже и при такой уменьшенной осадке гонки с трудом расходились со встречными судами в узких местах.

<...> Таким образом, ни на одном из Приладожских каналов не обеспечена такая осадка судов, на которую рассчитана их постройка, и которая допускается проектным их профилем. Происходящие от сего убытки промышленности трудно исчислить точно, но легко видеть, что они громадны. На одну лишь тягу судов по каналам расходуется ежегодно свыше миллиона рублей. Если уменьшение осадки увеличивает число судов на 10%, то на одном этом судоходство теряет более 100 тысяч рублей в /52/ год. <...>

**Причины обмеления.** Наблюдаемое ныне обмеление Приладожских каналов состоит в отложении значительных наносов по бокам канала, между тем как в средней части их везде сохранилась почти проектная глубина. Обстоятельство это, в связи с происходящим на всем протяжении каналов размыванием откосов и бечевников, приводит к выводу, что подобное обмеление является следствием разрушения откосов каналов. Величина такого разрушения и соответственно этому степень обмеления каналов зависит от свойств грунта, по которому проходит канал. При твердых глинистых грунтах наблюдается наименьшее размывание откосов и наилучше сохранившийся подводный профиль канала; наоборот, наибольшее обмеление и наибольшее размывание откосов произошло в легко размываемых песчаных грунтах.

**Разрушение откосов** Приладожских каналов вызывается различными причинами. Во-первых, сбегаящие с бечевников от таяния снега и при сильных дождях потоки размывают /53/ поверхность откоса, обыкновенно незащищенную дерновым покровом, и выносят размывтый ими грунт в канал; затем лошади, тянущие судно, постепенно отаптывают грунт неукрепленного откоса все ниже, особенно в грязную погоду; наконец волнение, поднимаемое ветром, размывает прилегающую к воде полосу откоса. В последние годы появилась еще одна причина, действие которой оказывается весьма серьезным, а именно: проходящие по новым каналам пароходы.\* /54/ <...>

\* См. выше, – стр. 17, 18, 23–37.

Проектом [М.А. Токарского] предполагается новой линии каналов придать такую глубину, чтобы при всяком горизонте по ним могли ходить суда с осадкой 10 четвертей. За нормальное состояние горизонта воды на открытых каналах принимается горизонт +1,00 с. по Новоладожской рейке, при каковом поверхность воды считается горизонтальной на канале Императора Александра II от Н. Ладоги до 22 версты от Шлиссельбурга, где в него впадает река Назия. Начиная от 22 версты, вследствие влияния истока Невы, замечается падение по направлению к Неве, равное 0,01 с. на версту. <...> /56/

В местах впадения речек каналу придается дополнительное углубление на 0,1 с. по длине 100–200 с. Дабы обезопасить суда у Невского устья канала Императора Александра II от влияния угонных юго-западных ветров, каналу придано, как то было и раньше, на первых 4-х верстах от Шлиссельбурга, дополнительное постепенное углубление от –0,20 до 0,00. <...> Срок осуществления всех работ <...> предполагается 5 ½ рабочих периодов или считая с составлением отчета 6 сметных лет. /57/

**Укрепление откосов.** <...> Бороться с обмелением каналов возможно двумя путями: или предупреждать обмеление, укрепляя откосы и тем уничтожая причину образования наносов, или непрерывно удалять наносы землечерпанием, оставляя откосы неукреплен-

ными и не принимая никаких мер против их разрушения. Первое решение требует больших единовременных затрат, потому что каналы на значительнейшей части своего протяжения имеют неукрепленные откосы; при втором решении единовременные затраты не столь значительны, но зато является необходимым затрачивать ежегодно большие средства на производство землечерпания.

<...> Для примерных соображений может служить данность, что углубление канала Императора Александра II было окончено инженером [А.А.] Иолшиным в 1900 году. Между тем количество наносов, отложившихся в этом канале к этому году, составляет, как указано /61/ выше, 160.108 куб. саж., а с прибавлением уже вынутых в течение навигации 1908 года 15.900 к. саж., всего 176.000 к. с., что дает около 3,4 куб. саж. на 1 пог. саж. канала в 8 лет. <...>

В заключение должно указать, что размывание откосов с нагорной стороны ведет за собой постепенное обрушение бечевника, служащего ныне для конной тяги судов, и потому не может быть допущено, пока такая тяга существует. Равным образом, и с озерной стороны имеются места, где каналы отделяются от озера искусственно устроенной дамбой, и утонение ее от размывов со стороны канала также не может быть допущено. /62/

**Ремонт озерной дамбы.** <...> Озерная дамба <...> в нескольких местах разрушена и утонилась настолько, что вода Ладожского озера чуть не попадает в канал.

Канал Императора Александра II при сооружении своем был проведен в некоторых местах по заплескам Ладожского озера, в высокую воду затопляемым. В этих местах <...> дамба, образованная искусственно из насыпной земли, омывается непосредственно водами озера, и поэтому для предотвращения размыва волнением требует прочного укрепления.

Способ укрепления <... – > озерная дамба в пределах от +1,60 до +2,75 укрепляется мостовой из среднего булыжного камня на слое фризowego лома толщ. 0,03 с. по подготовке из фризовой плиты толщ. 0,18 с., уложенной в тройной откос. <...> Верхняя часть откоса, полотно и внутренняя часть дамбы одернованы.

Стоимость 1 пог<онной> саж<ени> исправления дамбы исчислена в размере 77 руб. 01 коп. /65/

Второй **выход в р. Волхов.** <...> Стоимость второго выхода с устройством ковша составляет || а) подводная и надводная выемка [грунта] куб. с. 11.181,90 на сумму 55.762 р. 91 к., || б) берегоукрепительные работы пог[онных] саж. 373.20 на сумму 15.659 р. 47 к., в) устройство переправы 2.000 р., || г) отчуждение земель и снос строений 17.900 р. Итого 91.322 р. 38 к.

**Гавань для судов в Новой Ладоге.** Необходимость устройства гавани в устье канала в Новой Ладоге вызывается тем обстоятельством, что в настоящее время канал выходит на открытое озерному волнению и течению пространство реки Волхова и лишь в самом устье несколько расширяется для ввода в него судов. <...>/66/

<...> Предполагается с озерной стороны канала вырыть бассейн четырехугольной формы, длиною по каналу 300 саж. и шириною 62 саж. Стоимость гавани исчислена в сумме 331.441 р. 84 к. /67/

#### IV. Сведения о приладожских каналах в послереволюционный период (1918–1980-е гг.)

##### IV.1. «Волго-Балт». От Волги до Балтики. СПб., «Лики России», 2004.

<...> Разруха Первой мировой и Гражданской войн в полной мере затронула водное хозяйство: объемы дноуглубительных работ постоянно снижались, земснаряды простаивали из-за нехватки топлива и запасных частей, персонал недоедал. Транзитные глубины на многих реках приблизились к бытовым. На судовых ходах были затоплены сотни судов, создававших серьезные помехи движению плавсредств. В результате в 1920 году, отличавшемся к тому же небывало низким уровнем воды, положение стало просто критическим. Совет труда и обороны 16 июня того же года признал работы на реках и каналах «военно-срочными», все выполнявшие эти работы получали дополнительный красноармейский паек, на всех водных путях объявили военное положение. Сочетание принципа материальной заинтересованности с жесткими мерами принесло определенные успехи – на трудовую вахту встали 23 земснаряда вместо шести, работавших в 1919 году. Однако многие возникшие трудности преодолеть не удалось: недостаток кадров и дефицит керосина не позволили освещать знаки обстановки на многих участках, из-за чего движение на них по ночам прекращалось. Маяки на Онеге и Ладоге включались только по распоряжению командования военных флотилий, обеспечивавших в 1918–1919 годах эвакуацию по Мариинской системе ценностей из Петрограда. /90/ <...>

В обстоятельствах военного времени необходимый ремонт был невозможен. Фильтрация воды через основания некоторых дамб достигла угрожающих размеров <...>. Состояние многих сооружений Тихвинской, Вышневолоцкой и Мариинской систем вызывало опасения в Совете народных комиссаров и в Совете народного хозяйства, так как серьезная авария могла резко ухудшить и без того проблемное снабжение Северо-Запада России топливом и продовольствием. <...>

1921 год был едва ли не самый тяжелый для речников Приладожья. На некоторых участках Мариинской системы в сентябре уровень воды упал до /91/ 110–130 сантиметров. Мобилизация всех имевшихся в наличии технических средств не дала желаемого результата. 19 земснарядов (на один больше, чем в 1913 году) из-за изношенности механизмов, перебоев в доставке топлива, нерациональной организации работ использовались только на 1/4 их возможностей, что позволило удалить с судоходных путей только 527 тысяч кубических метров грунта. (В 1913 году 18 земснарядов вынули 1459 тысяч кубических метров.) Этот показатель остался непревзойденным до конца 1920-х годов, когда ежегодно в среднем вынималось 856 тысяч кубических метров. Положение не изменилось в лучшую сторону и после передачи СЗУВВП <– Северо-Западному управлению внутренних водных путей> технического флота, бывшего ранее в частном владении. Земснаряды, рассчитанные на работы в морских портах, не годились для расчистки рек и каналов, пароходы и несамостоятельные баржи требовали капитального ремонта или даже полной замены. Ситуация несколько улучшилась в связи с появлением хорошей ремонтной базы... /92/

Кроме грунта, из каналов и рек удалялись камни, опасные для судоходства. В 1923–1929 годах ежегодно на трассе Мариинской системы работало 12–16 камнеподъемных кранов.

К 1929 году удалось добиться гарантированных глубин, установленных директивами Центрального управления водными путями.

В целом техническое состояние водных путей Северо-Запада России не удовлетворяло потребностей судоходства. Поэтому первый пятилетний план предусматривал большие работы по улучшению всех водных артерий. <...> Потребность в земснарядах на 1932 год определялась в 178 единиц, а в 1933 году должна была достигнуть 249 единиц, однако реальные показатели были значительно ниже.

Печатный орган Наркомвода СССР и ЦК профсоюза водников «Водный транспорт» от 5 июля 1932 года в заметке «Обезличка, уравниловка, текучесть, аварии...» критиковал

организацию работы земснарядов в Ленинградской области: «...Снаряды находятся в Шлиссельбурге, в каналах и на озере, а контора – в Ленинграде. Стройконтора на месте земснарядами не руководит, ссылаясь на отсутствие директив. Наем рабочих на земснаряды производит пристань, а зарплату выдает стройконтора. Результат такого порядка привел к тому, что 70 процентов поломок винтов происходит из-за засоренности каналов. Короче говоря, земснаряды работают неудовлетворительно». /93/ <...>

15 ноября 1932 года «Водный транспорт» опубликовал статью инженера И. Попова «Техническому флоту – мощное пополнение!», в которой отмечалось плачевное состояние земснарядов, что пагубно отражалось на объемах и качестве дноуглубительных работ. Большинство судов этого типа старше 20 лет, все механизмы изношены до предела. Ремонт и эксплуатация затруднены тем, что земснаряды представляют 22 различных типа. Статья заканчивалась вопросом: «Почему строительство земснарядов до сих пор на задворках внимания Наркомвода и Наркомтяжпрома?» /94/

Положение с техникой стало улучшаться в связи с поступлением земснарядов, закупленных за границей, а также началом производства таких машин в СССР. До 1941 года было построено 59 многочерпаковых земснарядов и землесосов общей производительностью 11,7 тысяч кубических метров в час. <...>

Больших усилий потребовало восстановление нормального движения судов по Новоладожскому каналу. Четыре года путейцы ликвидировали последствия стихийного бедствия 1924 года. Восстановление судоходной обстановки было важнейшей составной частью нормализации работы водного транспорта. /96/

Работы по улучшению условий плавания были прерваны войной. Боевые действия 1941–1944 годов нанесли огромный ущерб оборудованию и технике, но путейцы Северо-Запада уже в 1946 году сумели не только достичь уровня обстановки водных путей 1940 года, но и заметно его превзойти. <...>/97/

В 1960 году для смягчения последствий маловодья проводились масштабные работы по углублению русла Приладожского канала. <...> Поддержание глубоководной трассы в рабочем состоянии, доведение до проектных отметок некоторых участков, вводимых в эксплуатацию поэтапно, требовали мощного технического флота. Несмотря на дополнительное /105/ оснащение земснарядами в период строительства канала, бассейновый технический флот нуждался в пополнении и обновлении. Более трети земснарядов были довоенной постройки, а несколько единиц работали еще в XIX веке!

В 1966–1975 годах Управление Волго-Балта получило пять мощных землесосов суммарной производительностью 3 050 кубических метров в час и девять многочерпаковых земснарядов производительностью от 150 до 500 кубических метров в час. <...> В 1974 году был списан последний паровой земснаряд. Продолжали нести службу два многочерпаковых снаряда с подвесными грунтопроводами 1893 и 1911 года постройки. После модернизации (замена паровых машин дизелями, установление электрооборудования и т. д.) их использовали для работы в Приладожских каналах, так как они оказались достаточно эффективными на этих специфических участках. /106/

Почти все земснаряды к 1975 году имели централизованное управление двигателями и рабочими лебедками из рубки багермейстера. В 1979 году был списан «патриарх» технического флота – ЗС-5, работавший на водных путях России с 1893 года. <...>

Обрушение высоких берегов на водораздельном канале вызвало необходимость в интенсивных дноуглубительных работах, которые велись круглый год, что было новшеством в гидростроении. <...>

В 1964–1969 годах на поврежденных участках было отсыпано 84.000 кубических метров камня. Для ремонта дамбы Приладожского канала в этот период ежегодно использовалось от 1,5 до 2,5 километра фашинной призмы. <...> В 1976–1985 гг. ...около 15 километров дамбы Приладожских каналов и 4 километра Белозерского канала было укреплено фашиной... Дноуглубительные мероприятия, проводившиеся в последующие годы на ВБВП

<– Волго-Балтийский водный путь>, в сочетании с совершенствованием обстановки позволили значительно улучшить судоходные условия на водных путях бассейна и снизить аварийность. /107/

#### **IV.2. Схематический проект переустройства Старо-Ладужских каналов.**

Наркомвод. Северо-западное управление речного пароходства. 1936 год.

Проектировала бригада сотрудников службы пути и связи С.-з.у.р.п. в составе: Афанасова В.Н. Глушкова М.В. Кокешко Г.С. Шифрина Г.И. Данилов В.А.

Кроме *Ново-Ладужских каналов*, имеющих магистральное значение, в обход Ладужского озера пролегает еще линия Старо-Ладужских каналов: Старо-Ладужский, Старо-Сясьский и Старо-Свирьский. <...> Вся линия Старо-Ладужских каналов почти параллельна новой линии каналов, имеет почти такое же протяжение и расположена несколько дальше от озера». /2/

«Реконструкция Старо-Ладужских каналов имеет следующие задачи: || 1) Убрать с Новых Ладужских каналов встречное движение порожняка, идущего на Ленинград и тем самым увеличить продвижения грузовых караванов по направлению к Ленинграду, создав возможность одновременно увеличить длину возов грузовых караванов. || 2) Направить весь порожняк с буксирами и подгруженный флот по старой линии каналов». /4-5/

**Архив ДОП ЛО. № 354т.АФ-3.**

**У. Сведения об инженерах – авторах проекта и строителях**, и др. лицах, указ. в текстах, относящихся к Ново-Ладожскому каналу (1858–1867)

**Богданович**, Николай Иванович (1801–1875), генерал-майор (в 1867 г. генерал-лейтенант), инженер путей сообщения, в 1857 г. начальник 2-го округа путей сообщения – Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, на 1857 год. Ч. 1. Власти и места центрального управления и ведомства их. СПб., 1857. С. 247. – В 1858 г. подготовил доклад «Об улучшении судоходства между реками Волховом и Невою». – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 47–50об.

В 1861–1867 гг. директор департамента искусственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий. – Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи, и по главным управлениям в Царстве Польском и в Великом княжестве Финляндском, на 1860–1861 г. Ч. 1. С. 511–512; т о же, на 1862–1863 г. С. 479–480; РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991; Ф. 1152. Оп. 9. Д. 280. Председатель комитета устройства нового Ладожского канала (1861–1868 гг.) – Там же. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 18об.; Ф. 207. Оп. 4. Д. 650. Л. 28об., 52.

«Богданович, Николай Ив., инженер–генерал-майор. По Фонтанке д. 119, кв. 3». – Всеобщая адресная книга С.-Петербурга. СПб., изд. Гоппе и Корнфельд, 1867-1868. С. 50.

**Гладин**, Григорий Васильевич, вытегорский 1-й гильдии купец, подрядчик, строитель Ново-Ладожского канала, родился 24 сентября 1799 г. близ г. Вологды, в селе Новленском, крепостным помещика Горяинова. Еще в молодых годах <...>поступил десятником при производившихся тогда работах на канале герцога Виртембергского. Затем Г. принял участие в осушке земель немецких колонистов в С.-Петербурге за Московской заставой и в разведении парка в Царском Селе. <...>Наконец ...ему удалось выхлопотать подряд на устройство дока в военной Кронштадтской гавани, который был начат в 1836 г. и с успехом окончен в 1840 г. В том же году он взял новый подряд – расширение и очистку Тверского (Вышерского) канала между реками Цной и Тверцой, и окончил его в 1842 г. В 1843 г. Г. взялся прорыть Белозерский канал на протяжении 43 вер. и в сентябре этого же года – прорыть продолжение Онежского канала на протяжении 43 верст. Первый из них открыт 6 августа 1846 г. <...>а второй в 1851 г. <...>Кроме того, Г. углубил каналы Сясский и Свирский на протяжении 13 верст, для чего нужно было подводную часть выемки производить весной с 1-го марта по 15-е мая, чтобы не останавливать судоходства; устроил шоссе из Красного Села в Гатчину, Ропшу и Кипень на протяжении 60 верст; построил в С.-Петербурге Литейный и Сампсониевский мосты на Неве; устроил бассейн близ Обводного канала при Николаевской жел. дороге и на той же дороге проложил подземные телеграфные проволоки до гор. Москвы; построил укрепления при Кронштадтском порте, а также участвовал в постройке южных жел. дор<ог>. Наконец, 28 мая 1861 г. Г. принял на себя сооружение в 5 лет за 4.600.000 руб. Ладожского канала от г. Шлиссельбурга до Новой Ладоги, самый трудный подряд вследствие твердости каменисто-глинистой почвы; подряд этот был окончен уже после смерти Г. его сыновьями. Открытие канала состоялось 1 сентября 1866 г.; он был назван Александровским в отличие от старого Ладожского, названного Петровским. В 1862 г. Г. окончил в несколько месяцев Нижегородскую жел. дорогу от Владимира до Нижнего Новгорода. Он умер в С.-Петербурге 22 августа 1865 г. и похоронен на Волковом старообрядческом кладбище. Г. славился своим честным, гуманным отношением к рабочим, число которых доходило у него иногда до 30 тысяч; заботиться о них, удовлетворять их нужды он считал своей обязанностью, ни один не уходил от него обиженным или неудовлетворенным, и за это Г. был прозван «добрым дедушкой». Еще в 1837 г. он выкупил на волю свое семейство, а потом все родное село в 150 душ.

*Александрович Е.* Гладин // Русский биографический словарь. Т. 5 («Герберский – Гогенлоэ»). СПб., 1916. С. 243–245.

**Гладин**, Иван Григорьев. «По Лиговке, д. 43. Подряд. земляных работ». – Всеобщая адресная книга<...> С. 117.

**Евреинов**, Вячеслав Дмитриевич (1808–1868), инженер путей сообщения, генерал-майор, член Комитета строений и гидравлических работ и правления 1-го округа путей сообщения, был профессором в Институте путей сообщения, преподавал в Горном институте. Член Комитета по составлению строительного устава, состоял членом правления первого округа путей сообщения. Его инженерные расчеты использовались при установке памятника Николаю I и памятника тысячелетию России. – Выдающиеся выпускники и деятели Петербургского государственного университета путей сообщения. СПб., 2009; Азбучный указатель имен русских деятелей. Ч. I // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 60. СПб., 1887. С. 230; РГИА. Ф. 40. Оп. 2. Д. 20. Л. 87; Д. 23. Л. 28об. – Начальник 1-го округа путей сообщения – Адрес-календарь. Общая роспись начальствующим и прочим должностным лицам по всем управлениям... на 1862–1863 год. СПб., 1863. Ч. 1. С. 485–486; директор департамента сухопутных сообщений МПС. – То же, на 1868 г. С. 563–564; 1865 г.: РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 60.

«Евреинов, Вячесл. Дм., инженер генерал-майор. По Мойке д. 77, кв. 2». – Всеобщая адресная книга<...> С. 163.

**Казнаков**, Василий Геннадиевич (1822–1877). В 1848–1850 гг. преподавал в Петербургском технологическом институте. В 1851 г. начальник Искусственного отделения Правления 1-го округа; служил в Статистическом комитете (1853), был начальником отделения Департамента искусственных дел (1856) и делопроизводителем Комитета для начертания общего плана водяных и сухопутных сообщений империи. Действительный статский советник (1870), тайный советник (1877). Автор очерка «Описание Ладожского канала, в историческом и статистическом отношениях» (1856), статьи «Способ уборки камня из выемки нового Ладожского канала» (1861), записки «Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового» (1866). Ходатайствовал о наименовании старых устьев Ладожского канала Петровскими, а новых Екатерининскими, что и было сделано по императорскому указу (1875). В.Г. Казнаков занимался урегулированием плана Новой Ладоги (1858–1859), с 1861 г. состоял в гл. управлении Свирского канала и членом Комитета устройства нового Ладожского канала. Для Монетного двора выполнил эскиз настольной медали «В память открытия нового Ладожского канала» (1866). В 1871–1877 гг. начальник 1-го округа путей сообщения. – *Берташ А.В., Векслер А.Ф.* Новая Ладога. СПб., Дм. Буланин, 2004. С. 44.

«Казнаков, Вас. Геннад., инженер-полковник. По Фонтанке д. 71, кв. 4». – Всеобщая адресная книга<...> С. 211.

**Киприянов**, Валериан Александрович, «родился 5-го октября 1818 г., в дворянской семье Смоленской губ., Ельнинского уезда; воспитание получил в Институте Корпуса инженеров путей сообщения, в котором окончил курс в 1839 г. Поступив на службу в Московский округ путей сообщения, В.А. работал по устройству судоходства на р. Москве, по водоснабжению города и по устройству водяного пути между р. Москвою и Волгою. В конце сороковых годов Киприянов познакомился с проф. Рулье, имевшим тогда сильное обаяние в кругу лиц, интересовавшихся в Москве естествознанием; это знакомство<...> дало толчок и направление его будущей деятельности. Командированный в 1848 году по обязанностям службы в Курск для проведения шоссе, В.А. в течение пяти лет предается геологическому исследованию местности, в особенности же условий залегания той оригинальной породы, которая шла под названием «саморода» на мощение шоссе, и которая особенно в последующее время под именем «фосфорита» заставляла о себе так много говорить. В.А. открыл в этой породе множество самых разнообразных палеонтологических остатков, между которыми особенного внимания заслуживали обильные остатки рыб, завров и моллюсков. <...> Придя к убеждению, что поверхностное, по одним только внешним признакам, определение остатков позвоночных, господствовавшее в то время <...> ведет нередко к грубым ошибкам, Киприянов солидно принялся за занятия гистологией и историей развития кости, тогда еще совершенно новых отраслей знания, на которых и основал обработку своего материала. Для лучшей подготовки себя в этом направлении Киприянов отправился учиться в Германию и в особенности в Англию к знаменитому Ричарду Оуэну, в духе и под

сильным влиянием которого В.А. и опубликовал большую часть палеонтологических работ, приобретших ему почетную известность среди палеонтологов и зоологов. <...>

По возвращении из заграницы Киприянов, не оставляя своих палеонтологических занятий, продолжал разностороннюю деятельность в качестве инженера путей сообщения <...> сперва на государственной службе, между прочим в качестве редактора Журнала путей сообщения, преподавателя Геогнозии в Строительном училище, потом на частной службе директора С.-Петербургских водопроводов, затем главного инженера по постройке Нижегородской линии железной дороги, позже в управлении по устройству канала императора Александра II. Последнею служебною деятельностью В.А. была правительственная инспекция на различных частных линиях железных дорог, до 1876 г., когда он окончательно оставил службу. Скончался в Москве 21 января 1889 года в чине тайного советника.

*Житков С.М.*, сост. Биографии инженеров путей сообщения. Вып. 3. СПб., 1902. С. 70–71.

Валериан Александрович Киприянов (1818–1889) принадлежит к числу первых отечественных палеонтологов. Он опубликовал статьи с описаниями и изображениями изученных им остатков хрящевых и костистых рыб из верхнего мела Курской и Орловской губерний и стал автором четырех монографий, посвященных юрским и меловым рептилиям. /68/ <...> Помимо работ геолого-палеонтологического содержания, В.А. Киприяновым опубликованы «Критический обзор проектов для предохранения С.-Петербурга от наводнения» (1858 г.), «Описание открытия и построения канала Александра II» (1866 г.), а также статьи в Журнале Главного управления путей сообщения и публичных зданий: «Описание Московской губернии в строительном отношении. Статья первая» и «Описание Московской губернии в строительном отношении. Статья вторая и последняя» (1856 г.), «Заметка о распространении оврагов в Южной России» (1857). Он также является автором очерков «Великая равнина Российской империи (орографический очерк)», «К воспоминаниям о Корпусе инженеров путей сообщения и его институте». /73/

*Стародубцева И.А., Сорока И.Л.* В.А. Киприянов – инженер, палеонтолог и геолог // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2016. № 6. С. 68–74.

Киприянов, В.А., «инженер-подполковник. По Фонтанке д. 107, кв. 28». – Всеобщая адресная книга <...> С. 224.

**Красовский** Александр. В 1857 г. инженер-поручик, столоначальник Правления I Округа п. с. – Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве. 1857. Ч. 1. С. 247. Помощник производителя работ по устройству нового Ладожского канала «с зачислением по Главному управлению». – Приказ по ведомству путей сообщения и публичных зданий ... февраля 20 дня 1861 года. || № 21. О чинах военных. – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 36. – В 1867 г. инженер-капитан. – РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 19.

«1854 года || 5 июня. Удостоены чина поручика. ... 2. Красовский, Александр». – Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет: 1810–1910. СПб., [1910]. С. 65, 193.

**Лесников**, Владимир Николаевич ... родился в 1816 году, вступил кадетом в Институт Корпуса инженеров путей сообщения в 1830 году и произведен в прапорщики в 1833 году. <...> В июле 1843 года В.Н. Лесников определен помощником контролера в техническое отделение департамента ревизии отчетов Главного Управления, пробыв на этом месте до мая 1846 года, когда он был назначен начальником чертежной правления I (Петербургского) округа. В этом же округе В.Н. Лесников занимал должности члена общего присутствия (1853–1858 года), помощника начальника округа (1858–1865 года) и, с 1865 года, начальника округа. Вследствие Высочайшего повеления В.Н. Лесников составил новый план города Валдая и Яма-Зимогорья (1854 г.).

В.Н. Лесников принимал участие во многих комиссиях: по освидетельствованию конно-железных дорог, устроенных в Петербурге – от Адмиралтейской площади на Васильевский остров и по Большой Садовой (1864 г.); в комиссии, образованной по Высочайшему

повелению при Министерстве внутренних дел для разрешения вопроса о причинах порчи воды в Лиговском канале (1866 г.) <...> состоял членом Комитета по устройству Нового Ладожского канала, именующегося ныне каналом Императора Александра II (1865–1867 гг.), – комитета по преобразованию округов путей сообщения (1865 года), – Комитета для рассмотрения проектов на устройства Петербургского порта и Ораниенбаумской гавани (1869 г.), – Комитета о переустройстве Мариинского водного пути (1876 г.). В феврале 1869 г. ...был назначен инспектором по сооружению памятника Императрице Екатерине II в С.-Петербурге.

В 1868 году В.Н. Лесников из полковников был переименован в действительные статские советники. В мае 1870 года <он>вышел в отставку <...>в ноябре 1872 года ...вновь вступил в государственную службу, занявши пост вице-директора телеграфного департамента и помощника директора телеграфов. <...>По телеграфному ведомству ...оставался на службе до августа 1884 года <...> скончался в июне 1891 года в С.-Петербурге.

*Житков С.М.*, сост. Биографии инженеров... Вып. 2. СПб., 1893. С. 77–78.

«Лесников, Влад. Никол., инженер-полковник. Офицерская ул., д. 19, кв. 4». – Всеобщая адресная книга<...> С. 291.

**Мельников, Павел Петрович** (1804–1880), выдающийся русский инженер–механик и гидравлик, главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями (1862–1865), первый министр путей сообщения Российской Империи (1865–1869), генерал-лейтенант (1859), инженер-генерал (1869). В 1825 г. окончил курс Института Корпуса инженеров путей сообщения поручиком и оставлен при институте репетитором. В 1826 г. ему поручено было составление проекта улучшения Волховских порогов<...> с устройством на р. Волхов водостеснительных плотин. В 1830 г. он заведовал работами по улучшению судоходства в Кокенгузенских порогах реки Западной Двины и, сверх того, производил изыскания по соединению Западной Двины с Ловатью. В 1833 г. М. был назначен профессором прикладной механики в институте и в артиллерийском училище. Главнейшая заслуга М. в области строительного дела в России относится к участию его в сооружении СПб.–Московской <...> Николаевской железной дороги. По окончании постройки дороги на М. возложены были изыскания железной дороги от Москвы до Черного моря. В 1858 г. М. назначен членом совета Главного управления путей сообщения и главным инспектором частных железных дорог. <...> В 1865 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий переименовано в Министерство путей сообщения со значительными изменениями в его составе. В 1867 г. военное устройство инженеров путей сообщения преобразовано в гражданское. Институт инженеров путей сообщения, также имевший военное устройство, преобразован в 1864 г. в открытое гражданское учебное заведение. <...>

В 1866 г. открыт канал Императора Александра II, расширена и углублена часть Свицкого канала, продолжались работы по улучшению Мариинской системы и условий судоходства по Волге. В 1867 г. положено начало устройству судоходной инспекции (на Волге). С 1862 г. производились довольно значительные работы по улучшению Перновского, Либавского, Одесского, Бердянского и Таганрогского портов, а также в устьях реки Волги и Астраханском порту.

Литературные работы М. печатались в «Журнале Путей Сообщения» в период 1832–1860 гг. Отдельно изданы: «Основания практической гидравлики, или О движении воды в различных случаях и действии ее ударом и сопротивлением» (1836) и «О железных дорогах» (1856). – Мельников П.П. // Энциклопедический словарь. Изд. об-во Ф.-А. Брокгауз – И.А. Ефрон. Т. XIX. СПб., 1896. С. 49.

Самая наибольшая деятельность ведомства П. С. при управлении П.П. Мельникова была посвящена железным дорогам. В виду большого числа предложений об устройстве железных дорог по разным направлениям и необходимости постановить, в какой постепенности, какие линии желательнее устраивать, соответственно степени значения их в государственном и торговом отношениях, в Главном управлении П. С. была составлена в [1]862 г. общая сеть главных линий ж. д. в Европейской России. /71/<...>

При П.П. Мельникове была возобновлена постройка железных дорог непосредственно от правительства, <...>было построено до 1.800 верст. Вместе с этим однако, с [1]865 г. начинается выдача концессий частным лицам с выпуском акций или облигаций под гарантию правительства. Для устранения, хотя в некоторой степени, неблагоприятных условий для казны при выдаче концессий<...> средствами правительства производились изыскания по направлению тех линий, осуществление которых представляло наиболее важности для государства. /72/ <...> За время управления П.П. Мельникова ведомством Путей /73/ сообщения, с 12 октября [1]862 г. по 20 апреля 869 г. к существовавшей русской сети железных дорог прибавилась 4,451 верста. <...> При праздновании пятидесятилетия службы в [1]872 г. П.П. получил алмазные знаки ордена св. Александра Невского. Тогда же при Институте Инженеров путей сообщения учреждена стипендия имени П.П. Мельникова. /74/

*Житков С.М.*, сост. Биографии инженеров... Вып. 1. СПб., 1889. С. 52–75.

**Немира**, Казимир, в 1861 г. инженер-штабс-капитан, помощник производителя работ по устройству нового Ладожского канала «с зачислением по Главному управлению». – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 36. – Соавтор Ф.О. Стабровского при подготовке проекта нового Ладожского канала и его корректировках. – НТБ ПГУПС. ОРКР. №№ 19416/Т58; РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 356, 357. – В 1868 г. инженер-подполковник. – РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 19.

«1841 года ...удостоены чина поручика. <...>Немира, Казимир». – Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет: 1810–1910. СПб., [1910]. С. 71, 202.

**Петров**, Илларион Иванович. В 1862–1878 гг. начальник III отделения 1-го округа путей сообщения. – Адрес-календарь. Общая роспись начальствующим и прочим должностных лиц по всем управлениям в Империи... на 1862–1863 год. СПб., 1863. Ч. 1. С. 485–486; то же, на 1868 г. С. 565–566; РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3663. В 1867 г. инженер-подполковник, производитель работ и член комиссии освидетельствования работ по устройству нового Ладожского канала. – РГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1992. Л. 85–88; ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 91. Д. 656. Л. 2об. В 1868 г. статский советник. – РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 19. В 1886–1896 гг. начальник Петербургского округа путей сообщения, председатель технического присутствия по работам углубления Приладожских каналов, действительный статский советник. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 125; Оп. 97. Д. 651.

«Петров --- Илар. Ив., от[ставн. тайный советник], инж. Поварской пер., 4. Чл. ревиз. комиссии вспомогат. кассы инж. п. с.» – Весь С.-Петербург на 1897 г. СПб., 1897. Отд. III. С. 309.

**Стабровский**, Феликс Осипович, в 1857–1861 г. инженер-подполковник, в 1862 г. полковник. – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990, 3991. Автор проекта «улучшения Ладожского канала» (1857 г.), первоначального проекта нового Ладожского канала (1858 г.) и большей части его корректировок (1861–1863 гг.) – НТБ ПГУПС. №№ 19416/Т58, 22093; РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 39, 57–58; Ф. 1487. Оп. 11. Д. 355–357; там же. Оп. 44. Д. 298. Главный производитель работ по устройству нового Ладожского канала (опубл. ист., см. выше). В 1867 г. статский советник – РГИА. Ф. 173. Оп. 1. Д. 252. Л. 19; в 1867–1870 гг. занимал должность губернского инженера при С.-Петербургском губернском правлении. – ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп.1 Д. 16. В 1878–1880 гг. председатель Комитета о мерах предупреждения пожаров на судах и пристанях при Министерстве путей сообщения, действительный статский советник. – РГИА. Ф. 178. Оп. 1. Д. 4. Автор очерка «Об устройстве нового обводного открытого Ладожского канала» (1862 г., см. выше), нескольких отчетов о его строительстве и докладов о мерах по улучшению приладожского водного пути, в осн. неопубликованных. – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3990. Л. 18–36.

«Выпуск 1841 года. 12 мая. Удостоены чина поручика ...10. Стабровский, Феликс». – Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет: 1810–1910. СПб., [1910]. С. 21, 214.

**Струнников**, «Иван Тимофеев., 1-й гильдии купец», по набер. р. Б. Невы д. 39. Оптов. хлеб. торг». – Всеобщая адресная книга<...> С. 459.

«Кашинский 1-й гильдии купец потомственный почетный гражданин Иван Тимофеевич Струнников, жительство ...имеет на Калашниковской пристани в доме Шабунина». – РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3991. Л. 39.

**Сухомлин**, Иван Степанович, коллежский советник. «По Фонтанке д. 107, кв. 19. На госуд. службе». – Всеобщая адресная книга<...> С. 463.

**Толстой**, Григорий Матвеевич (1816–1870). В 1857 г. полковник, помощник начальника, в 1860–1861 гг. начальник 1-го округа путей сообщения. – Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве. 1857. Ч. 1. С. 247; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Империи... на 1860–1861 год. СПб., 1861. Ч. 1. С. 515–516. В конце 1860-х гг. инспектор работ по сооружению Курско-Харьков.-Азов. железной дороги. – Азбучный указатель имен русских деятелей. Ч. II // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 62. СПб., 1888. С. 346.

«Толстой || Григор. Матв., ген.-майор. Надеждин. ул. д. 34, кв. 13». – Всеобщая адресная книга... 1867-1868. С. 477.

**Фламан**, Константин. «Выпуск 1852 года. 15 июня. Удостоены чина поручика ...8. Фламан Константин». – Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет: 1810–1910. СПб., [1910]. С. 85, 218.

**Чевкин**, Константин Владимирович (1803–1875), главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями (1855–1862), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, председатель департамента экономии Государственного Совета (с 1862). – Список генералам по старшинству, исправлен по 15-е февраля<1875>. СПб., Воен. тип., 1875. С. 42–43.

К.В. Чевкин обучался в Пажеском корпусе (1816–1822), «занял первое место в числе отличнейших воспитанников<...> На выпускном экзамене он оказался первым по наукам и, 31 марта 1822 года, вступил на службу прапорщиком в гвардейский генеральный штаб. Прикомандированный сначала к военно-топографическому депо, для упражнения и усовершенствования в картографических работах, он уже через четыре месяца был переведен в гвардейский корпус, при штабе которого в течение четырех лет занимал должность начальника квартирмейстерского отделения». – *Житков С.* Чевкин // Русский биографический словарь. Т. 22 («Чаадаев–Швитков»). СПб., 1905. С. 89.

Участник «Персидской кампании» 1827 г., Русско-турецкой войны 1828–1830 гг. и подавления Польского восстания («Варшавской революции») 1830–1831 гг. – Там же. С. 90–93. В 1834 г. был назначен начальником штаба Корпуса горных инженеров; в 1835–1836, 1838, 1843 гг. совершал объезды горных округов Урала, Сибири, юга России и Крыма. В 1836 г. был командирован за границу для осмотра иностранной горной промышленности, в 1840 г. совершал осмотр железных дорог за границей. – Там же. С. 94–96; РГИА. Ф. 40. Оп. 2. Д. 19. Л. 4–7; Д. 27. Л. 168.

<...>Именным Высочайшим указом, подписанным в Николаеве 15-го октября 1855 г., К.В. Чевкин, в чине генерал-лейтенанта и в звании сенатора, назначен исправляющим должность главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, причем оставлен в звании сенатора и членом Военного совета и совета корпуса горных инженеров. <...> Главное управление заведовало тогда железными дорогами, государственными и губернскими шоссе, всеми скотопрогонными, вдоль сих последних, дорогами, всеми внутренними водами, строительною частью в портах, всюю губернскою строительною и дорожною частями <...> /100/

Со вступлением генерала Чевкина в управление ведомством путей сообщения и публичных зданий начинается на деле новый фазис железнодорожной деятельности в России – период постройки главных линий государственных железнодорожных путей, средствами

частной предприимчивости, сначала чрез иностранцев, а затем уже при помощи отечественных капиталистов. <...>/101/

<...> При Чевкине только были достроены те шоссейные пути, которые были начаты при его предшественнике графе Клейнмихеле. <...> Заботы о шоссе до Чевкина сводились к административным мероприятиям. Упрощение и удешевление верстовых столбов, уменьшение объездов при перестройке шоссейного полотна, хранение в округах образцового каменного материала, правила установки штабелей щебня – все это указано и введено при Чевкине.

Более значительное улучшение, чем шоссе, получили при Чевкине некоторые водные пути <...> Главнейшее улучшение коснулось Мариинской системы. В 1858 году Мариинская система была посещена Императором Александром II, который <...>выслушал доклад Чевкина об улучшениях Мариинской системы и лично осматривал места предполагавшихся работ. С того же года было приступлено к предположенным улучшениям и в период времени с 1858 по 1862 год многокамерные шлюзы были заменены шлюзами с меньшим числом камер, полушлюзы заменены однокамерными шлюзами с удлинением до 22 сажень <...> через спрямление, помимо удобства для движения судов, произошло сокращение водного пути на 12 вер. 214 саж. Улучшения эти оказали значительное влияние на судоходство по Мариинской системе. Судам дозволено плавать с осадкою в воде  $7\frac{1}{2}$  четвертей аршина вместо прежних 7 четвертей; вместо прежних судов длиной 12 саж., шириною 27 футов, с грузом до 10 тыс. пуд., разрешено плавать судам длиной 18 саж., шириною  $27\frac{1}{2}$  футов, поднимающим груза до 20 тыс. пуд.; несмотря на то, что суда начали плавать почти исключительно большемерные, количество их не только не уменьшилось, но продолжало с каждым годом увеличиваться.

Засорение и обмеление Ладожского канала вызывало необходимость углубления его не менее, как на 4 фута. Осуществление выработанного для этой цели проекта оказывалось, однако, чрезвычайно затруднительным, как вследствие большого срока, необходимого для исполнения работы, так и по трудности условий, обязывающих производить углубление канала позднюю осень и зимою, чтобы не останавливать судоходства. По этим причинам по представлению Чевкина Высочайше повелено устроить новый Ладожский канал, смежный существующему каналу. Работы по устройству нового канала начались 28 мая 1861 г.; подрядчик Гладин (за оптовую сумму 4.600.000 руб.) обязался окончить копку канала в пять лет. Надзор за производством работ был возложен на особый комитет. <...>/106/

По мысли К.В. Чевкина и личными его трудами учреждено в России специальное управление телеграфами. Со времени учреждения в России электромагнитных телеграфов, в 1850–1851 гг. и до 1858 г., управление телеграфами было сосредоточено в правлении 1-го Округа путей сообщения. К.В. Чевкин придал этому управлению значительно большие размеры и с 1859 г. телеграфная часть составила самостоятельное /107/ целое, как по внутренней своей организации, так и по внешним отличиям. <...>

Занимая должность главноуправляющего в период широких правительственных преобразований, Чевкин опытною рукою проводил эти начала по ведомству путей сообщения. Новое направление отразилось в отношении Чевкина к своим ближайшим сотрудникам.

<...> Не предпринимая никаких радикальных реформ во внутреннем устройстве центрального и местных управлений, Чевкин произвел отдельные частные улучшения или усовершенствования: сокращение переписки, упрощение текста казенных телеграмм, дозволение принимать лиц свободных сословий на службу по главному управлению: писарями, кондукторами и т.п. <...>/108/ Денежное содержание инженеров путей сообщения увеличено: испрошено ежегодное ассигнование 5000 руб. в пособие на воспитание бедных детей чинов Главного управления. Образована эмеритальная касса инженеров путей сообщения и чинов строительного разряда и военно-рабочих рот, но без участия гражданских чинов ведомства, что очень неблагоприятно отразилось на их материальном положении. Особенно обращают на себя внимание те частные меры, в которых ясно выражается как чувство человеколюбия Чевкина, так и полное отрешение от всего того, что основано на рутине и ли-

шено прочного логического основания. Таким образом, почину Чевкина принадлежит ...дозволение недостаточным жителям некоторых губернских и уездных городов возводить деревянные надворные строения, где оные были воспрещаемы, а равно крыть крыши камышом и соломою; отмена закона о нечетном числе окон в фасадах зданий, а также об обязательных фасадах для частных построек при шоссе; отмена обязательной постройки в селениях колодцев только с валом и колесом; разрешение сельским прихожанам избирать в строители храмов вольнопрактикующих техников; воспрещение строительным и дорожным комиссиям требовать от владельцев документы на право владения застраиваемыми участками; отмена распоряжения о переселении жителей Галерного в С.-Петербурге селения, и, наконец, правила 1861 г. о найме рабочих на большие казенные и общественные сооружения.<...>/109/

Усиленные занятия расстроили здоровье Чевкина и он испросил Высочайшее соизволение на освобождение от должности главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий. 11 октября 1862 г. последовал милостивый Высочайший рескрипт, коим прошение Чевкина удовлетворялось... <...> 18 октября того же 1862 г. Всемилоостивейше предоставлено генерал-адъютанту Чевкину носить мундир корпуса инженеров путей сообщения и числиться по сему корпусу. С 1863 года Чевкин был назначен на важный пост председателя департамента экономии Государственного Совета и с того времени в течение девяти лет постоянно утверждался вновь в этой должности. <...> /111/

31 марта 1872 года было торжественно отпраздновано пятидесятилетие службы Чевкина в офицерских чинах. В Высочайшем рескрипте значилось: «После исполнения важных обязанностей по частям административной и судебной, призванные мною к управлению ведомства Путей Сообщения, вы по указаниям Моим неусыпными трудами положили прочное начало построению в России обширной сети железных дорог – залога ее богатства и преуспевания, и до сего времени остаетесь одним из ближайших и полезнейших советников Моих в трудных вопросах по железнодорожному делу. Столь же ревностное участие вы принимали во всех важных мероприятиях и государственных преобразованиях, обсуждавшихся в высших учреждениях. В деле освобождения крестьян Я нашел в вас сотрудника, с горячим сочувствием отозвавшегося на Мой призыв, верно понявшего Мою мысль и Мои намерения. Наконец, девятилетним председательствованием в департаменте Экономии Государственного Совета вы стяжали новые права на признательность и уважение соотечественников. Нужна была необыкновенная энергия и настойчивость, с обширную деловую опытностью и многосторонними сведениями, чтобы преодолеть все трудности предлежавшей сему департаменту задачи: восстановления равновесия между государственными расходами и доходами при постоянно и быстро возрастающих потребностях управления. Вам дано счастье видеть ныне уже первый плод тяжелых трудов, которые вы в сем деле несете с полным самоотвержением, не зная отдыха, не щадя сил и здоровья. Сведение росписи 1872 г. без дефицита есть важная ступень, как залог прочного улучшения в будущем, и отечество не забудет, насколько оно этим обязано вам и другим сотрудникам Моим в делах финансового управления». Вместе с сим Чевкину был пожалован украшенный алмазами портрет Государя Императора. В память события была выбита медаль. <...> По ходатайству министра путей сообщения Чевкин Высочайше был назначен почетным членом Института инженеров путей сообщения. <...> /112/

Расстроенное здоровье заставило Чевкина удалиться от дел; 29 июня 1875 г. он, больной, отправился за границу. 3 ноября 1875 г. телеграмма сообщила Русскому обществу о его кончине в Ницце, где он и погребен. <...> Безукоризненно честный в высшем значении этого слова, упорный и настойчивый в достижении однажды принятой цели, горячо сознававший обязанности, налагаемые на него чувством долга, он сумел приносить свои личные чувства, труд и здоровье в жертву общему делу. /113/

*Житков С.* Чевкин // Русский биографический словарь. Т. 22 («Чаадаев–Швитков»). СПб., 1905. С. 89–113.

## **Приложение № 2**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не) с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **Историко-архивные и библиографические исследования**

### **ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ**

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

(иллюстрации к разделу «Историческая справка»)

I. Планографические и архитектурно-графические материалы

1. План Мариинского водного пути. 1910 г. (Петрашень И.В. Мариинская система. СПб., 1910. [Прилож.] Л.1).
2. Карта Ладожского канала (Plan der Ladogaischen Canals mit seiner ümliedenden situation, und denen dazu gehovigen Plans und Profils). 1730 г. – Королевский архив Швеции, Стокгольм; копия. – Музей истории г. Шлиссельбурга. № НВФ-431
3. Карта Ладожского канала (Ладожской канал, Canalus Ladogensis.) СПб., изд. Академии наук, 1756 г. – internet: [www.aroundspb.ru/kart](http://www.aroundspb.ru/kart)
4. План Санктпетербургской губернии городу Шлиссельбургу. 1784 г.; копия 1-й половины XIX в. – Музей истории г. Шлиссельбурга. № КП-1. ИзО-1.
5. Карта Ладожского озера. Гр[ав]. А. Савинков. СПб., 1800. – internet: David Rumsey Map collection /[www.davidrumsey.com/](http://www.davidrumsey.com/).
6. План Санктпетербургской губернии города Шлиссельбурга. 1837 г. – РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 134. Л. 1.
7. Карта части С.-Петербургской губернии. СПб., Военно-топографическое депо, 1840. – internet: [www.aroundspb.ru/kart](http://www.aroundspb.ru/kart).
8. Топографический план существующего и предполагаемого нового открытого Ладожского канала. 1858 г. – Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859. [прилож.] Л. 19.
9. Детальный план предполагаемого к устройению нового обводного открытого Ладожского канала. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт». б.№. Л. 3.
10. Детальный план предполагаемого входа с реки Волхова в новый обводной открытый Ладожский канал. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А.

- Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт». б.№. Л. 4.
11. Чертежи мостов, предполагаемых к устройению чрез реки пересекающие новый обводной открытый Ладожский канал. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт». б.№. Л. 47.
  12. Чертежи плавучей отводной лавы и караульной будки, предполагаемых к устройению по ново[му] обводному открытому Ладожскому каналу. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт». б.№. Л. 48.
  13. Перемычки, профили ново[го] обводного открытого Ладожского канала и профиль береговой «Администрация «Волго-Балт». б.№.
  14. Детальный план пересечения реки Назии с нов[ым] обводным открытым Ладожским каналом с профилями береговой обделки. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. б.д. (нач. 1860-х гг.) – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 356. Л.1.
  15. План речки Кобоны. План речки Белозерской. План речки Дубенской. (Места пересечения с новым Ладожским каналом). Разрезы по оси канала. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. б.д. (нач. 1860-х гг.) – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 357. Л. 2.
  16. Фасад береговой обделки. План береговой обделки [нового Ладожского канала]. б.д. (нач. 1860-х гг.) – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 357. Л. 4.
  17. Изменительный проектный план устройства выхода нового Ладожского канала в реку Неву в г. Шлиссельбурге. Инж. Ф. Стабровский. [1862 г.] – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 355. Л.1.
  18. Проект изменения направления входа нового Ладожского канала при устье р. Волхова в г. Новой Ладогге. Инж. К. Немира. 1864 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 354. Л.1.
  19. План слободы Загородья, составляющей часть города Новой Ладогги. 1869 г. (материалы корректировки плана урегулирования Новой Ладогги 1858–1859

- гг., показан «нового Ладожского канала вход»). – РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 128. Л.1.
20. Отчетный план работ нового Ладожского канала. Инж. Ф. Стабровский. 1863 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 298. Л.1.
21. План открытого нового Ладожского канала, сооруженного повелением Императора Александра II. Отчетные чертежи. Инж. В. Киприянов. 1866 г. – НТБ ПГУПС. А.VI.16/К42.
22. Чертежи обелисков – «памятников сооружения Нового канала, при истоке реки Невы, -при устье реки Волхова». Инж. В. Киприянов. 1866 г. – НТБ ПГУПС. (фрагм. илл. 21).
23. Карта канала Императора Александра II с показанием селений и верст по оному (копия, 1880 г.) – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 1638. Л. 14об.–14-а.
24. Топографический план и профили канала Императора Александра II во 2-м участке Шлиссельбургского отделения С.-Петербургского округа п. с. Инж. В. Петрашень. 1890 г. –Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт». № 562 F/10.
25. Чертежи и зарисовки фрагментов дамб и откосов канала с изображением новой отделки. Инж. Б.П. Жерве. 1906–1907 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 2811. Л. 143об.–146.
26. План устьев каналов в г. Шлиссельбурге. Инж. Б.П. Жерве. 1908 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789. Л. 3.
- 26а. План устьев каналов в г. Шлиссельбурге. Инж. Б.П. Жерве. 1908 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789. Л. 3. Фрагмент. (XXIV – обозначен вновь построенный в 1906 г. мол; XII – новое местоположение обелиска, XIII – «Железный павильон»).
27. Проект гавани для судов при канале императора Александра II, г. Новая Ладога. Инж. М.А. Токарский. 1908–1911 гг. (Токарский М.А. Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911. С. 66.)

28. Детали устройства перемычек [– материалы для исполнения работ по углублению канала императора Александра II]. 1915–1916 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 653. Л. 67–68.
29. Продольный профиль кан. императора Александра II [– материалы для исполнения работ по углублению канала]. Инж. Л. Каверзнев. 1915–1916 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 653. Л. 79–81.
30. Дистанции Новоладожского канала на топографической карте Ленинградской области съемки конца 1930-х гг. (Л., 1941 – internet: [www.aroundspb.ru/kart](http://www.aroundspb.ru/kart)).


## II. Фотоматериалы (1890-е – 2010-е гг.)

31. Вид Шлиссельбурга. 1890-е гг. – The New York Public Library. SLV 135, – internet: [www.digitalcollections.nypl.org/collections/v](http://www.digitalcollections.nypl.org/collections/v).
32. Neva a la sortie du lac («Нева при впадении в озеро»). 1900-е гг. – Khonsky A. La Neva et les canaux du Ladoga par Adrien Khonsky. St. Petersburg, 1908. p.7.
33. Шлиссельбург. Вид реки Невы. Откр[ытое письмо] 1910-х гг.
34. Землечерпа[тельный снаряд] на Ладожском канале [у дамбы в Шлиссельбурге]. 1908 г. –ЦГАКФФД. Д 17020
35. Петроград. – Крепость в Шлиссельбурге. Откр[ытое письмо] 1914–1916 гг.
36. Новоладожский канал в Шлиссельбурге. 1941 г. – internet: [www.pastvu.com/p/1065745](http://www.pastvu.com/p/1065745).
37. Шлиссельбург. [Устья Староладожского канала (см. илл. 4, 6) и Новоладожского канала с дамбой (см. илл. 17)] Аэрофотосъемка 1943 г. – internet: [www.pastvu.com/p/492455](http://www.pastvu.com/p/492455).
38. Вид на крепость Орешек. 1969 г. – из частн. собр.; internet: [www.pastvu.com/p/907842](http://www.pastvu.com/p/907842).
39. Вход в Новоладожский канал. 1981 г. – из частн. собр.; internet: [www.pastvu.com/p/564544](http://www.pastvu.com/p/564544).


40. Мол в устье Новолодожского канала в Шлиссельбурге. 1990-е гг. (Лермонтова М.А. Старолодожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. /дисс./ СПб., 1997. С. 280, илл. 22.)
41. Понтонный мост через Новолодожский канал близ Шлиссельбурга. 2018 г. – из частн. собр.; internet: [www.tourister.ru/responses/id-25840](http://www.tourister.ru/responses/id-25840).
42. Новолодожский канал. Спуск к переправе близ Шлиссельбурга. 2018 г. – Там же.
43. Новолодожский канал. Перекидной деревянный мост. 1959 г. – НЛМ. № КП-2340 Ф-723.
44. Вид Нового канала с р. Волхов, г. Новая Ладога. 1970-е гг. – НЛМ. № КП-297 Ф-109.
45. Берег Нового Ладожского канала у выхода его в реку Волхов. Часть берега укреплена сваями. 1981 г. – НЛМ. № КП-338 Ф-150.
46. Новый Ладожский канал (имени императора Александра II). Вид со стороны южного берега. 1981 г. – НЛМ. № КП-359 Ф-171.
47. Современная жилая застройка правобережной дамбы Новолодожского канала в Новой Ладоге. 1990-е гг. (Лермонтова М.А. Старолодожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. /дисс./ СПб., 1997. С. 367, илл. 169.)
48. Обелиск канала императора Александра II в Новой Ладоге. 1990-е гг. (Там же. С. 408, илл. 241.)
49. Канал императора Александра II на 5-й версте от Шлиссельбурга. 1900-е гг. (Там же. С. 277, илл. 17.)
50. Разрушение берегов [Новолодожского] канала паровой волной. (Разрушение не только откоса, но и всей нижней бермы озерной дамбы.) 1908-1911 гг. (Токарский М.А. Ладожские каналы и проекты улучшения их судоходных условий. СПб., 1911. С. 31, илл. 8.)
51. Устройство бечевника (Canal Alexandre II; chemin de halage en construction.) 1900-е гг. –Khonsky A. La Neva et les canaux du Ladoga par Adrien Khonsky. St. Petersburg, 1908. p.11.

52. Вид Ладожского канала. [Бечевник.] Фотография 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 16986.
53. Канал императора Александра II. Работы по углублению канала. 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 16815.
54. Вид Новоладожского канала. [Работа парового землечерпательного снаряда.] 1908 г. –ЦГАКФФД. Д 16809.
55. Землечерпа[тельный снаряд] «Ладога». 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 17019.
56. Землечерпательница «Ладога» на Новоладожском канале. 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 16808.
57. Землечерпа[ние] на Новоладожском канале. [Выгрузка грунта.] 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 16814.
58. Землечерпа[тельный снаряд с ковшом.] 1908 г. – ЦГАКФФД. Д 17014.
59. Новоладожский канал («Кран №2 на Белом Камне»). [1960] г. – Музей истории г. Шлиссельбурга. № ШКМ НВФ-336.
60. Новоладожский канал («Работа крана №2 на Белом Камне»). [1960] г. – Музей истории г. Шлиссельбурга. № ШКМ НВФ-331.
61. Кобона, Кировский район Ленинградской обл. 1960-е гг. – из частн. собр.; internet: [www.vk.com/albums-928920](http://www.vk.com/albums-928920). (Новоладожский канал у р. Кобоны.)
62. Кобона, «на берегу [Новоладожского] канала». 1960-е гг. – из частн. собр.; там же.
63. «Теплоход Л-14, Новоладожский канал». 1991 г. – из частн. собр.; internet: [www.plotina.info/gallery/000675](http://www.plotina.info/gallery/000675).
64. Новоладожский канал. Берег с валунами. 2009 г. – из частн. собр.
65. Современная застройка дамб Новоладожского канала в Черном. 1990-е гг. (Лермонтова М.А. Староладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооруже-ний. /дисс./ СПб., 1997. С. 379, илл. 189.)
66. [Село] Черное. 2012 г. – из частн. собр.
67. Наплавной мост через Новоладожский канал в с. Черное. 2017 г. – из частн. собр.; in-ternet: [www.zagorod.spb.ru/realty/house](http://www.zagorod.spb.ru/realty/house).


68. Берег Новолодожского канала у с. Леднево. 2008 г. – internet:  
[www.plotina.info/gallery/010344](http://www.plotina.info/gallery/010344), [www./kvb.saimaankanava.info/foto](http://www./kvb.saimaankanava.info/foto).
69. Берег Новолодожского канала у с. Дубно. 2009 г. – из частн. собр.; internet:  
[www.foto-terra.ru/photo-page/Russia/Dubno](http://www.foto-terra.ru/photo-page/Russia/Dubno).
70. Новолодожский канал. Разводной мост в с. Дубно. 2016 г. – internet:  
[www.ropshapalace.info/photo/dubno/derevnja//26-0-1100](http://www.ropshapalace.info/photo/dubno/derevnja//26-0-1100).




Илл. 1. План Мариинскаго воднаго пути. 1910 г.




Илл. 2. План Ладожского канала. 1730 г. (копия). – Музей истории г. Шлиссельбурга.



Илл. 3. Карта Ладожского канала (Ладожской канал, Canalus Ladogensis.) 1756 г.




Илл. 4. План Санктпетербургской губернии городу Шлиссельбургу. 1784 г. – Музей истории г. Шлиссельбурга.




Илл. 5. Карта Ладожского озера. Гр[ав]. А. Савинков. 1800 г.




Илл. 6. План Санктпетербургской губернии города Шлиссельбурга. 1837 г. РГИА. Ф. 1293. Оп.167. Д.134. Л.1.




Илл. 7. Карта части С.-Петербургской губернии. Военно-топографическое депо, 1840 г.




Илл. 8. Топографический план существующего и предполагаемого нового открытого Ладожского канала. 1858 г. – Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Т. 29. [к Кн. 2, отд. IV]. СПб., 1859.




Илл. 9. Детальный план предполагаемого к устройству нового обводного открытого Ладожского канала.  
Инж. Ф. Стабовский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт»».




Илл. 10. Детальный план предполагаемого входа с реки Волхова в новый обводной открытый Ладожский канал. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт».




Илл. 11. Чертежи мостов, предполагаемых к устройству чрез реки пересекающие новый обходной открытый Ладожский канал. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт»».




Илл. 12. Чертежи плавучей отводной лавы и караульной будки, предполагаемых к устройству по ново[му] обводному открытому Ладожскому каналу. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт».



Илл. 13. Перемычки, профили ново[го] обводного открытого Ладожского канала и профиль береговой обделки. Инж. Ф. Стабровский, К. Немира, А. Красовский. Проект. 1858–1859 гг. – Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт».




Илл. 14. Детальный план пересечения реки Назии с нов[ым] обводным открытым Ладожским каналом с профилями береговой обделки. б.д. (нач. 1860-х гг.) РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 356. Л.1.




Илл. 15.


План реки Кобоны.  
 План реки Белозерской.  
 План реки Дубенской.  
 (Места пересечения с  
 новым Ладожским  
 каналом). Разрезы по оси  
 канала. б.д. (нач. 1860-х  
 гг.) – РГИА. Ф. 1487. Оп.  
 11. Д. 357. Л. 2.



Илл. 16. Фасад береговой обделки. План береговой обделки [нового Ладожского канала]. б.д. (нач. 1860-х гг.) – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 357. Л. 4.



Илл. 17. Изменительный проектный план устройства выхода нового Ладожского канала в реку Неву в г. Шлиссельбурге. Инж. Ф. Стабровский. [1862 г.] – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 355. Л.1.



Илл. 18. Проект изменения направления входа нового Ладожского канала при устье р. Волхова в г. Новой Ладогѣ. Инж. К. Немира. 1864 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 11. Д. 354. Л.1.

ПЛАНЪ  
слободы Загородья, составляющей части города  
Новой Ладogi

Изъясненіе плана:

- 1) Прямая линия границы квартала по плану Введенскому утверждённому 3 июля 1859 года.
  - 2) Линия границ проекта по плану урегулированному квартала, и полагается проложенная Невладимирская Канала. Проектъ этотъ составленъ по существующимъ постройкамъ.
  - 3) Подъ литерой А показанъ рѣвней недремленныя еще тротуарная тротуарная, турки различной ширины, бѣлосѣтканы; часть этой площади вѣдана подъ постройку садовъ уличныхъ и внутреннихъ дворовъ.
  - 4) Площадь С и В составлена отъ Невладимирской Канала къ Садовой и къ Восточной кварталамъ постройкамъ: Костелу въ изъясненіи, первой недремленности, въ ризахъ ризахъ, потемнѣвшихъ отъ огня ризы Вѣдана, застроены, изъясненіи Г и Д, караваны и инбараны для скота, рыболовныя и тротуары при надлежности скотенна, а также и садовъ.
  - 5) Сплошныя постройки только на площади, ризы и ступени квартала, и застроенныя отъ центра квартала нагрудно подъ ступенями.
  - 6) Подъ литерой Е вѣданы устроенныя сады на территории Г и Д Невладимирской Канала.
  - 7) Подъ литерой Ж вѣданы сады на территории Г и Д Канала.
  - 8) Подъ литерой З вѣданы сады на территории Г и Д Канала.
- Площадь занятая подъ постройки и тротуары, втроемъ отъ площади вѣдана отъ центра.
- Площадь подъ застройку подъ литерой А.



Масштабъ въ Аршинскихъ дюймѣхъ 30 дюймѣхъ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Планъ сей составленъ Александромъ Павловичемъ Зиничевымъ Заместителемъ Р. У. Инженера

Илл. 19. План слободы Загородья, составляющей часть города Новой Ладogi. 1869 г. (материалы корректировки плана урегулирования Новой Ладogi 1858–1859 гг., показан «нового Ладожского канала вход»). – РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 128. Л.1.




Илл. 20. Отчетный план работ нового Ладожского канала. Инж. Ф. Стабровский. 1863 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 298. Л.1.


**ПЛАНЪ**  
**ОТКРЫТАГО НОВАГО ЛАДОЖСКАГО КАНАЛА**  
**СООРУЖЕННАГО ПОВЕЛЕНІЕМЪ**  
**ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II**

Каналъ начатъ постройкою въ 1861 окончена въ 1866 г.

Новый Ладожскій каналъ соединяетъ рѣки Неву и Волховъ, имѣетъ длины 103 версты 240 сажень, ширины по дну 12 сажень. При рѣкахъ ширина увеличена до 30 сажень. Глубина водъ канала при самомъ низкомъ горизонтѣ Ладожскаго озера до 7<sup>м</sup>, а при самомъ высшемъ до 12<sup>м</sup> футъ.



**Продольная нивелировка выемки канала**



**Сравнительная глубина каналовъ относительно горизонта Ладожскаго озера**




**Поперечный разръзъ Новаго канала при большихъ выемкахъ**




Илл. 21. План открытого нового Ладожскаго канала, сооруженнаго повеленіемъ Императора Александра II. Отчетные чертежи. Инж. В. Киприянов. 1866 г. – НТБ ПГУПС.







Илл. 22. Чертежи обелисков – «памятников сооружения Нового канала, при истоке реки Невы, - при устье реки Волхова». Инж. В. Киприянов. 1866 г. – НТБ ПГУПС. (фрагм. илл. 21).



Илл. 23. Карта канала Императора Александра II с показанием селений и верст по оному (копия 1880 г.) – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 1638. Л. 14об.–14-а.




Илл. 24. Топографический план и профили канала Императора Александра II во 2-м участке Шлиссельбургского отделения С.-Петербургского округа п. с. Инж. В. Петрашень. 1890 г. — Архив ФБУ «Администрация «Волго-Балт».



Илл. 25. Чертежи и зарисовки фрагментов дамб и откосов канала с изображением новой отделки. Инж. Б.П. Жерве. 1906–1907 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 95. Д. 2811. Л. 143об.–146.

С.-Петербургскій Округъ Путь Сообщенія.  
Шлиссельбургское Отдѣленіе.

Планъ устьевъ каналовъ.  
въ г. Шлиссельбургѣ.




Пунктиромъ показанъ предполагаемый новый выходъ въ рѣку Неву (канала Императора Петра Великаго).


Илл. 26. Планъ устьевъ каналовъ в г. Шлиссельбургѣ. Инж. Б.П. Жерве. 1908 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789. Л. 3.




Илл. 26а. План устьев каналов в г. Шлиссельбурге. Инж. Б.П. Жерве. 1908 г. – РГИА. Ф. 1487. Оп. 44. Д. 789. Л. 3. Фрагмент. (XXIV – обозначен вновь построенный в 1906 г. мол; XII – новое местоположение обелиска, XIII – «Железный павильон»).



Илл. 27. Проект гавани для судов при канале императора Александра II, г. Новая Ладога. Инж. М.А. Токарский. 1908–1911 гг.



Илл. 28. Детали устройства перемычек [ – материалы для исполнения работ по углублению канала императора Александра II]. 1915–1916 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 653. Л. 67–68.



Илл. 29. Продольный профиль кан. императора Александра II [ – материалы для исполнения работ по углублению канала]. Инж. Л. Каверзнев. 1915–1916 гг. – ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 97. Д. 653. Л. 79–81.




а

б



в




г

Илл. 30. Дистанции Новолadoжского канала на топографической карте Ленинградской области съемки конца 1930-х гг. (Л., 1941):  
 а) Шлиссельбург—Назия; б) Назия—Луга; в) Черное—Сумское—Дубно; г) Дубно—Новая Ладога.

II. Фотоматериалы (1890-е – 2010-е гг.)




Илл. 31. Вид Шлиссельбурга. 1890-е гг.  
(посредине – озерная дамба канала императора Александра II)



Илл. 32. «Нева при впадении в озеро». 1900-е гг.  
(слева – обелиск на озерной дамбе канала)  
*Шлиссельбург*



Илл. 33. Шлиссельбург. Вид реки Невы. Откр. 1910-х гг.




Илл. 34. Землечерпа[тельный снаряд] на Ладожском канале [у дамбы в Шлиссельбурге].  
1908 г. – ЦГАКФФД.  
*Шлиссельбург*



Илл. 35. Петроград. – Крепость в Шлиссельбурге. Откр. 1914-1916 гг.



Илл. 36. Новолодожский канал в Шлиссельбурге. 1941 г.  
(отделка булыжным камнем дамбы – с утратами, и бечевника)  
*Шлиссельбурге*



Илл. 37. Шлиссельбург. [Устья Староладожского канала (см. илл. 4, 6) и Новолодожского канала с дамбой (см. илл. 17)] Аэрофотосъемка 1943 г.



Илл. 38. Вид на крепость Орешек. 1969 г. (на переднем плане устье и дамба Новолодожского канала) Шлиссельбург



Илл. 39. Вход в Новоладожский канал. 1981 г.



Илл. 40. Мол в устье Новоладожского канала в Шлиссельбурге. 1990-е гг.

*Шлиссельбург*



Илл. 41. Понтонный мост через Новолодожский канал близ Шлиссельбурга. 2018 г.



Илл. 42. Новолодожский канал. Спуск к переправе близ Шлиссельбурга. 2018 г.


*Шлиссельбург*



Илл. 43. Новолодожский канал. Перекидной деревянный мост. 1959 г. – НЛМ.



Илл. 44. Вид Нового канала с р. Волхов, г. Новая Ладога. 1970-е гг. – НЛМ.  
*Новая Ладога*



Илл. 45. Берег Нового Ладожского канала у выхода его в реку Волхов. 1981 г. – НЛМ.



Илл. 46. Новый Ладожский канал (имени императора Александра II). Вид со стороны южного берега. 1981 г. – НЛМ.

*Новая Ладога*



Илл. 47. Современная жилая застройка правобережной дамбы Новолодожского канала в Новой Ладоге. 1990-е гг.



Илл. 48. Обелиск канала императора Александра II в Новой Ладоге. 1990-е гг.  
*Новая Ладога*




Илл. 49. Канал императора Александра II на 5-й версте от Шлиссельбурга. 1900-е гг.



Илл. 50. Разрушение берегов [Новолодожского] канала пароходной волной. (Разрушение не только откоса, но и всей нижней бермы озерной дамбы.) 1908-1911 гг.

*Техническое состояние канала (различные участки)*



Илл. 51. Устройство бечевника (Canal Alexandre II; chemin de halage en construction.)  
1900-е гг.




Илл. 52. Вид Ладожского канала. [Бечевник.] Фотография 1908 г. – ЦГАКФФД.  
*Техническое состояние канала (различные участки)*




Илл. 53. Канал императора Александра II. Работы по углублению канала. 1908 г. – ЦГАКФФД.




Илл. 54. Вид Новоладожского канала. 1908 г. – ЦГАКФФД.  
*Техническое состояние канала (различные участки)*




Илл. 55. Землечерпа[тельный снаряд] «Ладoga». 1908 г. – ЦГАКФФД.



Илл. 56. Землечерпательница «Ладoga» на Новолодожском канале. 1908 г. – ЦГАКФФД.  
*Работы по углублению канала (различные участки)*



Илл. 57. Землечерпа[ние] на Новолодожском канале. [Выгрузка грунта.] 1908 г. – ЦГАКФФД.



Илл. 58. Землечерпа[тельный снаряд с ковшом.] 1908 г. – ЦГАКФФД.  
*Работы по углублению канала (различные участки)*



Илл. 59. Новолодожский канал («Кран №2 на Белом Камне»). 1960 г.



Илл. 60. Новолодожский канал («Работа крана №2 на Белом Камне»). 1960 г.  
*Работы по ремонту откосов канала*



Илл. 61. Кобона, Кировский район Ленинградской обл. 1960-е гг. (Новоладожский канал у р. Кобоны.)



Илл. 62. Кобона, на берегу [Новоладожского] канала. 1960-е гг.  
*Состояние берегов канала (с. Кобона)*



Илл. 63. «Теплоход Л-14, Новолодожский канал». 1991 г.



Илл. 64. Новолодожский канал. [Берег с валунами]. 2009 г.  
*Состояние берегов канала (участок Шлиссельбург–Назия)*



Илл. 65. Современная застройка дамб Новоладожского канала в Черном. 1990-е гг.



Илл. 66. [Село] Черное. 2012 г.  
*Состояние берегов канала (с. Черное)*



Илл. 67. Наплавной мост через Новоладожский канал в с. Черное. 2017 г.



Илл. 68. Берег Новоладожского канала у с. Леднево. 2008 г.  
*Состояние берегов канала (участок Леднево–Черное)*



Илл. 69. Берег Новолодожского канала у с. Дубно. 2009 г.



Илл. 70. Новолодожский канал. Разводной мост в с. Дубно. 2016 г.

*Состояние берегов канала (с. Дубно)*



### **Приложение № 3**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не) с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН**

**выявленного объекта культурного наследия  
«Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**

**Схема 1. Историко-культурный опорный план.  
Участок входа в Новоладожского канала в г. Новая Ладога  
(с опорой на исторические планы 1869 г. и 1908-1911 гг.)**



Совмещение плана 1908-1911 с картой-яндекс 2022 г.  
(проектируемая гавань и бухта для судов в 1908-1911 гг., проект не реализован)

План 1869 г. (устье канала на реке Волхов)



**Условные обозначения**

— Проектируемая граница объекта культурного наследия «Новоладожский канал (канал императора Александра II)»

Существующая ситуация на участке входа в Новоладожский канал из реки Волхов в г. Новая Ладога, на спутниковой съемке 2022 г.

Примечание:  
- границы ОКН определены с опорой на исторические источники, уточнены с учетом существующей градостроительной ситуации (кадастров зем.участков)

**Схема 2. Историко-культурный опорный план.**  
**Участок устья Новоладожского канала в г. Шлиссельбурге**  
 (с опорой на исторические планы: проектный план 1862 г., фиксационный план 1908 г.)




**Схема 3. Историко-культурный опорный план.  
 Типовой участок Новоладожского канала на пересечении с водотоком (рекой, ручьем)  
 (с опорой на проектный план 1858-1859 гг.)**




Аэрофотосъемка 2022 г.




р. Лава



Фасад бечевого деревянного моста через р. Лаву (проект 1858 г., мост не сохранился)



Типовой поперечник русла Новоладожского канала по проекту 1858 г.



Примечание:  
 - деревянные мосты для непрерывности движения по бечевникам устраивались на всех пересечениях Новоладожского канала с водотоками (исторические мосты не сохранились).  
 - границы ОКН определены с опорой на исторические источники, уточнены с учетом существующей градостроительной ситуации (кадастров зем.участков)

#### **Приложение № 4**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

### **ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ участками, сопредельными с выявленным объектом культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**

4.1. Существующее (техническое) состояние Новоладожского канала.

4.2. Схемы территориального зонирования и землепользования с обозначением границ земельных участков, сопредельных с выявленным объектом культурного наследия (по данным открытых интернет-источников).


#### 4.1. Существующее (техническое) состояние Новолодожского канала.

Новолодожский канал представляет собой бесшлюзный водный путь вдоль южного берега Ладожского озера, соединяющий реку Волхов и реку Неву. Протяжённость канала 110 км, ширина по дну — 26 м, ширина по зеркалу ~37 м, при этом ширина канала у входа в Неву и Волхов увеличивается до 100 м, глубина при самом низком уровне в озере — 1,8 м, при среднем уровне — до 3 м. В настоящее время Новолодожский канал используется для движения судов малого и среднего водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период. Течение канала происходит от реки Волхов в сторону реки Невы, есть участки с медленным течением, наиболее сильно течение ближе к устью канала – от деревни Назия до реки Невы. В Новолодожском канале водится различная рыба, окунь, плотва, встречается щука.

Местность между г. Шлиссельбургом (с 2020 г. город имеет статус «исторического поселения») и г. Новой Ладогой (с 2020 г. город имеет статус «исторического поселения»), за исключением деревень и городских поселений, представляет собой заболоченное редколесье, включающее участки болота с кустами и болота с лесом, встречаются отдельные участками хвойного леса и лугов, около деревень устроены пашни.

Трасса канала относительно линейная, повторяет в крупном масштабе контур Ладожского озера, на всем протяжении сохранились относительная линия берегов, в районе деревень устроены спуски к воде и пирсы для лодок, в районе г. Шлиссельбурга и г. Новой Ладогой в меньшем количестве – устроены стоянки для судов.

Начинается Новолодожский канал на реке Волхов, вход в канал расположен перпендикулярно трассе реки и имеет форму «эстуарии» с небольшим расширением в сторону реки, см. *Илл. 1, СХЕМА 1*.



Илл. 1. Новая Ладога на берегах Новолодожского канала и на реке Волхов.

Берега канала одернованы, на мысу с правой стороны по ходу течения (с северного берега) устроен небольшой пляж, участки сопряжения русла канала и береговых откосов укреплены каменной наброской, валунами, деревянный шпунт не визуализируется. Выше по берегам произрастают различные древесно-кустарниковые насаждения, преобладает ива. В г. Новой Ладогой в настоящее время устроен единственный капитальный мост через

канал (сер.–втор. пол. XX в.). В г. Новой Ладогe, в связи с тем, что Новолодожский канал проходит по территории города и разделяет его на два участка, в соответствии с генеральным планом развития города планируется устройство двух новых мостов через канал в дополнение к существующему.

В районе деревень если и устраивают мосты, то временные – наплавные, что связано с тем, что застройка деревень, преимущественно, располагается вдоль южного берега канала и не переходит на северный берег, который представляет собой в основном малопригодные места для проживания – озерную дамбу канала поросшую растительностью и сильно заболоченные переходящие в отмель Ладожского озера земли.


Новолодожский канал на своем пути от р. Волохова до реки Невы проходит по лесной, малоосвоенной местности и вдоль деревень, часть которых существовала на берегу Ладожского озера еще до устройства канала. В настоящее время вдоль канала не сохранилось дороги с возможностью проезда или прохода на всем протяжении, исторически вдоль канала на озерной и береговой («нагорной») дамбах, которые формируют берега и контур русла канала были устроены бечевники, в местах пересечения с водотоками (реками и ручьями) по ходу движения с двух сторон канала были устроены деревянные мосты, которые в настоящее время не сохранились, современные мосты через реки в существующих поселениях устроены, как правило, не на исторических местах, а в глубине территории жилой застройки. Бывшие бечевники в настоящее время заросли, контур дамбы не читается, что связано как с постепенным оплыванием грунта, так и с многочисленными ремонтами дамб в XIX–XX веках, в тоже время произошло естественно закрепление берегов канала разросшейся древесно-кустарниковой растительностью, корни которой хорошо держат берег, что видно по ровному береговому контуру вдоль канала. В поселениях берег укреплен преимущественно одерновкой откосов и каменной наброской. В черте г. Новой Ладоги бывшие бечевники по обеим сторонам канала превращены в городские улицы (ул. Новый Канал). **СХЕМЫ 1-7.**

Новолодожский канал в границах Волховского района, после выхода за черту г. Новой Ладоги, проходит по лесной территории 24 км и первая деревня, которая встречается на его пути, – небольшая деревня Дубно. Она существовала еще до появления канала и в настоящее время расположена между Старолодожским и Новолодожским каналами, непосредственно вдоль берега Новолодожского канала находится всего несколько домов, см. *Илл.2, СХЕМА 2.*



Илл. 2. Деревня Дубно на левом берегу Новолодожского канала.


После деревни Дубно Новолодожский канал проходит по лесной территории около 10 км, далее на его пути расположена историческая деревня Лигово, см. *Илл.3, СХЕМА 2*.



Илл. 3. Деревня Лигово на левом и правом берегу Новолодожского канала.

Деревня Лигово, преимущественно, расположена с южной стороны Новолодожского канала, несколько строений находятся на противоположном – северном берегу, на данном участке Ладожское озеро имеет широкую береговую полосу, мосты через Новолодожский канал отсутствуют.


После деревни Лигово Новолодожский канал проходит по лесной территории 5 км и на его пути встречается деревня Кивгода, которая появилась на местности еще до устройства канала, это самый мало населенный пункт из всех деревень на пути канала, см. *Илл.4, СХЕМА 2*.



Илл. 4. Деревня Кивгода на левом берегу Новолодожского канала.

Рассматриваемая деревня расположена на левом – южном берегу Новолодожского канала и вытянута вдоль его берега, вдоль берега проходит проезжая дорога.


После деревни Кивгода Новолодожский канал проходит по лесным землям Волховского района 2 км и переходит в Кировский район, где его путь продолжается по лесным землям 8 км до исторической деревни Черное, см. *Илл.5, СХЕМА 3*.



Илл. 5. Деревня Черное на правом и левом берегу Новолодожского канала.


Деревня Черное раскинулась на двух берегах Новолодожского канала, при этом мост через канал не устроен. Жилые строения располагаются как непосредственно вдоль берега, так и в глубине территории.

После пересечения деревни Черное Новолодожский канал проходит по лесным землям 8 км и заходит на территорию деревни Леднево, которая вытянулась вдоль его левого южного берега, см. *Илл.6, СХЕМА 3*.



Илл. 6. Деревня Леднево на левом берегу Новолодожского канала.


После деревни Леднево Новолодожский канал проходит по лесным землям 5 км и подходит к деревне Кобона, см. *Илл.7, СХЕМА 4*.



Илл. 7. Деревня Кобона на левом и правом берегу Новолодожского канала.

По территории деревни протекает река Кобона, которая пересекает канал и впадает в Ладожское озеро, через реку между участками с застройкой устроены мосты.

После деревни Кобоны Новолодожский канал проходит по лесным землям 8 км и пересекает реку Лаву, на берегах которой расположена деревня Лаврово, см. *Илл.8, СХЕМА 5*.



Илл. 8. Деревня Лаврово на левом и правом берегу Новолодожского канала.

После деревни Лаврово Новолодожский канал проходит по лесным землям 8 км и подходит к исторической деревне Нижняя Шальдиха, см. *Илл.9, СХЕМА 6*.




Илл. 9. Деревня Нижняя Шальдиха на левом и правом берегу Новолодожского канала.

Жилая застройка деревни достаточно обширна, расположена как вдоль берега Новолодожского канала, так и в глубине территории, мосты через канал отсутствуют.


После деревни Новая Шальдиха, Новолодожский канал проходит по лесным землям 6 км и подходит к деревне Назия, через которую протекает одноименная река Назия, пересекает Новолодожский канал и впадает в Ладожское озеро. Исторические деревянные мосты по бечевникам не сохранились и новые вдоль канала через реку Назию не устроены. Берега канала одернованы, заросли древесно-кустарниковой

растительностью, в местах поселений частично укреплены каменной наброской. Деревня расположена на левом – южном берегу Новоладожского канала, см. *Илл.10, СХЕМА 7.*



Илл. 10. Деревня Назия на левом берегу Новоладожского канала.

После деревни Назии Новоладожский канал проходит по лесным землям 18 км и подходит к территории города Шлиссельбурга, см. *Илл.11, СХЕМА 8.*



Илл. 11. Новоладожский канал на территории Шлиссельбурга.

На территории Шлиссельбурга берега канала одернованы, укреплены каменной наброской и валунами. Вдоль левого южного берега канала на месте бечевника проходит городская ул. Новоладожский Канал, с дороги сделаны спуски к воде и оборудованы участки для швартовки судов.

С 2011 года скорость передвижения по каналу ограничена - не более 10 км/час, поэтому по территории Шлиссельбургу по каналу суда и катера проходят со средней или малой скоростью, что связано с безопасностью движения. В настоящее время по левому берегу канала ошвартовывается много различных судов, поэтому на канале остается только узкий имеющий достаточную глубину участок для расхождения двигающихся судов и катеров.

На территории города пейзаж вдоль канала достаточно разнообразный в сравнении с лесными участками, по каналу проходят различные суда, обычно по середине, где наибольшая глубина дна, по левому берегу расположена различная малоэтажная застройка, у восточной границы города – находится обширная гавань для судов примыкающая к каналу, выкопанная еще в нач. XX в., а после расширенная, за гаванью до самых лесных земель продолжается достаточно однотипная поздняя малоэтажная застройка. Площи непосредственно на берегу канала не устроены, сохранились достаточно крутые береговые откосы озерной и береговой дамб.

На озерной дамбе, которая в границах города представляет собой относительно узкую повышенную береговую полосу произрастает различная древесно-кустарниковая растительность, ближе к ее оконечности расположено несколько малоэтажных строений, первоначальная оконечность дамбы (на 1861-1866 гг.) в настоящее время соединена мостиком с каменным молом, устроенным в 1906 г. На оконечности мола 25 апреля 2019 г. установлен памятник речникам-путейцам, в рамках мероприятий, посвященных 300-летию путевых работ на Волго-Балтийском водном пути.

Памятник выполнен в виде фигуры бакенщика. Бакенщики относятся к важнейшим речным профессиям прошлого, они в любую погоду зажигали путевые огни на реках и озерах России. Фонари помещались на плетеных плавучих корзинах или бакенах, крепившихся на якорю для обозначения фарватера и опасных мест на реках, озерах, в заливах, см. *Илл. 12*.



Илл. 12. Вид на памятник речникам-путейцам, установленный на оконечности озерной дамбы (участке мола) Новолadoжского канала.

Первый в мире памятник речникам-путейцам создан молодым скульптором Иваном Асиновским и установлен в месте, где в мае 1719 года впервые были выставлены знаки судоходной обстановки на Неве. В настоящее время памятник недоступен для обзора, так как закрыт саркофагом.

По данным визуального обследования с учетом анализа историко-архивных материалов можно сделать вывод, что озерная и береговая дамбы Новолadoжского канала не сохранились в своих первоначальных габаритах, что связано как с многочисленными ремонтами, так и меняющейся технологией укрепления и с развитием судоходства, что отменило потребность в наличие бечевников. В тоже время сами тела дамб, сложенные плотным песчано-глинистым грунтом (суглинком), сохраняют свою функцию по формированию русла канала, а спланированные одернованные откосы с каменной наброской и древесно-кустарниковой растительностью естественно вписываются в прибрежный ландшафт Лadoжского озера.


По итогам визуального обследования техническое состояние Новолодожского канала можно охарактеризовать как – **неудовлетворительное**.

В настоящее время на городские и сельские поселения вдоль Новолодожского канала были разработаны планы территориального планирования (генеральные планы), которые включают в себя, в том числе, и планировочное развитие городов и деревень. Развитие деревень предусматривается, преимущественно, вдоль южного (левого) берега Новолодожского канала, где и сейчас в основном расположена застройка, и вглубь территории материка, на северном (правом) берегу канала застройка не планируется.


## 4.2. СХЕМЫ К РАЗДЕЛУ

### СХЕМА 1. Новолодожский канал (исток на р.Волхов) в г. Новой Ладоге

Схема территориального планирования. Новолодожское городское поселение  
(интернет-источник: peterland.info)



Общий вид Новолодожского канала



Административные границы г. Новая Ладога.  
Существующая ситуация на 2022 г.  
(интернет-источник: yandex.ru, спутниковая съёмка)

## СХЕМА 2. Новолодожский канал в д. Дубно, д. Лигово, д. Кивгода

Схема расположения деревень в Волховском районе  
(интернет-источник: яндекс.карты)



Административные границы дер. «Кивгода»  
(интернет-источник: peterland.info)



Волховский район.  
Схема городских и  
сельских поселений



Административные границы дер. «Дубно»  
(интернет-источник: peterland.info)



Административные границы дер. «Лигово»  
(интернет-источник: peterland.info)



Общий вид дер. Кивгоды со стороны Новолодожского канала

Общий вид дер. Лигово с Новолодожского канала



Общий вид дер. Дубно



Примечание: Генеральные планы территориального развития д. Кивгода, д. Лигово, д. Дубно не разрабатывались (на сайте peterland.info отсутствуют)

### СХЕМА 3. Новолодожский канал в д. Черное

Административные границы деревни «Черное».  
Существующая ситуация на 2022 г.  
(интернет-источник: карты yandex.ru,  
спутниковая съемка)

Проектируемые границы деревни «Черное».  
Генеральный план  
(интернет-источник: peterland.info)




### СХЕМА 4. Новолодожский канал в д. Леднево, д. Кобона

Административные границы деревни «Леднево» и деревни «Кобона»  
Генеральный план (проект)  
(интернет-источник: peterland.info)



Административные границы деревни «Леднево».  
Существующая ситуация на 2022 г.  
(интернет-источник: карты yandex.ru, спутниковая съемка)




### СХЕМА 5. Новоладожский канал в д. Лаврово

Административные границы деревни «Лаврово». Сущестующая ситуация на 2022 г. (интернет-источник: карты yandex.ru, спутниковая съемка)



Деревня «Лаврово». Фрагмент.

Проектируемые границы деревни «Лаврово». Генеральный план (интернет-источник: peterland.info)



Деревня «Лаврово». Фрагмент.

### СХЕМА 6. Новолодожский канал в д. Нижняя Шальдиха


Проектируемые границы деревни «Нижняя Шальдиха». Генеральный план (интернет-источник: peterland.info)



Кировский район.  
Схема городских и сельских поселений



Административные границы деревни «Нижняя Шальдиха». Существующая ситуация на 2022 г. (интернет-источник: карты yandex.ru, спутниковая съемка)





Деревня «Нижняя Шальдиха». Фрагмент.



## СХЕМА 7. Новолодожский канал в д. Назия

Проектируемые границы деревни «Назия». Генеральный план (интернет-источник: peterland.info)



Кировский район. Схема городских и сельских поселений



Административные границы деревни «Назия». Существующая ситуация на 2022 г. (интернет-источник: карты yandex.ru, спутниковая съемка)



Панорама д.Назии на пересечении Новолодожского канала с р.Назия



Панорама д.Назии вдоль Новолодожского канала

**СХЕМА 8. Новоладожский канал (устье на р.Неве) в г. Шлиссельбурге**



**Административные границы г. Шлиссельбурга. Существующая ситуация на 2022 г. Общий вид Новоладожского канала**  
(интернет-источник: yandex.ru, спутниковая съемка)

### **Приложение № 5**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ**

**выявленного объекта культурного наследия  
«Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**

## СПИСОК ФОТОПРИЛОЖЕНИЯ

1. Фото 1. (аэрофотосъемка) Вид на участок Новолодожского канала (исток) в г. Шлиссельбурге на месте впадения в р. Неву.
2. Фото 2. (аэрофотосъемка) Вид на участок Новолодожского канала в г. Шлиссельбурге.
3. Фото 3. (аэрофотосъемка) Вид на оконечность Новолодожского канала в г. Шлиссельбурге в месте впадения в р. Неву.
4. Фото 4. (аэрофотосъемка) Вид на оконечность Новолодожского канала в г. Шлиссельбурге и реку Неву.
5. Фото 5. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал, проходит вдоль Ладожского озера, на дальнем плане видна крепость Орешек.
6. Фото 6. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал и дамбу со стороны Ладожского озера, по берегу канала со стороны г. Шлиссельбурга проложена дорога.
7. Фото 7. (аэрофотосъемка) Вид на Старолодожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в восточном направлении (в сторону Новой Ладоги).
8. Фото 8. (аэрофотосъемка) Вид на Старолодожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).
9. Фото 9. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в восточном направлении (в сторону Новой Ладоги) и устроенную бухту для катеров и лодок.
10. Фото 10. (аэрофотосъемка) Вид на берегоукрепление Новолодожского канала, каменная наброска характерна для застроенных участков канала, вне застройки преобладает одерновка берегов.
11. Фото 11. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в сторону Ладожского озера.
12. Фото 12. (аэрофотосъемка) Вид на Старолодожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).

### **Виды Новолодожского канала в районе дер. Назия (река Назия)**

13. Фото 13. (аэрофотосъемка) Вид на р. Назию пересекающую Новолодожский канал и впадающую в Ладожское озеро.
14. Фото 14. (аэрофотосъемка) Вид на пересечение р. Назии и Новолодожского канала.
15. Фото 15. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).
16. Фото 16. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).
17. Фото 17. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал и «остров» на перекрестке канала и р. Назии.

18. Фото 18. (аэрофотосъемка) Вид на Новолadoжский канал в восточном направлении (в сторону Новой Лadoги).
19. Фото 19. (аэрофотосъемка) Вид на Старолadoжский канал и проходящий вдоль берега Лadoжского озера Новолadoжский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).
20. Фото 20. (аэрофотосъемка) Вид по оси р. Назии на пересечении с Новолadoжским каналом в направлении Лadoжского озера, куда впадет река.

#### **Виды Новолadoжского канала в районе дер. Лаврово (река Лава)**

21. Фото 21. (аэрофотосъемка) Вид на р. Лаву, протекающую через дер. Лаврово, пересекающую Новолadoжский канал и впадающую в Лadoжского озеро.
22. Фото 22. (аэрофотосъемка) Вид на пересечение р. Лавы и Новолadoжского канала.
23. Фото 23. (аэрофотосъемка) Вид на Новолadoжский канал, проходящий вдоль Лadoжского озера в сторону г. Новой Лadoги, и место пересечения с р. Лавой.
24. Фото 24. (аэрофотосъемка) Вид на Новолadoжский канал со стороны пересечения с р. Лавой в сторону г. Шлиссельбурга.
25. Фото 25. (аэрофотосъемка) Вид на Новолadoжский канал в сторону г. Новой Лadoги.
26. Фото 26. (аэрофотосъемка) Вид на р. Лаву со стороны Новолadoжского канала, видны мосты в районе пересечения реки со Старолadoжским каналом.
27. Фото 27. (аэрофотосъемка) Вид по оси Старолadoжского канала в сторону г. Новой Лadoги.
28. Фото 28. (аэрофотосъемка) Вид по оси Старолadoжского канала в сторону г. Шлиссельбурга.

#### **Виды Новолadoжского канала в районе г. Новой Лadoги (р. Волхов)**

29. Фото 29. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолadoжского канала и на устье – вход с р. Волхов, впадающей в Лadoжское озеро, г. Новая Лadoга.
30. Фото 30. (аэрофотосъемка) Вид на г. Новая Лadoга и выход Старолadoжского канала в р. Волхов, впадающую в Лadoжское озеро.
31. Фото 31. (аэрофотосъемка) Вид на устье Новолadoжского канала на реке Волхов.
32. Фото 32. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолadoжского канала со стороны р. Волохов.
33. Фото 33. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолadoжского канала вдоль Лadoжского озера.
34. Фото 34. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолadoжского канала в сторону р. Волхов.
35. Фото 35. (аэрофотосъемка) Вид на устье Новолadoжского канала, р. Волхов и исток реки в Лadoжское озеро.
36. Фото 36. (аэрофотосъемка) Вид на исток – начало Новолadoжского канала из р. Волхов.

**Фотофиксация Новолодожского канала в г.Шлиссельбурге**  
Схема фотофиксации объекта на территории Шлиссельбурга.

1. Фото 1. Вид на устье Новолодожского канала – место впадения в р.Неву и на оконечность мола, устроенного в 1906 г.
2. Фото 2. Вид на сопряжения участка первоначальной дамбы, устроенной со стороны Ладожского озера и участка мола, устроенного позже в 1906 г.
- 3.1. Вид на историческую дамбу, устроенную вдоль Ладожского озера, берега оплыли, частично видно берегоукрепление в виде каменной наброски, на дамбе расположились поздние строения.
- 3.2. Фото 3.2. Вид на Новолодожский канал с дороги вдоль него (ул. Новолодожский канал) в сторону Ладожского оз.

**Фотофиксация Новолодожского канала в г. Новая Ладога**  
Схема фотофикции объекта на территории Новой Ладоги.

4. Фото 4. Вид на мост через Новолодожский канал с западной стороны в г. Новой Ладоге.
5. Фото 5. Вид на мост через Новолодожский канал с восточной стороны (со стороны р.Волхов)
6. Фото 6. Вид по оси Новолодожского канала в западном направлении с моста через канал в г. Новой Ладоге.
7. Фото 7. Вид по оси Новолодожского канала в сторону р. Волхов.
8. Фото 8. Вид с моста на берег и сопряжение пролетной части моста с проезжей дорогой.
9. Фото 9. Вид на берег Новолодожского канала, по верху расположена жилая застройка г. Новой Ладоги.
10. Фото 10. Вид на исток Новолодожского канала из р. Волхов, на берегу в пределах жилой застройки размещены различные причалы лодок и спуски к воде.
11. Фото 11. Вид на р. Волхов и месь истока Новолодожского канала, имеющего пологий берег с песчаным пляжем, откос одернован, местами покрыт кустарниками.
12. Фото 12. Вид на исторический памятный обелиск (знак), установленный в честь устройства Новолодожского канала в его истоке (памятный обелиск в устье канала не сохранился).

**Виды Новоладожского канала  
в районе г. Шлиссельбурга (р. Нева)**




Фото 1. (аэрофотосъемка) Вид на участок Новоладожского канала (исток) в г. Шлиссельбурге на месте впадения в р. Нева.




Фото 2. (аэрофотосъемка) Вид на участок Новоладожского канала в г. Шлиссельбурге.



Фото 3. (аэрофотосъемка) Вид на оконечность Новолодожского канала в г. Шлиссельбурге в месте впадения в р. Неву.



Фото 4. (аэрофотосъемка) Вид на оконечность Новолодожского канала в г. Шлиссельбурге и реку Неву.



Фото 5. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал, проходит вдоль Ладожского озера, на дальнем плане видна крепость Орешек.



Фото 6. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал и дамбу со стороны Ладожского озера, по берегу канала со стороны г. Шлиссельбурга проложена дорога.




Фото 7. (аэрофотосъемка) Вид на Староладожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в восточном направлении (в сторону Новой Ладogi).



Фото 8. (аэрофотосъемка) Вид на Староладожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).






Фото 9. (аэрофотосъемка) Вид на Новолажский канал в восточном направлении (в сторону Новой Ладogi) и устроенную бухту для катеров и лодок.



Фото 10. (аэрофотосъемка) Вид на берегоукрепление Новолажского канала, каменная наброска характерна для застроенных участков канала, вне застройки преобладает одерновка берегов.



Фото 11. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в сторону Ладожского озера.




Фото 12. (аэрофотосъемка) Вид на Старолодожский и проходящий вдоль него Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).

**Виды Новолодожского канала  
в районе дер. Назия (река Назия)**




Фото 13. (аэрофотосъемка) Вид на р. Назию пересекающую Новолодожский канал и впадающую в Ладожское озеро.



Фото 14. (аэрофотосъемка) Вид на пересечение р. Назии и Новолодожского канала.



Фото 15. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).



Фото 16. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).



Фото 17. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал и «остров» на перекрестке канала и р. Назии.



Фото 18. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в восточном направлении (в сторону Новой Ладоги).




Фото 19. (аэрофотосъемка) Вид на Старолодожский канал и проходящий вдоль берега Ладожского озера Новолодожский канал в западном направлении (в сторону Шлиссельбурга).



Фото 20. (аэрофотосъемка) Вид по оси р. Назии на пересечении с Новолодожским каналом в направлении Ладожского озера, куда впадет река.

**Виды Новолодожского канала  
в районе дер. Лаврово (река Лава)**



Фото 21. (аэрофотосъемка) Вид на р. Лаву, протекающую через дер. Лаврово, пересекающую Новолодожский канал и впадающую в Ладожского озеро.



Фото 22. (аэрофотосъемка) Вид на пересечение р. Лавы и Новолодожского канала.




Фото 23. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал, проходящий вдоль Ладожского озера в сторону г. Новой Ладоги, и место пересечения с р. Лавой.



Фото 24. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал со стороны пересечения с р. Лавой в сторону г. Шлиссельбурга.



Фото 25. (аэрофотосъемка) Вид на Новолодожский канал в сторону г. Новой Ладogi.



Фото 26. (аэрофотосъемка) Вид на р. Лаву со стороны Новолодожского канала, видны мосты в районе пересечения реки со Старолодожским каналом.



Фото 27. (аэрофотосъемка) Вид по оси Староладожского канала в сторону г. Новой Ладоги.



Фото 28. (аэрофотосъемка) Вид по оси Староладожского канала в сторону г. Шлиссербурга.

**Виды Новолодожского канала  
в районе г. Новой Ладого (р. Волхов)**



Фото 29. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолодожского канала и на устье – вход с р. Волхов, впадающей в Ладожское озеро, г. Новая Ладога.



Фото 30. (аэрофотосъемка) Вид на г. Новая Ладога и выход Старолодожского канала в р. Волхов, впадающую в Ладожское озеро.



Фото 31. (аэрофотосъемка) Вид на устье Новолодожского канала на реке Волхов.



Фото 32. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новолодожского канала со стороны р. Волохов.



Фото 33. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новоладожского канала вдоль Ладожского озера.



Фото 34. (аэрофотосъемка) Вид по оси Новоладожского канала в сторону р. Волхов.



Фото 35. (аэрофотосъемка) Вид на устье Новоладожского канала, р. Волхов и исток реки в Ладожское озеро.



Фото 36. (аэрофотосъемка) Вид на исток – начало Новоладожского канала из р. Волхов.

## Фотофиксация Новоладожского канала в г.Шлиссельбурге



Схема фотофиксации объекта на территории Шлиссельбурга.



Фото 1. Вид на устье Новоладожского канала – место впадения в р.Неву и на оконечность мола, устроенного в 1906 г.



Фото 2. Вид на сопряжения участка первоначальной дамбы, устроенной со стороны Ладожского озера и участка мола, устроенного позже в 1906 г.



Фото 3.1. Вид на историческую дамбу, устроенную вдоль Ладожского озера, берега оплыли, частично видно берегоукрепление в виде каменной наброски, на дамбе расположились поздние строения.



Фото 3.2. Вид на Новолодожский канал с дороги вдоль него (ул. Новолодоский канал) в сторону Ладожского оз.



Фото 3.4. Вид на Новолодожский канал, вдоль берега устроены спуски к воде.

## Фотофиксация Новоладожского канала в г. Новая Ладога




Схема фотофиксации объекта на территории Новой Ладоги.



Фото 4. Вид на мост через Новоладожский канал с западной стороны в г. Новой Ладоге.



Фото 5. Вид на мост через Новоладожский канал с восточной стороны (со стороны р.Волхов)



Фото 6. Вид по оси Новоладожского канала в западном направлении с моста через канал в г. Новой Ладогe.



Фото 7. Вид по оси Новоладожского канала в сторону р. Волхов.



Фото 8. Вид с моста на берег и сопряжение пролетной части моста с проезжей дорогой.



Фото 9. Вид на берег Новолодожского канала, по верху расположена жилая застройка г. Новой Ладogi.



Фото 10. Вид на исток Новолодожского канала из р. Волхов, на берегу в пределах жилой застройки размещены различные причалы лодок и спуски к воде.



Фото 11. Вид на р. Волхов и место истока Новолодожского канала, имеющего пологий берег с песчаным пляжем, откос одернован, местами покрыт кустарниками.



Фото 12. Вид на исторический памятный обелиск (знак), установленный в честь устройства Новолодожского канала в его истоке (памятный обелиск в устье канала не сохранился).

### **Приложение № 6**


к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

### **ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ**

объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места **«Новоладожский канал (канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге**, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера

## Проект предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места  
**«Новоладожский канал (канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в г. Шлиссельбурге**, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера

№ п.п .	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотографии
1.	Общее планировочное и объемно-пространственное решение территории	<p>- историческое местоположение трассы канала: от р. Волхов (исток канала) вдоль южного побережья Ладожского озера до р. Невы (устье канала) протяженностью 110 км. Фото 1;</p> <p>- историческое объемно-пространственное решение системы канала в виде сочетания линейных элементов: открытого канала, примыкающих к каналу дамб, с историческими гидротехническими сооружениями на всем протяжении канала от р. Волхов (исток канала) до р. Невы (устье канала). Фото 2,3,4,5;</p>	 <p>1.Трасса Новоладожского канала</p>  <p>2.Панорама канала, береговой ландшафт, вид на восток</p>  <p>3.Вид с юга на трассу Новоладожского канала и Ладожское озеро</p>  <p>4.Панорама канала и дамбы в г. Шлиссельбург. Устье канала.</p>

- исторические панорамы побережий канала на всем его протяжении, характеризующиеся чередованием открытых пространств с видами Ладожского озера и закрытых пространств с видами лесов и населенных пунктов (фото 6,7, 8);

- места пересечений водотоков канала и малых рек: Назия, Шельдиха, Лава, Кобона. Фото 9,10,11;



5. Береговая панорама канала в г. Шлиссельбург. Дамба, бечевник, вид с сторону устья канала.



6. Панорама побережий канала у д. Назия. Вид открытых пространств в сторону г. Шлиссельбурга.




7. Панорама побережий канала у д. Лаврово. Вид на мосты на пересечении канала с рекой Лавой.



8. Береговая панорама канала в г. Новая Ладога



9. Пересечение канала с рекой Назия (дер. Назия)

			 <p>10.Пересечение канала с рекой Лава (дер. Лаврово)</p>  <p>11.Пересечение канала с рекой Кобона</p>
2.	<p>Планировочная система</p>	<p>Историческая трасса открытого русла канала вдоль берега Ладожского озера, в том числе:  - от р. Волхов по территории г. Новая Ладога,  вдоль дер. Дубно,  по территории дер. Лигово,  вдоль дер. Кивгода,  по территории дер. Черное,  вдоль дер. Леднево,  вдоль дер. Кобона,  вдоль дер. Лаврово,  вдоль дер. Нижняя Шальдиха,  вдоль дер. Назия,  по территории г. Шлиссельбурга до р. Невы.  Фото 12;</p> <p>- форма истока (начало) канала в виде «эстуария»;  местоположение в г. Новая Ладога, на р. Волхов. Фото 13;</p>	 <p>12.Историческая трассировка канала с указанием населенных пунктов</p>  <p>13.Исток канала в г. Новая Ладога, начало от р. Волхов</p>

- форма устья (окончания) канала в виде дельты с гаванью; местоположение (на р. Неве), озерная (внешняя) дамба (вдоль Ладожского озера). Фото 14;



14. Устье канала (гавань) – окончание на р. Неве, 1861-1866 гг., 1906-1910 гг.

- оконечность дамбы в виде каменного мола (сопряжение с первоначальной грунтово-каменной дамбой через мостки). Фото 15;



15. Оконечность дамбы в виде каменного мола в г. Шлиссельбург

- гавань на русле канала: местоположение (с южной стороны канала, с восточной стороны г. Шлиссельбурга); габариты гавани. Фото 16;





16. Гавань на русле канала, 1910 г. - вторая пол. XX в.

- русло канала на всем его протяжении: габариты – историческая ширина русла при среднем уровне Ладожского озера - 17-18 саж. (36-38 м); при входе и выходе канала из р. Волхов и р. Невы ширина русла увеличена до 46 саж. (100 м.). Фото 17;



17. Русло Новоладожского канала

		<p>- местоположение и параметры трассы бечевников (дорог) и ее фрагменты вдоль русла, по берегам канала на всем его протяжении. Фото 18;</p> <p>- историческое местоположение мостов через канал, пешеходных мостов через реки в местах пересечения водотоков. Фото 19;</p>	 <p>18. Вид на Новолодожский канал и трассы прибрежных бечевников к востоку от Шлиссельбурга</p>  <p>19. Вид на мост через Новолодожский канал с западной стороны в г. Новой Ладоге</p>
3.	<p>Конструктивная система</p>	<p>Историческая конструктивная система сохранившихся сооружений водовода и их фрагменты, в том числе:</p> <p>- конструктивная система русла (лотковая часть – грунтовая), берегоукрепление – откосы одернованные, на сопряжении берегового откоса и лотковой части русла – каменная наброска (булыжник, валуны). Фото 20;</p> <p>- фрагменты укреплений берегов и их склонов гранитными валунами и историческое озеленение берегов. Фото 21;</p>	 <p>20. Берегоукрепление канала у Шлиссельбурга</p>  <p>21. Фрагменты берегоукрепления на трассе канала</p>

		<p>- материалы и фрагменты конструкций мостов, причалов, пристаней, архитектурных форм «береговой обделки».</p> <p>Фото 23;</p>	 <p>22. Вид на дамбу и фрагменты береговых укреплений у г. Шлиссельбурга (каменная наброска - булыжник, валуны)</p>  <p>23. Проект типового моста через речные водотоки на трассе канала (1857 г.)</p>  <p>Общий план мостов</p>
4.	<p>Малые архитектурные формы</p>	<p>Памятный обелиск 1867-1868 гг., сооруженный в честь строительства Новолодожского канала</p> <p>– историческое местоположение обелиска в г. Новая Ладога, на левобережной дамбе в истоке канала, на входе в канал из р. Волхов (сохранился, является объектом культурного наследия федерального значения)*. Фото 24;</p> <p>- объемно-пространственное решение: высотные отметки пьедестала и шпиля основные габариты: 0,9 x 0,9 x 7 м;</p> <p>- конструктивная система: пирамидальный обелиск с двухступенчатым, квадратным в плане пьедесталом на трехступенчатом цоколе.</p> <p>- архитектурно-художественное решение: исторические габариты и конфигурация</p>	 <p>24.г. Новая Ладога, исток Новолодожского канала</p>  <p>25.Обелиск, сооруженный в честь строительства Новолодожского канала, г.</p>

		<p>(ступенчатая); грани пьедестала и обелиска подчеркнуты филёнками; уступ пьедестала в виде четвертного вала с полочками. Фото 25;</p> <p>- форма памятника: четырехгранный обелиск на пьедестале, увенчанный шаром и небольшим шпилем - «иглой с яблоком». Фото 26, 27. На противоположных фасадах пьедестала позолоченные медные доски с памятными надписями, на главном фасаде позолоченный двуглавый орел; материал памятника (цоколь - гранит, обелиск - листовая сталь и чугун, яблоко, игла, двуглавый орел, доски – медь, позолота);</p> <p>- колористическое решение (гранит – серый, обелиск окрашен масляной краской – в цвет песчаника, детали – позолота).</p> <p><i>*объект культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а.</i></p>	<p>Новая Ладога (1867-1868 гг.)</p>  <p>26.Проект Памятного знака (obeliska), установленного в Новой Ладоге</p>  <p>27.Фрагмент фасада нижней части обелиска</p>
--	--	--	---

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований

### **Приложение № 7**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ**


объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места **«Новоладожский канал (канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге**, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера

1. Карта (схема) границ территории объекта с раскладкой на листы в масштабе 1:5000;
2. Схема расположения регламентных участков (Зона 1 и Зона 2) в границах территории достопримечательного места;
3. Сведения о местоположении границ (координаты характерных поворотных точек);
4. Требования к осуществлению деятельности и требования к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места

Проект плана границ территории объекта культурного наследия  
 регионального значения (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал императора Александра II)",  
 по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район,  
 Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, Кировский  
 муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,  
 г. Шлиссельбург, от реки Волхов до реки Невы,  
 вдоль южного берега Ладожского озера

Условные обозначения

-  Граница объекта культурного наследия
-  Граница Государственного кадастра недвижимости
-  Детальная схема раскладки на листы М 1:5000




Проект плана границ территории объекта культурного наследия  
регионального значения (достопримечательное место)  
"Новоладожский канал (канал императора Александра II)",  
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район,  
Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, Кировский  
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,  
г. Шлиссельбург, от реки Волхов до реки Невы,  
вдоль южного берега Ладожского озера

Схема зонирования

Условные обозначения

- Зона 1
- Зона 2



Зона 1 в границах территории объекта культурного наследия  
регионального значения (достопримечательное место)


“Новоладожский канал (канал императора Александра II)”,  
по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район,  
Новоладожское городское поселение, з. Новая Ладовга, Кировский  
муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,  
з. Шлиссельбург, от реки Волхов до реки Невы,  
вдоль южного берега Ладожского озера

Условные обозначения

-  Граница объекта культурного наследия
-  Граница Государственного кадастра недвижимости
-  Зона 1
-  Номера поворотных точек
-  См.детальную схему раскладки на листы



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ

ЛИСТ 1 (включает листы 1.1 и 1.2)  
 Детальная схема раскладки листа 1.1




ЛИСТ 1.1


ЛИСТ 1.2

Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 1 (включает листы 1.1 и 1.2)  
 Детальная схема раскладки листа 1.2




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 2 (включает листы 2.1 и 2.2)  
 Детальная схема раскладки листа 2.1




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 2 (включает листы 2.1 и 2.2)  
 Детальная схема раскладки листа 2.2



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 2.2 / ЛИСТ 3.1




ЛИСТ 3.1 / ЛИСТ 3.2

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 3 (включает листы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)  
 Детальная схема раскладки листа 3.1



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000




ЛИСТ 3.1 | ЛИСТ 3.2

ЛИСТ 3.2 | ЛИСТ 3.3

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 3 (включает листы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)  
 Детальная схема раскладки листа 3.2




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 3.4  
 ЛИСТ 3.3



ЛИСТ 3 (включает листы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)  
 Детальная схема раскладки листа 3.3




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 3.2 ЛИСТ 3.3

Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000



ЛИСТ 3 (включает листы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)  
 Детальная схема раскладки листа 3.4




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 4 (включает листы 4.1, 4.2 и 4.3)  
 Детальная схема раскладки листа 4.1




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 4 (включает листы 4.1, 4.2 и 4.3)  
 Детальная схема раскладки листа 4.2




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 4 (включает листы 4.1, 4.2 и 4.3)  
 Детальная схема раскладки листа 4.3



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 4.3  
 ЛИСТ 5.1


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000


ЛИСТ 4.3

ЛИСТ 5.1

ЛИСТ 5 (включает листы 5.1, 5.2 и 5.3)  
 Детальная схема раскладки листа 5.1



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



84.3

81

84.2

82

83

84.1

84

ЛИСТ 5.1

ЛИСТ 5.2

84.0

85


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000



ЛИСТ 5.1

ЛИСТ 5.2

ЛИСТ 5 (включает листы 5.1, 5.2 и 5.3)  
 Детальная схема раскладки листа 5.2




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000



ЛИСТ 5.2



ЛИСТ 5.3

ЛИСТ 5.3

ЛИСТ 6.1


ЛИСТ 5 (включает листы 5.1, 5.2 и 5.3)  
 Детальная схема раскладки листа 5.3

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 6 (включает листы 6.1, 6.2 и 6.3)  
 Детальная схема раскладки листа 6.1





Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ

ЛИСТ 6 (включает листы 6.1, 6.2 и 6.3)  
 Детальная схема раскладки листа 6.2




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 6 (включает листы 6.1, 6.2 и 6.3)  
 Детальная схема раскладки листа 6.3




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 7 (включает листы 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4)  
 Детальная схема раскладки листа 7.1




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 7.3



ЛИСТ 7.2

ЛИСТ 7.1




ЛИСТ 7 (включает листы 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4)  
 Детальная схема раскладки листа 7.2

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 7 (включает листы 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4)  
 Детальная схема раскладки листа 7.3





Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000


Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 7 (включает листы 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4)  
 Детальная схема раскладки листа 7.4



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 8 (включает листы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5)  
 Детальная схема раскладки листа 8.1





Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 8 (включает листы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5)  
 Детальная схема раскладки листа 8.2



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"  
 М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 8 (включает листы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5)  
 Детальная схема раскладки листа 8.3





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000

ЛИСТ 8 (включает листы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5)  
 Детальная схема раскладки листа 8.4



ЛИСТ 8.4  
 ЛИСТ 8.3



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 8 (включает листы 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5)  
 Детальная схема раскладки листа 8.5





ЛИСТ 8.5  
 ЛИСТ 8.4

Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.1



ЛИСТ 9.2

ЛИСТ 9.1

ЛИСТ 9.1

ЛИСТ 8.5



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.2



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





г. Шлиссельбург

г. Новая Ладога


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.3




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.4





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.5





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000


ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  
 9.5, 9.6 и 9.7)  
 Детальная схема раскладки листа 9.6



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 9 (включает листы 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7)  
Детальная схема раскладки листа 9.7




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"



М 1:5000



ЛИСТ 10 (включает листы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5)  
 Детальная схема раскладки листа 10.1




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 10 (включает листы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5)  
Детальная схема раскладки листа 10.2




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 10 (включает листы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5)  
Детальная схема раскладки листа 10.3




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 10 (включает листы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5)  
 Детальная схема раскладки листа 10.4




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 10 (включает листы 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5)  
Детальная схема раскладки листа 10.5




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.1




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.2




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.3




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.4




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.5




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 11 (включает листы 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6)  
Детальная схема раскладки листа 11.6




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"


М 1:5000




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ

Проект плана границ территории  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
(достопримечательное место)  
"Новоладожский канал (канал  
императора Александра II)"


М 1:5000



ЛИСТ 12 (включает листы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5)  
Детальная схема раскладки листа 12.2




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место) "Новоладожский канал (канал императора Александра II)"

М 1:5000





ЛИСТ 12 (включает листы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5)  
Детальная схема раскладки листа 12.3




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 12 (включает листы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5)  
 Детальная схема раскладки листа 12.4




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 12 (включает листы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 и 12.5)  
 Детальная схема раскладки листа 12.5




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 13 (включает листы 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)  
 Детальная схема раскладки листа 13.1




Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ

Проект плана границ территории  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
(достопримечательное место)  
"Новоладожский канал (канал  
императора Александра II)"

М 1:5000




ЛИСТ 13 (включает листы 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)  
Детальная схема раскладки листа 13.2



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 13 (включает листы 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)  
 Детальная схема раскладки листа 13.3




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 13 (включает листы 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)  
 Детальная схема раскладки листа 13.4



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000

ЛИСТ 13 (включает листы 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 и 13.5)  
 Детальная схема раскладки листа 13.5




ЛИСТ 13.4

ЛИСТ 13.5



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 13.5

ЛИСТ 14.1


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 14 (включает листы 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5)  
 Детальная схема раскладки листа 14.1



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 14.1

ЛИСТ 14.2


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 14 (включает листы 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5)  
 Детальная схема раскладки листа 14.2



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





г. Шлиссельбург

г. Новая Ладога


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 14 (включает листы 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5)  
 Детальная схема раскладки листа 14.3



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 14.3  
 ЛИСТ 14.4

Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 14 (включает листы 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5)  
 Детальная схема раскладки листа 14.4

ЛИСТ 14.3

ЛИСТ 14.4

314

426

315

425

ЛИСТ 14

ЛИСТ 14.1


ЛИСТ 14.2

ЛИСТ 14.3

ЛИСТ 14.4

ЛИСТ 14.5

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 14.4

ЛИСТ 14.5



316

424


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 14 (включает листы 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 и 14.5)  
 Детальная схема раскладки листа 14.5





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 15 (включает листы 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4)  
 Детальная схема раскладки листа 15.1





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 15 (включает листы 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4)  
 Детальная схема раскладки листа 15.2





Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 15 (включает листы 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4)  
 Детальная схема раскладки листа 15.3



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ





ЛИСТ 15.3

ЛИСТ 15.4


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000

ЛИСТ 15 (включает листы 15.1, 15.2, 15.3 и 15.4)  
 Детальная схема раскладки листа 15.4



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 15.4  
 ЛИСТ 16.1

Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000

ЛИСТ 15.4


ЛИСТ 16.1

ЛИСТ 16.2


ЛИСТ 16.1



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 16 (включает листы 16.1, 16.2 и 16.3)  
 Детальная схема раскладки листа 16.1




Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"


М 1:5000



Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ



ЛИСТ 16 (включает листы 16.1, 16.2 и 16.3)  
 Детальная схема раскладки листа 16.2



Зона 1 и Зона 2 в границах территории объекта культурного наследия регионального значения (достопримечательное место)

“Новоладожский канал (канал императора Александра II)”,


по адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера

#### Условные обозначения

-  Граница объекта культурного наследия
-  Граница Государственного кадастра недвижимости
-  Зона 1
-  Зона 2
- <sup>15</sup> Номера поворотных точек
-  См.детальную схему раскладки на листы


Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

М 1:5000




Фрагмент  
 См. Лист 17

Общая схема раскладки объекта на ЛИСТЫ




ЛИСТ 16 (включает листы 16.1, 16.2 и 16.3)  
 Детальная схема раскладки листа 16.3



Проект плана границ территории  
 объекта культурного наследия  
 регионального значения  
 (достопримечательное место)  
 "Новоладожский канал (канал  
 императора Александра II)"

Номер на плане	Наименование и обозначение	Кол-во
1	Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала	1



ЛИСТ 17 План участков Зоны 1 и Зоны 2  
 1:1000

**Условные обозначения**

- Граница объекта культурного наследия
- Граница Государственного кадастра недвижимости
- 370 Номера поворотных точек Зоны 1
- 8 Номера поворотных точек Зоны 2
- Объект культурного наследия регионального значения
- Зона 1 Территория Зоны 1
- Зона 2 Территория Зоны 2

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	437274,02	2254501,50	Аналитический 0,1	-
2	437278,09	2254506,04	Аналитический 0,1	-
3	437371,57	2254609,48	Аналитический 0,1	-
4	437410,78	2254648,71	Аналитический 0,1	-
5	437459,10	2254686,21	Аналитический 0,1	-
6	437482,30	2254717,97	Аналитический 0,1	-
7	437516,33	2254771,13	Аналитический 0,1	-
8	437536,89	2254799,17	Аналитический 0,1	-
9	437550,32	2254835,95	Аналитический 0,1	-
10	437565,35	2254880,98	Аналитический 0,1	-
11	437570,19	2254906,09	Аналитический 0,1	-
12	437574,75	2254960,62	Аналитический 0,1	-
13	437560,14	2255040,61	Аналитический 0,1	-
14	437528,81	2255096,38	Аналитический 0,1	-
15	437328,00	2255370,84	Аналитический 0,1	-
16	437147,02	2255589,75	Аналитический 0,1	-
17	437080,21	2255650,66	Аналитический 0,1	-
18	436970,46	2255730,52	Аналитический 0,1	-
19	436760,78	2255834,42	Аналитический 0,1	-
20	436448,11	2255989,22	Аналитический 0,1	-
21	435883,65	2256272,58	Аналитический 0,1	-
22	435568,28	2256434,67	Аналитический 0,1	-
23	435472,86	2256492,83	Аналитический 0,1	-
24	435440,22	2256523,81	Аналитический 0,1	-
25	435251,35	2256799,73	Аналитический 0,1	-
26	435146,33	2256962,76	Аналитический 0,1	-
27	435068,24	2257080,88	Аналитический 0,1	-
28	434806,95	2257479,73	Аналитический 0,1	-
29	434763,52	2257569,62	Аналитический 0,1	-
30	434735,35	2257664,60	Аналитический 0,1	-
31	434596,59	2258595,65	Аналитический 0,1	-
32	434550,76	2258910,88	Аналитический 0,1	-
33	434453,38	2259540,39	Аналитический 0,1	-
34	434300,59	2260575,56	Аналитический 0,1	-
35	434224,80	2261118,80	Аналитический 0,1	-
36	434196,18	2261208,82	Аналитический 0,1	-
37	434142,65	2261293,60	Аналитический 0,1	-
38	433488,01	2261947,83	Аналитический 0,1	-
39	433465,30	2261980,66	Аналитический 0,1	-
40	433451,25	2262012,35	Аналитический 0,1	-
41	433438,97	2262054,67	Аналитический 0,1	-
42	433335,37	2263027,06	Аналитический 0,1	-
43	433224,71	2264158,00	Аналитический 0,1	-
44	433197,14	2264450,55	Аналитический 0,1	-
45	433192,98	2264537,33	Аналитический 0,1	-
46	433199,00	2264569,10	Аналитический 0,1	-
47	433207,70	2264595,16	Аналитический 0,1	-
48	433239,93	2264653,41	Аналитический 0,1	-
49	433494,11	2265013,38	Аналитический 0,1	-
50	433543,51	2265074,37	Аналитический 0,1	-
51	433590,74	2265116,50	Аналитический 0,1	-
52	433633,40	2265141,54	Аналитический 0,1	-
53	433734,04	2265184,04	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
54	435463,71	2265779,24	Аналитический 0,1	-
55	435543,98	2265817,27	Аналитический 0,1	-
56	435612,30	2265869,98	Аналитический 0,1	-
57	435642,15	2265898,31	Аналитический 0,1	-
58	435792,83	2266082,44	Аналитический 0,1	-
59	435900,09	2266227,94	Аналитический 0,1	-
60	435988,45	2266347,55	Аналитический 0,1	-
61	436024,11	2266410,75	Аналитический 0,1	-
62	436054,20	2266480,71	Аналитический 0,1	-
63	436072,10	2266545,88	Аналитический 0,1	-
64	436100,11	2266774,18	Аналитический 0,1	-
65	436132,15	2267178,58	Аналитический 0,1	-
66	436134,39	2267254,08	Аналитический 0,1	-
67	436124,56	2267831,89	Аналитический 0,1	-
68	436110,28	2268787,57	Аналитический 0,1	-
69	436104,88	2269132,02	Аналитический 0,1	-
70	436095,85	2269221,43	Аналитический 0,1	-
71	436088,15	2269261,65	Аналитический 0,1	-
72	436060,31	2269350,01	Аналитический 0,1	-
73	436005,19	2269460,19	Аналитический 0,1	-
74	435917,26	2269615,50	Аналитический 0,1	-
75	435715,62	2269967,82	Аналитический 0,1	-
76	435478,98	2270380,52	Аналитический 0,1	-
77	435424,05	2270457,60	Аналитический 0,1	-
78	435361,49	2270513,52	Аналитический 0,1	-
79	435249,03	2270579,91	Аналитический 0,1	-
80	434964,94	2270709,67	Аналитический 0,1	-
81	434107,92	2271098,13	Аналитический 0,1	-
82	433746,06	2271262,47	Аналитический 0,1	-
83	433571,86	2271348,41	Аналитический 0,1	-
84	433412,83	2271467,03	Аналитический 0,1	-
85	433332,96	2271541,09	Аналитический 0,1	-
86	433249,25	2271623,44	Аналитический 0,1	-
87	432824,96	2272012,48	Аналитический 0,1	-
88	432382,43	2272417,95	Аналитический 0,1	-
89	432321,50	2272474,01	Аналитический 0,1	-
90	432277,93	2272546,03	Аналитический 0,1	-
91	432227,09	2272637,55	Аналитический 0,1	-
92	432164,55	2272760,23	Аналитический 0,1	-
93	432027,22	2273019,00	Аналитический 0,1	-
94	431920,31	2273234,72	Аналитический 0,1	-
95	431864,20	2273347,23	Аналитический 0,1	-
96	431843,85	2273416,51	Аналитический 0,1	-
97	431717,83	2274353,04	Аналитический 0,1	-
98	431677,13	2274696,48	Аналитический 0,1	-
99	431672,65	2274784,26	Аналитический 0,1	-
100	431672,72	2274852,16	Аналитический 0,1	-
101	431685,79	2275001,24	Аналитический 0,1	-
102	431846,48	2275852,66	Аналитический 0,1	-
103	431941,08	2276395,55	Аналитический 0,1	-
104	432021,88	2276848,91	Аналитический 0,1	-
105	432169,01	2277668,36	Аналитический 0,1	-
106	432213,96	2277903,45	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
107	432283,59	2278183,94	Аналитический 0,1	-
108	432434,31	2278661,41	Аналитический 0,1	-
109	432543,57	2278972,86	Аналитический 0,1	-
110	432964,10	2279869,88	Аналитический 0,1	-
111	433220,95	2280407,34	Аналитический 0,1	-
112	433493,21	2280985,65	Аналитический 0,1	-
113	433626,20	2281246,29	Аналитический 0,1	-
114	433840,99	2281544,98	Аналитический 0,1	-
115	434144,54	2281938,84	Аналитический 0,1	-
116	434517,70	2282400,41	Аналитический 0,1	-
117	434733,11	2282658,49	Аналитический 0,1	-
118	434926,20	2282835,97	Аналитический 0,1	-
119	435319,69	2283165,21	Аналитический 0,1	-
120	435590,82	2283393,05	Аналитический 0,1	-
121	436006,01	2283742,63	Аналитический 0,1	-
122	436374,17	2284041,11	Аналитический 0,1	-
123	436820,69	2284396,03	Аналитический 0,1	-
124	436904,65	2284442,64	Аналитический 0,1	-
125	436979,51	2284467,89	Аналитический 0,1	-
126	437372,62	2284546,82	Аналитический 0,1	-
127	437488,36	2284572,00	Аналитический 0,1	-
128	437683,45	2284591,90	Аналитический 0,1	-
129	438029,16	2284598,89	Аналитический 0,1	-
130	438545,72	2284571,18	Аналитический 0,1	-
131	438751,81	2284570,69	Аналитический 0,1	-
132	438987,00	2284593,37	Аналитический 0,1	-
133	439321,10	2284661,93	Аналитический 0,1	-
134	439577,32	2284715,75	Аналитический 0,1	-
135	439819,73	2284749,45	Аналитический 0,1	-
136	440159,84	2284750,67	Аналитический 0,1	-
137	440307,83	2284734,97	Аналитический 0,1	-
138	440710,05	2284688,89	Аналитический 0,1	-
139	441055,10	2284651,05	Аналитический 0,1	-
140	441977,43	2284540,61	Аналитический 0,1	-
141	442474,24	2284482,81	Аналитический 0,1	-
142	442632,70	2284459,75	Аналитический 0,1	-
143	443014,92	2284389,18	Аналитический 0,1	-
144	443397,76	2284264,08	Аналитический 0,1	-
145	443964,00	2284080,47	Аналитический 0,1	-
146	444480,53	2283915,60	Аналитический 0,1	-
147	445003,65	2283747,24	Аналитический 0,1	-
148	445105,63	2283711,65	Аналитический 0,1	-
149	445411,50	2283615,33	Аналитический 0,1	-
150	445742,69	2283489,40	Аналитический 0,1	-
151	446089,02	2283315,26	Аналитический 0,1	-
152	446482,99	2283146,85	Аналитический 0,1	-
153	446932,03	2282959,39	Аналитический 0,1	-
154	448261,28	2282416,96	Аналитический 0,1	-
155	449504,84	2281918,96	Аналитический 0,1	-
156	449701,99	2281863,11	Аналитический 0,1	-
157	449797,79	2281829,14	Аналитический 0,1	-
158	449887,13	2281844,98	Аналитический 0,1	-
159	450221,67	2281902,09	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
160	450463,36	2281947,01	Аналитический 0,1	-
161	451070,68	2282047,39	Аналитический 0,1	-
162	451318,72	2282091,37	Аналитический 0,1	-
163	451476,66	2282159,63	Аналитический 0,1	-
164	451542,54	2282207,24	Аналитический 0,1	-
165	451588,13	2282247,08	Аналитический 0,1	-
166	451669,57	2282343,05	Аналитический 0,1	-
167	451891,42	2282662,18	Аналитический 0,1	-
168	452236,57	2283181,04	Аналитический 0,1	-
169	452379,48	2283389,65	Аналитический 0,1	-
170	452703,41	2283857,93	Аналитический 0,1	-
171	452874,05	2284077,26	Аналитический 0,1	-
172	453175,39	2284388,46	Аналитический 0,1	-
173	453414,80	2284629,94	Аналитический 0,1	-
174	453483,34	2284698,56	Аналитический 0,1	-
175	453517,15	2284727,83	Аналитический 0,1	-
176	453626,91	2284801,11	Аналитический 0,1	-
177	453876,46	2284938,70	Аналитический 0,1	-
178	454142,24	2285085,22	Аналитический 0,1	-
179	454234,35	2285131,30	Аналитический 0,1	-
180	454300,98	2285158,05	Аналитический 0,1	-
181	454435,90	2285208,85	Аналитический 0,1	-
182	454462,61	2285216,96	Аналитический 0,1	-
183	454669,30	2285252,63	Аналитический 0,1	-
184	454881,22	2285285,25	Аналитический 0,1	-
185	455201,85	2285334,87	Аналитический 0,1	-
186	455361,63	2285358,90	Аналитический 0,1	-
187	455467,09	2285378,97	Аналитический 0,1	-
188	455530,30	2285399,85	Аналитический 0,1	-
189	455583,70	2285419,26	Аналитический 0,1	-
190	455649,84	2285456,04	Аналитический 0,1	-
191	455686,19	2285477,48	Аналитический 0,1	-
192	456192,26	2285821,41	Аналитический 0,1	-
193	456546,31	2286061,72	Аналитический 0,1	-
194	456827,91	2286256,00	Аналитический 0,1	-
195	456944,43	2286335,24	Аналитический 0,1	-
196	457025,42	2286389,42	Аналитический 0,1	-
197	457080,18	2286423,09	Аналитический 0,1	-
198	457203,18	2286477,80	Аналитический 0,1	-
199	457289,70	2286511,53	Аналитический 0,1	-
200	457434,78	2286558,50	Аналитический 0,1	-
201	457543,13	2286589,36	Аналитический 0,1	-
202	457866,86	2286690,70	Аналитический 0,1	-
203	458173,61	2286782,34	Аналитический 0,1	-
204	458688,21	2286939,12	Аналитический 0,1	-
205	458739,16	2286952,52	Аналитический 0,1	-
206	458941,81	2287011,05	Аналитический 0,1	-
207	459010,66	2287031,34	Аналитический 0,1	-
208	459211,79	2287095,22	Аналитический 0,1	-
209	459392,50	2287144,23	Аналитический 0,1	-
210	459644,93	2287220,49	Аналитический 0,1	-
211	459934,48	2287309,56	Аналитический 0,1	-
212	460297,75	2287418,53	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
213	460661,02	2287531,50	Аналитический 0,1	-
214	460783,68	2287564,91	Аналитический 0,1	-
215	460906,00	2287598,52	Аналитический 0,1	-
216	461128,18	2287668,78	Аналитический 0,1	-
217	461323,04	2287738,61	Аналитический 0,1	-
218	461415,16	2287786,11	Аналитический 0,1	-
219	461549,56	2287869,34	Аналитический 0,1	-
220	462160,03	2288289,32	Аналитический 0,1	-
221	462660,90	2288636,66	Аналитический 0,1	-
222	463099,95	2288933,43	Аналитический 0,1	-
223	463408,64	2289163,01	Аналитический 0,1	-
224	463721,68	2289395,58	Аналитический 0,1	-
225	463961,92	2289575,61	Аналитический 0,1	-
226	464233,83	2289779,24	Аналитический 0,1	-
227	464479,95	2289961,97	Аналитический 0,1	-
228	464706,85	2290117,71	Аналитический 0,1	-
229	465010,23	2290290,50	Аналитический 0,1	-
230	465387,22	2290501,86	Аналитический 0,1	-
231	465776,05	2290722,22	Аналитический 0,1	-
232	466348,01	2291047,88	Аналитический 0,1	-
233	466466,53	2291114,20	Аналитический 0,1	-
234	466689,13	2291232,05	Аналитический 0,1	-
235	467013,35	2291415,02	Аналитический 0,1	-
236	467138,91	2291486,02	Аналитический 0,1	-
237	467199,10	2291521,71	Аналитический 0,1	-
238	467459,91	2291676,22	Аналитический 0,1	-
239	467678,20	2291835,42	Аналитический 0,1	-
240	467855,43	2292000,31	Аналитический 0,1	-
241	467945,07	2292109,88	Аналитический 0,1	-
242	467994,36	2292184,21	Аналитический 0,1	-
243	468024,54	2292244,33	Аналитический 0,1	-
244	468063,77	2292354,17	Аналитический 0,1	-
245	468114,15	2292569,42	Аналитический 0,1	-
246	468223,55	2293271,39	Аналитический 0,1	-
247	468358,98	2294148,09	Аналитический 0,1	-
248	468387,57	2294326,01	Аналитический 0,1	-
249	468476,19	2294911,33	Аналитический 0,1	-
250	468569,36	2295515,47	Аналитический 0,1	-
251	468636,41	2295952,64	Аналитический 0,1	-
252	468715,30	2296460,94	Аналитический 0,1	-
253	468772,11	2296834,69	Аналитический 0,1	-
254	468787,94	2296942,05	Аналитический 0,1	-
255	468794,79	2297016,67	Аналитический 0,1	-
256	468797,88	2297062,65	Аналитический 0,1	-
257	468797,67	2297153,93	Аналитический 0,1	-
258	468778,88	2297152,40	Аналитический 0,1	-
259	468775,62	2297200,06	Аналитический 0,1	-
260	468774,80	2297212,02	Аналитический 0,1	-
261	468773,99	2297223,91	Аналитический 0,1	-
262	468766,36	2297223,56	Аналитический 0,1	-
263	468764,20	2297269,16	Аналитический 0,1	-
264	468771,55	2297269,51	Аналитический 0,1	-
265	468770,31	2297292,76	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
266	468789,22	2297293,65	Аналитический 0,1	-
267	468786,66	2297327,24	Аналитический 0,1	-
268	468767,81	2297455,97	Аналитический 0,1	-
269	468685,17	2297860,63	Аналитический 0,1	-
270	468527,90	2298628,32	Аналитический 0,1	-
271	468374,80	2299372,43	Аналитический 0,1	-
272	468154,01	2300449,96	Аналитический 0,1	-
273	467892,45	2301726,88	Аналитический 0,1	-
274	467832,07	2302027,30	Аналитический 0,1	-
275	467802,77	2302236,78	Аналитический 0,1	-
276	467788,83	2302451,48	Аналитический 0,1	-
277	467792,16	2302645,32	Аналитический 0,1	-
278	467804,66	2302810,63	Аналитический 0,1	-
279	467856,16	2303157,47	Аналитический 0,1	-
280	467966,01	2303768,37	Аналитический 0,1	-
281	468075,03	2304394,82	Аналитический 0,1	-
282	468175,44	2304940,68	Аналитический 0,1	-
283	468270,91	2305289,41	Аналитический 0,1	-
284	468386,56	2305681,35	Аналитический 0,1	-
285	468438,91	2305863,42	Аналитический 0,1	-
286	468468,94	2306000,07	Аналитический 0,1	-
287	468480,99	2306102,55	Аналитический 0,1	-
288	468487,19	2306226,38	Аналитический 0,1	-
289	468481,34	2306384,19	Аналитический 0,1	-
290	468428,66	2306769,37	Аналитический 0,1	-
291	468390,71	2307050,06	Аналитический 0,1	-
292	468339,83	2307378,52	Аналитический 0,1	-
293	468303,56	2307528,93	Аналитический 0,1	-
294	468276,89	2307606,44	Аналитический 0,1	-
295	468187,07	2307792,02	Аналитический 0,1	-
296	468121,92	2307899,93	Аналитический 0,1	-
297	467912,69	2308167,28	Аналитический 0,1	-
298	467741,37	2308384,35	Аналитический 0,1	-
299	467548,25	2308632,81	Аналитический 0,1	-
300	467319,14	2308929,58	Аналитический 0,1	-
301	467216,11	2309068,66	Аналитический 0,1	-
302	467024,86	2309382,19	Аналитический 0,1	-
303	466859,97	2309713,53	Аналитический 0,1	-
304	466713,28	2310058,19	Аналитический 0,1	-
305	466459,91	2310661,29	Аналитический 0,1	-
306	466199,55	2311270,86	Аналитический 0,1	-
307	466099,22	2311488,93	Аналитический 0,1	-
308	466027,57	2311607,26	Аналитический 0,1	-
309	465953,64	2311706,62	Аналитический 0,1	-
310	465690,93	2312024,97	Аналитический 0,1	-
311	465411,67	2312353,07	Аналитический 0,1	-
312	464846,12	2313023,88	Аналитический 0,1	-
313	464523,17	2313405,64	Аналитический 0,1	-
314	464166,34	2313828,43	Аналитический 0,1	-
315	463809,15	2314250,51	Аналитический 0,1	-
316	463211,48	2314957,62	Аналитический 0,1	-
317	462561,41	2315721,87	Аналитический 0,1	-
318	462332,58	2315988,22	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
319	462053,10	2316253,43	Аналитический 0,1	-
320	461284,13	2316947,27	Аналитический 0,1	-
321	460949,11	2317248,85	Аналитический 0,1	-
322	460546,36	2317611,16	Аналитический 0,1	-
323	460094,67	2318025,98	Аналитический 0,1	-
324	459498,85	2318562,65	Аналитический 0,1	-
325	458806,51	2319185,45	Аналитический 0,1	-
326	457634,63	2320233,67	Аналитический 0,1	-
327	457468,42	2320418,74	Аналитический 0,1	-
328	457308,58	2320659,95	Аналитический 0,1	-
329	457123,15	2321017,99	Аналитический 0,1	-
330	456674,95	2321971,69	Аналитический 0,1	-
331	456441,61	2322460,76	Аналитический 0,1	-
332	456395,37	2322575,24	Аналитический 0,1	-
333	456360,46	2322698,34	Аналитический 0,1	-
334	456343,91	2322823,08	Аналитический 0,1	-
335	456340,08	2322908,25	Аналитический 0,1	-
336	456350,69	2323039,15	Аналитический 0,1	-
337	456397,68	2323338,45	Аналитический 0,1	-
338	456494,49	2323909,97	Аналитический 0,1	-
339	456586,78	2324508,46	Аналитический 0,1	-
340	456618,13	2324710,93	Аналитический 0,1	-
341	456608,86	2324712,93	Аналитический 0,1	-
342	456612,03	2324737,44	Аналитический 0,1	-
343	456621,87	2324735,10	Аналитический 0,1	-
344	456647,16	2324898,45	Аналитический 0,1	-
345	456655,20	2325053,54	Аналитический 0,1	-
346	456671,59	2325173,47	Аналитический 0,1	-
347	456680,69	2325229,31	Аналитический 0,1	-
348	456704,51	2325380,20	Аналитический 0,1	-
349	456707,00	2325404,63	Аналитический 0,1	-
350	456732,42	2325549,93	Аналитический 0,1	-
351	456743,50	2325636,91	Аналитический 0,1	-
352	456758,45	2325722,51	Аналитический 0,1	-
353	456779,67	2325843,80	Аналитический 0,1	-
354	456790,46	2325914,74	Аналитический 0,1	-
355	456808,14	2326020,19	Аналитический 0,1	-
356	456815,98	2326066,23	Аналитический 0,1	-
357	456845,78	2326258,56	Аналитический 0,1	-
358	456863,90	2326379,77	Аналитический 0,1	-
359	456886,03	2326532,47	Аналитический 0,1	-
360	456892,82	2326583,04	Аналитический 0,1	-
361	456897,26	2326609,70	Аналитический 0,1	-
362	456904,69	2326646,15	Аналитический 0,1	-
363	456905,84	2326672,83	Аналитический 0,1	-
364	456907,33	2326673,15	Аналитический 0,1	-
365	456923,37	2326682,81	Аналитический 0,1	-
366	456936,24	2326685,77	Аналитический 0,1	-
367	456940,93	2326688,98	Аналитический 0,1	-
369	456785,16	2326677,55	Аналитический 0,1	-
370	456773,00	2326678,72	Аналитический 0,1	-
371	456783,58	2326671,33	Аналитический 0,1	-
372	456789,32	2326664,55	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
373	456795,05	2326657,75	Аналитический 0,1	-
374	456801,45	2326641,06	Аналитический 0,1	-
375	456804,56	2326621,41	Аналитический 0,1	-
376	456800,97	2326620,38	Аналитический 0,1	-
378	456789,20	2326505,74	Аналитический 0,1	-
379	456747,38	2326160,50	Аналитический 0,1	-
380	456719,83	2325981,35	Аналитический 0,1	-
381	456703,10	2325883,17	Аналитический 0,1	-
382	456665,14	2325623,39	Аналитический 0,1	-
383	456655,79	2325577,50	Аналитический 0,1	-
384	456650,67	2325544,54	Аналитический 0,1	-
385	456650,19	2325507,53	Аналитический 0,1	-
386	456648,54	2325495,62	Аналитический 0,1	-
387	456642,60	2325478,41	Аналитический 0,1	-
388	456640,34	2325474,73	Аналитический 0,1	-
389	456637,39	2325448,53	Аналитический 0,1	-
390	456628,92	2325403,21	Аналитический 0,1	-
391	456618,56	2325357,91	Аналитический 0,1	-
392	456608,69	2325316,38	Аналитический 0,1	-
393	456601,45	2325267,50	Аналитический 0,1	-
394	456583,39	2325161,98	Аналитический 0,1	-
395	456567,10	2325026,52	Аналитический 0,1	-
396	456546,11	2324836,74	Аналитический 0,1	-
397	456540,67	2324798,98	Аналитический 0,1	-
398	456533,95	2324795,58	Аналитический 0,1	-
399	456529,16	2324796,74	Аналитический 0,1	-
400	456520,71	2324798,79	Аналитический 0,1	-
401	456478,34	2324525,18	Аналитический 0,1	-
402	456386,17	2323927,50	Аналитический 0,1	-
403	456289,40	2323356,13	Аналитический 0,1	-
404	456241,67	2323052,11	Аналитический 0,1	-
405	456230,17	2322910,23	Аналитический 0,1	-
406	456234,52	2322813,38	Аналитический 0,1	-
407	456252,74	2322676,04	Аналитический 0,1	-
408	456291,43	2322539,62	Аналитический 0,1	-
409	456341,14	2322416,55	Аналитический 0,1	-
410	456575,79	2321924,73	Аналитический 0,1	-
411	457024,75	2320969,40	Аналитический 0,1	-
412	457213,87	2320604,26	Аналитический 0,1	-
413	457381,40	2320351,42	Аналитический 0,1	-
414	457557,00	2320155,89	Аналитический 0,1	-
415	458733,24	2319103,77	Аналитический 0,1	-
416	459425,41	2318481,12	Аналитический 0,1	-
417	460020,84	2317944,81	Аналитический 0,1	-
418	460472,56	2317529,96	Аналитический 0,1	-
419	460875,70	2317167,31	Аналитический 0,1	-
420	461210,67	2316865,77	Аналитический 0,1	-
421	461978,57	2316172,90	Аналитический 0,1	-
422	462252,99	2315912,48	Аналитический 0,1	-
423	462478,01	2315650,57	Аналитический 0,1	-
424	463127,79	2314886,67	Аналитический 0,1	-
425	463725,39	2314179,63	Аналитический 0,1	-
426	464082,54	2313757,60	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
427	464439,37	2313334,83	Аналитический 0,1	-
428	464762,29	2312953,08	Аналитический 0,1	-
429	465327,96	2312282,15	Аналитический 0,1	-
430	465606,83	2311954,50	Аналитический 0,1	-
431	465867,26	2311638,90	Аналитический 0,1	-
432	465936,43	2311545,96	Аналитический 0,1	-
433	466002,14	2311437,43	Аналитический 0,1	-
434	466099,25	2311226,37	Аналитический 0,1	-
435	466358,89	2310618,50	Аналитический 0,1	-
436	466612,23	2310015,46	Аналитический 0,1	-
437	466760,29	2309667,56	Аналитический 0,1	-
438	466928,74	2309329,08	Аналитический 0,1	-
439	467125,00	2309007,32	Аналитический 0,1	-
440	467231,62	2308863,40	Аналитический 0,1	-
441	467461,52	2308565,62	Аналитический 0,1	-
442	467654,99	2308316,70	Аналитический 0,1	-
443	467826,43	2308099,48	Аналитический 0,1	-
444	468031,43	2307837,54	Аналитический 0,1	-
445	468090,51	2307739,65	Аналитический 0,1	-
446	468175,28	2307564,54	Аналитический 0,1	-
447	468198,11	2307498,16	Аналитический 0,1	-
448	468232,10	2307357,23	Аналитический 0,1	-
449	468282,13	2307034,31	Аналитический 0,1	-
450	468319,94	2306754,58	Аналитический 0,1	-
451	468335,54	2306640,49	Аналитический 0,1	-
452	468344,67	2306641,18	Аналитический 0,1	-
453	468347,33	2306634,65	Аналитический 0,1	-
454	468352,65	2306594,34	Аналитический 0,1	-
455	468375,75	2306408,05	Аналитический 0,1	-
456	468371,89	2306374,69	Аналитический 0,1	-
457	468377,37	2306227,09	Аналитический 0,1	-
458	468371,60	2306111,71	Аналитический 0,1	-
459	468360,60	2306018,30	Аналитический 0,1	-
460	468332,50	2305890,39	Аналитический 0,1	-
461	468281,21	2305712,04	Аналитический 0,1	-
462	468165,36	2305319,42	Аналитический 0,1	-
463	468068,37	2304965,13	Аналитический 0,1	-
464	467967,03	2304414,15	Аналитический 0,1	-
465	467857,97	2303787,49	Аналитический 0,1	-
466	467747,88	2303175,24	Аналитический 0,1	-
467	467695,55	2302822,83	Аналитический 0,1	-
468	467682,51	2302650,41	Аналитический 0,1	-
469	467679,04	2302448,87	Аналитический 0,1	-
470	467693,54	2302225,61	Аналитический 0,1	-
471	467723,86	2302008,88	Аналитический 0,1	-
472	467784,92	2301705,06	Аналитический 0,1	-
473	468046,52	2300427,93	Аналитический 0,1	-
474	468267,33	2299350,31	Аналитический 0,1	-
475	468420,42	2298606,30	Аналитический 0,1	-
476	468577,67	2297838,67	Аналитический 0,1	-
477	468616,91	2297646,52	Аналитический 0,1	-
478	468620,41	2297647,08	Аналитический 0,1	-
479	468643,78	2297522,13	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
480	468647,64	2297522,98	Аналитический 0,1	-
481	468649,88	2297510,31	Аналитический 0,1	-
482	468646,08	2297509,81	Аналитический 0,1	-
483	468659,69	2297437,03	Аналитический 0,1	-
484	468666,36	2297425,84	Аналитический 0,1	-
485	468674,19	2297381,76	Аналитический 0,1	-
486	468682,61	2297321,51	Аналитический 0,1	-
487	468689,21	2297280,04	Аналитический 0,1	-
488	468684,15	2297222,15	Аналитический 0,1	-
489	468687,95	2297154,97	Аналитический 0,1	-
490	468687,99	2297136,09	Аналитический 0,1	-
491	468696,54	2297134,20	Аналитический 0,1	-
492	468693,33	2297105,79	Аналитический 0,1	-
493	468693,35	2297051,69	Аналитический 0,1	-
494	468687,17	2297051,55	Аналитический 0,1	-
495	468685,41	2297025,36	Аналитический 0,1	-
496	468678,96	2296955,08	Аналитический 0,1	-
497	468663,59	2296850,94	Аналитический 0,1	-
498	468606,85	2296477,60	Аналитический 0,1	-
499	468527,98	2295969,37	Аналитический 0,1	-
500	468460,92	2295532,19	Аналитический 0,1	-
501	468367,73	2294927,90	Аналитический 0,1	-
502	468279,16	2294342,93	Аналитический 0,1	-
503	468250,60	2294165,17	Аналитический 0,1	-
504	468115,13	2293288,21	Аналитический 0,1	-
505	468029,85	2292703,88	Аналитический 0,1	-
506	468035,80	2292702,82	Аналитический 0,1	-
507	468015,17	2292576,66	Аналитический 0,1	-
508	467996,56	2292485,82	Аналитический 0,1	-
509	467983,54	2292440,29	Аналитический 0,1	-
510	467963,75	2292394,88	Аналитический 0,1	-
511	467935,01	2292301,26	Аналитический 0,1	-
512	467900,93	2292223,20	Аналитический 0,1	-
513	467864,87	2292173,85	Аналитический 0,1	-
514	467837,36	2292128,64	Аналитический 0,1	-
515	467794,59	2292070,93	Аналитический 0,1	-
516	467685,77	2291956,68	Аналитический 0,1	-
517	467673,72	2291969,31	Аналитический 0,1	-
518	467667,75	2291975,56	Аналитический 0,1	-
519	467608,26	2291920,21	Аналитический 0,1	-
520	467399,48	2291767,95	Аналитический 0,1	-
521	467143,12	2291616,08	Аналитический 0,1	-
522	467083,91	2291580,97	Аналитический 0,1	-
523	466959,43	2291510,58	Аналитический 0,1	-
524	466636,48	2291328,33	Аналитический 0,1	-
525	466414,07	2291210,58	Аналитический 0,1	-
526	466294,08	2291143,42	Аналитический 0,1	-
527	465721,86	2290817,62	Аналитический 0,1	-
528	465333,34	2290597,45	Аналитический 0,1	-
529	464956,24	2290386,02	Аналитический 0,1	-
530	464648,55	2290210,77	Аналитический 0,1	-
531	464416,17	2290051,27	Аналитический 0,1	-
532	464168,25	2289867,19	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
533	463896,13	2289663,41	Аналитический 0,1	-
534	463656,07	2289483,51	Аналитический 0,1	-
535	463343,16	2289251,06	Аналитический 0,1	-
536	463036,45	2289022,95	Аналитический 0,1	-
537	462598,92	2288727,19	Аналитический 0,1	-
538	462097,67	2288379,59	Аналитический 0,1	-
539	461489,55	2287961,23	Аналитический 0,1	-
540	461361,05	2287881,65	Аналитический 0,1	-
541	461279,21	2287839,46	Аналитический 0,1	-
542	461093,12	2287772,76	Аналитический 0,1	-
543	460874,91	2287703,77	Аналитический 0,1	-
544	460754,72	2287670,74	Аналитический 0,1	-
545	460630,30	2287636,85	Аналитический 0,1	-
546	460265,69	2287523,47	Аналитический 0,1	-
547	459902,58	2287414,55	Аналитический 0,1	-
548	459612,94	2287325,45	Аналитический 0,1	-
549	459492,06	2287283,95	Аналитический 0,1	-
550	459493,15	2287275,98	Аналитический 0,1	-
551	459463,49	2287265,32	Аналитический 0,1	-
552	459445,28	2287262,45	Аналитический 0,1	-
553	459422,30	2287255,90	Аналитический 0,1	-
554	459391,95	2287249,58	Аналитический 0,1	-
555	459336,36	2287232,68	Аналитический 0,1	-
556	459301,64	2287223,88	Аналитический 0,1	-
557	459273,66	2287208,34	Аналитический 0,1	-
558	459205,98	2287194,09	Аналитический 0,1	-
559	459175,96	2287185,37	Аналитический 0,1	-
560	459169,29	2287180,18	Аналитический 0,1	-
561	459110,88	2287163,02	Аналитический 0,1	-
562	459043,33	2287141,97	Аналитический 0,1	-
563	458976,74	2287118,15	Аналитический 0,1	-
564	458944,78	2287112,13	Аналитический 0,1	-
565	458918,73	2287100,67	Аналитический 0,1	-
566	458866,65	2287083,41	Аналитический 0,1	-
567	458827,63	2287071,51	Аналитический 0,1	-
568	458783,14	2287057,24	Аналитический 0,1	-
569	458728,13	2287034,76	Аналитический 0,1	-
570	458715,30	2287031,00	Аналитический 0,1	-
571	458656,80	2287016,04	Аналитический 0,1	-
572	458597,90	2287008,31	Аналитический 0,1	-
573	458583,98	2287007,04	Аналитический 0,1	-
574	458570,10	2287004,53	Аналитический 0,1	-
575	458568,38	2287017,31	Аналитический 0,1	-
576	458522,53	2287003,88	Аналитический 0,1	-
577	458523,94	2286995,15	Аналитический 0,1	-
578	458500,89	2286990,62	Аналитический 0,1	-
579	458499,77	2286996,71	Аналитический 0,1	-
580	458470,95	2286987,63	Аналитический 0,1	-
581	458472,09	2286975,70	Аналитический 0,1	-
582	458452,56	2286972,23	Аналитический 0,1	-
583	458451,58	2286981,73	Аналитический 0,1	-
584	458438,97	2286977,89	Аналитический 0,1	-
585	458440,57	2286961,51	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
586	458411,33	2286954,37	Аналитический 0,1	-
587	458406,43	2286967,97	Аналитический 0,1	-
588	458377,91	2286959,28	Аналитический 0,1	-
589	458380,99	2286948,68	Аналитический 0,1	-
590	458367,46	2286943,87	Аналитический 0,1	-
591	458331,15	2286927,28	Аналитический 0,1	-
592	458324,04	2286925,76	Аналитический 0,1	-
593	458322,58	2286932,60	Аналитический 0,1	-
594	458310,22	2286933,27	Аналитический 0,1	-
595	458307,79	2286938,81	Аналитический 0,1	-
596	458291,15	2286935,45	Аналитический 0,1	-
597	458291,86	2286929,74	Аналитический 0,1	-
598	458283,86	2286928,78	Аналитический 0,1	-
599	458283,55	2286930,53	Аналитический 0,1	-
600	458141,92	2286887,38	Аналитический 0,1	-
601	457834,76	2286795,63	Аналитический 0,1	-
602	457511,71	2286694,50	Аналитический 0,1	-
603	457402,84	2286663,48	Аналитический 0,1	-
604	457252,84	2286614,93	Аналитический 0,1	-
605	457160,93	2286579,09	Аналитический 0,1	-
606	457028,93	2286520,38	Аналитический 0,1	-
607	456966,16	2286481,78	Аналитический 0,1	-
608	456883,08	2286426,21	Аналитический 0,1	-
609	456765,90	2286346,53	Аналитический 0,1	-
610	456484,35	2286152,27	Аналитический 0,1	-
611	456130,58	2285912,16	Аналитический 0,1	-
612	455627,43	2285570,20	Аналитический 0,1	-
613	455595,30	2285551,26	Аналитический 0,1	-
614	455538,01	2285519,39	Аналитический 0,1	-
615	455494,34	2285503,52	Аналитический 0,1	-
616	455439,51	2285485,41	Аналитический 0,1	-
617	455343,20	2285467,08	Аналитический 0,1	-
618	455185,30	2285443,34	Аналитический 0,1	-
619	454864,52	2285393,70	Аналитический 0,1	-
620	454651,62	2285360,93	Аналитический 0,1	-
621	454437,23	2285323,93	Аналитический 0,1	-
622	454400,58	2285312,79	Аналитический 0,1	-
623	454261,20	2285260,32	Аналитический 0,1	-
624	454189,29	2285231,45	Аналитический 0,1	-
625	454091,19	2285182,36	Аналитический 0,1	-
626	454056,68	2285163,34	Аналитический 0,1	-
627	454059,20	2285154,63	Аналитический 0,1	-
628	453548,53	2284867,18	Аналитический 0,1	-
629	453469,95	2284810,00	Аналитический 0,1	-
630	453458,59	2284820,67	Аналитический 0,1	-
631	453450,51	2284815,28	Аналитический 0,1	-
632	453408,51	2284778,90	Аналитический 0,1	-
633	453337,03	2284707,33	Аналитический 0,1	-
634	453097,02	2284465,25	Аналитический 0,1	-
635	452887,44	2284248,82	Аналитический 0,1	-
636	452897,42	2284241,36	Аналитический 0,1	-
637	452733,41	2284075,18	Аналитический 0,1	-
638	452614,92	2283922,87	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
639	452289,11	2283451,86	Аналитический 0,1	-
640	452145,63	2283242,43	Аналитический 0,1	-
641	451908,82	2282886,43	Аналитический 0,1	-
642	451909,20	2282886,22	Аналитический 0,1	-
643	451871,89	2282827,93	Аналитический 0,1	-
644	451869,96	2282828,94	Аналитический 0,1	-
645	451814,12	2282744,09	Аналитический 0,1	-
646	451816,58	2282742,95	Аналитический 0,1	-
647	451799,66	2282716,77	Аналитический 0,1	-
648	451790,50	2282702,59	Аналитический 0,1	-
649	451793,83	2282700,06	Аналитический 0,1	-
650	451778,22	2282681,56	Аналитический 0,1	-
651	451771,70	2282682,24	Аналитический 0,1	-
652	451716,10	2282602,35	Аналитический 0,1	-
653	451726,87	2282596,98	Аналитический 0,1	-
654	451725,26	2282594,39	Аналитический 0,1	-
655	451727,80	2282592,81	Аналитический 0,1	-
656	451707,76	2282558,63	Аналитический 0,1	-
657	451689,40	2282532,45	Аналитический 0,1	-
658	451673,68	2282539,96	Аналитический 0,1	-
659	451614,77	2282456,44	Аналитический 0,1	-
660	451623,42	2282450,53	Аналитический 0,1	-
661	451627,01	2282446,43	Аналитический 0,1	-
662	451608,34	2282418,09	Аналитический 0,1	-
663	451595,28	2282428,40	Аналитический 0,1	-
664	451582,50	2282410,01	Аналитический 0,1	-
665	451565,85	2282390,39	Аналитический 0,1	-
666	451572,23	2282384,30	Аналитический 0,1	-
667	451563,13	2282372,85	Аналитический 0,1	-
668	451565,48	2282370,82	Аналитический 0,1	-
669	451561,27	2282365,55	Аналитический 0,1	-
670	451557,66	2282364,92	Аналитический 0,1	-
671	451548,69	2282364,66	Аналитический 0,1	-
672	451541,41	2282357,13	Аналитический 0,1	-
673	451531,86	2282350,34	Аналитический 0,1	-
674	451509,78	2282324,32	Аналитический 0,1	-
675	451474,16	2282293,20	Аналитический 0,1	-
676	451422,11	2282255,58	Аналитический 0,1	-
677	451286,95	2282197,17	Аналитический 0,1	-
678	451052,15	2282155,54	Аналитический 0,1	-
679	450658,67	2282090,47	Аналитический 0,1	-
680	450631,53	2282084,03	Аналитический 0,1	-
681	450630,91	2282085,91	Аналитический 0,1	-
682	450567,38	2282075,41	Аналитический 0,1	-
683	450567,89	2282072,64	Аналитический 0,1	-
684	450534,51	2282066,63	Аналитический 0,1	-
685	450533,55	2282069,82	Аналитический 0,1	-
686	450444,39	2282055,08	Аналитический 0,1	-
687	450202,41	2282010,11	Аналитический 0,1	-
688	449868,32	2281953,08	Аналитический 0,1	-
689	449807,15	2281942,23	Аналитический 0,1	-
690	449735,32	2281967,70	Аналитический 0,1	-
691	449540,29	2282022,95	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
692	448302,40	2282518,68	Аналитический 0,1	-
693	446973,89	2283060,82	Аналитический 0,1	-
694	446525,69	2283247,92	Аналитический 0,1	-
695	446329,70	2283330,00	Аналитический 0,1	-
696	446322,10	2283312,00	Аналитический 0,1	-
697	446254,00	2283341,10	Аналитический 0,1	-
698	446228,17	2283353,96	Аналитический 0,1	-
699	446227,32	2283358,80	Аналитический 0,1	-
700	446221,79	2283367,90	Аналитический 0,1	-
701	446201,04	2283375,66	Аналитический 0,1	-
702	446169,02	2283385,66	Аналитический 0,1	-
703	446177,11	2283391,61	Аналитический 0,1	-
704	446130,44	2283407,93	Аналитический 0,1	-
705	446092,15	2283423,57	Аналитический 0,1	-
706	446088,30	2283420,52	Аналитический 0,1	-
707	446081,90	2283417,57	Аналитический 0,1	-
708	446059,85	2283426,94	Аналитический 0,1	-
709	446058,92	2283435,91	Аналитический 0,1	-
710	446033,15	2283447,12	Аналитический 0,1	-
711	446032,21	2283445,50	Аналитический 0,1	-
712	445985,66	2283469,05	Аналитический 0,1	-
713	445983,60	2283464,54	Аналитический 0,1	-
714	445956,32	2283477,61	Аналитический 0,1	-
715	445957,46	2283480,35	Аналитический 0,1	-
716	445939,45	2283490,74	Аналитический 0,1	-
717	445924,17	2283492,79	Аналитический 0,1	-
718	445884,85	2283512,89	Аналитический 0,1	-
719	445896,50	2283534,87	Аналитический 0,1	-
720	445786,95	2283589,96	Аналитический 0,1	-
721	445713,38	2283613,36	Аналитический 0,1	-
722	445710,44	2283605,18	Аналитический 0,1	-
723	445661,49	2283618,21	Аналитический 0,1	-
724	445625,91	2283631,83	Аналитический 0,1	-
725	445617,36	2283636,40	Аналитический 0,1	-
726	445620,02	2283643,05	Аналитический 0,1	-
727	445582,06	2283655,13	Аналитический 0,1	-
728	445562,98	2283662,04	Аналитический 0,1	-
729	445493,12	2283684,86	Аналитический 0,1	-
730	445497,58	2283699,41	Аналитический 0,1	-
731	445468,44	2283710,43	Аналитический 0,1	-
732	445460,34	2283713,49	Аналитический 0,1	-
733	445460,89	2283705,65	Аналитический 0,1	-
734	445458,33	2283693,34	Аналитический 0,1	-
735	445405,69	2283711,75	Аналитический 0,1	-
736	445404,41	2283706,82	Аналитический 0,1	-
737	445398,69	2283708,82	Аналитический 0,1	-
738	445397,90	2283706,90	Аналитический 0,1	-
739	445390,53	2283710,27	Аналитический 0,1	-
740	445365,00	2283727,38	Аналитический 0,1	-
741	445367,05	2283733,56	Аналитический 0,1	-
742	445336,20	2283743,33	Аналитический 0,1	-
743	445329,14	2283733,41	Аналитический 0,1	-
744	445301,82	2283741,72	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
745	445272,27	2283753,72	Аналитический 0,1	-
746	445184,61	2283780,98	Аналитический 0,1	-
747	445191,15	2283796,40	Аналитический 0,1	-
748	445160,89	2283803,75	Аналитический 0,1	-
749	445142,91	2283811,99	Аналитический 0,1	-
750	445143,92	2283814,63	Аналитический 0,1	-
751	445097,03	2283830,86	Аналитический 0,1	-
752	445092,20	2283816,30	Аналитический 0,1	-
753	445044,40	2283832,51	Аналитический 0,1	-
754	445038,55	2283829,91	Аналитический 0,1	-
755	445000,18	2283842,70	Аналитический 0,1	-
756	445008,06	2283860,18	Аналитический 0,1	-
757	444973,99	2283870,14	Аналитический 0,1	-
758	444967,08	2283860,94	Аналитический 0,1	-
759	444926,35	2283871,75	Аналитический 0,1	-
760	444929,28	2283883,20	Аналитический 0,1	-
761	444908,64	2283889,23	Аналитический 0,1	-
762	444775,11	2283932,55	Аналитический 0,1	-
763	444730,28	2283946,55	Аналитический 0,1	-
764	444650,20	2283963,84	Аналитический 0,1	-
765	444612,60	2283976,88	Аналитический 0,1	-
766	444615,07	2283985,24	Аналитический 0,1	-
767	444514,02	2284020,09	Аналитический 0,1	-
768	443997,60	2284184,92	Аналитический 0,1	-
769	443431,72	2284368,42	Аналитический 0,1	-
770	443042,04	2284495,74	Аналитический 0,1	-
771	442650,57	2284568,03	Аналитический 0,1	-
772	442488,49	2284591,61	Аналитический 0,1	-
773	441990,30	2284649,57	Аналитический 0,1	-
774	441067,60	2284760,06	Аналитический 0,1	-
775	440722,27	2284797,93	Аналитический 0,1	-
776	440319,86	2284844,03	Аналитический 0,1	-
777	440165,45	2284860,41	Аналитический 0,1	-
778	439811,95	2284859,15	Аналитический 0,1	-
779	439558,47	2284823,90	Аналитический 0,1	-
780	439298,80	2284769,35	Аналитический 0,1	-
781	438970,67	2284702,02	Аналитический 0,1	-
782	438746,66	2284680,43	Аналитический 0,1	-
783	438548,80	2284680,90	Аналитический 0,1	-
784	438030,99	2284708,66	Аналитический 0,1	-
785	437676,77	2284701,50	Аналитический 0,1	-
786	437471,07	2284680,53	Аналитический 0,1	-
787	437350,16	2284654,22	Аналитический 0,1	-
788	436951,06	2284574,09	Аналитический 0,1	-
789	436860,12	2284543,42	Аналитический 0,1	-
790	436759,51	2284487,56	Аналитический 0,1	-
791	436305,48	2284126,68	Аналитический 0,1	-
792	435936,12	2283827,21	Аналитический 0,1	-
793	435520,23	2283477,05	Аналитический 0,1	-
794	435249,20	2283249,28	Аналитический 0,1	-
795	434853,83	2282918,48	Аналитический 0,1	-
796	434653,53	2282734,36	Аналитический 0,1	-
797	434432,91	2282470,06	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
798	434058,42	2282006,83	Аналитический 0,1	-
799	433752,98	2281610,51	Аналитический 0,1	-
800	433532,26	2281303,59	Аналитический 0,1	-
801	433394,68	2281033,96	Аналитический 0,1	-
802	433121,81	2280454,36	Аналитический 0,1	-
803	432864,92	2279916,83	Аналитический 0,1	-
804	432441,87	2279014,41	Аналитический 0,1	-
805	432413,79	2278918,13	Аналитический 0,1	-
806	432384,50	2278814,99	Аналитический 0,1	-
807	432371,01	2278768,11	Аналитический 0,1	-
808	432345,23	2278698,56	Аналитический 0,1	-
809	432299,54	2278562,02	Аналитический 0,1	-
810	432263,36	2278435,47	Аналитический 0,1	-
811	432237,66	2278346,86	Аналитический 0,1	-
812	432224,99	2278314,26	Аналитический 0,1	-
813	432213,78	2278276,99	Аналитический 0,1	-
814	432188,36	2278199,34	Аналитический 0,1	-
815	432179,78	2278169,27	Аналитический 0,1	-
816	432174,01	2278160,61	Аналитический 0,1	-
817	432157,24	2278119,71	Аналитический 0,1	-
818	432106,76	2277926,98	Аналитический 0,1	-
819	432061,13	2277688,35	Аналитический 0,1	-
820	431913,88	2276868,23	Аналитический 0,1	-
821	431833,03	2276414,59	Аналитический 0,1	-
822	431738,53	2275872,25	Аналитический 0,1	-
823	431576,96	2275016,25	Аналитический 0,1	-
824	431563,01	2274857,01	Аналитический 0,1	-
825	431562,93	2274781,52	Аналитический 0,1	-
826	431567,74	2274687,21	Аналитический 0,1	-
827	431608,97	2274339,27	Аналитический 0,1	-
828	431736,23	2273393,61	Аналитический 0,1	-
829	431761,67	2273306,97	Аналитический 0,1	-
830	431822,06	2273185,88	Аналитический 0,1	-
831	431929,59	2272968,92	Аналитический 0,1	-
832	432067,20	2272709,59	Аналитический 0,1	-
833	432130,22	2272585,98	Аналитический 0,1	-
834	432183,01	2272490,98	Аналитический 0,1	-
835	432235,70	2272403,85	Аналитический 0,1	-
836	432308,22	2272337,13	Аналитический 0,1	-
837	432750,81	2271931,62	Аналитический 0,1	-
838	433173,67	2271543,87	Аналитический 0,1	-
839	433257,18	2271461,74	Аналитический 0,1	-
840	433342,53	2271382,59	Аналитический 0,1	-
841	433514,30	2271254,46	Аналитический 0,1	-
842	433699,10	2271163,29	Аналитический 0,1	-
843	434062,63	2270998,19	Аналитический 0,1	-
844	434919,50	2270609,80	Аналитический 0,1	-
845	435198,20	2270482,50	Аналитический 0,1	-
846	435296,42	2270424,52	Аналитический 0,1	-
847	435341,80	2270383,96	Аналитический 0,1	-
848	435386,49	2270321,25	Аналитический 0,1	-
849	435620,39	2269913,33	Аналитический 0,1	-
850	435821,90	2269561,22	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
851	435908,32	2269408,58	Аналитический 0,1	-
852	435958,28	2269308,71	Аналитический 0,1	-
853	435981,59	2269234,75	Аналитический 0,1	-
854	435987,17	2269205,58	Аналитический 0,1	-
855	435995,25	2269125,64	Аналитический 0,1	-
856	436000,58	2268785,94	Аналитический 0,1	-
857	436014,85	2267830,14	Аналитический 0,1	-
858	436024,65	2267254,78	Аналитический 0,1	-
859	436022,56	2267184,54	Аналитический 0,1	-
860	435990,92	2266785,20	Аналитический 0,1	-
861	435964,17	2266567,21	Аналитический 0,1	-
862	435950,41	2266517,09	Аналитический 0,1	-
863	435925,65	2266459,52	Аналитический 0,1	-
864	435896,20	2266407,32	Аналитический 0,1	-
865	435811,80	2266293,09	Аналитический 0,1	-
866	435706,16	2266149,77	Аналитический 0,1	-
867	435561,62	2265973,14	Аналитический 0,1	-
868	435540,84	2265953,43	Аналитический 0,1	-
869	435486,32	2265911,37	Аналитический 0,1	-
870	435422,24	2265881,00	Аналитический 0,1	-
871	433694,80	2265286,57	Аналитический 0,1	-
872	433584,08	2265239,82	Аналитический 0,1	-
873	433525,81	2265205,62	Аналитический 0,1	-
874	433463,84	2265150,32	Аналитический 0,1	-
875	433406,58	2265079,63	Аналитический 0,1	-
876	433146,84	2264711,79	Аналитический 0,1	-
877	433106,82	2264639,46	Аналитический 0,1	-
878	433092,57	2264596,81	Аналитический 0,1	-
879	433082,76	2264545,01	Аналитический 0,1	-
880	433087,67	2264442,77	Аналитический 0,1	-
881	433115,49	2264147,51	Аналитический 0,1	-
882	433226,21	2263015,90	Аналитический 0,1	-
883	433330,90	2262033,41	Аналитический 0,1	-
884	433347,93	2261974,66	Аналитический 0,1	-
885	433369,18	2261926,73	Аналитический 0,1	-
886	433403,43	2261877,24	Аналитический 0,1	-
887	434056,42	2261224,65	Аналитический 0,1	-
888	434095,89	2261162,15	Аналитический 0,1	-
889	434117,41	2261094,43	Аналитический 0,1	-
890	434191,98	2260559,96	Аналитический 0,1	-
891	434344,90	2259523,99	Аналитический 0,1	-
892	434442,25	2258894,61	Аналитический 0,1	-
893	434488,03	2258579,67	Аналитический 0,1	-
894	434540,76	2258225,94	Аналитический 0,1	-
895	434542,05	2258217,23	Аналитический 0,1	-
896	434552,91	2258222,97	Аналитический 0,1	-
897	434602,20	2257768,63	Аналитический 0,1	-
898	434629,62	2257637,78	Аналитический 0,1	-
899	434664,93	2257530,56	Аналитический 0,1	-
900	434715,57	2257425,58	Аналитический 0,1	-
901	434930,65	2257122,82	Аналитический 0,1	-
902	435073,99	2256903,52	Аналитический 0,1	-
903	435060,00	2256893,89	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
904	434985,97	2256982,89	Аналитический 0,1	-
905	434807,51	2256864,60	Аналитический 0,1	-
906	434927,74	2256695,64	Аналитический 0,1	-
907	435008,14	2256752,55	Аналитический 0,1	-
908	435002,99	2256768,05	Аналитический 0,1	-
909	435011,60	2256772,46	Аналитический 0,1	-
910	435037,38	2256744,23	Аналитический 0,1	-
911	435045,10	2256749,57	Аналитический 0,1	-
912	435049,36	2256743,11	Аналитический 0,1	-
913	435119,94	2256788,51	Аналитический 0,1	-
914	435096,82	2256834,75	Аналитический 0,1	-
915	435110,01	2256848,40	Аналитический 0,1	-
916	435328,31	2256514,40	Аналитический 0,1	-
917	435340,04	2256497,88	Аналитический 0,1	-
918	435360,17	2256459,11	Аналитический 0,1	-
919	435393,74	2256426,09	Аналитический 0,1	-
920	435426,47	2256400,21	Аналитический 0,1	-
921	435482,51	2256375,74	Аналитический 0,1	-
922	435560,06	2256335,90	Аналитический 0,1	-
923	435572,37	2256322,42	Аналитический 0,1	-
924	435680,31	2256266,68	Аналитический 0,1	-
925	435816,42	2256193,82	Аналитический 0,1	-
926	435840,49	2256181,07	Аналитический 0,1	-
927	435907,12	2256144,82	Аналитический 0,1	-
928	435981,60	2256108,43	Аналитический 0,1	-
929	436410,66	2255891,45	Аналитический 0,1	-
930	436466,58	2255864,42	Аналитический 0,1	-
931	436522,05	2255835,61	Аналитический 0,1	-
932	436641,98	2255776,36	Аналитический 0,1	-
933	436671,05	2255771,93	Аналитический 0,1	-
934	436709,20	2255754,18	Аналитический 0,1	-
935	436872,57	2255666,72	Аналитический 0,1	-
936	436927,38	2255630,65	Аналитический 0,1	-
937	437030,68	2255581,32	Аналитический 0,1	-
938	437060,97	2255557,81	Аналитический 0,1	-
939	437115,87	2255507,72	Аналитический 0,1	-
940	437123,26	2255496,79	Аналитический 0,1	-
941	437165,58	2255450,01	Аналитический 0,1	-
942	437271,24	2255293,39	Аналитический 0,1	-
943	437277,21	2255284,51	Аналитический 0,1	-
944	437376,84	2255140,25	Аналитический 0,1	-
945	437431,47	2255058,78	Аналитический 0,1	-
946	437441,04	2255047,80	Аналитический 0,1	-
947	437444,54	2255040,65	Аналитический 0,1	-
948	437457,45	2255006,80	Аналитический 0,1	-
949	437463,14	2254994,99	Аналитический 0,1	-
950	437466,11	2254987,25	Аналитический 0,1	-
951	437467,58	2254979,64	Аналитический 0,1	-
952	437468,59	2254971,77	Аналитический 0,1	-
953	437461,42	2254925,60	Аналитический 0,1	-
954	437450,22	2254894,12	Аналитический 0,1	-
955	437437,61	2254871,68	Аналитический 0,1	-
956	437427,73	2254835,42	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
957	437404,26	2254796,67	Аналитический 0,1	-
958	437381,86	2254762,26	Аналитический 0,1	-
959	437350,24	2254729,14	Аналитический 0,1	-
960	437322,70	2254705,20	Аналитический 0,1	-
961	437294,31	2254686,80	Аналитический 0,1	-
962	437358,69	2254624,40	Аналитический 0,1	-
963	437359,41	2254609,93	Аналитический 0,1	-
964	437272,04	2254513,36	Аналитический 0,1	-
965	437268,58	2254508,37	Аналитический 0,1	-
1	437274,02	2254501,50	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
1	2	6,1 метров между вершинами, дирекционный угол 48° 8' 23"
2	3	139,42 метров между вершинами, дирекционный угол 47° 53' 44"
3	4	55,47 метров между вершинами, дирекционный угол 45° ' 53"
4	5	61,16 метров между вершинами, дирекционный угол 37° 48' 51"
5	6	39,33 метров между вершинами, дирекционный угол 53° 51' 10"
6	7	63,12 метров между вершинами, дирекционный угол 57° 22' 30"
7	8	34,77 метров между вершинами, дирекционный угол 53° 44' 59"
8	9	39,16 метров между вершинами, дирекционный угол 69° 56' 26"
9	10	47,47 метров между вершинами, дирекционный угол 71° 32' 32"
10	11	25,57 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 5' 39"
11	12	54,72 метров между вершинами, дирекционный угол 85° 13' 10"
12	13	81,31 метров между вершинами, дирекционный угол 100° 21' 8"
13	14	63,97 метров между вершинами, дирекционный угол 119° 19' 22"
14	15	340,08 метров между вершинами, дирекционный угол 126° 11' 29"
15	16	284,03 метров между вершинами, дирекционный угол 129° 34' 54"
16	17	90,4 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 38' 35"
17	18	135,74 метров между вершинами, дирекционный угол 143° 57' 30"
18	19	234,01 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 38' 30"
19	20	348,89 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 39' 37"
20	21	631,59 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 20' 36"
21	22	354,59 метров между вершинами, дирекционный угол 152° 47' 55"
22	23	111,74 метров между вершинами, дирекционный угол 148° 38' 4"
23	24	45,01 метров между вершинами, дирекционный угол 136° 29' 54"
24	25	334,36 метров между вершинами, дирекционный угол 124° 23' 30"
25	26	193,93 метров между вершинами, дирекционный угол 122° 47' 21"
26	27	141,6 метров между вершинами, дирекционный угол 123° 28' 15"
27	28	476,82 метров между вершинами, дирекционный угол 123° 13' 41"
28	29	99,83 метров между вершинами, дирекционный угол 115° 47' 21"
29	30	99,07 метров между вершинами, дирекционный угол 106° 31' 10"
30	31	941,33 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 28' 38"
31	32	318,55 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 16' 17"
32	33	636,99 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 47' 35"
33	34	1046,38 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 23' 47"
34	35	548,51 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 56' 33"
35	36	94,45 метров между вершинами, дирекционный угол 107° 38' 1"
36	37	100,27 метров между вершинами, дирекционный угол 122° 16' 13"
37	38	925,51 метров между вершинами, дирекционный угол 135° 1' 4"
38	39	39,92 метров между вершинами, дирекционный угол 124° 40' 50"
39	40	34,67 метров между вершинами, дирекционный угол 113° 54' 37"
40	41	44,06 метров между вершинами, дирекционный угол 106° 10' 19"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
41	42	977,89 метров между вершинами, дирекционный угол 96° 4' 55"
42	43	1136,34 метров между вершинами, дирекционный угол 95° 35' 18"
43	44	293,84 метров между вершинами, дирекционный угол 95° 23' 2"
44	45	86,88 метров между вершинами, дирекционный угол 92° 44' 42"
45	46	32,34 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 16' 26"
46	47	27,47 метров между вершинами, дирекционный угол 71° 31' 49"
47	48	66,58 метров между вершинами, дирекционный угол 61° 2' 39"
48	49	440,67 метров между вершинами, дирекционный угол 54° 46' 24"
49	50	78,48 метров между вершинами, дирекционный угол 50° 59' 34"
50	51	63,29 метров между вершинами, дирекционный угол 41° 44' 24"
51	52	49,47 метров между вершинами, дирекционный угол 30° 24' 37"
52	53	109,24 метров между вершинами, дирекционный угол 22° 53' 30"
53	54	1829,22 метров между вершинами, дирекционный угол 18° 59' 20"
54	55	88,83 метров между вершинами, дирекционный угол 25° 21' 14"
55	56	86,28 метров между вершинами, дирекционный угол 37° 38' 60"
56	57	41,15 метров между вершинами, дирекционный угол 43° 29' 47"
57	58	237,92 метров между вершинами, дирекционный угол 50° 42' 20"
58	59	180,76 метров между вершинами, дирекционный угол 53° 36' 17"
59	60	148,71 метров между вершинами, дирекционный угол 53° 32' 35"
60	61	72,57 метров между вершинами, дирекционный угол 60° 34' 18"
61	62	76,16 метров между вершинами, дирекционный угол 66° 43' 26"
62	63	67,59 метров между вершинами, дирекционный угол 74° 38' 40"
63	64	230,01 метров между вершинами, дирекционный угол 83° ' 17"
64	65	405,66 метров между вершинами, дирекционный угол 85° 28' 12"
65	66	75,54 метров между вершинами, дирекционный угол 88° 17' 54"
66	67	577,89 метров между вершинами, дирекционный угол 90° 58' 31"
67	68	955,79 метров между вершинами, дирекционный угол 90° 51' 21"
68	69	344,49 метров между вершинами, дирекционный угол 90° 53' 55"
69	70	89,87 метров между вершинами, дирекционный угол 95° 46' 9"
70	71	40,94 метров между вершинами, дирекционный угол 100° 50' 4"
71	72	92,64 метров между вершинами, дирекционный угол 107° 29' 26"
72	73	123,2 метров между вершинами, дирекционный угол 116° 34' 37"
73	74	178,48 метров между вершинами, дирекционный угол 119° 31' 1"
74	75	405,94 метров между вершинами, дирекционный угол 119° 46' 58"
75	76	475,73 метров между вершинами, дирекционный угол 119° 49' 47"
76	77	94,65 метров между вершинами, дирекционный угол 125° 28' 31"
77	78	83,91 метров между вершинами, дирекционный угол 138° 12' 31"
78	79	130,6 метров между вершинами, дирекционный угол 149° 26' 44"
79	80	312,32 метров между вершинами, дирекционный угол 155° 27' 3"
80	81	940,95 метров между вершинами, дирекционный угол 155° 37' "

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
81	82	397,43 метров между вершинами, дирекционный угол 155° 34' 28"
82	83	194,26 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 44' 27"
83	84	198,39 метров между вершинами, дирекционный угол 143° 16' 49"
84	85	108,93 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 9' 35"
85	86	117,43 метров между вершинами, дирекционный угол 135° 28' 19"
86	87	575,65 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 28' 52"
87	88	600,2 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 30' 11"
88	89	82,8 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 23' 4"
89	90	84,17 метров между вершинами, дирекционный угол 121° 10' 2"
90	91	104,7 метров между вершинами, дирекционный угол 119° 3' 23"
91	92	137,7 метров между вершинами, дирекционный угол 117° ' 46"
92	93	292,95 метров между вершинами, дирекционный угол 117° 57' 13"
93	94	240,76 метров между вершинами, дирекционный угол 116° 21' 48"
94	95	125,72 метров между вершинами, дирекционный угол 116° 30' 22"
95	96	72,21 метров между вершинами, дирекционный угол 106° 21' 58"
96	97	944,97 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 39' 51"
97	98	345,84 метров между вершинами, дирекционный угол 96° 45' 29"
98	99	87,9 метров между вершинами, дирекционный угол 92° 55' 14"
99	100	67,9 метров между вершинами, дирекционный угол 89° 56' 24"
100	101	149,66 метров между вершинами, дирекционный угол 84° 59' 30"
101	102	866,45 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 18' 42"
102	103	551,07 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 6' 56"
103	104	460,51 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 53' 40"
104	105	832,55 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 49' 16"
105	106	239,35 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 10' 30"
106	107	289,01 метров между вершинами, дирекционный угол 76° 3' 33"
107	108	500,69 метров между вершинами, дирекционный угол 72° 28' 50"
108	109	330,06 метров между вершинами, дирекционный угол 70° 40' 10"
109	110	990,7 метров между вершинами, дирекционный угол 64° 52' 58"
110	111	595,68 метров между вершинами, дирекционный угол 64° 27' 24"
111	112	639,19 метров между вершинами, дирекционный угол 64° 47' 22"
112	113	292,62 метров между вершинами, дирекционный угол 62° 58' 2"
113	114	367,89 метров между вершинами, дирекционный угол 54° 16' 45"
114	115	497,26 метров между вершинами, дирекционный угол 52° 22' 43"
115	116	593,54 метров между вершинами, дирекционный угол 51° 2' 47"
116	117	336,17 метров между вершинами, дирекционный угол 50° 8' 54"
117	118	262,26 метров между вершинами, дирекционный угол 42° 35' 20"
118	119	513,06 метров между вершинами, дирекционный угол 39° 55' 9"
119	120	354,15 метров между вершинами, дирекционный угол 40° 2' 33"
120	121	542,76 метров между вершинами, дирекционный угол 40° 5' 47"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
121	122	473,96 метров между вершинами, дирекционный угол 39° 2' "
122	123	570,39 метров между вершинами, дирекционный угол 38° 28' 46"
123	124	96,03 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 2' 18"
124	125	79 метров между вершинами, дирекционный угол 18° 38' 17"
125	126	400,96 метров между вершинами, дирекционный угол 11° 21' 10"
126	127	118,44 метров между вершинами, дирекционный угол 12° 16' 30"
127	128	196,11 метров между вершинами, дирекционный угол 5° 49' 21"
128	129	345,78 метров между вершинами, дирекционный угол 1° 9' 29"
129	130	517,31 метров между вершинами, дирекционный угол 356° 55' 49"
130	131	206,08 метров между вершинами, дирекционный угол 359° 51' 50"
131	132	236,29 метров между вершинами, дирекционный угол 5° 30' 24"
132	133	341,06 метров между вершинами, дирекционный угол 11° 35' 46"
133	134	261,81 метров между вершинами, дирекционный угол 11° 51' 48"
134	135	244,74 метров между вершинами, дирекционный угол 7° 54' 57"
135	136	340,11 метров между вершинами, дирекционный угол ° 12' 17"
136	137	148,82 метров между вершинами, дирекционный угол 353° 56' 40"
137	138	404,85 метров между вершинами, дирекционный угол 353° 27' 52"
138	139	347,12 метров между вершинами, дирекционный угол 353° 44' 30"
139	140	928,92 метров между вершинами, дирекционный угол 353° 10' 18"
140	141	500,16 метров между вершинами, дирекционный угол 353° 21' 50"
141	142	160,13 метров между вершинами, дирекционный угол 351° 43' 17"
142	143	388,68 метров между вершинами, дирекционный угол 349° 32' 18"
143	144	402,76 метров между вершинами, дирекционный угол 341° 54' 19"
144	145	595,26 метров между вершинами, дирекционный угол 342° 2' 2"
145	146	542,21 метров между вершинами, дирекционный угол 342° 17' 52"
146	147	549,55 метров между вершинами, дирекционный угол 342° 9' 36"
147	148	108,01 метров между вершинами, дирекционный угол 340° 45' 34"
148	149	320,68 метров между вершинами, дирекционный угол 342° 31' 16"
149	150	354,32 метров между вершинами, дирекционный угол 339° 10' 52"
150	151	387,64 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 18' 22"
151	152	428,46 метров между вершинами, дирекционный угол 336° 51' 16"
152	153	486,59 метров между вершинами, дирекционный угол 337° 20' 29"
153	154	1435,67 метров между вершинами, дирекционный угол 337° 48' 3"
154	155	1339,57 метров между вершинами, дирекционный угол 338° 10' 33"
155	156	204,91 метров между вершинами, дирекционный угол 344° 10' 60"
156	157	101,64 метров между вершинами, дирекционный угол 340° 28' 34"
157	158	90,74 метров между вершинами, дирекционный угол 10° 3' 21"
158	159	339,38 метров между вершинами, дирекционный угол 9° 41' 15"
159	160	245,83 метров между вершинами, дирекционный угол 10° 31' 42"
160	161	615,56 метров между вершинами, дирекционный угол 9° 23' 8"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
161	162	251,91 метров между вершинами, дирекционный угол 10° 3' 16"
162	163	172,06 метров между вершинами, дирекционный угол 23° 22' 22"
163	164	81,29 метров между вершинами, дирекционный угол 35° 51' 23"
164	165	60,55 метров между вершинами, дирекционный угол 41° 8' 47"
165	166	125,86 метров между вершинами, дирекционный угол 49° 40' 53"
166	167	388,66 метров между вершинами, дирекционный угол 55° 11' 42"
167	168	623,18 метров между вершинами, дирекционный угол 56° 22' 3"
168	169	252,87 метров между вершинами, дирекционный угол 55° 35' 9"
169	170	569,39 метров между вершинами, дирекционный угол 55° 19' 38"
170	171	277,9 метров между вершинами, дирекционный угол 52° 7' 3"
171	172	433,19 метров между вершинами, дирекционный угол 45° 55' 18"
172	173	340,04 метров между вершинами, дирекционный угол 45° 14' 47"
173	174	96,98 метров между вершинами, дирекционный угол 45° 2' 5"
174	175	44,72 метров между вершинами, дирекционный угол 40° 53' 31"
175	176	131,98 метров между вершинами, дирекционный угол 33° 43' 25"
176	177	284,97 метров между вершинами, дирекционный угол 28° 52' 15"
177	178	303,49 метров между вершинами, дирекционный угол 28° 52' 2"
178	179	103 метров между вершинами, дирекционный угол 26° 34' 51"
179	180	71,79 метров между вершинами, дирекционный угол 21° 52' 27"
180	181	144,17 метров между вершинами, дирекционный угол 20° 37' 50"
181	182	27,92 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 53' 59"
182	183	209,75 метров между вершинами, дирекционный угол 9° 47' 30"
183	184	214,41 метров между вершинами, дирекционный угол 8° 45' 2"
184	185	324,45 метров между вершинами, дирекционный угол 8° 47' 49"
185	186	161,57 метров между вершинами, дирекционный угол 8° 33' 6"
186	187	107,36 метров между вершинами, дирекционный угол 10° 46' 32"
187	188	66,57 метров между вершинами, дирекционный угол 18° 16' 44"
188	189	56,82 метров между вершинами, дирекционный угол 19° 58' 25"
189	190	75,68 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 4' 56"
190	191	42,2 метров между вершинами, дирекционный угол 30° 31' 34"
191	192	611,88 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 12' 3"
192	193	427,91 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 9' 58"
193	194	342,11 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 36' 12"
194	195	140,91 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 12' 59"
195	196	97,44 метров между вершинами, дирекционный угол 33° 46' 46"
196	197	64,29 метров между вершинами, дирекционный угол 31° 35' 15"
197	198	134,61 метров между вершинами, дирекционный угол 23° 58' 43"
198	199	92,86 метров между вершинами, дирекционный угол 21° 18' 3"
199	200	152,49 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 56' 14"
200	201	112,67 метров между вершинами, дирекционный угол 15° 54' 3"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
201	202	339,22 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 22' 57"
202	203	320,15 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 37' 56"
203	204	537,95 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 56' 41"
204	205	52,68 метров между вершинами, дирекционный угол 14° 43' 43"
205	206	210,94 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 6' 39"
206	207	71,78 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 25' 12"
207	208	211,04 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 37' 15"
208	209	187,23 метров между вершинами, дирекционный угол 15° 10' 21"
209	210	263,7 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 48' 40"
210	211	302,93 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 5' 56"
211	212	379,26 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 41' 51"
212	213	380,43 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 16' 25"
213	214	127,13 метров между вершинами, дирекционный угол 15° 14' 20"
214	215	126,85 метров между вершинами, дирекционный угол 15° 21' 55"
215	216	233,02 метров между вершинами, дирекционный угол 17° 32' 48"
216	217	207 метров между вершинами, дирекционный угол 19° 43' 2"
217	218	103,64 метров между вершинами, дирекционный угол 27° 16' 29"
218	219	158,09 метров между вершинами, дирекционный угол 31° 46' 10"
219	220	740,98 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 31' 35"
220	221	609,53 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 44' 25"
221	222	529,94 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 3' 25"
222	223	384,71 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 38' 21"
223	224	389,98 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 36' 32"
224	225	300,21 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 50' 51"
225	226	339,7 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 49' 43"
226	227	306,53 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 35' 34"
227	228	275,21 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 27' 54"
228	229	349,13 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 39' 51"
229	230	432,2 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 16' 40"
230	231	446,93 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 32' 26"
231	232	658,17 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 39' 21"
232	233	135,82 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 13' 59"
233	234	251,86 метров между вершинами, дирекционный угол 27° 53' 53"
234	235	372,29 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 26' 15"
235	236	144,24 метров между вершинами, дирекционный угол 29° 29' 6"
236	237	69,98 метров между вершинами, дирекционный угол 30° 40' 21"
237	238	303,14 метров между вершинами, дирекционный угол 30° 38' 34"
238	239	270,18 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 6' 11"
239	240	242,08 метров между вершинами, дирекционный угол 42° 56' 2"
240	241	141,56 метров между вершинами, дирекционный угол 50° 42' 50"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
241	242	89,18 метров между вершинами, дирекционный угол 56° 27' 5"
242	243	67,27 метров между вершинами, дирекционный угол 63° 20' 46"
243	244	116,64 метров между вершинами, дирекционный угол 70° 20' 41"
244	245	221,07 метров между вершинами, дирекционный угол 76° 49' 34"
245	246	710,44 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 8' 31"
246	247	887,1 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 13' 7"
247	248	180,2 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 52' 19"
248	249	591,99 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 23' 25"
249	250	611,28 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 13' 59"
250	251	442,28 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 16' 47"
251	252	514,39 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 10' 42"
252	253	378,04 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 21' 28"
253	254	108,52 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 36' 30"
254	255	74,93 метров между вершинами, дирекционный угол 84° 45' 21"
255	256	46,08 метров между вершинами, дирекционный угол 86° 9' 6"
256	257	91,29 метров между вершинами, дирекционный угол 90° 8' 1"
257	258	18,85 метров между вершинами, дирекционный угол 184° 39' 34"
258	259	47,77 метров между вершинами, дирекционный угол 93° 54' 47"
259	260	11,99 метров между вершинами, дирекционный угол 93° 55' 20"
260	261	11,92 метров между вершинами, дирекционный угол 93° 53' 50"
261	262	7,64 метров между вершинами, дирекционный угол 182° 37' 35"
262	263	45,65 метров между вершинами, дирекционный угол 92° 42' 43"
263	264	7,36 метров между вершинами, дирекционный угол 2° 43' 35"
264	265	23,28 метров между вершинами, дирекционный угол 93° 3' 10"
265	266	18,93 метров между вершинами, дирекционный угол 2° 41' 18"
266	267	33,69 метров между вершинами, дирекционный угол 94° 21' 51"
267	268	130,1 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 19' 48"
268	269	413,01 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 32' 31"
269	270	783,64 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 34' 38"
270	271	759,69 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 37' 36"
271	272	1099,92 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 34' 48"
272	273	1303,43 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 34' 34"
273	274	306,43 метров между вершинами, дирекционный угол 101° 21' 50"
274	275	211,52 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 57' 47"
275	276	215,16 метров между вершинами, дирекционный угол 93° 42' 56"
276	277	193,87 метров между вершинами, дирекционный угол 89° ' 53"
277	278	165,77 метров между вершинами, дирекционный угол 85° 40' 37"
278	279	350,65 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 33' 11"
279	280	620,7 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 48' 23"
280	281	635,86 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 7' 39"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
281	282	555,02 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 34' 40"
282	283	361,56 метров между вершинами, дирекционный угол 74° 41' 23"
283	284	408,65 метров между вершинами, дирекционный угол 73° 33' 37"
284	285	189,45 метров между вершинами, дирекционный угол 73° 57' 26"
285	286	139,91 метров между вершинами, дирекционный угол 77° 36' 28"
286	287	103,18 метров между вершинами, дирекционный угол 83° 17' 20"
287	288	123,99 метров между вершинами, дирекционный угол 87° 8' 7"
288	289	157,91 метров между вершинами, дирекционный угол 92° 7' 28"
289	290	388,77 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 47' 15"
290	291	283,25 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 41' 56"
291	292	332,38 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 48' 22"
292	293	154,72 метров между вершинами, дирекционный угол 103° 33' 31"
293	294	81,96 метров между вершинами, дирекционный угол 108° 59' 2"
294	295	206,18 метров между вершинами, дирекционный угол 115° 49' 45"
295	296	126,05 метров между вершинами, дирекционный угол 121° 7' 1"
296	297	339,49 метров между вершинами, дирекционный угол 128° 2' 50"
297	298	276,54 метров между вершинами, дирекционный угол 128° 16' 55"
298	299	314,68 метров между вершинами, дирекционный угол 127° 51' 22"
299	300	374,93 метров между вершинами, дирекционный угол 127° 40' 9"
300	301	173,09 метров между вершинами, дирекционный угол 126° 31' 53"
301	302	367,25 метров между вершинами, дирекционный угол 121° 22' 55"
302	303	370,1 метров между вершинами, дирекционный угол 116° 27' 27"
303	304	374,58 метров между вершинами, дирекционный угол 113° 3' 16"
304	305	654,16 метров между вершинами, дирекционный угол 112° 47' 16"
305	306	662,84 метров между вершинами, дирекционный угол 113° 7' 43"
306	307	240,05 метров между вершинами, дирекционный угол 114° 42' 25"
307	308	138,33 метров между вершинами, дирекционный угол 121° 11' 39"
308	309	123,84 метров между вершинами, дирекционный угол 126° 39' 17"
309	310	412,76 метров между вершинами, дирекционный угол 129° 31' 47"
310	311	430,85 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 24' 8"
311	312	877,4 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 8' 3"
312	313	500,04 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 13' 43"
313	314	553,24 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 9' 53"
314	315	552,94 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 14' 24"
315	316	925,86 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 12' 19"
316	317	1003,33 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 23' 5"
317	318	351,15 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 39' 60"
318	319	385,29 метров между вершинами, дирекционный угол 136° 30' "
319	320	1035,73 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 56' 25"
320	321	450,76 метров между вершинами, дирекционный угол 138° ' 24"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
321	322	541,73 метров между вершинами, дирекционный угол 138° 1' 34"
322	323	613,27 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 26' 11"
323	324	801,88 метров между вершинами, дирекционный угол 137° 59' 24"
324	325	931,24 метров между вершинами, дирекционный угол 138° 1' 36"
325	326	1572,28 метров между вершинами, дирекционный угол 138° 11' 17"
326	327	248,75 метров между вершинами, дирекционный угол 131° 55' 38"
327	328	289,36 метров между вершинами, дирекционный угол 123° 31' 44"
328	329	403,21 метров между вершинами, дирекционный угол 117° 22' 50"
329	330	1053,77 метров между вершинами, дирекционный угол 115° 10' 17"
330	331	541,88 метров между вершинами, дирекционный угол 115° 30' 22"
331	332	123,47 метров между вершинами, дирекционный угол 111° 59' 41"
332	333	127,96 метров между вершинами, дирекционный угол 105° 50' "
333	334	125,83 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 33' 26"
334	335	85,26 метров между вершинами, дирекционный угол 92° 34' 23"
335	336	131,33 метров между вершинами, дирекционный угол 85° 21' 58"
336	337	302,97 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 4' 39"
337	338	579,66 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 23' 12"
338	339	605,56 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 14' 1"
339	340	204,88 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 11' 54"
340	341	9,48 метров между вершинами, дирекционный угол 167° 49' 30"
341	342	24,71 метров между вершинами, дирекционный угол 82° 37' 50"
342	343	10,12 метров между вершинами, дирекционный угол 346° 36' 58"
343	344	165,29 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 11' 54"
344	345	155,3 метров между вершинами, дирекционный угол 87° 2' 2"
345	346	121,04 метров между вершинами, дирекционный угол 82° 13' 5"
346	347	56,58 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 44' 39"
347	348	152,76 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 1' 45"
348	349	24,56 метров между вершинами, дирекционный угол 84° 11' 6"
349	350	147,51 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 4' 33"
350	351	87,68 метров между вершинами, дирекционный угол 82° 44' 26"
351	352	86,9 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 5' 36"
352	353	123,13 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 4' 35"
353	354	71,76 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 21' 6"
354	355	106,92 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 28' 56"
355	356	46,7 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 20' 10"
356	357	194,62 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 11' 33"
357	358	122,56 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 29' 52"
358	359	154,3 метров между вершинами, дирекционный угол 81° 45' 14"
359	360	51,02 метров между вершинами, дирекционный угол 82° 21' 10"
360	361	27,03 метров между вершинами, дирекционный угол 80° 32' 41"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
361	362	37,2 метров между вершинами, дирекционный угол 78° 28' 51"
362	363	26,7 метров между вершинами, дирекционный угол 87° 31' 54"
363	364	1,53 метров между вершинами, дирекционный угол 12° 8' 19"
364	365	18,72 метров между вершинами, дирекционный угол 31° 3' 30"
365	366	13,21 метров между вершинами, дирекционный угол 12° 57' 8"
366	367	5,68 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 23' 21"
367	369	156,19 метров между вершинами, дирекционный угол 184° 11' 48"
369	370	12,22 метров между вершинами, дирекционный угол 174° 30' 10"
370	371	12,9 метров между вершинами, дирекционный угол 325° 3' 46"
371	372	8,88 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 15' 5"
372	373	8,89 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 5' 38"
373	374	17,87 метров между вершинами, дирекционный угол 290° 59' 33"
374	375	19,89 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 59' 37"
375	376	3,73 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 2' 45"
376	378	115,24 метров между вершинами, дирекционный угол 264° 8' 13"
378	379	347,76 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 5' 36"
379	380	181,26 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 15' 27"
380	381	99,59 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 19' 54"
381	382	262,54 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 41' 9"
382	383	46,83 метров между вершинами, дирекционный угол 258° 29' 1"
383	384	33,36 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 10' 13"
384	385	37,01 метров между вершинами, дирекционный угол 269° 15' 25"
385	386	12,02 метров между вершинами, дирекционный угол 262° 6' 45"
386	387	18,21 метров между вершинами, дирекционный угол 250° 57' 29"
387	388	4,32 метров между вершинами, дирекционный угол 238° 30' 9"
388	389	26,36 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 34' 1"
389	390	46,1 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 24' 50"
390	391	46,47 метров между вершинами, дирекционный угол 257° 7' 5"
391	392	42,69 метров между вершинами, дирекционный угол 256° 37' 52"
392	393	49,41 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 34' 29"
393	394	107,05 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 17' 16"
394	395	136,44 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 8' 34"
395	396	190,94 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 41' 19"
396	397	38,15 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 48' 7"
397	398	7,53 метров между вершинами, дирекционный угол 206° 50' 14"
398	399	4,93 метров между вершинами, дирекционный угол 166° 23' 12"
399	400	8,7 метров между вершинами, дирекционный угол 166° 23' 11"
400	401	276,87 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 11' 54"
401	402	604,75 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 14' 1"
402	403	579,51 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 23' 12"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
403	404	307,74 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 4' 39"
404	405	142,35 метров между вершинами, дирекционный угол 265° 21' 58"
405	406	96,94 метров между вершинами, дирекционный угол 272° 34' 23"
406	407	138,54 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 33' 26"
407	408	141,8 метров между вершинами, дирекционный угол 285° 50' "
408	409	132,73 метров между вершинами, дирекционный угол 291° 59' 41"
409	410	544,92 метров между вершинами, дирекционный угол 295° 30' 22"
410	411	1055,56 метров между вершинами, дирекционный угол 295° 10' 17"
411	412	411,21 метров между вершинами, дирекционный угол 297° 22' 50"
412	413	303,31 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 31' 44"
413	414	262,8 метров между вершинами, дирекционный угол 311° 55' 38"
414	415	1578,13 метров между вершинами, дирекционный угол 318° 11' 17"
415	416	931,02 метров между вершинами, дирекционный угол 318° 1' 36"
416	417	801,35 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 59' 24"
417	418	613,31 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 26' 11"
418	419	542,26 метров между вершинами, дирекционный угол 318° 1' 34"
419	420	450,7 метров между вершинами, дирекционный угол 318° ' 24"
420	421	1034,28 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 56' 25"
421	422	378,32 метров между вершинами, дирекционный угол 316° 30' "
422	423	345,29 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 39' 60"
423	424	1002,88 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 23' 5"
424	425	925,76 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 12' 19"
425	426	552,87 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 14' 24"
426	427	553,23 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 9' 53"
427	428	500,01 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 13' 43"
428	429	877,57 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 8' 3"
429	430	430,27 метров между вершинами, дирекционный угол 310° 24' 8"
430	431	409,17 метров между вершинами, дирекционный угол 309° 31' 47"
431	432	115,86 метров между вершинами, дирекционный угол 306° 39' 17"
432	433	126,88 метров между вершинами, дирекционный угол 301° 11' 39"
433	434	232,32 метров между вершинами, дирекционный угол 294° 42' 25"
434	435	661 метров между вершинами, дирекционный угол 293° 7' 43"
435	436	654,09 метров между вершинами, дирекционный угол 292° 47' 16"
436	437	378,09 метров между вершинами, дирекционный угол 293° 3' 16"
437	438	378,08 метров между вершинами, дирекционный угол 296° 27' 27"
438	439	376,9 метров между вершинами, дирекционный угол 301° 22' 55"
439	440	179,11 метров между вершинами, дирекционный угол 306° 31' 53"
440	441	376,19 метров между вершинами, дирекционный угол 307° 40' 9"
441	442	315,27 метров между вершинами, дирекционный угол 307° 51' 22"
442	443	276,72 метров между вершинами, дирекционный угол 308° 16' 55"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
443	444	332,62 метров между вершинами, дирекционный угол 308° 2' 50"
444	445	114,34 метров между вершинами, дирекционный угол 301° 7' 1"
445	446	194,55 метров между вершинами, дирекционный угол 295° 49' 45"
446	447	70,2 метров между вершинами, дирекционный угол 288° 59' 2"
447	448	144,97 метров между вершинами, дирекционный угол 283° 33' 31"
448	449	326,77 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 48' 22"
449	450	282,27 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 41' 56"
450	451	115,15 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 47' 15"
451	452	9,15 метров между вершинами, дирекционный угол 4° 18' 3"
452	453	7,05 метров между вершинами, дирекционный угол 292° 9' 49"
453	454	40,66 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 31' 6"
454	455	187,72 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 4' 7"
455	456	33,58 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 24' 16"
456	457	147,71 метров между вершинами, дирекционный угол 272° 7' 28"
457	458	115,52 метров между вершинами, дирекционный угол 267° 8' 7"
458	459	94,06 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 17' 20"
459	460	130,97 метров между вершинами, дирекционный угол 257° 36' 28"
460	461	185,57 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 57' 26"
461	462	409,35 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 33' 37"
462	463	367,33 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 41' 23"
463	464	560,22 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 34' 40"
464	465	636,08 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 7' 39"
465	466	622,07 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 48' 23"
466	467	356,27 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 33' 12"
467	468	172,92 метров между вершинами, дирекционный угол 265° 40' 37"
468	469	201,57 метров между вершинами, дирекционный угол 269° ' 53"
469	470	223,73 метров между вершинами, дирекционный угол 273° 42' 55"
470	471	218,84 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 57' 47"
471	472	309,89 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 21' 50"
472	473	1303,65 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 34' 34"
473	474	1100,01 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 34' 48"
474	475	759,6 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 37' 36"
475	476	783,57 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 34' 38"
476	477	196,12 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 32' 31"
477	478	3,54 метров между вершинами, дирекционный угол 9° 5' 45"
478	479	127,11 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 35' 33"
479	480	3,96 метров между вершинами, дирекционный угол 12° 20' 46"
480	481	12,87 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 1' 34"
481	482	3,83 метров между вершинами, дирекционный угол 187° 27' 25"
482	483	74,04 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 35' 33"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
483	484	13,03 метров между вершинами, дирекционный угол 300° 47' 28"
484	485	44,77 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 4' 21"
485	486	60,84 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 57' 20"
486	487	41,99 метров между вершинами, дирекционный угол 279° 2' 34"
487	488	58,11 метров между вершинами, дирекционный угол 265° ' 1"
488	489	67,29 метров между вершинами, дирекционный угол 273° 14' 24"
489	490	18,88 метров между вершинами, дирекционный угол 270° 8' 2"
490	491	8,75 метров между вершинами, дирекционный угол 347° 31' 53"
491	492	28,59 метров между вершинами, дирекционный угол 263° 33' 13"
492	493	54,1 метров между вершинами, дирекционный угол 270° 1' 16"
493	494	6,18 метров между вершинами, дирекционный угол 181° 18' 12"
494	495	26,24 метров между вершинами, дирекционный угол 266° 9' 7"
495	496	70,58 метров между вершинами, дирекционный угол 264° 45' 20"
496	497	105,27 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 36' 30"
497	498	377,63 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 21' 28"
498	499	514,31 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 10' 42"
499	500	442,29 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 16' 47"
500	501	611,43 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 13' 59"
501	502	591,64 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 23' 25"
502	503	180,04 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 52' 19"
503	504	887,36 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 13' 7"
504	505	590,52 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 41' 46"
505	506	6,05 метров между вершинами, дирекционный угол 349° 52' 24"
506	507	127,84 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 42' 47"
507	508	92,73 метров между вершинами, дирекционный угол 258° 25' 20"
508	509	47,36 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 2' 29"
509	510	49,53 метров между вершинами, дирекционный угол 246° 27' 8"
510	511	97,93 метров между вершинами, дирекционный угол 252° 56' 3"
511	512	85,18 метров между вершинами, дирекционный угол 246° 24' 52"
512	513	61,12 метров между вершинами, дирекционный угол 233° 50' 40"
513	514	52,92 метров между вершинами, дирекционный угол 238° 40' 47"
514	515	71,83 метров между вершинами, дирекционный угол 233° 27' 26"
515	516	157,78 метров между вершинами, дирекционный угол 226° 23' 40"
516	517	17,46 метров между вершинами, дирекционный угол 133° 39' 14"
517	518	8,64 метров между вершинами, дирекционный угол 133° 39' 14"
518	519	81,26 метров между вершинами, дирекционный угол 222° 56' 2"
519	520	258,4 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 6' 11"
520	521	297,97 метров между вершинами, дирекционный угол 210° 38' 34"
521	522	68,84 метров между вершинами, дирекционный угол 210° 40' 20"
522	523	143,01 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 29' 6"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
523	524	370,82 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 26' 15"
524	525	251,67 метров между вершинами, дирекционный угол 207° 53' 53"
525	526	137,5 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 13' 59"
526	527	658,47 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 39' 21"
527	528	446,57 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 32' 26"
528	529	432,32 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 16' 40"
529	530	354,1 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 39' 51"
530	531	281,85 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 27' 54"
531	532	308,79 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 35' 34"
532	533	339,97 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 49' 43"
533	534	299,98 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 50' 51"
534	535	389,8 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 36' 32"
535	536	382,23 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 38' 21"
536	537	528,12 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 3' 25"
537	538	609,98 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 44' 25"
538	539	738,13 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 31' 35"
539	540	151,14 метров между вершинами, дирекционный угол 211° 46' 9"
540	541	92,08 метров между вершинами, дирекционный угол 207° 16' 29"
541	542	197,68 метров между вершинами, дирекционный угол 199° 43' 2"
542	543	228,86 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 32' 49"
543	544	124,64 метров между вершинами, дирекционный угол 195° 21' 55"
544	545	128,96 метров между вершинами, дирекционный угол 195° 14' 20"
545	546	381,83 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 16' 25"
546	547	379,09 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 41' 51"
547	548	303,04 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 5' 56"
548	549	127,8 метров между вершинами, дирекционный угол 198° 56' 51"
549	550	8,04 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 47' 9"
550	551	31,52 метров между вершинами, дирекционный угол 199° 46' 8"
551	552	18,43 метров между вершинами, дирекционный угол 188° 57' 23"
552	553	23,9 метров между вершинами, дирекционный угол 195° 54' 33"
553	554	31 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 45' 47"
554	555	58,1 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 54' 36"
555	556	35,82 метров между вершинами, дирекционный угол 194° 13' 21"
556	557	32,01 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 2' 52"
557	558	69,16 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 53' 24"
558	559	31,26 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 11' 50"
559	560	8,45 метров между вершинами, дирекционный угол 217° 53' 13"
560	561	60,88 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 22' 19"
561	562	70,75 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 18' 29"
562	563	70,72 метров между вершинами, дирекционный угол 199° 40' 58"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
563	564	32,52 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 40' 2"
564	565	28,46 метров между вершинами, дирекционный угол 203° 44' 45"
565	566	54,87 метров между вершинами, дирекционный угол 198° 20' 21"
566	567	40,79 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 57' 20"
567	568	46,72 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 47' "
568	569	59,43 метров между вершинами, дирекционный угол 202° 13' 39"
569	570	13,37 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 20' 2"
570	571	60,38 метров между вершинами, дирекционный угол 194° 20' 41"
571	572	59,41 метров между вершинами, дирекционный угол 187° 28' 36"
572	573	13,98 метров между вершинами, дирекционный угол 185° 12' 47"
573	574	14,11 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 15' 1"
574	575	12,9 метров между вершинами, дирекционный угол 97° 39' 1"
575	576	47,78 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 19' 40"
576	577	8,84 метров между вершинами, дирекционный угол 279° 10' 13"
577	578	23,49 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 7' 7"
578	579	6,19 метров между вершинами, дирекционный угол 100° 25' 15"
579	580	30,21 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 29' 23"
580	581	11,98 метров между вершинами, дирекционный угол 275° 26' 32"
581	582	19,84 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 4' 30"
582	583	9,55 метров между вершинами, дирекционный угол 95° 54' 2"
583	584	13,18 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 56' 41"
584	585	16,45 метров между вершинами, дирекционный угол 275° 34' 45"
585	586	30,1 метров между вершинами, дирекционный угол 193° 43' 20"
586	587	14,46 метров между вершинами, дирекционный угол 109° 47' 41"
587	588	29,82 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 56' 40"
588	589	11,04 метров между вершинами, дирекционный угол 286° 11' 22"
589	590	14,36 метров между вершинами, дирекционный угол 199° 34' 14"
590	591	39,92 метров между вершинами, дирекционный угол 204° 33' 20"
591	592	7,27 метров между вершинами, дирекционный угол 192° 4' 2"
592	593	6,99 метров между вершинами, дирекционный угол 102° 2' 56"
593	594	12,38 метров между вершинами, дирекционный угол 176° 53' 50"
594	595	6,05 метров между вершинами, дирекционный угол 113° 41' 1"
595	596	16,98 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 24' 57"
596	597	5,75 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 5' 17"
597	598	8,06 метров между вершинами, дирекционный угол 186° 50' 34"
598	599	1,78 метров между вершинами, дирекционный угол 99° 56' 41"
599	600	148,06 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 56' 40"
600	601	320,57 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 37' 56"
601	602	338,52 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 22' 57"
602	603	113,2 метров между вершинами, дирекционный угол 195° 54' 3"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
603	604	157,66 метров между вершинами, дирекционный угол 197° 56' 14"
604	605	98,65 метров между вершинами, дирекционный угол 201° 18' 3"
605	606	144,47 метров между вершинами, дирекционный угол 203° 58' 44"
606	607	73,68 метров между вершинами, дирекционный угол 211° 35' 16"
607	608	99,96 метров между вершинами, дирекционный угол 213° 46' 46"
608	609	141,7 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 12' 59"
609	610	342,07 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 36' 12"
610	611	427,55 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 9' 58"
611	612	608,36 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 12' 3"
612	613	37,3 метров между вершинами, дирекционный угол 210° 31' 34"
613	614	65,56 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 4' 56"
614	615	46,46 метров между вершинами, дирекционный угол 199° 58' 25"
615	616	57,75 метров между вершинами, дирекционный угол 198° 16' 44"
616	617	98,03 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 46' 31"
617	618	159,68 метров между вершинами, дирекционный угол 188° 33' 6"
618	619	324,6 метров между вершинами, дирекционный угол 188° 47' 49"
619	620	215,41 метров между вершинами, дирекционный угол 188° 45' 2"
620	621	217,56 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 47' 30"
621	622	38,3 метров между вершинами, дирекционный угол 196° 53' 60"
622	623	148,93 метров между вершинами, дирекционный угол 200° 37' 50"
623	624	77,49 метров между вершинами, дирекционный угол 201° 52' 27"
624	625	109,69 метров между вершинами, дирекционный угол 206° 34' 51"
625	626	39,41 метров между вершинами, дирекционный угол 208° 52' 2"
626	627	9,06 метров между вершинами, дирекционный угол 286° 9' 8"
627	628	586,01 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 22' 29"
628	629	97,18 метров между вершинами, дирекционный угол 216° 2' 32"
629	630	15,58 метров между вершинами, дирекционный угол 136° 48' 25"
630	631	9,71 метров между вершинами, дирекционный угол 213° 43' 25"
631	632	55,56 метров между вершинами, дирекционный угол 220° 53' 31"
632	633	101,15 метров между вершинами, дирекционный угол 225° 2' 5"
633	634	340,89 метров между вершинами, дирекционный угол 225° 14' 47"
634	635	301,28 метров между вершинами, дирекционный угол 225° 55' 18"
635	636	12,46 метров между вершинами, дирекционный угол 323° 14' 23"
636	637	233,48 метров между вершинами, дирекционный угол 225° 22' 38"
637	638	192,97 метров между вершинами, дирекционный угол 232° 7' 3"
638	639	572,72 метров между вершинами, дирекционный угол 235° 19' 38"
639	640	253,86 метров между вершинами, дирекционный угол 235° 35' 9"
640	641	427,57 метров между вершинами, дирекционный угол 236° 22' 3"
641	642	0,44 метров между вершинами, дирекционный угол 330° 55' 44"
642	643	69,21 метров между вершинами, дирекционный угол 237° 22' 40"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
643	644	2,18 метров между вершинами, дирекционный угол 152° 27' 46"
644	645	101,57 метров между вершинами, дирекционный угол 236° 39' 11"
645	646	2,71 метров между вершинами, дирекционный угол 335° 10' 35"
646	647	31,17 метров между вершинами, дирекционный угол 237° 7' 32"
647	648	16,88 метров между вершинами, дирекционный угол 237° 8' 18"
648	649	4,18 метров между вершинами, дирекционный угол 322° 46' 26"
649	650	24,21 метров между вершинами, дирекционный угол 229° 50' 34"
650	651	6,56 метров между вершинами, дирекционный угол 174° 4' 23"
651	652	97,33 метров между вершинами, дирекционный угол 235° 9' 39"
652	653	12,04 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 29' 1"
653	654	3,05 метров между вершинами, дирекционный угол 238° 8' 2"
654	655	2,99 метров между вершинами, дирекционный угол 328° 6' 59"
655	656	39,62 метров между вершинами, дирекционный угол 239° 36' 60"
656	657	31,98 метров между вершинами, дирекционный угол 234° 57' 29"
657	658	17,42 метров между вершинами, дирекционный угол 154° 26' 52"
658	659	102,21 метров между вершинами, дирекционный угол 234° 48' 12"
659	660	10,47 метров между вершинами, дирекционный угол 325° 40' 42"
660	661	5,45 метров между вершинами, дирекционный угол 311° 12' 21"
661	662	33,94 метров между вершинами, дирекционный угол 236° 37' 25"
662	663	16,64 метров между вершинами, дирекционный угол 141° 41' 32"
663	664	22,4 метров между вершинами, дирекционный угол 235° 11' 42"
664	665	25,73 метров между вершинами, дирекционный угол 229° 40' 53"
665	666	8,82 метров между вершинами, дирекционный угол 316° 19' 19"
666	667	14,63 метров между вершинами, дирекционный угол 231° 31' 25"
667	668	3,11 метров между вершинами, дирекционный угол 319° 10' 43"
668	669	6,75 метров между вершинами, дирекционный угол 231° 22' 48"
669	670	3,66 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 53' 57"
670	671	8,97 метров между вершинами, дирекционный угол 181° 39' 37"
671	672	10,47 метров между вершинами, дирекционный угол 225° 58' 16"
672	673	11,73 метров между вершинами, дирекционный угол 215° 24' 47"
673	674	34,12 метров между вершинами, дирекционный угол 229° 40' 53"
674	675	47,29 метров между вершинами, дирекционный угол 221° 8' 47"
675	676	64,22 метров между вершинами, дирекционный угол 215° 51' 23"
676	677	147,25 метров между вершинами, дирекционный угол 203° 22' 22"
677	678	238,46 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 3' 16"
678	679	398,83 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 23' 22"
679	680	27,89 метров между вершинами, дирекционный угол 193° 21' 1"
680	681	1,98 метров между вершинами, дирекционный угол 108° 13' 24"
681	682	64,39 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 23' 8"
682	683	2,82 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 19' 45"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
683	684	33,92 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 12' 24"
684	685	3,33 метров между вершинами, дирекционный угол 106° 42' 10"
685	686	90,37 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 23' 8"
686	687	246,12 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 31' 42"
687	688	338,92 метров между вершинами, дирекционный угол 189° 41' 15"
688	689	62,12 метров между вершинами, дирекционный угол 190° 3' 21"
689	690	76,22 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 28' 33"
690	691	202,7 метров между вершинами, дирекционный угол 164° 10' 59"
691	692	1333,46 метров между вершинами, дирекционный угол 158° 10' 33"
692	693	1434,87 метров между вершинами, дирекционный угол 157° 48' 3"
693	694	485,69 метров между вершинами, дирекционный угол 157° 20' 29"
694	695	212,48 метров между вершинами, дирекционный угол 157° 16' 35"
695	696	19,54 метров между вершинами, дирекционный угол 247° 6' 34"
696	697	74,06 метров между вершинами, дирекционный угол 156° 51' 45"
697	698	28,85 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 31' 57"
698	699	4,91 метров между вершинами, дирекционный угол 99° 57' 39"
699	700	10,65 метров между вершинами, дирекционный угол 121° 17' 12"
700	701	22,15 метров между вершинами, дирекционный угол 159° 29' 43"
701	702	33,55 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 39' 22"
702	703	10,04 метров между вершинами, дирекционный угол 36° 20' 1"
703	704	49,44 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 43' 33"
704	705	41,36 метров между вершинами, дирекционный угол 157° 46' 55"
705	706	4,91 метров между вершинами, дирекционный угол 218° 23' 12"
706	707	7,05 метров между вершинами, дирекционный угол 204° 44' 48"
707	708	23,96 метров между вершинами, дирекционный угол 156° 58' 38"
708	709	9,02 метров между вершинами, дирекционный угол 95° 55' 9"
709	710	28,1 метров между вершинами, дирекционный угол 156° 29' 27"
710	711	1,87 метров между вершинами, дирекционный угол 239° 52' 32"
711	712	52,17 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 9' 53"
712	713	4,96 метров между вершинами, дирекционный угол 245° 27' 3"
713	714	30,25 метров между вершинами, дирекционный угол 154° 24' 2"
714	715	2,97 метров между вершинами, дирекционный угол 67° 24' 35"
715	716	20,79 метров между вершинами, дирекционный угол 150° 1' 9"
716	717	15,42 метров между вершинами, дирекционный угол 172° 21' 31"
717	718	44,16 метров между вершинами, дирекционный угол 152° 55' 28"
718	719	24,88 метров между вершинами, дирекционный угол 62° 4' 4"
719	720	122,62 метров между вершинами, дирекционный угол 153° 18' 22"
720	721	77,2 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 21' 17"
721	722	8,69 метров между вершинами, дирекционный угол 250° 14' 21"
722	723	50,65 метров между вершинами, дирекционный угол 165° 5' 39"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
723	724	38,1 метров между вершинами, дирекционный угол 159° 3' 11"
724	725	9,69 метров между вершинами, дирекционный угол 151° 52' 31"
725	726	7,17 метров между вершинами, дирекционный угол 68° 11' 47"
726	727	39,84 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 21' 18"
727	728	20,29 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 5' 30"
728	729	73,49 метров между вершинами, дирекционный угол 161° 54' 37"
729	730	15,21 метров между вершинами, дирекционный угол 72° 58' 16"
730	731	31,15 метров между вершинами, дирекционный угол 159° 16' 56"
731	732	8,66 метров между вершинами, дирекционный угол 159° 16' 55"
732	733	7,86 метров между вершинами, дирекционный угол 274° ' 46"
733	734	12,58 метров между вершинами, дирекционный угол 258° 15' 16"
734	735	55,77 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 43' 16"
735	736	5,09 метров между вершинами, дирекционный угол 255° 26' 43"
736	737	6,06 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 43' 40"
737	738	2,08 метров между вершинами, дирекционный угол 247° 38' 6"
738	739	8,1 метров между вершинами, дирекционный угол 155° 25' 38"
739	740	30,73 метров между вершинами, дирекционный угол 146° 10' 7"
740	741	6,51 метров между вершинами, дирекционный угол 71° 39' 3"
741	742	32,36 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 25' 38"
742	743	12,18 метров между вершинами, дирекционный угол 234° 33' 39"
743	744	28,56 метров между вершинами, дирекционный угол 163° 4' 54"
744	745	31,89 метров между вершинами, дирекционный угол 157° 53' 54"
745	746	91,8 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 43' 32"
746	747	16,75 метров между вершинами, дирекционный угол 67° 1' 1"
747	748	31,14 метров между вершинами, дирекционный угол 166° 20' 51"
748	749	19,78 метров между вершинами, дирекционный угол 155° 22' 43"
749	750	2,82 метров между вершинами, дирекционный угол 69° 6' 24"
750	751	49,62 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 53' 52"
751	752	15,34 метров между вершинами, дирекционный угол 251° 38' 37"
752	753	50,47 метров между вершинами, дирекционный угол 161° 16' 2"
753	754	6,4 метров между вершинами, дирекционный угол 203° 54' 18"
754	755	40,44 метров между вершинами, дирекционный угол 161° 34' 10"
755	756	19,18 метров между вершинами, дирекционный угол 65° 44' 21"
756	757	35,49 метров между вершинами, дирекционный угол 163° 42' 49"
757	758	11,5 метров между вершинами, дирекционный угол 233° 4' 24"
758	759	42,14 метров между вершинами, дирекционный угол 165° 8' 10"
759	760	11,82 метров между вершинами, дирекционный угол 75° 38' 40"
760	761	21,5 метров между вершинами, дирекционный угол 163° 42' 49"
761	762	140,38 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 1' 33"
762	763	46,97 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 39' 25"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
763	764	81,93 метров между вершинами, дирекционный угол 167° 48' 59"
764	765	39,8 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 52' 23"
765	766	8,72 метров между вершинами, дирекционный угол 73° 33' 50"
766	767	106,89 метров между вершинами, дирекционный угол 160° 58' 27"
767	768	542,09 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 17' 52"
768	769	594,89 метров между вершинами, дирекционный угол 162° 2' 2"
769	770	409,95 метров между вершинами, дирекционный угол 161° 54' 19"
770	771	398,09 метров между вершинами, дирекционный угол 169° 32' 18"
771	772	163,79 метров между вершинами, дирекционный угол 171° 43' 17"
772	773	501,55 метров между вершинами, дирекционный угол 173° 21' 50"
773	774	929,29 метров между вершинами, дирекционный угол 173° 10' 18"
774	775	347,4 метров между вершинами, дирекционный угол 173° 44' 30"
775	776	405,04 метров между вершинами, дирекционный угол 173° 27' 52"
776	777	155,28 метров между вершинами, дирекционный угол 173° 56' 40"
777	778	353,5 метров между вершинами, дирекционный угол 180° 12' 18"
778	779	255,92 метров между вершинами, дирекционный угол 187° 54' 57"
779	780	265,34 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 51' 48"
780	781	334,97 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 35' 46"
781	782	225,04 метров между вершинами, дирекционный угол 185° 30' 24"
782	783	197,87 метров между вершинами, дирекционный угол 179° 51' 50"
783	784	518,55 метров между вершинами, дирекционный угол 176° 55' 49"
784	785	354,3 метров между вершинами, дирекционный угол 181° 9' 29"
785	786	206,76 метров между вершинами, дирекционный угол 185° 49' 21"
786	787	123,74 метров между вершинами, дирекционный угол 192° 16' 30"
787	788	407,06 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 21' 10"
788	789	95,97 метров между вершинами, дирекционный угол 198° 38' 16"
789	790	115,08 метров между вершинами, дирекционный угол 209° 2' 18"
790	791	579,98 метров между вершинами, дирекционный угол 218° 28' 46"
791	792	475,51 метров между вершинами, дирекционный угол 219° 2' "
792	793	543,67 метров между вершинами, дирекционный угол 220° 5' 47"
793	794	354,03 метров между вершинами, дирекционный угол 220° 2' 33"
794	795	515,5 метров между вершинами, дирекционный угол 219° 55' 9"
795	796	272,07 метров между вершинами, дирекционный угол 222° 35' 20"
796	797	344,28 метров между вершинами, дирекционный угол 230° 8' 54"
797	798	595,68 метров между вершинами, дирекционный угол 231° 2' 47"
798	799	500,36 метров между вершинами, дирекционный угол 232° 22' 43"
799	800	378,05 метров между вершинами, дирекционный угол 234° 16' 45"
800	801	302,7 метров между вершинами, дирекционный угол 242° 58' 1"
801	802	640,62 метров между вершинами, дирекционный угол 244° 47' 22"
802	803	595,77 метров между вершинами, дирекционный угол 244° 27' 24"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
803	804	996,66 метров между вершинами, дирекционный угол 244° 52' 58"
804	805	100,29 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 44' 26"
805	806	107,22 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 8' 42"
806	807	48,79 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 56' 58"
807	808	74,17 метров между вершинами, дирекционный угол 249° 39' 43"
808	809	143,98 метров между вершинами, дирекционный угол 251° 29' 54"
809	810	131,62 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 2' 43"
810	811	92,27 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 49' 32"
811	812	34,98 метров между вершинами, дирекционный угол 248° 45' 41"
812	813	38,92 метров между вершинами, дирекционный угол 253° 15' 36"
813	814	81,7 метров между вершинами, дирекционный угол 251° 52' 24"
814	815	31,27 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 4' 29"
815	816	10,41 метров между вершинами, дирекционный угол 236° 19' 31"
816	817	44,2 метров между вершинами, дирекционный угол 247° 42' 19"
817	818	199,23 метров между вершинами, дирекционный угол 255° 19' 17"
818	819	242,95 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 10' 31"
819	820	833,24 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 49' 16"
820	821	460,79 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 53' 40"
821	822	550,51 метров между вершинами, дирекционный угол 260° 6' 56"
822	823	871,12 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 18' 42"
823	824	159,84 метров между вершинами, дирекционный угол 264° 59' 30"
824	825	75,49 метров между вершинами, дирекционный угол 269° 56' 24"
825	826	94,43 метров между вершинами, дирекционный угол 272° 55' 14"
826	827	350,38 метров между вершинами, дирекционный угол 276° 45' 29"
827	828	954,19 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 39' 51"
828	829	90,29 метров между вершинами, дирекционный угол 286° 21' 59"
829	830	135,32 метров между вершинами, дирекционный угол 296° 30' 22"
830	831	242,15 метров между вершинами, дирекционный угол 296° 21' 48"
831	832	293,58 метров между вершинами, дирекционный угол 297° 57' 13"
832	833	138,75 метров между вершинами, дирекционный угол 297° ' 46"
833	834	108,68 метров между вершинами, дирекционный угол 299° 3' 23"
834	835	101,83 метров между вершинами, дирекционный угол 301° 10' 2"
835	836	98,54 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 23' 4"
836	837	600,27 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 30' 11"
837	838	573,72 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 28' 52"
838	839	117,13 метров между вершинами, дирекционный угол 315° 28' 20"
839	840	116,41 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 9' 35"
840	841	214,3 метров между вершинами, дирекционный угол 323° 16' 49"
841	842	206,06 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 44' 27"
842	843	399,27 метров между вершинами, дирекционный угол 335° 34' 28"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
843	844	940,79 метров между вершинами, дирекционный угол 335° 37' "
844	845	306,4 метров между вершинами, дирекционный угол 335° 27' 4"
845	846	114,05 метров между вершинами, дирекционный угол 329° 26' 44"
846	847	60,87 метров между вершинами, дирекционный угол 318° 12' 31"
847	848	77 метров между вершинами, дирекционный угол 305° 28' 31"
848	849	470,23 метров между вершинами, дирекционный угол 299° 49' 47"
849	850	405,69 метров между вершинами, дирекционный угол 299° 46' 58"
850	851	175,41 метров между вершинами, дирекционный угол 299° 31' 1"
851	852	111,67 метров между вершинами, дирекционный угол 296° 34' 37"
852	853	77,54 метров между вершинами, дирекционный угол 287° 29' 26"
853	854	29,71 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 50' 4"
854	855	80,35 метров между вершинами, дирекционный угол 275° 46' 9"
855	856	339,74 метров между вершинами, дирекционный угол 270° 53' 55"
856	857	955,9 метров между вершинами, дирекционный угол 270° 51' 21"
857	858	575,44 метров между вершинами, дирекционный угол 270° 58' 31"
858	859	70,27 метров между вершинами, дирекционный угол 268° 17' 54"
859	860	400,59 метров между вершинами, дирекционный угол 265° 28' 12"
860	861	219,63 метров между вершинами, дирекционный угол 263° ' 17"
861	862	51,97 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 38' 40"
862	863	62,67 метров между вершинами, дирекционный угол 246° 43' 26"
863	864	59,93 метров между вершинами, дирекционный угол 240° 34' 18"
864	865	142,03 метров между вершинами, дирекционный угол 233° 32' 35"
865	866	178,05 метров между вершинами, дирекционный угол 233° 36' 17"
866	867	228,23 метров между вершинами, дирекционный угол 230° 42' 20"
867	868	28,64 метров между вершинами, дирекционный угол 223° 29' 47"
868	869	68,86 метров между вершинами, дирекционный угол 217° 38' 60"
869	870	70,91 метров между вершинами, дирекционный угол 205° 21' 14"
870	871	1826,85 метров между вершинами, дирекционный угол 198° 59' 20"
871	872	120,19 метров между вершинами, дирекционный угол 202° 53' 29"
872	873	67,56 метров между вершинами, дирекционный угол 210° 24' 38"
873	874	83,05 метров между вершинами, дирекционный угол 221° 44' 23"
874	875	90,98 метров между вершинами, дирекционный угол 230° 59' 34"
875	876	450,3 метров между вершинами, дирекционный угол 234° 46' 24"
876	877	82,66 метров между вершинами, дирекционный угол 241° 2' 39"
877	878	44,97 метров между вершинами, дирекционный угол 251° 31' 48"
878	879	52,72 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 16' 27"
879	880	102,36 метров между вершинами, дирекционный угол 272° 44' 42"
880	881	296,57 метров между вершинами, дирекционный угол 275° 23' 2"
881	882	1137,01 метров между вершинами, дирекционный угол 275° 35' 18"
882	883	988,05 метров между вершинами, дирекционный угол 276° 4' 55"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
883	884	61,17 метров между вершинами, дирекционный угол 286° 10' 19"
884	885	52,43 метров между вершинами, дирекционный угол 293° 54' 37"
885	886	60,19 метров между вершинами, дирекционный угол 304° 40' 50"
886	887	923,18 метров между вершинами, дирекционный угол 315° 1' 4"
887	888	73,92 метров между вершинами, дирекционный угол 302° 16' 13"
888	889	71,06 метров между вершинами, дирекционный угол 287° 38' 1"
889	890	539,64 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 56' 33"
890	891	1047,2 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 23' 47"
891	892	636,87 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 47' 35"
892	893	318,25 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 16' 17"
893	894	357,64 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 28' 38"
894	895	8,8 метров между вершинами, дирекционный угол 278° 28' 38"
895	896	12,28 метров между вершинами, дирекционный угол 27° 51' 37"
896	897	457,01 метров между вершинами, дирекционный угол 276° 11' 30"
897	898	133,69 метров между вершинами, дирекционный угол 281° 50' 7"
898	899	112,88 метров между вершинами, дирекционный угол 288° 13' 40"
899	900	116,56 метров между вершинами, дирекционный угол 295° 45' 10"
900	901	371,37 метров между вершинами, дирекционный угол 305° 23' 23"
901	902	261,99 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 10' 6"
902	903	16,98 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 32' 29"
903	904	115,76 метров между вершинами, дирекционный угол 129° 45' 13"
904	905	214,1 метров между вершинами, дирекционный угол 213° 32' 16"
905	906	207,37 метров между вершинами, дирекционный угол 305° 26' 7"
906	907	98,5 метров между вершинами, дирекционный угол 35° 17' 32"
907	908	16,33 метров между вершинами, дирекционный угол 108° 22' 46"
908	909	9,67 метров между вершинами, дирекционный угол 27° 7' 17"
909	910	38,23 метров между вершинами, дирекционный угол 312° 24' 10"
910	911	9,39 метров между вершинами, дирекционный угол 34° 40' 19"
911	912	7,74 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 24' 9"
912	913	83,92 метров между вершинами, дирекционный угол 32° 45' 3"
913	914	51,7 метров между вершинами, дирекционный угол 116° 33' 54"
914	915	18,98 метров между вершинами, дирекционный угол 45° 58' 55"
915	916	399,01 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 10' 6"
916	917	20,26 метров между вершинами, дирекционный угол 305° 21' 47"
917	918	43,68 метров между вершинами, дирекционный угол 297° 26' 42"
918	919	47,09 метров между вершинами, дирекционный угол 315° 28' 18"
919	920	41,73 метров между вершинами, дирекционный угол 321° 40' 5"
920	921	61,15 метров между вершинами, дирекционный угол 336° 24' 49"
921	922	87,18 метров между вершинами, дирекционный угол 332° 48' 27"
922	923	18,26 метров между вершинами, дирекционный угол 312° 24' 9"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 1**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
923	924	121,48 метров между вершинами, дирекционный угол 332° 41' 18"
924	925	154,38 метров между вершинами, дирекционный угол 331° 50' 23"
925	926	27,24 метров между вершинами, дирекционный угол 332° 5' 8"
926	927	75,85 метров между вершинами, дирекционный угол 331° 27' 10"
927	928	82,9 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 57' 38"
928	929	480,8 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 10' 26"
929	930	62,11 метров между вершинами, дирекционный угол 334° 12' 13"
930	931	62,5 метров между вершинами, дирекционный угол 332° 33' 8"
931	932	133,77 метров между вершинами, дирекционный угол 333° 42' 30"
932	933	29,4 метров между вершинами, дирекционный угол 351° 20' 24"
933	934	42,08 метров между вершинами, дирекционный угол 335° 2' 56"
934	935	185,31 метров между вершинами, дирекционный угол 331° 50' 16"
935	936	65,61 метров между вершинами, дирекционный угол 326° 39' 17"
936	937	114,47 метров между вершинами, дирекционный угол 334° 28' 13"
937	938	38,34 метров между вершинами, дирекционный угол 322° 11' 14"
938	939	74,32 метров между вершинами, дирекционный угол 317° 37' 23"
939	940	13,19 метров между вершинами, дирекционный угол 304° 3' 48"
940	941	63,08 метров между вершинами, дирекционный угол 312° 8' 4"
941	942	188,93 метров между вершинами, дирекционный угол 304° ' 17"
942	943	10,7 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 54' 46"
943	944	175,32 метров между вершинами, дирекционный угол 304° 37' 48"
944	945	98,09 метров между вершинами, дирекционный угол 303° 50' 38"
945	946	14,57 метров между вершинами, дирекционный угол 311° 4' 30"
946	947	7,96 метров между вершинами, дирекционный угол 296° 4' 56"
947	948	36,23 метров между вершинами, дирекционный угол 290° 52' 27"
948	949	13,11 метров между вершинами, дирекционный угол 295° 43' 54"
949	950	8,29 метров между вершинами, дирекционный угол 290° 59' 34"
950	951	7,75 метров между вершинами, дирекционный угол 280° 55' 59"
951	952	7,93 метров между вершинами, дирекционный угол 277° 17' 22"
952	953	46,72 метров между вершинами, дирекционный угол 261° 10' 36"
953	954	33,41 метров между вершинами, дирекционный угол 250° 24' 55"
954	955	25,74 метров между вершинами, дирекционный угол 240° 39' 59"
955	956	37,58 метров между вершинами, дирекционный угол 254° 45' 30"
956	957	45,3 метров между вершинами, дирекционный угол 238° 47' 52"
957	958	41,06 метров между вершинами, дирекционный угол 236° 56' 13"
958	959	45,79 метров между вершинами, дирекционный угол 226° 19' 38"
959	960	36,49 метров между вершинами, дирекционный угол 220° 59' 59"
960	961	33,83 метров между вершинами, дирекционный угол 212° 56' 58"
961	962	89,66 метров между вершинами, дирекционный угол 315° 53' 48"
962	963	14,49 метров между вершинами, дирекционный угол 272° 50' 55"
963	964	130,23 метров между вершинами, дирекционный угол 227° 51' 48"
964	965	6,08 метров между вершинами, дирекционный угол 235° 14' 21"
965	1	8,77 метров между вершинами, дирекционный угол 308° 23' 22"

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства**

**1, Система координат: МСК-47 зона 2**

**2, Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства. Зона 2**

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	456804,56	2326621,41	Аналитический 0,1	-
2	456801,45	2326641,06	Аналитический 0,1	-
3	456795,05	2326657,75	Аналитический 0,1	-
4	456789,32	2326664,55	Аналитический 0,1	-
5	456783,58	2326671,33	Аналитический 0,1	-
6	456773,00	2326678,72	Аналитический 0,1	-
7	456762,45	2326676,66	Аналитический 0,1	-
8	456749,05	2326669,62	Аналитический 0,1	-
9	456721,50	2326650,48	Аналитический 0,1	-
10	456733,21	2326640,54	Аналитический 0,1	-
11	456768,52	2326615,35	Аналитический 0,1	-
12	456800,97	2326620,38	Аналитический 0,1	-
1	456804,56	2326621,41	Аналитический 0,1	-
<b>Внутренний контур 1</b>				
13	456770,26	2326628,62	Аналитический 0,1	-
14	456771,1	2326633,2	Аналитический 0,1	-
15	456766,57	2326633,95	Аналитический 0,1	-
16	456765,72	2326629,37	Аналитический 0,1	-
13	456770,26	2326628,62	Аналитический 0,1	-

**Сведения о местоположении границ объекта землеустройства.**

**3. Сведения о частях границ объекта землеустройства. Зона 2**

Обозначение части границы		Описание прохождения части границы
от т.	до т.	
1	2	3
1	2	19,89 метров между вершинами, дирекционный угол 98° 59' 37"
2	3	17,87 метров между вершинами, дирекционный угол 110° 59' 33"
3	4	8,89 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 5' 38"
4	5	8,88 метров между вершинами, дирекционный угол 130° 15' 5"
5	6	12,9 метров между вершинами, дирекционный угол 145° 3' 46"
6	7	10,75 метров между вершинами, дирекционный угол 191° 2' 55"
7	8	15,14 метров между вершинами, дирекционный угол 207° 42' 58"
8	9	33,55 метров между вершинами, дирекционный угол 214° 47' 36"
9	10	15,36 метров между вершинами, дирекционный угол 319° 41' 32"
10	11	43,37 метров между вершинами, дирекционный угол 324° 29' 38"
11	12	32,84 метров между вершинами, дирекционный угол 8° 48' 26"
12	1	3,73 метров между вершинами, дирекционный угол 16° 2' 45"
<b>Внутренний контур 1</b>		
13	14	4,66 метров между вершинами, дирекционный угол 79° 36' 26"
14	15	4,59 метров между вершинами, дирекционный угол 170° 35' 57"
15	16	4,66 метров между вершинами, дирекционный угол 259° 29' 10"
16	13	4,60 метров между вершинами, дирекционный угол 350° 37' 10"

**Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, достопримечательного места «Новоладожский канал (канал императора Александра II)», 1861-1866 гг.; 1867–1868 гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в Шлиссельбурге, местоположение: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхов до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера**

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам содержат перечень мероприятий и ограничений, обеспечивающих условия изучения объекта, а также необходимых и достаточных для его сохранения, реставрации, приспособления (эксплуатации), экспонирования, предотвращения ухудшения состояния компонентов и материальных характеристик, включенных в состав предмета охраны объекта.

Целью установления требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места является сохранение, восстановление (регенерация) исторической градостроительной и природной среды объекта культурного наследия, включая возобновление компенсационного характера (преемственное развитие) исторической композиционно-планировочной структуры территории.

### **Регламентный участок в границах Зоны-1**

#### **1. Разрешается:**

- 1.1. Восстановление элементов исторического ландшафта (включая гидросистему и гидротехнические сооружения – мосты, дамбы, гавани, берегоукрепление, причалы и т.п.) по материалам натурного исследования и исторической иконографии;
- 1.2. Восстановление исторической планировочной структуры, в том числе: дорожной сети (бечевника) по материалам натурного исследования и исторической иконографии, с применением традиционных покрытий (мощение натуральным камнем, щебеночно-набивное покрытие);
- 1.3. Проведение работ по расчистке русла канала;
- 1.4. Ремонт и реконструкции инженерных сетей, устройство наружного освещения, установка оборудования для санитарного содержания территории, оборудование мест отдыха;
- 1.5. Прокладка инженерных сетей подземным способом с последующим восстановлением нарушенного ландшафта;
- 1.6. Размещение некапитальных объектов (бытовых, коммунальных, малых архитектурных форм);
- 1.7. Устройство мостов и переправ в г. Новая Ладога;
- 1.8. Благоустройство территории: устройство видовых площадок, площадок для отдыха и мест остановок туристических групп; установка скамей, беседок, площадок для сбора бытовых отходов, освещение, озеленение;
- 1.9. Устройство специальных приспособлений для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 2.0. Воссоздание в г. Шлиссельбурге утраченного монумента-obeliska по материалам исторической иконографии, с благоустройством окружающей территории.

#### **Запрещается:**

- 2.1. Строительство объектов капитального строительства (за исключением мостов – объектов транспортной инфраструктуры и подземных инженерных сетей – объектов инженерной инфраструктуры);
- 2.2. Реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства с увеличением габаритов и высотных отметок существующих зданий, строений и сооружений;

- 2.3. Изменение основных характеристик историко-культурного ландшафта (за исключением случаев сохранения и восстановления (регенерации) природной среды объекта культурного наследия);
- 2.4. Повреждение и уничтожение зеленых насаждений (за исключением санитарных рубок и рубок, направленных на сохранение конструкций канала, обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии соблюдения требований в области охраны окружающей среды);
- 2.5. Увеличение габаритов существующих нестационарных объектов: лодочных гаражей, сараев, навесов для хранения инвентаря, плавсредств и т.п.;
- 2.6. Антропогенное изменение контура береговой линии канала, возведение на откосах канала террас, эстакад, навесов, пешеходных навесных и свайных троп, облицовка откосов, устройство любых сооружений (за исключением мостов, переправ спусков к воде и элементов благоустройства, указанных в п. 1.8.).

### **3. Обязательные требования к хозяйственной деятельности, к размещению объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:**

- 3.1. Проведение работ по стабилизации рельефа и береговых линий, выполнение противоэрозионных и берегозащитных мероприятий;
- 3.2. Проведение необходимых мелиоративных работ, выполнение мер по восстановлению и поддержанию водного режима канала;
- 3.3. Проведение работ по расчистке русла канала, укреплению берегов на основе гидрологических и иных специальных исследований;
- 3.4. Локализация существующих зон хранения лодочного транспорта и снастей (лодочных гаражей, сараев, навесов, и т.д.), благоустройство занимаемых ими территорий, приведение их к стилистически единообразному облику. Обеспечение их минимального вмешательства в обзоре объекта культурного наследия;
- 3.5. При возведении любых мостов и переправ через канал, соблюдение их фонового, неакцентного характера по отношению к сложившимся перспективным видам канала;
- 3.6. Создание по берегам канала пешеходных прогулочных дорожек, велос дорожек и видовых площадок;
- 3.7. Проведение рубок самосева древесных пород и кустарников с целью восстановления и сохранения исторического ландшафтного окружения объекта культурного наследия и обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде. Для набережных канала за историческое принимается ландшафтное окружение, сложившееся в конце XIX – начале XX в.;
- 3.8. Мероприятия настоящего раздела (реконструкция строений, сооружений, работы по сохранению и восстановлению (регенерации) природной среды) проводятся после согласования государственного органа охраны объектов культурного наследия;
- 3.9. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется после согласования государственного органа охраны объектов культурного наследия.

### **4. Обязательные требования к размещению рекламных и информационных конструкций:**

- 4.1. Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций, за исключением рекламных и информационных тумб, не должны превышать следующих значений: ширина – 1,2 м; высота – 1,8 м.;
- 4.2. Параметры формата рекламного (информационного) поля рекламных и информационных тумб не должны превышать следующих значений: ширина – 1,4 м; высота – 3 м.

### **5. Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 (в редакции от 20 апреля 2021 года) ВРИ ЗУ 2021):**

- 5.1.5** - Водный спорт (в части, не связанной со строительством капитальных объектов);

**5.2** - Природно-познавательный туризм (в части, не связанной с устройством баз и палаточных лагерей);

**7.3** - Водный транспорт (в части, не связанной со строительством капитальных объектов);

**9.3** - Историко-культурная деятельность.

**Регламентный участок в границах Зоны-2 с расположенным в ее границах объектом культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала».**

### **1. Разрешается**

1.1. Проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», в том числе его консервация, реставрация по иконографическим материалам и данным натурного исследования, противоаварийные работы;

1.2. Проведение работ, направленных на воссоздание (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды мыса левобережной дамбы Новолadoжского канала (рельефа и гидрологической системы);

1.3. Снос существующих диссонирующих зданий, строений и сооружений или минимизация диссонирующего эффекта;

1.4. Капитальный ремонт и прокладка инженерных коммуникаций подземным способом с последующим благоустройством нарушенных земель;

1.5. Устройство пешеходных дорожек с мощением природными материалами: гранит, булыжник, доломиты;

1.6. Проведение работ по благоустройству территории, уходу за зелеными насаждениями;

1.7. Установка малых архитектурных форм (скамей, урн, освещения), озеленение газонами;

1.8. Установка информационных указателей, стендов с надписями и обозначениями объекта культурного наследия;

1.9. Размещение временных нестационарных объектов (киосков, навесов, сценических площадок) на период проведения праздничных мероприятий, по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия.

2.0. Устройство специальных приспособлений для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

### **2. Запрещается:**

2.1. Снос, разрушение, перемещение объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала»;

2.2. Проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» без проектов, согласованных государственными органами охраны объектов культурного наследия;

2.3. Строительство объектов капитального строительства (за исключением подземных инженерных сетей – объектов инженерной инфраструктуры);

2.4. Реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства с увеличением габаритов и высотных отметок существующих зданий, строений и сооружений;

2.5. Открытое складирование, возведение любых хозяйственных построек (включая теплицы, навесы, ограждения и др.) на открытом пространстве между зданиями и обелиском, между рекой Волхов, Новолadoжским каналом и обелиском, а также на путях видового обзора обелиска со стороны основных подходов к нему;

2.6. Антропогенное изменение контура береговой линии канала, возведение на откосах канала террас, эстакад, навесов, пешеходных навесных и свайных троп, облицовка откосов, устройство любых сооружений (за исключением спусков к воде и элементов благоустройства, указанных в п. 1.5.);

2.7. Размещение рекламных конструкций всех видов;

2.8. Размещение инженерного оборудования зданий, а также антенн и банкоматов на лицевых фасадах зданий и сооружений;

- 2.9. Повышение современных отметок уличного покрытия при проведении работ по его ремонту и замене (кроме работ в рамках специальных противопаводковых мероприятий, согласованных в порядке, установленном законодательством);
- 2.10. Прокладка инженерных сетей наземным и надземным способами (за исключением временных на период ремонтных работ);
- 2.11. Применение колористических решений (включая цвет кровель, фасадов, ограждений), акцентирующих постройки в панораме мыса, применение колористических решений, нехарактерных для традиционной застройки исторического поселения регионального значения г. Новой Ладogi.

### **3. Обязательные требования при капитальном ремонте и реконструкции зданий, сооружений и их частей:**

- 3.1. Нейтрализация диссонирующих зданий и сооружений путём изменения материалов и характера отделки фасадов традиционными для исторической застройки (штукатурка, неоштукатуренная краснокирпичная кладка традиционного рисунка, дерево);
- 3.2. Реконструкция зданий, строений, сооружений, а также работы по сохранению и благоустройству мыса и левобережной дамбы могут осуществляться после согласования государственного органа охраны объектов культурного наследия.

### **4. Обязательные требования при ведении хозяйственной деятельности, размещении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, информационных конструкций:**

- 4.1. Сохранение, восстановление и благоустройство открытого пространства мыса между объектом культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», рекой Волхов и Новолadoжским каналом;
- 4.2. Благоустройство территории между зданиями и объектом культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» в целях создания стилистически единообразного нейтрального фона для восприятия объекта культурного наследия, ландшафтное обустройство прилегающего к нему открытого, свободного пространства;
- 4.3. Размещение и прокладка подземным способом объектов инженерной инфраструктуры осуществляется после получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», и согласования государственного органа охраны объектов культурного наследия;
- 4.4. Параметры формата информационных конструкций не должны превышать следующих значений: ширина – 1,2 м; высота – 1,8 м.

### **5. Обязательные требования к малым архитектурным формам и озеленению:**

- 5.1. Элементы озеленения и благоустройства не должны препятствовать обзору объектов культурного наследия. Элементы благоустройства проектируются с учётом стилистических характеристик традиционной исторической застройки Новой Ладogi, с преобладанием традиционного материала (дерево).

### **6. Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 (в редакции от 20 апреля 2021 года) ВРИ ЗУ 2021):**

- 5.1.5** - Водный спорт (в части, не связанной со строительством капитальных объектов);
- 5.2** - Природно-познавательный туризм (в части, не связанной с устройством баз и палаточных лагерей);
- 7.3** - Водный транспорт (в части, не связанной со строительством капитальных объектов);
- 9.3** - Историко-культурная деятельность.

### **Приложение № 8**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

- Копии документов, собранных при проведении экспертизы и представленных заявителем.
- Копии договоров (государственный контракт, договоры с экспертами, документы экспертов и кадастрового инженера).



«Утверждаю» \_\_\_\_\_  
 Начальник Ленинградского областного комитета по охране и использованию памятников истории и культуры  
 Ленинградская область  
 В.А. Сатаров.

А А Т № 3-9

регистрация вновь выявленных объектов Волковского р-на представляющих историко-культурную ценность.

23.04.1992 г.

экспертная комиссия, образованная распоряжением начальника инспекции В.А. Сатарова, в составе:

- председателя комиссии - начальника научно-методического отдела  
 Ляшенко Г.В.
- членов комиссии - начальница экспертно-технического отдела  
 Аверьянова А.Б.  
 ведущего архитектора научно-методического отдела Орлова И.И.  
 ведущего инженера инспекторского отдела  
 Аршова Т.Б.  
 ответственного секретаря Волковского районного отделения ВООПИИК Ордина С.А.

обследовала в натуре обнаруженные на территории Волковского района объекты, представляющие историко-культурную ценность, ознакомилась с фото- и архивной документацией по этим объектам и постановила зарегистрировать их в списке вновь выявленных памятников архитектуры и садово-паркового искусства с целью систематического контроля и обеспечения охраны.

Приложение: Список вновь выявленных памятников архитектуры и садово-паркового искусства Волковского р-на на 4 л.

Ляшенко Г.В. *Ляшенко*  
 Аверьянова А.Б. *Аверьянова*  
 Орлов И.И. *И.И. Орлов*  
 Аршов Т.Б. *Аршов*  
 Ордина С.А. *Ордина*  
 Кудрявцева И.В.  
 Волгин П.О.

Министерство культуры Российской Федерации  
 Управление по охране объектов культурного наследия  
 г. Ленинград 197046 Петропавловская крепость, д. 12

Приложение  
 к Акту от 23.04.1992 г.  
 № 3-9

С п и с о к

вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность

Волховский район

памятники архитектуры и садово-паркового искусства

№ п/п	Наименование объекта	Датировка	Автор	Местонахождение объекта (адрес)	Пользователь (собственник)	Технич. состояние	Заключение экспертизы
1.	Новоладокский канал (быв. канал Александра II) <i>(Отт. ШЛ-ГА до р. Волхов р. Невы)</i>	1861-1866		Волховский р-н Кировский р-н	СЗРП	удовл.	Открытый безшлюзный канал длиной 110 км, шириной 25 (по дну) - 38 м, глубиной 2,3-3,5 м. Часть гидросистем, связавших бассейны Каспийского и Балтийского морей /уникальной Мариинской гидросистемы/.
2.	Сясьский канал (быв. канал Екатерины II) <i>(Отт. Волх. до Сяси с прод. кан. Ал. I)</i>	II пол. XVIII в. - 1802 г.		Волховский р-н	науд.	неуд.	Открытый безшлюзный канал длиной 10,5 км, проложен между рр. Сясь и Волхов в обход Ладожского озера. Часть уникальной Мариинской гидросистемы XVIII-XIX вв. связавшей бассейны Балтийского и Каспийского морей.
3.	Свирский канал (быв. канал Александра I) <i>(Отт. р. Сяси до р. Свири Свирск. губ.)</i>	1802-1810		Волховский р-н		неуд.	Открытый безшлюзный канал длиной 51 км, проложен в обход Ладожского озера между рр. Свирь и Сясь. Часть уникальной Мариинской гидросистемы XVIII-XIX вв. связавшей бассейны Балтийского и Каспийского морей.
4.	Новосясьский канал (быв. канал императрицы Марии Федоровны) <i>(Отт. р. Волхова до р. Сяси с продолж. кан. Ал. III)</i>	1878-1883		Волховский р-н	СЗРП	удовл.	Открытый безшлюзный канал длиной 10 км, шириной 25/по дну/-38 м, глубиной - 2,3-3,5 м, проложен между рр. Сясь и Волхов в обход Ладожского озера, часть Мариинской гидросистемы.

5.	Новосвирский канал 1878-1883 (быв. канал Александра III) (от р. Сясь до Свирской ГЭС, С-3 А. I.)		Волховский р-н	СЗРП	удовл.	Открытый безшлюзный канал длиной 46км, шириной 25 (по дну) - 30м, глубиной 2,3-3,6 м, проложен между рр. Сясь и Свирь в обход Ладожского озера, часть Мариинской гидросистемы.
6.	Церковь Михаила Архангела (руины)	I пол. XIX в.	г. Волхов Ленинградской обл.	вне баланса	аварийн.	Кирпичный безстолпный храм планировка типа "корабль" /на одной оси - апсида, собственно церковь и притвор с колокольной/. Венчался высоким барабаном с куполом и маленькой главкой. Завершение колокольни /первоначальное/ - шатер со шпиком. Образец провинциальной культовой архитектуры в стиле классицизма. Охране подлежит место расположения храма.
7.	Усадьба Караулова	XIX в.	д. Бабино Исаадского с/совета			
	7/1. Быв. господский дом	XIX в.	д. Бабино, д. 4	частное лицо	неудовл.	Двухэтажный рубленый с обшивкой дом с мезонином, без выраженных стилистических признаков - типичный образец богатого городского дома XIX в.
	7/2. Парк	XIX в.	д. Бабино	Исаадский с/совет	неудовл.	Хорошо сохранившиеся композиционные фрагменты /аллеи/ рядового усадебного парка XIX в.
8.	Усадебный парк Меццерских	начало XIX в.	д. Лука Чаплинского с/совета	Чаплинский с/совет	удовл.	Пример ландшафтного парка (с использованием регулярного принципа планировки) XVIII-нач. XIX в.
9.	Ансамбль быв. богоугодных заведений	2 пол. XIX в.	с-в Октября (быв. Успенский) на р. Волхов	вне баланса	аварийн.	Уникальный ансамбль строений социального назначения
	9/1. Здание с пандусом				аварийн.	Кирпичное здание сложной планировки, состоящее из нескольких разновысоких объемов, в стиле эклектики

9/2 Служебная постройка

аварийн. Богатое декоративное убранство сочетает черты неорусского и неовизантийского стилей. Кирпичное одноэтажное здание без стилизованных признаков. Часть архитектурного ансамбля "богоугодных заведений".

9/3 Двухэтажное здание

аварийн. Кирпичное двухэтажное здание в стиле эклектики с использованием древнерусских архитектурно-декоративных элементов. Часть ансамбля "богоугодных заведений".

9/4 Четырехэтажное здание

аварийн. Кирпичное четырехэтажное здание в стиле эклектики, богато декорированное крестами, рустованными лопатками и наличниками. Часть ансамбля "богоугодных заведений".

9/5. Двухэтажное здание с мезонином

аварийн. Кирпичное двухэтажное здание с мезонином в стиле эклектики с богатым декором с использованием древнерусских архитектурных элементов. Часть ансамбля "богоугодных заведений".

9/6. Здание хозяйственного назначения

аварийн. Кирпичное двухэтажное здание сложной планировки с внутренним полуоткрытым двором и скромным декором. Часть ансамбля "богоугодных заведений".

9/7. Остатки парка

аварийн. Рядовой пример оформления ландшафта прямыми аллеями и декоративным кустарником. Берег острова укреплен булыжником. Часть /неотъемлемая

Председатель комиссии Г.В.Ляценко

*Ляценко*

Члены комиссии

А.В.Аверьянова

*А*

М.И.Орлова

*М.Орлова*


Т.Б.Крылова

*Т.Б.Крылова*

С.А.Орляниц

*С.Орляниц*





АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«01» декабря 2015 г.

№ 01-03/15-03

г. Санкт-Петербург

**Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия,  
расположенных на территории Ленинградской области**

На основании ст. 9.2, статьи 16.1, пп. 1) п. 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области (далее - Перечень), согласно Приложению к настоящему Приказу;

2. Поручить отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной, охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области осуществлять формирование и ведение Перечня;

3. Осуществлять формирование и ведение Перечня путем принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в Перечень, либо исключении выявленного объекта культурного наследия из Перечня на основании решения о включении такого объекта или об отказе во включении такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

4. Актуализировать сведения, указанные в Перечне на официальном сайте комитета по культуре Ленинградской области в сети Интернет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;

5. Назначить ответственным за исполнение п. 2-4 настоящего приказа начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области Константина Сергеевича Василенко;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области Галину Ефимовну Лазареву;

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

Е.В. Чайковский

Перечень выявленных объектов культурного наследия

	Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав	Местонахождение объекта культурного наследия	акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану
	<b>Бокситогорский район</b>		
1.	Часовня Нила Столбенского	д.Гагрино на кладбище Анисимовская волость	Акт постановления на учет № 1-2 от 04.12.1992
2.	Усадьба «Галично»	д.Галично Большедворская волость	Акт постановления на учет № 1-1 от 04.12.1992
3.	- барский дом		
4.	- дом управляющего		
5.	Усадьба «Ольхово»	д.Дороховая Борская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
6.	Комплекс Тихвинской водной системы	пос.Ефимовский	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
7.	Ильинская церковь	пос.Ефимовский	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
8.	Воскресенская церковь	д.Журавлево Журавлевская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
9.	Пятницкая часовня	д.Калинецкое Анисимовская волость	Акт постановления на учет № 1-3 от 15.03.1988
10.	Покровская церковь	д.Колбеки Борская волость	Акт постановления на учет № 1-4 /1-5 от 15.03.1988
11.	Федоровская церковь	д.Лидь Заборьевская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997
12.	Жилой дом Фукова	д.Михалево Ефимовская волость	Акт постановления на учет № 1-5 от 08.04.1997к
13.	Усадьба княгини Мышецкой	д.Мозалево Мозолевская волость	Акт постановления на учет № 1-4 от 15.03.1988
14.	Казанская церковь	д.Мозолево Мозолевская волость	Акт постановления на учет № 1-4 от 15.03.1988

320.	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность*	Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не)	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
321.	Сясьский канал (б. канал Екатерины II)	Волховский район, от р. Волхов до р. Сясь	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
322.	Свирский канал (б. канал Александра 1)	Волховский район, от р. Сясь до р. Свирь	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
323.	Новосясьский канал (б. канал императрицы Марии Федоровны)	Волховский район, от р. Волхов до р. Сясь	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
324.	Новосвирский канал (б. канал Александра III)	Волховский район, от р. Сясь до р. Свирь	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
325.	Столб памятный (белый) (в составе комплекса сооружений Новосвирского (Новоладожского) канала)	г. Сясьстрой, на нагорном (восточном) мыске у захода в Новосвирский (Новоладожский) канал	Акт постановления на учет № 58Д от 30.01.2003
326.	Столб памятный (красный) (в составе сооружений Новосвирского (Новоладожского) канала)	г. Сясьстрой, на озерном (западном) мыске у захода в Новосвирский (Новоладожский) канал	Акт постановления на учет № 58Д от 30.01.2003
327.	Столб полый чугунный (в составе комплекса Старо-Свирского (Староладожского) канала)	г. Сясьстрой Волховского района Лен. области, на мыске у захода в Старо-Свирский канал.	Акт постановления на учет № 58Д от 30.01.2003
328.	Комплекс сооружений при Староладожском канале:	д. Дубно	Акт постановления на учет № 14Д от 18.09.2000
329.	здание караулки		
330.	мост - водоспуск		
331.	Водосброс Шандорный мост	б.д.Петербургская Слободка	Акт постановления на учет № 9-3 от 02.12.1993
332.	Валы земляной крепости	г.Новая Ладога, пр. К.Маркса, 49	Акт постановления на учет № 3-2 от 11.05.1988
333.	Городское кладбище:	г.Новая Ладога, городское кладбище	Акт постановления на учет № 3-1 от 16.11.1987
334.	крепость		
335.	южные и восточные ворота		
336.	Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделами свт.		



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«19» декабря 2019 г.

№ 01-03/19-569  
Санкт-Петербург

**Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а**

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.1. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить границы и режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а (далее – Объект), принятого на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предмет охраны Объекта согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

4. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета



В.О. Цой

Приложение № 1  
к приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от «19» декабря 2019 г.  
№ 01-03/19-369

**Границы территории объекта культурного наследия федерального значения  
«Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868  
годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район,  
город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а**

### **1. Текстовое описание границ**

Границы проходят от поворотной (характерной) точки 1, на северо-восток до поворотной (характерной) точки 2, далее на юго-восток до поворотной (характерной) точки 3, далее на юго-запад до поворотной (характерной) точки 4 и далее на северо-запад до исходной поворотной (характерной) точки 1.

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а



**Условные обозначения:**

- - граница населенного пункта;
- - территория объекта культурного наследия;
- - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности;
- 1 - обозначение новой характерной точки;

**3. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а**

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть 1					
1	456770.26	2326628.62	Аналитический метод	0.10	-
2	456771.10	2326633.20	Аналитический метод	0.10	-
3	456766.57	2326633.95	Аналитический метод	0.10	-
4	456765.72	2326629.37	Аналитический метод	0.10	-
1	456770.26	2326628.62	Аналитический метод	0.10	-

**Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а**

**На территории Памятника разрешается:**

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведение этих работ);

- благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, иная хозяйственная деятельность (по согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия), не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия.

**На территории Памятника запрещается:**

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия

Приложение № 2  
к приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от «19» декабря 2019 г.  
№ 01-03/19-569

**Предмет охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868  
годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район,  
город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение объекта культурного наследия (Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога)  историческое местоположение памятника;	  

2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>высотные отметки пьедестала и шпиля</p> <p>основные габариты: 0,9 x 0,9 x 7 м</p>	
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>пирамидальный обелиск с двухступчатым квадратным в плане пьедесталом на трехступенчатом цоколе;</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация (ступенчатая); грани подчеркнуты филенками; уступ пьедестала сделан в виде четвертного вала с полочками</p> <p>форма и материал памятника (obelisk – листовая сталь и чугун, цоколь – гранит, яблоко и игла – медь).</p>	 

обелиск на пьедестале,  
увенчанным шаром и  
небольшим шпилем («иглой с  
яблоком»), колористическое  
решение (окрашен масляной  
краской в белый цвет,  
филенки – в коричневый);



Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«21» июля 2020 г.

№ 01-04/20-290  
Санкт-Петербург

**Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии со статьей 47.6 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 2.2.2 Положения комитета по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2017 № 431:

1. Утвердить охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, поставленного под государственную охрану Постановлением Совета министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 (далее – Охрannое обязательство), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области:

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охрannого обязательства вручить под роспись или направить заказным письмом с уведомлением о вручении собственнику или иному владельцу объекта культурного наследия, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение в соответствии с пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, а также в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, для регистрации указанных в статье 47.1 Федерального закона № 73-ФЗ ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения Охранного обязательства;

копию настоящего распоряжения с копией утвержденного Охранного обязательства приобщить к учетному делу соответствующего объекта культурного наследия.

3. Отделу взаимодействия с муниципальными территориями, информатизации и организационной работы обеспечить размещение настоящего распоряжения с утвержденным Охранным обязательством на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



В.О. Цой

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Распоряжением комитета  
по культуре Ленинградской области  
от « 21 » август 2020 г.  
№ 01-04/20-290

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ  
ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА  
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр  
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации**

«Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с  
правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином  
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации:

4	7	1	5	1	0	3	3	0	7	5	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации**

(Заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 года  
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  
Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует   
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1861-1868 годы

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального  регионального  муниципального значения  
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  ансамбль   
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а

иные сведения:

Отсутствуют

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/19-569 от 19.12.2019 г. «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а»

Границы объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, проходят: от поворотной (характерной) точки 1, на северо-восток до поворотной (характерной) точки 2, далее на юго-восток до поворотной (характерной) точки 3, далее на юго-запад до поворотной (характерной) точки 4 и далее на северо-запад до исходной поворотной (характерной) точки 1.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/19-569 от 19.12.2019 г. «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а»

Предметом охраны объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, являются:

Объемно-пространственное и планировочное решение территории:  
местоположение объекта культурного наследия (Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога)  
историческое местоположение памятника.

Объемно-пространственное решение:  
высотные отметки пьедестала и шпиля основные габариты: 0,9 x 0,9 x 7 м.

Конструктивная система:  
пирамидальный обелиск с двухступенчатым квадратным в плане пьедесталом на трехступенчатом цоколе.

Архитектурно-художественное решение:  
исторические габариты и конфигурация (ступенчатая); грани подчеркнуты филенками; уступ пьедестала сделан в виде четвертного вала с полочками форма и материал памятника (обелиск – листовая сталь и чугун, цоколь – гранит, яблоко и игла – медь)

обелиск на пьедестале, увенчанным шаром и небольшим шпилем («иглой с яблоком»), колористическое решение (окрашен масляной краской в белый цвет, филенки – в коричневый).

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 7 изображений.  
(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

-----

## Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(Заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

комитет по культуре Ленинградской области

(Указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранные обязательства)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

комитет по культуре Ленинградской области

(Указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранные обязательства утверждены не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия);

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

## Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(Заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные паргазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

б) незамедлительно извещать:

комитет по культуре Ленинградской области

(Указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах

территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

комитетом по культуре Ленинградской области

(Указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  
утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

#### **Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр**

(Заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения,

соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

## **Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях**

(Заполняется в случаях, определенных подпунктом 4  
пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы: Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к её распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) её возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

**Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)  
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах  
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  
Федерации"**

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 73-ФЗ на собственника объекта культурного наследия возлагается обязанность по установке информационных надписей и обозначений.

Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон), ежегодно представляет в комитет по культуре Ленинградской области – департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Требования к составу и срокам (периодичности) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия могут быть установлены предписаниями комитета по культуре Ленинградской, выдаваемыми в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с п. 5 «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 года № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия) собственнику (пользователю) Объекта обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов на объект культурного наследия.

В соответствии с п. 6 «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия» требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов устанавливаются в охранном обязательстве собственника (пользователя) объектом культурного наследия и включают, в том числе, в себя следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов, соблюдение которых обеспечивается собственником (пользователем)

объекта культурного наследия:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563);

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Приложение:

Фотографическое изображение объекта в кол-ве 7 шт.

Паспорт объекта культурного наследия на 4 листах.

## Фотографическое изображение



Фото 1. Левый берег реки Волхов у Ладожского канала. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала. Вид с северо-запада.



Фото 2. Левый берег реки Волхов у Ладожского канала. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала. Вид с востока.



Фото 3. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала.  
Трехступенчатый стилобат. Вид с северо-востока.



Фото 4. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала.  
Следы креплений памятной таблички. Вид с северо-запада.



Фото 5. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала.  
Место соединения двух элементов пьедестала. Вид с запада.



Фото 6. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала.  
Отверстие в цоколе на северном фасаде. Вид с юго-востока.



Фото 7. Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала.  
Вид на крепления элементов памятника. Вид с юго-востока.

Утверждено  
приказом Министерства культуры  
Российской Федерации  
от 2 июля 2015 г. № 1906


Экземпляр № 1

471510330750006

Регистрационный номер объекта культурного  
наследия в едином государственном реестре  
объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации

## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,  
за исключением отдельных объектов археологического наследия,  
фотографическое изображение которых вносится на основании решения  
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



03.12.2014

Дата съемки (число.месяц,год)

## 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала

## 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1861-1868 годы

## 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

## 4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

## 5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Совет Министров РСФСР постановляет: В дополнение и частичное изменение постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (приложение № I) принять предложение Министерства культуры РСФСР о включении в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения, утвержденный указанным постановлением Совета Министров РСФСР, памятников культуры согласно приложению № I и исключении из этого списка памятников культуры согласно приложению № 2.

- Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» № 624 от 04.12.1974 г.

## 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а

## 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

## истории и культуры) народов Российской Федерации

Границы объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, проходят: от поворотной (характерной) точки 1, на северо-восток до поворотной (характерной) точки 2, далее на юго-восток до поворотной (характерной) точки 3, далее на юго-запад до поворотной (характерной) точки 4 и далее на северо-запад до исходной поворотной (характерной) точки 1.

- Приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а» № 01-03/19-569 от 19.12.2019 г.

### 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а, являются: Объемно-пространственное и планировочное решение территории: местоположение объекта культурного наследия (Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога) историческое местоположение памятника; Объемно-пространственное решение: высотные отметки пьедестала и шпиля основные габариты: 0,9 x 0,9 x 7 м Конструктивная система: пирамидальный обелиск с двухступчатым квадратным в плане пьедесталом на трехступенчатом цоколе; Архитектурно-художественное решение: исторические габариты и конфигурация (ступенчатая); грани подчеркнуты филенками; уступ пьедестала сделан в виде четвертного вала с полочками форма и материал памятника (обелиск - листовая сталь и чугун, цоколь - гранит, яблоко и игла - медь) обелиск на пьедестале, увенчанным шаром и небольшим шпилем («иглой с яблоком»), колористическое решение (окрашен масляной краской в белый цвет, филенки - в коричневый).

- Приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала», 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а» № 01-03/19-569 от 19.12.2019 г.

### 9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

---

**ПРИКАЗ**

«28» сентября 2020 г.

№ 01-03/20-257  
Санкт-Петербург

**О включении  
в перечень исторических поселений,  
имеющих особое значение для истории и культуры  
Ленинградской области,  
города Новая Ладога Ленинградской области**

В соответствии со ст.ст. 9.2., 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст.ст. 4, 12 областного закона от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24.10.2017 № 431,

**приказываю:**

1. Включить в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области, (далее – историческое поселение) город Новая Ладога Ленинградской области.
2. Утвердить границы территории исторического поселения город Новая Ладога Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу (текстовое описание), приложению № 2 (графическое описание).

3. Утвердить предмет охраны исторического поселения город Новая Ладога Ленинградской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу (текстовое описание), приложению № 4 (графическое описание).

3. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения город Новая Ладога Ленинградской области согласно приложению № 5 (текстовое описание), приложению № 6 (графическое описание).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области - начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель комитета




В.О. Цой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу комитета по культуре  
Ленинградской области  
от «28» сентября 2020г. №01-03/20-257

**Границы территории исторического поселения  
город Новая Ладога Ленинградской области  
(графическое описание)**







АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---

---

**ПРИКАЗ**

«28» сентября 2020 г.

№ 01-03/20-256  
Санкт-Петербург

**О включении  
в перечень исторических поселений,  
имеющих особое значение для истории и культуры  
Ленинградской области,  
города Шлиссельбург Ленинградской области**

В соответствии со ст.ст. 9.2, 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст.ст. 4, 12 областного закона от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431,

**приказываю:**

1. Включить в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области город Шлиссельбург Ленинградской области (далее – историческое поселение город Шлиссельбург).
2. Утвердить границы территории исторического поселения город Шлиссельбург согласно приложению № 1 к настоящему приказу (текстовое описание), приложению № 2 (графическое описание).
3. Утвердить предмет охраны исторического поселения город Шлиссельбург согласно приложению № 3 к настоящему приказу (текстовое описание), приложению № 4 (графическое описание).
3. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения город Шлиссельбург согласно приложению № 5 (текстовое описание), приложению № 6 (графическое описание).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области - начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.


5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the title 'Председатель комитета'.

В.О. Цой

**Границы территории исторического поселения  
город Шлиссельбург Ленинградской области  
(графическое описание)**




----- - граница исторического поселения


• - поворотная точка границы исторического поселения

73 - номер поворотной точки исторического поселения

**Требования к градостроительным регламентам  
в границах территории исторического поселения  
город Шлиссельбург Ленинградской области  
(графическое описание)**



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ШЛИССЕЛЬБУРГ  
Схема 1  
Масштаб 1:5000





Temple Group

Общество с ограниченной ответственностью

**«Темпл Групп»**

Юр. адрес: 196233, Санкт-Петербург, Типанова ул.,  
д. 40 лит.А, пом. 1-Н  
тел. 579-73-48 e-mail: [templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

22.11.21 № 123  
на № \_\_\_\_\_

Главе администрации  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области

А.В. Брицуну

д.32, Кировский пр., г.Волхов,  
Ленинградская обл., 187406

Телефоны: +7 81363 7-71-60

Электронная почта: [admvr@mail.ru](mailto:admvr@mail.ru)

Уважаемый Алексей Викторович!

ООО «Темпл Групп» и Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», заключили Государственный контракт № 027/2021-ИКЭ от 08 ноября 2021 года на проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области.

Просим Вас **направить в наш адрес Постановление о присвоении адреса или справки об адресации по выявленному объекту культурного наследия**, находящихся в Волховском районе Ленинградской области (перечень объектов указан в приложении № 1 к настоящему письму).

При отсутствии документа о присвоении адреса прошу принять соответствующее распоряжение и направить копию.

Всю запрашиваемую информацию просим направить по почте и на e-mail [ssr.pto@mail.ru](mailto:ssr.pto@mail.ru). и [mppr2018@mail.ru](mailto:mppr2018@mail.ru).

Приложение:

1. Перечень объектов
2. Копия Государственного контракта № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021 г.

Генеральный директор

Д.А. Хрупин

Приложение № 1

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты акта о постановке на государственную охрану
1	Новолодожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность	Ленинградская область, Волховский район, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не)	Акт постановки на учет № 3-9 от 23.04.1992



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
муниципального образования  
Новолодожское городское поселение  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области  
пр. К. Маркса, д.21, г. Новая Ладога,  
Ленинградская область, 187450  
тел/факс 30-036 (8-813-63)  
e-mail:New-Ladoga@yandex.ru  
http://www.New-Ladoga-adm.ru

29.11.2021 № 3059-01-16

ООО «ТемплГрупп»  
196233, Санкт-Петербург, Типанова ул.,  
д. 40, лит. А, пом. 1-Н

templegroup@mail.ru

На Ваше заявление (вх. 3059 от 26.11.2021 г.) о присвоении адреса объекту культурного наследия сообщаем, что по данным имеющимся в администрации Новолодожского городского поселения, полученным из Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, Новолодожский канал – это искусственный водный путь, который является гидротехническим сооружением федеральной собственности и находится в оперативном управлении ФБУ «Администрация Волго-Балт». Передача объекта в оперативное управление невозможна без его идентификации, элементом которой является адрес.

На основании вышеизложенного, полагаем, что администрация Новолодожского городского поселения не может присвоить адрес части единого водного объекта.

Глава администрации

И.Н. Цыганков



Temple Group

Общество с ограниченной ответственностью

**«Темпл Групп»**

Юр. адрес: 196233, Санкт-Петербург, Типанова ул.,  
д. 40 лит.А, пом. 1-Н  
тел. 579-73-48 e-mail: [templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

22.11.21 № 130  
на № \_\_\_\_\_

Директору филиала  
БТИ в г. Волхов  
Ю.В. Шпак

д. 32, Кировский пр., г. Волхов, Волховский район,  
Ленинградская область, 187400

E-Mail: [volhov@lenoblbt.ru](mailto:volhov@lenoblbt.ru)

+7 (81363) 2-36-87

+7 (812) 456-36-65

+7 (921) 894-27-45

Уважаемая Татьяна Ивановна!

ООО «Темпл Групп» и Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», заключили Государственный контракт № 027/2021-ИКЭ от 08 ноября 2021 года на проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области.

Просим Вас сообщить о наличии технической документации в отношении выявленного объекта культурного наследия регионального значения:

При отсутствии технической документации прошу оформить ответ на бланке организации.

Всю запрашиваемую информацию просим направить по почте и на e-mail [ssr.pto@mail.ru](mailto:ssr.pto@mail.ru). и [mppr2018@mail.ru](mailto:mppr2018@mail.ru).

Приложение:

1. Перечень объектов
2. Копия Государственного контракта № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021г.

Генеральный директор

Д.А. Хрупин

Приложение № 1

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты акта о постановке на государственную охрану
1	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность	Ленинградская область, Волховский район, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р- не)	Акт постановки на учет № 3-9 от 23.04.1992



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ленинградский областной комитет по управлению  
государственным имуществом  
**ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ  
(ГУП "Леноблинвентаризация")**

188640, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52  
тел. +7 (812) 456-36-46

Адрес для корреспонденции:

191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3  
E-mail: [gup@lenoblvti.ru](mailto:gup@lenoblvti.ru) <http://www.lenoblvti.ru>

15.12.2021 № 3536/КМО-О-Р

На № 129 от 22.11.2021

№ 130 от 22.11.2021

№ 131 от 22.11.2021

№ 132 от 22.11.2021

Генеральному директору  
ООО «Темпл Групп»

Д.А. Хрупину

ул. Типанова, д. 40 лит. А, пом. 1-Н,  
Санкт-Петербург, 196233

[ssr.pto@mail.ru](mailto:ssr.pto@mail.ru)  
[mppr2018@mail.ru](mailto:mppr2018@mail.ru)

Уважаемый Дмитрий Александрович!

По результатам рассмотрения Ваших запросов от 22.11.2021 № 129, № 130, № 131, № 132, сообщаем следующее.

В архиве ГУП «Леноблинвентаризация» хранятся технические паспорта на следующие объекты недвижимости:

- Учебный корпус на 100 чел. в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области, инвентарный номер 11307;

- Квасоварня, пивоварня (оставшаяся часть – 22%) в д. Старая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области, инвентарный номер 178.

Техническая инвентаризация остальных объектов, указанных в запросах, нашим предприятием не проводилась, документацией не располагаем.

Заместитель  
генерального директора

Д.Ю. Коломиец

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 07.07.2022, поступившего на рассмотрение 07.07.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение			
вид объекта недвижимости			

Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72
--------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705	
Кадастровый номер:	47:00:0000000:1657
Номер кадастрового квартала:	47:00:0000000
Дата присвоения кадастрового номера:	23.06.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Условный номер 47-47/020-47/120/006/2017-432		
Местоположение:	Ленинградская область, р-н Волховский		
Площадь:	5857596.3		
Основная характеристика (для сооружения):	тип	значение	единица измерения
	площадь	5857596.3	в квадратных метрах
Назначение:	иное сооружение (канал)		
Наименование:	Новолодожский канал		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	данные отсутствуют		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1866		
Кадастровая стоимость, руб.:	11912092161.64		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	47:00:0000000:2		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705			
Кадастровый номер:		47:00:0000000:1657	
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:		данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженерере:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с назначением: нежилое. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.	
Получатель выписки:		Дубовский Сергей Викторович	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

## Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

## Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705			
Кадастровый номер:		47:00:0000000:1657	

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей", ИНН: 7812024833
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Оперативное управление 47:00:0000000:1657-47/020/2017-2 25.09.2017 09:05:14
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2	Российская Федерация
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2	Собственность 47:00:0000000:1657-47/001/2017-1 23.06.2017 15:31:43
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.2	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
9	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
10	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.


Сооружение  
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72
--------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер:	47:00:0000000:1657
--------------------	--------------------

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)



Масштаб 1:500000	Условные обозначения:	
------------------	-----------------------	--

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 68	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705			
Кадастровый номер:		47:00:0000000:1657	

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат МСК кадастрового округа						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			Н1	Н2
1	2	3	4	5	6	7
1	466465.83	2291148.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	466227.32	2291015.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	465803.12	2290776.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	465418.12	2290557.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	465082.55	2290370.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	464671.14	2290136.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	464448.06	2289985.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	464173.78	2289770.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	463946.49	2289599.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	463696.32	2289411.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	463543.13	2289298.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	463365.76	2289167.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	463110.59	2288978.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 2 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
14	462796.42	2288768.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
15	462594.35	2288628.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
16	462257.65	2288395.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
17	462024.5	2288229.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
18	461850.33	2288117.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
19	461547.61	2287904.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
20	461381.22	2287802.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
21	461307.83	2287764.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
22	461051.32	2287676.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
23	460823.41	2287605.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
24	460576.33	2287538.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
25	460262.01	2287441.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
26	459971.12	2287351.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
27	459670.63	2287262.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
28	459407.57	2287184.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
29	459175.29	2287113.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
30	459005.38	2287062.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
31	458720.73	2286985.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 3 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
32	458460.32	2286903	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
33	458173.29	2286815.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
34	458058.9	2286780.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
35	457861.11	2286719.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
36	457697.38	2286669.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
37	457534.19	2286623.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
38	457316.97	2286561.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
39	457138.54	2286491.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
40	457046.06	2286445.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
41	456881.99	2286335.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
42	456661.52	2286182.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
43	456462.98	2286045.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
44	456288.67	2285927.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
45	456136.76	2285822.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
46	455957.09	2285698.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
47	455656.13	2285493.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
48	455587.65	2285453.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
49	455490.58	2285418.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 4 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
50	455288.81	2285379.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
51	455081.72	2285347.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
52	454861.85	2285312.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
53	454672.47	2285285.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
54	454464.68	2285247.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
55	454401.32	2285228.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
56	454306.51	2285190.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
57	454167.97	2285134.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
58	453895.84	2284986.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
59	453718.7	2284888	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
60	453569.65	2284804.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
61	453487.07	2284743.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
62	453347.05	2284603.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
63	453211.32	2284467.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
64	453091.35	2284345.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
65	452956.5	2284208.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
66	452827.31	2284072.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
67	452686.13	2283875.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 5 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 68	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1657

68	452403.72	2283468.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
69	452252.08	2283249.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
70	451869.68	2282682.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
71	451706.89	2282437.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
72	451621.34	2282322.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
73	451544.86	2282248.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
74	451426.93	2282162.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
75	451301.92	2282112.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
76	451024.47	2282070.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
77	450636.41	2281997.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
78	450152.74	2281908.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
79	449935.38	2281873.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
80	449812.29	2281847.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
81	449744.02	2281851.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
82	449522.57	2281912.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
83	449163.97	2282059.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
84	448874.29	2282179.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
85	448312.62	2282412.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 6 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
86	447802.16	2282624.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
87	447516.87	2282742.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
88	447262.51	2282847.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
89	446888.59	2283001.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
90	446533.02	2283156.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
91	446114.91	2283337.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
92	445721.81	2283527.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
93	445425.81	2283642.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
94	445056.4	2283761.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
95	444593.26	2283911.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
96	444089.18	2284074.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
97	443676.41	2284208.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
98	443380.18	2284302.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
99	443058.96	2284404.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
100	442599.9	2284489.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
101	441959.32	2284566.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
102	441385.19	2284635.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
103	441056.32	2284675.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 7 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
104	440725.23	2284712.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
105	440449.08	2284742.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
106	440146.68	2284774.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
107	440002.5	2284775.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
108	439819.89	2284769.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
109	439499.87	2284722.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
110	439039.08	2284619.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
111	438749.77	2284589.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
112	438613.11	2284587.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
113	438281.87	2284604.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
114	438005.94	2284621.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
115	437734.23	2284616.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
116	437441.31	2284587.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
117	437003.19	2284497.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
118	436920.5	2284471.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
119	436827.16	2284425.21	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
120	436384.17	2284073.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
121	436085.34	2283823.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 8 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
122	435664.43	2283471.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
123	435349.67	2283208.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
124	435122.27	2283016.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
125	434821.9	2282761.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
126	434719.3	2282669.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
127	434654.54	2282598.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
128	434422.53	2282317.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
129	434160.58	2282001.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
130	433803.62	2281535.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
131	433659.22	2281338.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
132	433587.81	2281227.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
133	433421.78	2280892.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
134	433141.6	2280295.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
135	432961.58	2279924.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
136	432771.39	2279533.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
137	432632.4	2279236.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
138	432482.2	2278896.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
139	432387.58	2278619.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 9 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
140	432329.99	2278430.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
141	432251.63	2278181.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
142	432184.36	2277900.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
143	432127	2277566.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
144	432033.07	2277056.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
145	431952.12	2276612.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
146	431800.93	2275792.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
147	431739.49	2275458.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
148	431676.21	2275126.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
149	431657.06	2275002.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
150	431643.94	2274888.21	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
151	431641.37	2274794.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
152	431643.79	2274744.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
153	431648.47	2274693.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
154	431688.77	2274356.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
155	431733.46	2274018.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
156	431758.89	2273826.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
157	431775.27	2273686.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

## Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 5.1

Всего листов раздела 5.1: 68

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер:

47:00:0000000:1657

158	431794.52	2273523.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
159	431807.97	2273437.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
160	431824.55	2273377.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
161	431844.73	2273324.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
162	431861.79	2273285.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
163	431895.46	2273218.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
164	431993.51	2273026.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
165	432076.49	2272863.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
166	432134.57	2272749.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
167	432172	2272675.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
168	432208.48	2272603.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
169	432225.67	2272573.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
170	432246.78	2272538.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
171	432264.99	2272508.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
172	432315.35	2272445.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
173	432377.49	2272388.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
174	432508.41	2272267.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
175	432702.49	2272088.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 11 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
176	432801.14	2271996.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
177	432959.98	2271837.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
178	433211.47	2271614.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
179	433361.27	2271470.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
180	433485.34	2271372.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
181	433549.56	2271326.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
182	433781.88	2271211.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
183	433928.38	2271145.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
184	434169.56	2271035.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
185	434360.08	2270949.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
186	434693.44	2270798.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
187	434962.48	2270674.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
188	435236.35	2270549.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
189	435344.14	2270487.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
190	435395.21	2270445.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
191	435449.33	2270370.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
192	435661.66	2270000.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
193	435872.71	2269630.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 12 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
194	435992.66	2269417.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
195	436034.07	2269325.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
196	436057.16	2269248.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
197	436071.05	2269166.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
198	436078.08	2268822.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
199	436085.57	2268456.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
200	436093	2267979.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
201	436094.6	2267723.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
202	436096.17	2267471.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
203	436101.57	2267220.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
204	436094.63	2267089.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
205	436081.34	2266916.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
206	436068.78	2266751.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
207	436054.6	2266617.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
208	436044.47	2266554.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
209	436030.02	2266502.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
210	435989.83	2266408.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
211	435968.97	2266373.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 13 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
212	435890.63	2266265.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
213	435778.91	2266111.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
214	435677.7	2265981.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
215	435601.69	2265898.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
216	435530.45	2265844.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
217	435456.71	2265807.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
218	435219.92	2265723.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
219	435055.22	2265665.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
220	434793.85	2265578.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
221	434619.77	2265520.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
222	434418.53	2265453.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
223	434214.4	2265385.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
224	434041.91	2265327.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
225	433852.92	2265265.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
226	433714.42	2265214.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
227	433622.85	2265172.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
228	433574.07	2265143.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
229	433524.64	2265100.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

## Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 5.1

Всего листов раздела 5.1: 68

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер:

47:00:0000000:1657

230	433462.52	2265025.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
231	433335.79	2264847.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
232	433233.86	2264704.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
233	433211.89	2264667.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
234	433180.5	2264614.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
235	433167.61	2264574.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
236	433160.02	2264525.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
237	433164.11	2264436.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
238	433174.65	2264331.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
239	433198.32	2264094.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
240	433225.47	2263822.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
241	433242.97	2263647.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
242	433260.78	2263469.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
243	433279.31	2263283.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
244	433305.75	2263018.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
245	433340.25	2262673.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
246	433361.1	2262464.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
247	433382.75	2262232.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 15 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
248	433396.22	2262133.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
249	433408.54	2262047.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
250	433426.16	2261992.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
251	433441.47	2261961.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
252	433473.65	2261917.87	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
253	433587.59	2261812.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
254	433676.71	2261724.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
255	433814.84	2261588.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
256	434040.29	2261361.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
257	434088.76	2261309.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
258	434123.8	2261263.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
259	434166.64	2261189.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
260	434183.46	2261139.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
261	434190.97	2261111.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
262	434201.93	2261032.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
263	434240.67	2260742.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
264	434257.79	2260616.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
265	434267.77	2260551.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 16 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
266	434303.02	2260317.87	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
267	434382.57	2259776.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
268	434430.88	2259455.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
269	434477.76	2259174.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
270	434511.63	2258981.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
271	434574.06	2258551.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
272	434615.27	2258270.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
273	434629	2258179.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
274	434644.85	2258070.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
275	434661.95	2257950.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
276	434690.8	2257754.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
277	434707.3	2257668.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
278	434720.41	2257616.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
279	434740.26	2257552.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
280	434778.25	2257470.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
281	434808.24	2257419.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
282	434857.74	2257343.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
283	434965.95	2257182.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 17 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
284	435033.61	2257077.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
285	435069.01	2257022.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
286	435074.07	2257018.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
287	435079.79	2257005.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
288	435122.11	2256940.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
289	435129.15	2256933.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
290	435139.17	2256923.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
291	435150.01	2256910.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
292	435160.73	2256892.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
293	435187.22	2256851.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
294	435225.43	2256793.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
295	435233	2256777.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
296	435323.99	2256637.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
297	435385.67	2256544.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
298	435410.63	2256512.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
299	435441.21	2256480.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
300	435457.04	2256467.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
301	435474.94	2256455.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 18 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
302	435541.65	2256412.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
303	435702.55	2256328.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
304	435752.51	2256304.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
305	435790.15	2256287.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
306	435830.69	2256267.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
307	435895.94	2256234.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
308	435905.67	2256225.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
309	435918.71	2256219.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
310	435922.09	2256220.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
311	435925.34	2256219.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
312	435927.12	2256214.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
313	435950.42	2256203.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
314	436018.23	2256170.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
315	436169.06	2256093.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
316	436250.69	2256052.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
317	436300.29	2256029.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
318	436352.71	2256001.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
319	436382.52	2255987.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 19 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
320	436414.37	2255972.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
321	436445.94	2255955.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
322	436581.79	2255886.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
323	436807.63	2255778.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
324	436844.41	2255760.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
325	436888.23	2255740.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
326	436938.12	2255714.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
327	436992.03	2255679.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
328	437022.61	2255661.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
329	437062.77	2255636.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
330	437074.48	2255629.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
331	437098.14	2255613.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
332	437118.44	2255594.65	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
333	437135.77	2255578.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
334	437169.15	2255544.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
335	437187.32	2255525.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
336	437197.05	2255512.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
337	437205.62	2255493.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

## Сооружение

вид объекта недвижимости

Лист № 20 раздела 5.1

Всего листов раздела 5.1: 68

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер:

47:00:0000000:1657

338	437243.06	2255448.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
339	437277.42	2255405.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
340	437285.52	2255393.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
341	437294.9	2255383.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
342	437313.4	2255358.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
343	437314.52	2255355.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
344	437317.21	2255349.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
345	437321.57	2255347.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
346	437374.95	2255277.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
347	437482.8	2255127.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
348	437512.89	2255082.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
349	437540.27	2255030.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
350	437554.33	2254956.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
351	437538.42	2254892.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
352	437509.14	2254810.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
353	437489.07	2254774.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
354	437481.52	2254768.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
355	437454.44	2254731.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 21 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
356	437450.53	2254734.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
357	437436.78	2254715.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
358	437437.07	2254696.87	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
359	437414.38	2254678.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
360	437364.67	2254617.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
361	437363.27	2254608.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
362	437227.61	2254457.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
363	437131.03	2254597.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
364	437136.08	2254601.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
365	437136.73	2254605.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
366	437135.54	2254612.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
367	437148.72	2254612.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
368	437158.6	2254606.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
369	437162.89	2254594.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
370	437152.49	2254590.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
371	437155.96	2254582.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
372	437196.24	2254598.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
373	437192.4	2254607.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 22 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
374	437168.95	2254598.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
375	437164.77	2254608.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
376	437203.37	2254632.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
377	437221.75	2254644.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
378	437231.35	2254646.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
379	437235.39	2254634.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
380	437257.29	2254642.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
381	437252.9	2254655.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
382	437264.04	2254659.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
383	437265.8	2254656.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
384	437270.56	2254658.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
385	437274.35	2254651.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
386	437297.85	2254663.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
387	437293.61	2254671.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
388	437297.77	2254673.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
389	437294.29	2254681	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
390	437315.18	2254692.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
391	437333.31	2254704.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 23 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
392	437350.23	2254720.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
393	437386.41	2254759.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
394	437412.66	2254798.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
395	437420.15	2254799.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
396	437422.8	2254803.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
397	437420.48	2254812.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
398	437443.73	2254857.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
399	437453.89	2254879.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
400	437465.88	2254907.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
401	437477.97	2254939.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
402	437483.17	2254966.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
403	437482.47	2254987.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
404	437475.01	2255014.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
405	437468.65	2255029.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
406	437455.79	2255053.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
407	437450.79	2255053.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
408	437439.33	2255074.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
409	437433.68	2255082.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 24 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
410	437437.73	2255084.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
411	437404.26	2255132.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
412	437396.94	2255128.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
413	437366.97	2255177.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
414	437261.43	2255334.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
415	437251.75	2255338.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
416	437246.85	2255345.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
417	437248.84	2255352.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
418	437180.77	2255451.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
419	437165.56	2255471.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
420	437111.65	2255532.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
421	437087.87	2255554.21	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
422	437069.33	2255568.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
423	437029.94	2255600.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
424	436949.09	2255650.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
425	436868.16	2255691.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
426	436665.21	2255792.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
427	436545.22	2255855.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 25 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
428	436499.97	2255872.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
429	436469.62	2255892.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
430	436401.32	2255924.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
431	436344	2255953.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
432	436291.2	2255976.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
433	436198.37	2256024.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
434	436099.85	2256075.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
435	436062.21	2256093.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
436	435935.21	2256158.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
437	435791.1	2256235.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
438	435706.95	2256273.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
439	435630.33	2256313.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
440	435541.2	2256361.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
441	435544.68	2256368.65	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
442	435534.87	2256373.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
443	435533.93	2256371.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
444	435501.27	2256387.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
445	435499.43	2256384.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 26 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
446	435461.2	2256404.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
447	435458.26	2256401.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
448	435452.1	2256404.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
449	435451.03	2256411.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
450	435437.45	2256417.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
451	435412.54	2256436.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
452	435385.84	2256463.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
453	435350.19	2256510.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
454	435318.15	2256553.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
455	435294.16	2256589.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
456	435249.93	2256655.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
457	435178.3	2256761	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
458	435170.18	2256781.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
459	435126.78	2256847.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
460	435118.75	2256853.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
461	435108.69	2256856.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
462	435080.12	2256902.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
463	435081.95	2256913.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 27 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
464	435078.67	2256924.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
465	435076.17	2256929.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
466	435069.39	2256937.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
467	435064.06	2256941.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
468	434975.81	2257078.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
469	434836.68	2257290.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
470	434739.97	2257435.21	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
471	434706.65	2257493.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
472	434684.12	2257547.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
473	434669	2257593.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
474	434656.02	2257637.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
475	434640.92	2257724.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
476	434627.32	2257812.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
477	434571.76	2258185.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
478	434563.37	2258230.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
479	434510.56	2258623.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
480	434485.6	2258795.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
481	434475.79	2258800.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 28 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
482	434473.18	2258813.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
483	434481.38	2258824.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
484	434367.4	2259608.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
485	434233.73	2260489.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
486	434189.55	2260817.65	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
487	434178.6	2260838.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
488	434174.28	2260869.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
489	434173.08	2260904.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
490	434175.7	2260930.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
491	434151.24	2261102.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
492	434125.43	2261181.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
493	434075.27	2261255.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
494	433928.62	2261408.21	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
495	433892.63	2261444.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
496	433695.12	2261641.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
497	433492.28	2261831.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
498	433417.79	2261907.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
499	433393.01	2261945.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 29 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
500	433373.02	2261994.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
501	433361.33	2262040.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
502	433346.65	2262132.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
503	433305.93	2262531.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
504	433282.62	2262759.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
505	433270.23	2262888.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
506	433263.25	2262903.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
507	433256.26	2262980.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
508	433256.59	2262999.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
509	433255.83	2263024.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
510	433225.83	2263341.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
511	433192.01	2263699.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
512	433166.74	2263941.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
513	433151.38	2264108.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
514	433141.88	2264211.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
515	433125.21	2264392.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
516	433120.41	2264434.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
517	433116.36	2264491.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 30 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
518	433115.72	2264557.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
519	433123.96	2264591.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
520	433134.02	2264620.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
521	433174.88	2264697.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
522	433208.71	2264748.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
523	433347.5	2264941.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
524	433438.17	2265067.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
525	433482.71	2265124	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
526	433542.48	2265178.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
527	433594.63	2265209.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
528	433874.91	2265317.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
529	434043.89	2265374.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
530	434232.33	2265440.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
531	434352.83	2265481.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
532	434455.83	2265513.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
533	434634.22	2265573.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
534	434840.19	2265642.65	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
535	435142.05	2265748.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 31 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
536	435372.44	2265829.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
537	435429.24	2265852.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
538	435499.85	2265884.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
539	435551.45	2265925.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
540	435602.08	2265973.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
541	435720.08	2266120.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
542	435821.26	2266255.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
543	435915.68	2266381.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
544	435941.77	2266424.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
545	435959.92	2266461.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
546	435974.59	2266495.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
547	435991.8	2266558.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
548	436022.25	2266807.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
549	436034.48	2266940.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
550	436053.14	2267142.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
551	436057.47	2267288.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
552	436051.11	2267615.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
553	436044.81	2267938.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 32 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
554	436037.6	2268307.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
555	436032.78	2268750.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
556	436029.08	2269091.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
557	436025.86	2269178.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
558	436012.58	2269248.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
559	435984.52	2269332.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
560	435920.85	2269451.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
561	435866.45	2269546.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
562	435674.35	2269880.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
563	435531.71	2270129.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
564	435416.14	2270331.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
565	435370.64	2270396.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
566	435313.77	2270450.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
567	435210.88	2270512.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
568	434921.96	2270644.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
569	434571.88	2270804.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
570	434328.49	2270912.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
571	434163.54	2270986.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 33 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
572	434000.99	2271060.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
573	433861.14	2271123.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
574	433663.28	2271213.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
575	433536.6	2271276.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
576	433411.17	2271365.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
577	433228.87	2271532.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
578	433211.45	2271544.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
579	433000.58	2271744.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
580	432774.63	2271947.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
581	432658.23	2272053.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
582	432523.96	2272176.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
583	432400.08	2272283.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
584	432313.16	2272366.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
585	432292.24	2272381.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
586	432281.86	2272383.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
587	432242.47	2272415.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
588	432241.85	2272432.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
589	432236.94	2272451.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 34 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
590	432195.95	2272528.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
591	432185.5	2272540.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
592	432173.79	2272562.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
593	432163.43	2272586.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
594	432148.83	2272620.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
595	432143.35	2272620.87	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
596	432121.59	2272667.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
597	432097.18	2272720.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
598	432024.01	2272852.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
599	431963.3	2272961.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
600	431923.19	2273043.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
601	431875.08	2273142.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
602	431846.91	2273201.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
603	431833.36	2273215.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
604	431833.33	2273232.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
605	431822.04	2273251.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
606	431781.14	2273329.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
607	431771.45	2273356.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 35 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
608	431772.11	2273372.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
609	431748.77	2273497.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
610	431727.25	2273660.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
611	431675.54	2274051.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
612	431638.03	2274335.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
613	431615.87	2274524.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
614	431596.4	2274690.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
615	431591.79	2274820.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
616	431605.69	2275015.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
617	431658.36	2275288.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
618	431716.55	2275590.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
619	431784.08	2275932.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
620	431821.99	2276197.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
621	431912	2276702.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
622	431983.64	2277104.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
623	432052.51	2277480.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
624	432103.14	2277790.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
625	432101.89	2277801.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 36 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
626	432109.47	2277844.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
627	432115.72	2277844.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
628	432120.21	2277871.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
629	432116.81	2277874.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
630	432122.26	2277909.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
631	432136.36	2277929.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
632	432134.6	2277933.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
633	432151.72	2278002.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
634	432160.45	2278039.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
635	432171.09	2278074.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
636	432174.37	2278087.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
637	432172.33	2278092.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
638	432209.89	2278216.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
639	432376.94	2278738.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
640	432503.24	2279090.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
641	432659.23	2279423.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
642	432867.44	2279861.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
643	433013.17	2280168.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 37 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
644	433201.16	2280566.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
645	433466.11	2281126.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
646	433570.65	2281322.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
647	433683.45	2281480.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
648	433790.35	2281619.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
649	434042.38	2281944.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
650	434291.16	2282256.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
651	434528.08	2282552.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
652	434667.34	2282723.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
653	434756.98	2282806.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
654	434958.13	2282992.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
655	435446.62	2283398.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
656	435890.04	2283766.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
657	436191.39	2284014.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
658	436295.48	2284094.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
659	436609.66	2284349.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
660	436753.04	2284458.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
661	436844.27	2284514.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 38 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 68	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1657

662	436927.38	2284544.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
663	437037.2	2284566.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
664	437281.47	2284613.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
665	437424.11	2284649.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
666	437518.12	2284665.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
667	437543.76	2284658.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
668	437568.16	2284659.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
669	437602.32	2284666.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
670	437625.99	2284676.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
671	437687.86	2284677.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
672	437832.19	2284685.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
673	438054.21	2284686.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
674	438481.41	2284665.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
675	438748.7	2284661.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
676	438797.48	2284665.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
677	438918.59	2284676.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
678	439120.03	2284709.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
679	439635.92	2284817.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 39 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
680	439811.79	2284839.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
681	439997.48	2284837.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
682	440178.61	2284836.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
683	440707.09	2284774	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
684	441066.38	2284735.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
685	441732.34	2284653.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
686	442008.41	2284623.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
687	442362.83	2284584.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
688	442683.37	2284538.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
689	442998	2284480.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
690	443230.93	2284402.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
691	443449.3	2284330.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
692	443872.42	2284190.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
693	444401.29	2284024.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
694	444571.78	2283970.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
695	444661.99	2283935.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
696	444769.18	2283901.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
697	444839.55	2283883.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 40 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
698	444985.8	2283836.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
699	445116.49	2283792.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
700	445189.42	2283765.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
701	445232.61	2283749.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
702	445287.27	2283738.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
703	445314.16	2283724.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
704	445378.08	2283704.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
705	445433.2	2283692.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
706	445494.85	2283665.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
707	445688.34	2283594.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
708	445807.83	2283551.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
709	445884.18	2283505.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
710	445954.63	2283471.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
711	446109.38	2283392.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
712	446170.68	2283364.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
713	446221.13	2283351.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
714	446218.57	2283342.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
715	446284.19	2283312.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 41 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
716	446475.66	2283238.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
717	446725.11	2283133.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
718	447017.33	2283018.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
719	447302.69	2282898.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
720	447600.96	2282773.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
721	448051.23	2282596.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
722	448251.06	2282522.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
723	448280.13	2282528.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
724	448326.58	2282526.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
725	448427.07	2282480.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
726	448620.73	2282392.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
727	448687.18	2282371.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
728	448747.39	2282358.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
729	449039.83	2282233.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
730	449358.62	2282097.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
731	449522.56	2282029.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
732	449693.29	2281979.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
733	449705.62	2281950.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 42 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
734	449716.85	2281943.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
735	449792.65	2281923.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
736	449820.07	2281924.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
737	450271.34	2282004.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
738	450623.81	2282066.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
739	451098.36	2282132.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
740	451303.75	2282175.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
741	451407.71	2282217.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
742	451471.84	2282252.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
743	451553.05	2282323.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
744	451630.73	2282430.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
745	451709.52	2282544.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
746	451822.42	2282703.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
747	451957.63	2282916.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
748	452130.12	2283174.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
749	452264.87	2283373.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
750	452430.77	2283613.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
751	452640.11	2283909.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 43 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
752	452837.83	2284153.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
753	453181.06	2284508.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
754	453271.36	2284599.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
755	453404.78	2284733.87	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
756	453480.59	2284799.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
757	453627.13	2284891.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
758	453735.9	2284949.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
759	453804.11	2284986.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
760	454065.46	2285132.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
761	454255.67	2285227.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
762	454435.16	2285293.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
763	454648.45	2285327.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
764	454883.89	2285366.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
765	455098.34	2285398.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
766	455416.02	2285446.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
767	455534.06	2285485.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
768	455657.49	2285553.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
769	455837.85	2285674.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 44 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
770	456186.08	2285911.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
771	456567.68	2286168.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
772	456711.82	2286266.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
773	456945.52	2286425.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
774	457063.05	2286498.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
775	457225.57	2286565.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
776	457520.65	2286660.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
777	457651.44	2286703.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
778	457840.51	2286766.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
779	458003.13	2286813.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
780	458142.24	2286854.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
781	458405.8	2286936.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
782	458625.74	2286998.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
783	458653.55	2287009.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
784	458728.41	2287025.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
785	458847.51	2287065.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
786	458983.82	2287105.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
787	459217.32	2287181.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 45 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
788	459347.2	2287209.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
789	459587.24	2287283.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
790	459865.94	2287372.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
791	460059.44	2287425.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
792	460301.43	2287500.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
793	460714.99	2287629.95	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
794	460957.5	2287696.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
795	461169.98	2287764.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
796	461294.42	2287813.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
797	461394.99	2287865.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
798	461491.5	2287926.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
799	462233.2	2288439.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
800	462463.4	2288595.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
801	463025.81	2288977.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
802	463196.11	2289104.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
803	463386.04	2289246.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
804	463555.65	2289373.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
805	463681.43	2289467.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 46 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
806	463911.56	2289639.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
807	464228.3	2289875.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
808	464684.26	2290191.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
809	464883.92	2290306.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
810	465302.44	2290541.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
811	465694.79	2290763.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
812	466414.77	2291176.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
813	466577.81	2291255.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
814	466801.67	2291382.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
815	467051.71	2291523.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
816	467411.36	2291737.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
817	467608.86	2291877.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
818	467792.12	2292045.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
819	467874.65	2292147.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
820	467912.28	2292195.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
821	467943.56	2292248.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
822	467966.66	2292304.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
823	467985.21	2292355.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 47 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
824	468005.68	2292429.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
825	468044.65	2292606.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
826	468090.29	2292903.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
827	468144.13	2293252.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
828	468265.03	2294036.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
829	468299.66	2294258.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
830	468425.69	2295066.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
831	468484.73	2295458.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
832	468547.7	2295876.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
833	468598.92	2296193.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
834	468607.44	2296249.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
835	468655.81	2296564.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
836	468710.05	2296918.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
837	468723.35	2297063.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
838	468721.47	2297193.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
839	468713.33	2297300.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
840	468687.27	2297469.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
841	468621.24	2297793.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 48 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
842	468568.17	2298054.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
843	468470.15	2298531.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
844	468411.57	2298815.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
845	468356.95	2299081.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
846	468294.59	2299384.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
847	468232.65	2299685.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
848	468149.88	2300093.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
849	468067.78	2300497.52	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
850	467974.34	2300957.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
851	467898.6	2301310.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
852	467865.62	2301482.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
853	467803.07	2301792.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
854	467754.01	2302034.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
855	467722.74	2302273.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
856	467711.89	2302494.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
857	467717.1	2302648.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
858	467731.07	2302830.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
859	467769.3	2303113.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 49 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
860	467842.21	2303515.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
861	467893.68	2303799.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
862	467944.33	2304087.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
863	467991.87	2304354.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
864	468006.32	2304440.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
865	468058.97	2304734.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
866	468104.9	2304973.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
867	468153.76	2305160.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
868	468232.55	2305428.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
869	468315.2	2305701.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
870	468358.28	2305847.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
871	468376.65	2305923.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
872	468396.11	2306019.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
873	468407.01	2306113.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
874	468411.85	2306227.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
875	468406.42	2306379.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
876	468399.35	2306451.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
877	468339.71	2306851.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 50 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
878	468294.44	2307176.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
879	468265.13	2307361.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
880	468228.23	2307518.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
881	468197.87	2307602.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
882	468127.04	2307743.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
883	468062.02	2307856.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
884	467844.89	2308131.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
885	467691.41	2308326.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
886	467551.16	2308506.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
887	467494.96	2308574.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
888	467366.63	2308740.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
889	467235.81	2308909.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
890	467152.02	2309026.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
891	467033.06	2309210.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
892	466965.21	2309329.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
893	466830.9	2309588.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
894	466710.23	2309871.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
895	466642.34	2310027.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 51 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
896	466476.22	2310408.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
897	466378.76	2310652.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
898	466282.2	2310874.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
899	466107.38	2311288.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
900	466011.7	2311489.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
901	465931.54	2311607.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
902	465862.55	2311692.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
903	465594.88	2312017	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
904	465365.78	2312282.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
905	465086.47	2312615.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
906	464782.13	2312978	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
907	464633.27	2313152.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
908	464452.29	2313363.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
909	464160.6	2313704.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
910	463909.69	2313998.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
911	463685.32	2314263	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
912	463352.35	2314656.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
913	463073.14	2314985.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 52 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
914	462849.01	2315250.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
915	462563.47	2315587.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
916	462265.65	2315928.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
917	462034.16	2316148.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
918	461716.85	2316444.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
919	461458.08	2316677.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
920	461219.49	2316891.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
921	460894.73	2317184.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
922	460523.8	2317517.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
923	460138.61	2317865.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
924	459741.09	2318224.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
925	459376.15	2318553.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
926	458968.22	2318923.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
927	458755.83	2319114.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
928	458494.51	2319349.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
929	458279.04	2319540	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
930	457893.78	2319883.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
931	457573.73	2320174.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 53 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
932	457405.14	2320359.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
933	457297.3	2320520.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
934	457231.63	2320628.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
935	457028.7	2321019.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
936	456835.97	2321435.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
937	456651.63	2321834.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
938	456422.13	2322316.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
939	456357.58	2322461.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
940	456309.34	2322577.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
941	456278.39	2322689.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
942	456262.39	2322818.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
943	456259.5	2322920.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
944	456274.28	2323072.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
945	456332.95	2323435.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
946	456444.08	2324130.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
947	456467.16	2324277.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
948	456517.45	2324601.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
949	456544.34	2324772.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 54 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
950	456555.8	2324845.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
951	456569.21	2324929.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
952	456579.85	2324996.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
953	456587.27	2325042.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
954	456600.35	2325130.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
955	456624.63	2325259.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
956	456642.88	2325358.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
957	456654.55	2325422.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
958	456662.43	2325464.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
959	456670.89	2325507.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
960	456675.96	2325518.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
961	456678.22	2325518.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
962	456680.89	2325530.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
963	456675.39	2325535.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
964	456690.79	2325635.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
965	456705.23	2325730.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
966	456724.29	2325847.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
967	456734.84	2325923.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 55 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
968	456749.47	2326028.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
969	456757.75	2326087.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
970	456769.12	2326168.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
971	456783.36	2326258.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
972	456792.44	2326316.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
973	456805.12	2326394.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
974	456815.29	2326462.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
975	456821.45	2326513.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
976	456822.45	2326546.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
977	456824.48	2326592.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
978	456818.73	2326637.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
979	456819.68	2326637.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
980	456818.95	2326643.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
981	456817.24	2326642.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
982	456812.99	2326658.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
983	456804.02	2326673.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
984	456801.6	2326676.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
985	456798.92	2326678.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 56 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
986	456798.11	2326676.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
987	456794.34	2326677.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
988	456791.69	2326680.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
989	456855.18	2326680.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
990	456943.31	2326689.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
991	456936.24	2326685.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
992	456908.87	2326681.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
993	456902.24	2326679.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
994	456898.54	2326676.17	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
995	456893.71	2326668.57	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
996	456889.37	2326655.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
997	456886.05	2326635.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
998	456880.6	2326620.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
999	456874.93	2326602.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1000	456869.4	2326555.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1001	456864.57	2326519.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1002	456865.96	2326515.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1003	456860.14	2326462.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 57 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1004	456858.61	2326459.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1005	456846.5	2326374.58	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1006	456842.93	2326355.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1007	456832.31	2326277.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1008	456822.58	2326205.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1009	456812.51	2326135.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1010	456801.72	2326062.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1011	456787.48	2325965.23	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1012	456785.57	2325965.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1013	456772.83	2325882.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1014	456768.1	2325850.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1015	456752.62	2325758.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1016	456745.81	2325717.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1017	456734.52	2325650.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1018	456722.19	2325577.28	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1019	456717.9	2325554.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1020	456717.83	2325550.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1021	456718.74	2325546.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 58 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1022	456718.23	2325530.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1023	456715.57	2325527.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1024	456709.35	2325526.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1025	456706.28	2325523.79	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1026	456705.37	2325516.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1027	456705.39	2325515.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1028	456705.43	2325508.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1029	456706.98	2325508.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1030	456705.61	2325497.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1031	456704.75	2325477.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1032	456697.24	2325415.63	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1033	456685.08	2325332.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1034	456682.96	2325324.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1035	456674.95	2325265.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1036	456673.64	2325245.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1037	456667.95	2325203.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1038	456661.6	2325177.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1039	456648.52	2325096.62	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 59 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1040	456642.19	2325052.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1041	456633.73	2324994.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1042	456625.32	2324940.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1043	456616.74	2324884.65	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1044	456616.3	2324867.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1045	456613.31	2324853.7	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1046	456607.11	2324818.45	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1047	456606.04	2324799.09	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1048	456607.35	2324794.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1049	456607.08	2324780.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1050	456604.18	2324763.38	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1051	456585.67	2324657.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1052	456579.51	2324640.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1053	456547.67	2324432.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1054	456494.56	2324085.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1055	456436.58	2323706.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1056	456354.13	2323259.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1057	456318.08	2323018.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 60 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1058	456312.55	2322955.98	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1059	456310.75	2322898.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1060	456316.04	2322818.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1061	456334.81	2322684.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1062	456353.15	2322608.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1063	456377.46	2322537.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1064	456429.1	2322432.55	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1065	456487.9	2322298.94	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1066	456552.24	2322167.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1067	456599.11	2322061.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1068	456867.26	2321497.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1069	456942.91	2321338.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1070	457119.2	2320968.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1071	457290.82	2320635.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1072	457444.68	2320410.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1073	457520.14	2320318.34	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1074	457617.9	2320215	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1075	458111.29	2319773.71	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 61 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1076	458325.61	2319582.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1077	458477.15	2319449.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1078	458783.92	2319174.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1079	459132.78	2318862.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1080	459548.11	2318489.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1081	459976.9	2318105.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1082	460495.12	2317623.78	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1083	460930.08	2317232.07	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1084	461275.31	2316921.16	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1085	461701.66	2316537.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1086	461997.51	2316278.04	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1087	462319.92	2315971.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1088	462475.94	2315784.86	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1089	462750.46	2315463.03	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1090	463079.05	2315077.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1091	463266.13	2314858.48	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1092	463515.57	2314566.06	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1093	463849.22	2314167.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 62 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1094	464088.28	2313881.31	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1095	464304.32	2313623.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1096	464510.25	2313376.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1097	464826.28	2312998.96	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1098	465105.1	2312670.11	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1099	465373.85	2312353.14	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1100	465500.32	2312202.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1101	465702.88	2311962.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1102	465958.35	2311653.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1103	466032.46	2311545.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1104	466089.66	2311436.67	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1105	466191.42	2311209.01	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1106	466290.25	2310977.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1107	466440.04	2310626.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1108	466617.21	2310208.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1109	466683.17	2310046.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1110	466789.36	2309792.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1111	466886.04	2309583.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 63 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1112	466988.39	2309382.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1113	467123.65	2309149.99	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1114	467189.09	2309049.2	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1115	467314.95	2308883.4	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1116	467514.81	2308624.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1117	467704.95	2308374.47	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1118	467894.23	2308134.85	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1119	468038.37	2307949.12	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1120	468091.33	2307881.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1121	468150.54	2307787.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1122	468202.61	2307682.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1123	468254.3	2307568.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1124	468273.44	2307508.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1125	468306.8	2307373.83	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1126	468331.53	2307229.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1127	468378.4	2306908.18	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1128	468408.89	2306672.44	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1129	468446.81	2306379.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 64 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1130	468452.71	2306226.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1131	468445.58	2306100.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1132	468433.43	2305998.39	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1133	468394.76	2305830.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1134	468352.57	2305691.92	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1135	468203.72	2305180.75	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1136	468138.91	2304932.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1137	468072.28	2304563.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1138	468035.74	2304368.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1139	467984.22	2304069.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1140	467930.3	2303756.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1141	467879.87	2303478.9	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1142	467834.74	2303218.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1143	467786.04	2302921.33	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1144	467769.13	2302803.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1145	467762	2302715.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1146	467757.57	2302647.26	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1147	467753.18	2302513.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 65 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1148	467755.98	2302406.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1149	467762.6	2302300.27	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1150	467773.57	2302189.22	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1151	467801.92	2302001.59	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1152	467874.3	2301639.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1153	468005.49	2300999.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1154	468073.99	2300665.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1155	468132.75	2300380.37	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1156	468202	2300044.49	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1157	468283.52	2299649.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1158	468347.54	2299338.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1159	468437.59	2298901.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1160	468478.17	2298703.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1161	468553.97	2298333.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1162	468641.6	2297905.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1163	468703.39	2297603.64	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1164	468740.23	2297423.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1165	468750.87	2297342.1	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 66 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72	
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705							
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657			
1166	468761.62	2297201.24	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1167	468764.14	2297119.76	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1168	468762.69	2297065.25	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1169	468756.85	2296978.43	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1170	468725.65	2296766.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1171	468666.34	2296373.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1172	468616.69	2296045.53	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1173	468545.55	2295589.29	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1174	468500.06	2295297.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1175	468418.23	2294772.82	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1176	468367.07	2294410.56	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1177	468309.92	2294054.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1178	468244.23	2293645.91	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1179	468194.55	2293306.72	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1180	468142.31	2292950.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1181	468075.88	2292553.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1182	468036.91	2292383.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1183	467981.34	2292227.66	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение						
вид объекта недвижимости						
Лист № 67 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 68		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 72
08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705						
Кадастровый номер:				47:00:0000000:1657		
1184	467927.09	2292137.13	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1185	467838.55	2292030.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1186	467677.6	2291878.35	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1187	467448.03	2291706.93	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1188	467171.11	2291543.05	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1189	466923.87	2291403.68	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1190	466747.8	2291304.42	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	466465.83	2291148.74	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости						
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 68 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 68	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 72

08.07.2022г. № КУВИ-001/2022-113721705

Кадастровый номер: 47:00:0000000:1657

## 3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат МСК кадастрового округа

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7
данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
-------------------------------	---------	-------------------

М.П.




**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минкультуры России)**

125993, ГСП-3, Москва,  
Малый Гнездииковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2  
Телефон: +7 495 629 10 10  
E-mail: mail@culture.gov.ru

**Комитет по сохранению культурного  
наследия Ленинградской области**

«02» 04.04.2023 № 6731-12-02  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_



Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России (далее – Департамент) в соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) от 16.03.2023 № 01-09-1387/2023-0-1 рассмотрел проектную документацию с актом государственной историко-культурной экспертизы (далее – ГИКЭ) по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский и Кировский районы (далее – Достопримечательное место), и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия федерального значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации. При этом, учитывая приведенные сведения о Достопримечательном месте в разделе «Обоснования вывода экспертизы», а также недостаточность представленных данных об особой значимости событий, связанных с Достопримечательным местом, для истории Российской Федерации, отнесение Достопримечательного места к объектам культурного наследия федерального значения нуждается в дополнительном обосновании.

Также в соответствии со статьей 28 и статьей 30 Федерального закона от 25.02.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГИКЭ в целях установления требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории

достопримечательного места проводится экспертной комиссией из 3 и более экспертов, аттестованных Минкультуры России на объект государственной историко-культурной экспертизы «проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

Дополнительно обращаем внимание, что согласно пункту 7 статьи 3.1 Федерального закона, сведения о границах территории Достопримечательного места должны соответствовать требованиям, установленным для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13.3, 15, 15 (1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости» в координатах характерных (поворотных) точек границ территории объектов культурного наследия является обязательным повторение точки № 1 в связи с необходимостью формирования замкнутого контура границы объекта культурного наследия (полигона) с целью внесения ее в ЕГРН Росреестром.

Учитывая изложенное, материалы проектной документации с ГИКЭ возвращаются на доработку.

Приложение: CD-диск 1 шт.

Заместитель директора  
Департамента государственной  
охраны культурного наследия



Н.В.Никифоров

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 027/2021-ИКЭ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области

г. Санкт-Петербург

*от кааебри* 2021 года

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», действующее от имени Ленинградской области, в лице директора Степанова Олега Александровича, назначенного распоряжением комитета по культуре Ленинградской области от «23» апреля 2020 года № 01-04/20-162, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, и

Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Групп», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице в лице генерального директора Хрупина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) на основании результатов определения подрядчика для государственных нужд Ленинградской области путем проведения открытого конкурса в электронной форме (идентификационный код закупки 212470315158647030100100200027490244, извещение № № 0145200000421001032, протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 22.10.2021) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском районах Ленинградской области (далее – Работы) в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к описанию объекта закупки), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Наименование, объем, содержание и иные требования, предъявляемые к Работе, выполняемой в соответствии с настоящим Контрактом, определяются утвержденным описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Государственный заказчик обеспечивает оплату Работы на условиях и в порядке, установленных в настоящем Контракте.

1.4. Срок проведения Работ наступает со дня заключения Государственного контракта до 01 ноября 2022 года.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Во исполнение настоящего Контракта Стороны обязаны исполнять все необходимые действия, регламентированные для каждой из них требованиями Контракта.

#### 2.1. Права Государственного заказчика:

2.1.1. В любое время требовать от Подрядчика предоставление отчета о ходе выполнения Работ.

2.1.2. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Подрядчиком Работ, установленных настоящим Контрактом, Описанием объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту) и другими обязательными для Подрядчика требованиями, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика, а

также проверять целевое использование средств по настоящему Контракту. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Государственный заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

2.1.3. Отказать Подрядчику в приемке результатов Работ, мотивируя отказ несоответствием данных результатов Работ Описанию объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе», отсутствию положительного решения регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Подрядчиком Работы.

2.1.4. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

2.1.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных в соответствии с настоящим Контрактом Работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации и действующего законодательства.

## **2.2. Обязанности Государственного заказчика:**

2.2.1. Представлять Подрядчику имеющиеся у Государственного заказчика исходные данные, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту согласно Описанию объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.2.2. Проводить экспертизу выполненных Работ своими силами, либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.3. Принимать выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

2.2.4. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

2.2.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.3. Права Подрядчика:**

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему Контракту.

2.3.2. Привлекать для выполнения работ по Контракту субподрядчиков. При этом Подрядчик несет перед Государственным заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков.

## **2.4. Обязанности Подрядчика:**

2.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом в полном объеме в соответствии с требованиями Описания объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту), Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении

положения о государственной историко-культурной экспертизе» и в предусмотренные настоящим Контрактом сроки.

2.4.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Контракту, связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ, изучить все материалы (приложения) Контракта и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ.

2.4.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.4.5. Использовать для выполнения Работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.6. Осуществлять самостоятельно и в счет цены настоящего Контракта сбор необходимых для выполнения Работ исходных данных, разрешений, допусков на объекты обследования, обеспечивающих полноту и качество выполненных работ.

2.4.7. По требованию Государственного заказчика представлять отчет о ходе выполнения Работ.

2.4.8. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Контракту и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

2.4.9. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

2.4.10. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта. В случае получения отрицательного решения органа охраны объектов культурного наследия о не согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Работы, Подрядчик, берет на себя обязательство по устранению таких замечаний за свой счет и до получения положительного решения органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Подрядчиком Работы. Устранить недостатки, выявленные Государственным заказчиком в период реализации данного Контракта, за собственный счет, по получении от Государственного заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта

2.4.11. Информировать Государственного заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Государственному заказчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном пунктами 13.3. – 13.5. настоящего Контракта.

В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение трех дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4.12. После окончания выполнения Работ представить Государственному заказчику результат Работ в соответствии с требованиями, установленными Описанием объекта

закупки (приложение № 1 к Контракту), акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру (по необходимости), но не позднее 3-х календарных дней после выполнения полного объема Работ по настоящему Контракту.

2.4.13. Подрядчик не вправе использовать полученную от Государственного заказчика для выполнения Работ по Контракту техническую документацию и результаты выполненных Подрядчиком Работ для собственных нужд.

2.4.14. Уведомить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

При этом Подрядчик, не уведомивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения 10-дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2.4.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком подрядчика (поставщика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены условиями контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.7. настоящего Контракта.

## **2.5. Обязанности Сторон:**

2.5.1. Стороны гарантируют не распространять полученную друг от друга в ходе исполнения Контракта конфиденциальную информацию.

2.5.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

### 3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему контракту (Цена контракта), определена по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, и составляет 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Цена настоящего контракта включает общую стоимость всех выполняемых работ, оплачиваемую Государственным заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, в том числе в стоимость включаются: расходы на проведение экспертизы, оплату труда экспертов, стоимость материалов, техники, средств и работ, необходимых для проведения экспертизы, транспортные и командировочные расходы, уплата налогов, сборов, пошлин, НДС и иных обязательных платежей, предусмотренных нормами действующего Законодательства РФ, а также любые другие издержки Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по контракту.

3.2. Цена настоящего контракта определяется в соответствии с ценовым предложением, сделанным Подрядчиком по результатам открытого конкурса в электронной форме и установлена в Расчете цены контракта (Приложение № 3 контракта).

3.3. Цена Работ по настоящему контракту является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных действующим законодательством, при условии, если это предусмотрено документацией о закупке и настоящим контрактом.

Цена может быть уменьшена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.4. Авансирование контракта не предусмотрено.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Государственным заказчиком на основании счета в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, а также в соответствии с выводами заключения экспертизы, необходимость проведения которой установлено пунктом

4.4. Контракта, при условии соблюдения Подрядчиком графика выполнения работ (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).

3.6. Подрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно, в этом случае Государственный заказчик обязуется рассмотреть представленные Подрядчиком документы, указанные в разделе 4 настоящего Контракта, в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, по безналичному расчету и в пределах лимита финансирования на соответствующий год.

3.8. Оплата осуществляется в следующем порядке:

После получение результата работ указанного в пункте 4.1. и подписания акта о приемке выполненных работ, Государственный заказчик перечисляет Подрядчику цену контракта в пределах лимита финансирования на 2021 год.

После получение результата работ указанного в пункте 4.3. и подписания акта о приемке выполненных работ, Государственный заказчик перечисляет Подрядчику цену контракта в пределах лимита финансирования на 2022 год.

3.9. Источник финансирования по настоящему Контракту: средства областного бюджета Ленинградской области на 2021-2022 года по государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», подпрограмма «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области», основное мероприятие «Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия».

Лимит финансирования на:

2021 год – 19 600 063 руб. 13 коп.

2022 год – 11 399 936 руб. 87 коп.

3.10. В случае, если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.11. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика, которое осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета Ленинградской области.

#### **4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ**

4.1. После подготовки Подрядчиком Акта(ов) государственной историко-культурной экспертизы в сроки согласно Графика выполнения работ (Приложение № 2 к описанию объекта закупки), Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней, передает Государственному заказчику на подписание Акт о приемки выполненных работ и сформированные в тома по каждому объекту экспертизы отдельно Акты по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Акты предоставляются на бумажном носителе в 3 (три) экземплярах и на электронном носителе (на диске CD-R или CD-RW или USB флеш-накопителе с файловой системой FAT32) в 2 (двух) экземплярах. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Государственному заказчику Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать или направить мотивированный отказ в подписании.

4.2. Государственный заказчик после подписания акта о приёмки выполненных работ в помощь Подрядчику организует передачу указанных в п. 4.1. настоящего Контракта

документов на согласование в орган охраны объекта культурного наследия. Дальнейшее сопровождение согласования Акта государственной историко-культурной экспертизы в органе охраны объекта культурного наследия возлагается на Подрядчика.

4.3. После получения Подрядчиком подтверждения о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ, Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней передает Государственному заказчику на подписание Акт о приемке выполненных работ, Акт о выполнении обязательств по Государственному контракту (приложения № 4 Контракта), положительное решение о согласии органа охраны объекта культурного наследия с выводами экспертизы, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в 2 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf), и официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Государственному заказчику Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать или направить мотивированный отказ в подписании.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу.

Во время приемки Государственный заказчик проводит экспертизу выполнения работ своими силами, либо в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с привлечением эксперта, экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для проведения экспертизы выполненной Работы Государственный заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

При приемке работ Государственный заказчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;
- проводит анализ документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта;
- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае установления в ходе приемки выполненных работ их несоответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, Описанию объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), Государственный заказчик направляет в адрес Подрядчика заключение, в котором указываются все выявленные недостатки с указанием срока их устранения. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта.

4.6. В случае если Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не устранил выявленные недостатки, Государственный заказчик вправе обратиться с предложением о расторжении настоящего Контракта и потребовать полного возмещения убытков.

4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

4.8. Право собственности на результат выполненных Работ переходит к Государственному заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе сообщать какую-либо информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего контракта, третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

4.9. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены в срок, превышающий срок выполнения Работ, установленный пунктом 1.4. настоящего контракта.

В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ и отсутствия замечаний, Государственный заказчик вправе принять Работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.10. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.

4.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований условий настоящего контракта, Описанию объекта закупки (приложение № 1 к настоящему контракту), с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия и иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков Работ.

4.12. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

## **5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, а также требованиям, предъявляемым к выполнению работ, указанных в настоящем контракте.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего контракта, описания объекта закупки (приложение 1 к контракту);
- б) своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока.

5.3. Для участия в составлении списка недостатков и нарушений, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика.

5.4. Государственный заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Государственного заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Государственного заказчика.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в одной из следующих форм на выбор:

- 6.1.1. Безотзывная банковская гарантия.

6.1.1.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1.2. Безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

6.1.1.3. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение всех обязательств по настоящему Контракту, обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; срок действия банковской гарантии; отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта; условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.1.1.4. Ответственность гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

6.1.1.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, включая указание на стороны Контракта, предмет Контракта и ссылки на основание заключения Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

6.1.1.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

6.1.1.7. Безотзывная банковская гарантия должна обеспечивать обязательство принципала по возврату средств, авансированных Государственным заказчиком на выполнение работ по Контракту в случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.1.1.8. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в т.ч. в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.1.1.9. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать подсудность споров и разногласий между Бенефициаром и Гарантом Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.1.1.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.1.1.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7.6. настоящего Контракта.

6.1.2. Внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет.

6.1.2.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.2. настоящего Контракта, на банковский счет по следующим реквизитам:

Лицевой Счет: 06660932001

БИК: 014106101

Банк: УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург

к/сч: 40102810745370000006

Счет УФК: 03222643410000004500

В поле «Получатель» - Комитет финансов Ленинградской области (Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»).

В поле «Назначение платежа» в первых 11 символах поля указывается номер лицевого счета 06660932001 и без пробела символ «;» (точка с запятой), затем текстовая часть назначения платежа (обеспечение исполнения контракта (договора) и т.д.). Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

6.1.2.2. Денежные средства возвращаются Подрядчику Государственным заказчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. Срок возврата таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств.

6.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 3 168 000 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

6.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, а также содержать условие об обеспечении обязательства Подрядчика по возврату средств, авансированных Заказчиком Подрядчику на выполнение работ по Контракту.

6.4. В случае невыполнения Работ по настоящему Контракту в указанный в Контракте срок Подрядчик обязуется за две недели до окончания срока действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту переоформить его на срок, превышающий не менее чем на один месяц, срок, указанный в заключении Государственного заказчика об отказе в приемке выполненных Работ по Контракту.

6.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.6. Государственный заказчик возвращает Подрядчику обеспечение исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7,7.1, 7.2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.7. Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Контракту лежат на Подрядчике.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. . За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе существенных условий настоящего Контракта, размер ответственности определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1 550 000 руб. 00 коп.<sup>1</sup>

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек<sup>2</sup>.

7.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек<sup>3</sup>.

7.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчик, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

<sup>2</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

<sup>3</sup> В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Размер штрафа подлежит указанию в контракте после установления цены контракта по итогам конкурса.

7.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Государственному заказчику документах, несет Подрядчик.

7.13. Пени и штрафы по желанию Государственного заказчика должны быть оплачены Подрядчиком на основании счета (счетов), выставленного Государственным заказчиком в течение пяти дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отправления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте. Государственный заказчик имеет право не оплачивать Подрядчику работы в соответствии с положениями настоящего Контракта до момента оплаты Подрядчиком выставленного счета.

В случае выставления Государственным заказчиком счета (счетов) на оплату штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом оформление дополнительных актов сдачи-приемки не производится.

7.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

7.15. В случае нарушения установленных Государственным Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Ленинградской области пени в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 7.6. настоящего Контракта.

7.16. Если отступления в выполненной Работе от условий Контракта или иные недостатки результатов Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустраняемыми, данные нарушения обязательств по Контракту признаются сторонами существенными. В указанных случаях Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном законом порядке и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.17. Государственный заказчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) рассчитанную в соответствии с условиями Контракта из суммы, подлежащей оплате Подрядчику и перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Ленинградской области.

7.18. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан за свой счет устранить повреждения или возместить причинный вред в денежной форме.

7.19. Начисление всех неустоек, пеней, штрафов происходит на основании письменной претензии.

## 8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Ленинградской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Контракта, принадлежат Ленинградской области, от имени которой выступает Государственный заказчик, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.3. Подрядчик обязан согласовать с Государственным заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по настоящему Контракту результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые

принадлежат Государственному заказчику.

8.4. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания настоящего Контракта и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий настоящего Контракта.

8.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий настоящего Контракта, в том числе на те результаты, создание которых по настоящему Контракту прямо не предусматривалось, принадлежат Государственному заказчику.

8.6. Государственный заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Государственный заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

8.7. Государственный заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении настоящего Контракта. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ, переходят к Государственному заказчику с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.8. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работ по настоящему Контракту в свои маркетинговые и рекламные материалы, в случае, если Государственный заказчик даст письменное согласие об этом.

8.9. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Работ по настоящему Контракту, переданная Государственному заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Государственному заказчику все права на результат Работ, никому не переданы полностью или частично.

Подрядчик гарантирует, что к Государственному заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование результатов Работ по настоящему Контракту, исключительные права на которые в полном объеме переданы Государственному заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе переданной документации.

8.10. Представление или рассылка Государственным заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Контракта, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященный памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

8.11. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Государственным заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в настоящем Контракте. Государственный заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком контрактных обязательств.

8.12. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Контракту работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

8.13. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц.

В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Государственному заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

8.14. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Государственному заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

8.15. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Государственный заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Государственному заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Государственному заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

9.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 10 (Десяти) дней после их наступления или получения об этом информации сообщаемой Стороной. В течение последующих 10 (Десяти) дней другой Стороне Государственного контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.

9.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

9.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Государственного контракта, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2022 года.

10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту. Контракт признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

## 11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КонтРАКТА

11.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.3.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых Работ, качества выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.

11.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.

В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема Работы при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.

11.3.3. В иных случаях, прямо предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении существенных условий Контракта.

11.4. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт прекращает своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

11.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата

получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

11.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта.

11.9. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта.

11.10. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

11.10.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Подрядчиком.

11.10.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктом 1.4. Контракта, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

11.10.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

11.10.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.10.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10.6. Если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному настоящим Контрактом, становится явно невозможным.

11.10.7. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Государственным заказчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования.

11.10.8. Неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный в заключении.

11.10.9. Если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустраняемые

недостатки, которые невозможно устранить в установленный Государственным заказчиком срок.

11.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.12. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:  
нарушения больше 2 раз сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) дней;  
наличия более 2 заключений по качеству Работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.

11.13. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:

11.13.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Контракта Работы надлежащего качества.

11.13.2. Оплатить Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Подрядчиком Работы надлежащего качества.

11.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.15. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

11.16. Реорганизация Государственного заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Государственного заказчика или Подрядчика.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.

12.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. В случае необходимости Подрядчик самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. В случае возникновения претензий к Государственному заказчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

13.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Государственным заказчиком или Подрядчиком друг другу по настоящему Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Контракте и за подписью полномочного лица.

13.4. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в настоящем Контракте, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

13.5. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

13.6. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

13.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

13.8. Настоящий Контракт составлен и подписан в форме электронного документа. Настоящий Контракт может быть также составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру для каждой из сторон.

#### 14. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки.
2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи документации.
3. Приложение № 3 – Расчет цены контракта
4. Приложение № 4 – Форма Акта о выполнении обязательств по Государственному контракту

#### 15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

##### Государственный заказчик:

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»  
188641, Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13  
ИНН/КПП 4703151586/470301001  
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, комитет по культуре Ленинградской области)  
р/сч 40201810300000001022  
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  
БИК 044106001  
ОКТМО 41612101

Директор

\_\_\_\_\_ О. А. Степанов

##### Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Групп» (ООО «Темпл Групп») ИНН 7810336065/КПП 781001001  
Юридический адрес: 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 27, литера А, пом. 1Н, офис 7; телефон/факс (812) 273-37-70; адрес электронной почты: templegroup@mail.ru  
р/с 40702810906000070179  
Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»,  
к/с 30101810000000000920,  
БИК 044030920  
ОКПО 96797902  
ОКТМО 40374000000  
Дата регистрации в налоговом органе: 06.02.2015

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Д.А. Хрупин

### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области

### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области

1. **Место выполнения работ:** Всеволожский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Приозерский и Тихвинский районы Ленинградской области
2. **Объект экспертизы:** выявленные объекты культурного наследия (Приложение № 1)
3. **Срок выполнения работ:** со дня заключения Государственного контракта до 01 ноября 2022 года.
4. **Цель выполнения работ:** Определение историко-культурной ценности для обоснования принятия решений о включении выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), уточнения пообъектных составов, определения категорий историко-культурного значения и вида объектов культурного наследия с определением предметов охраны и границ территорий, внесение сведений о границах территорий объектов, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Единый государственный реестр недвижимости.
5. **Основание для выполнения работ:**
  - Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404;
  - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
  - Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области».
  - Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
  - Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Приказ от 18 июня 2007 года № П/0137 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, согласованный с Роскартографией (письмо от 4 июня 2007 года № 1-38-1956) «Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации».

- Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465, в соответствии с которым утверждены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов. Для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориях объекта культурного наследия и зонах его охраны используется XML-схема ZoneToGKN\_v05.

При этом согласно ч. 19 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктами 12, 14 – 16 части 1, частью 15 настоящей статьи, является описание местоположения границ соответствующих территорий или зон, подготовленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве» для описания местоположения границ объекта землеустройства.

В соответствии с п.14 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в случае утверждения (изменения) границ территории объекта культурного наследия или зон охраны объектов культурного наследия в орган регистрации прав направляются сведения, содержащие текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или его зон охраны, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

#### **6. Основные виды и объем выполняемых работ:**

6.1. Исследования, сбор и подготовка сведений об объектах культурного наследия

6.1.1. Предварительные работы:

- сбор и подготовка сведений о выявленных объектах культурного наследия;
- сбор сведений о собственниках и пользователях;
- сбор сведений о наличии охранного обязательства, охранно-арендного договора или охранного договора с указанием даты, номера и организации, выдавшей охрannое обязательство;
- сбор сведений о предмете охраны выявленных объектов культурного наследия (в случае их отсутствия сформировать предложения);
- сбор сведений о территории выявленных объектов культурного наследия (в случае их отсутствия сформировать предложения).

6.1.2. Историко-архивные и библиографические исследования, сбор и подготовка сведений об основных библиографических и архивных источниках, характере (фотографии, рисунки, чертежи, негативы и т.п.) и основном месте хранения иллюстративного материала.

6.1.3. Анализ и обработка полученных данных о выявленных объектах культурного наследия, подготовка исторических справок с указанием библиографического материала, сбор и подготовка сведений о возникновении выявленных объектов культурного наследия (автор, строитель, заказчик, история создания), его изменениях, перестройках, связанных с объектом, исторических событиях, а также проведенных работах по его сохранению.

6.1.4. Подготовка описания выявленного объекта культурного наследия и его технического состояния.

6.1.5. Проведение фотофиксации с отражением точек съемки на схеме ситуационного плана и поэтажных планах для зданий (рекомендуемое разрешение 300dpi).

6.2. Разработка проектных предложений по определению границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия.

Основными критериями, влияющими на принципы установления границ территорий объектов культурного наследия, являются:

- сохранность комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия,

- историко-культурная ценность комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия,

- наличие ансамблевых качеств комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия.

К факторам, подлежащим учету при установлении границ территории объектов культурного наследия, относятся:

- градостроительное положение объекта культурного наследия;

- объемно-пространственная структура комплекса застройки владения;

- типологические особенности территории, ландшафтная организация исторической территории;

- особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия;

- историческая функционально-планировочная структура территории, в том числе исторические границы владения;

- границы современного землепользования, линий градостроительного регулирования;

- особенности перспективного развития территории;

- требования современного функционального использования объекта культурного наследия.

6.2.1. Обоснование предпосылок установления границ территории объектов культурного наследия.

- анализ состояния историко-культурного потенциала территории;

- анализ действующей градостроительной документации и перспектив развития территории.

Анализ состояния историко-культурного потенциала территории включает сведения об историческом развитии территории, современном состоянии и статусе объектов культурного наследия и предусматривает:

- составление исторической справки,

- уточнение охранного статуса территории, в том числе формирование предложений по уточнению состава, наименования и адресной привязки объектов культурного наследия;

- натурное обследование территории в целях фиксации существующего состояния объекта,

- определение ценности и сохранности элементов исторической градостроительной среды.

6.2.2. Разработка проектов установления границ территорий объектов культурного наследия осуществляется на основе следующих принципов:

- приоритетная ориентация на сохранение и учет границ исторического владения в целях формирования единого земельного участка в границах исторической территории объекта культурного наследия;

- учет особенностей сложившейся структуры землепользования, современной градостроительной ситуации и перспектив градостроительного развития территории.

Результующими материалами данного раздела является проект границ территорий объектов культурного наследия, включающий:

- текстовое описание границ территории объекта культурного наследия;

- карту (схему) границ территории объекта культурного наследия, включая схему разбивки листов;

- перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- режим использования территории объекта культурного наследия.

6.2.3. Разработка проектных предложений по определению предмета охраны объекта культурного наследия, особенностей объекта культурного наследия, изменение или утрата которых наносит ущерб историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Результирующими материалами данного раздела является документ в табличной форме, содержащий текстовое описание предмета охраны объекта культурного наследия (текстовая часть) и детальная фотофиксация составляющих предмета охраны (изобразительная часть):

- общие (типологические) и индивидуальные характеристики (градостроительные, композиционные, стилистические) объекта наследия (его отдельных частей и материальных элементов);

- конкретные параметры (качества) объекта наследия (его отдельных частей и материальных элементов);

- материальные элементы объекта наследия.

Критерием для включения в состав предмета охраны объекта культурного наследия является историческая подлинность (историчность) характеристик и параметров, сохранившихся исторических материальных элементов объекта, подтвержденная документально, или не вызывающая сомнений.

Если историческая подлинность каких-либо характеристик и параметров объекта в их современном состоянии вызывает сомнения или достоверно установлен факт/факты её искажения, но она не утрачена безвозвратно, вследствие чего историчность данных характеристик и параметров может быть восстановлена (воссоздана) методами научной архитектурной и/или градостроительной реставрации – в таком случае указанные характеристики и параметры фиксируются в описании предмета охраны по своему состоянию на достоверную дату, наиболее полно отражающую их историческую подлинность.

Предмет охраны объекта культурного наследия фиксируется на дату формирования учётного дела объекта и отражает состояние объекта наследия на эту дату.

Характеристики, параметры и элементы объекта наследия, недоступные для исследования, в составе указанного выше перечня не фиксируются. Они подлежат изучению и оценке.

Принятая в установленном порядке атрибуция объекта культурного наследия должна соответствовать содержанию его предмета охраны.

6.3. Подготовка информационно-архивных данных и проведение историко-культурной экспертизы с составлением заключений.

6.3.1. Подготовка информационно-архивных данных для проведения историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе включает:

- а) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

- б) фотографическое изображение объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы;

- в) копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);

- г) копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при их наличии);

- д) копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах (при их наличии);

- е) копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории (при их наличии);

ж) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;

з) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок) (при их наличии);

6.3.2. Проведение историко-культурной экспертизы и подготовка (составление) акта, уточняющего следующие данные:

- сведения о наименовании объекта;
- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий;
- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);
- сведения о категории историко-культурного значения объекта;
- сведения о виде объекта;
- описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в Реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия);
- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположение этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;
- определение режима использования территории объекта культурного наследия;
- фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия:
  - для памятника – снимки общего вида, фасадов, предмета охраны данного объекта;
  - для ансамбля – снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и композиционные особенности ансамбля, снимки общего вида и фасадов памятников, входящих в состав ансамбля, снимки предмета охраны данного ансамбля;
  - для достопримечательного места – совокупность снимков и (или) иных графических изображений, передающих планировочную структуру элементов и композиционные особенности достопримечательного места;
- техническое состояние объекта культурного наследия;
- в случае проведения работ по комплексу или ансамблю перечень объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля (по объектный состав).

6.3.3. Заключение экспертизы оформить в виде акта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации проведения государственной историко-культурной экспертизы» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземпляре на электронном носителе в формате переносимого документа PDF, а также электронные версии текстовых материалов в формате doc и графических материалов в формате jpg.

Услуги оказывать силами специалистов, имеющих документы, свидетельствующие об аттестации специалистов, привлеченных к проведению экспертизы, в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. № 563.

6.4. Подготовка сведений о границах территории объекта культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр для подачи в орган регистрации прав, содержащих текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для формирования XML-документа, содержащего данное описание, используется XML-схема TerritoryToGKN\_v01, утвержденная Приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465.

Все необходимые документы (например, решение об установлении (изменении) границ территории объекта культурного наследия или решение о включении объекта в ЕГРОКН) подготавливаются в формате pdf. В XML-документе ZoneToGKN указывается путь к каждому файлу.

Подготовка карты (плана) Объекта – документа, отображающего в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

Согласно п. 34 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 документы, предоставляемые в орган регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего и направившего их органа. Таким образом, документы должны быть заверены двумя усиленными квалифицированными электронными подписями:

- организации, которая подготовила документы,
- органа государственной власти, принявшего решение об установлении (изменении) границ территории объекта культурного наследия или его зон охраны.

6.5 Направление документов, содержащих сведения о границах территории объектов культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр в орган регистрации прав (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области) для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Устранение замечаний органа регистрации прав, выявленных при рассмотрении документов, в случае, если таковые поступят.

6.6. Получение официального подтверждения органа регистрации прав (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области) о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр в Единый государственный реестр недвижимости.

#### **7. Требования к акту экспертизы:**

7.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится в порядке, определенном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», одним экспертом, аттестованным в установленном порядке на проведение экспертизы.

7.2. По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

7.3. Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

7.4. Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в реестр (в положительном заключении экспертизы указывается рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, а также излагаются особенности, определяемые как его предмет охраны).

#### **8. Требования к согласованию акта экспертизы:**

8.1. После завершения работ по оформлению Акта Подрядчик направляет Заказчику, сформированный в том Акт по результатам государственной историко-культурной

экспертизы с прилагаемыми документами. Акт предоставляется в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе, на диске (на диске CD-R или CD-RW или USB-флеш накопителе с файловой системой FAT32).

8.2. Для принятия в установленном порядке решения на основании заключения экспертизы Заказчик передает в орган охраны объектов культурного наследия 2 экземпляра Акта с прилагаемыми документами на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

8.2. Согласование акта экспертизы осуществляется уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с порядком и сроками, определёнными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

8.3. Подрядчик в установленные сроки устраняет замечания к Акту экспертизы, поступившие от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия в процессе согласования.

8.4. По результатам рассмотрения Акта экспертизы уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия принимается решение о включении либо невключении объекта экспертизы в Реестр. Данные решения направляются уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия не позднее 3-х рабочих дней с момента их принятия Заказчику для передачи Подрядчику. Подрядчик готовит сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр и подает в орган регистрации прав для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Требования к сведениям о границах территории объекта культурного наследия, включенного по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр для подачи в орган регистрации прав.

9.1. Подготовка сведений о границах территории объектов культурного наследия для подачи в орган регистрации прав осуществляется Исполнителем в отношении объектов, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр после получения от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия соответствующего решения.

9.2. Электронные образы документов, содержащие текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, должны обеспечивать визуальную идентичность их бумажным оригиналам. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документов и распознать их реквизиты. Электронный образ одного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

9.3. В случае, если до приемки результатов работы законодательством будут установлены иные требования к формам графического и текстового описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, требования к точности определения координат характерных точек границ территорий объекта культурного наследия, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, то Подрядчик подготавливает документы в установленном виде.

9.4. Документы, предоставляемые в орган регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Подрядчика и направившего их органа.

**10. Исходные данные** - материалы, предоставляемые органом охраны объектов культурного наследия:

10.1. Акт постановки на учет выявленного объекта культурного наследия и иная учетная документация органа охраны объектов культурного наследия.

10.2. Приказы о включении/невключении объекта экспертизы в Реестр (после согласования актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы).

**11. Порядок сдачи документации по результатам выполненных работ Заказчику:**

11.1 Акты по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том. Акты и материалы после согласования предоставляются Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе на диске (CD-R, CD-RW) в 1 (одном) экземпляре.

11.2. Положительное решение регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы.

11.3. Документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, передаются Заказчику в 2 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf).

11.4. Официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

Приложение к Описанию объекта закупки  
Приложение № 1 Выявленные Объекты Культурного Наследия  
Приложение № 2 График выполнения работ

**Государственный заказчик:**

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Директора

\_\_\_\_\_ О.А. Степанов

**Подрядчик:**

ООО «Темпл Групп»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Д.А. Хрупин

**Выявленные Объекты Культурного Наследия**

1	Карельский укрепленный район. Передовой рубеж. Каллеловский батальонный район обороны. Артиллерийский полукапонир №14	Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, массив Каллелово, 10,5 км северо-западнее д. Медный завод, 350 метров севернее песчаного карьера «Каллелово» (кадастровый номер ЗУ 47:07:0479004:40)	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
2	Карельский укрепленный район. Агалатовский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе огневой точки ДОТ № 447 и командно-наблюдательного пункта ДОТ №458.	Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, 1300 м северо-западнее д. Агалатово, на землях ГУСХП «Ленинградец» (кадастровый номер ЗУ 47:07:0483001:1421).	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
3	Карельский укрепленный район. Агалатовский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе огневой точки ДОТ № 441 и командно-наблюдательного пункта совмещенного с огневой точкой ДОТ №468.	Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, 400 м северо-восточнее ЗУ 47:07:0483001:19, на землях ГУСХП «Ленинградец» (кадастровый номер ЗУ 47:07:0483001:151).	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
4	Петроградский укрепрайон. Карельский сектор. Бетонное убежище с открытой пулеметной установкой.	Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч.№12а (кадастровый номер ЗУ 47:07:0115009:7), между западной границей участка и ул. Ленинградская.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241

5	Карельский укрепленный район. Елизаветинский батальонный район обороны. Экспериментальный район Охта. Орудийно-пулеметная долговременная огневая точка ДОТ №05	Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, массив Агалатово, 2,8 км северо-западнее д. Елизаветинка, южнее территории войсковой части (кадастровый номер ЗУ 47:07:0161001:1).	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
6	Карельский укрепленный район. Лемболовский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе огневых точек ДОТ № 64, ДОТ №65.	Ленинградская область, Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», 86 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0135016:1), 1000 м западнее.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
7	Карельский укрепленный район. Лемболовский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений Лавоземского ротного района обороны в составе огневых точек КНП+ОТ ДОТ № 640, ДОТ №633, ДОТ №627	КНП+ОТ ДОТ № 640: Ленинградская область, Всеволожский район, ТСН «Вымпел» (кадастровый номер ЗУ 47:07:0157001:3556); ДОТ № 633: Ленинградская область, Всеволожский район, ТСН «Вымпел» (кадастровый номер ЗУ 47:07:0157001:573); ДОТ № 627: Ленинградская область, Всеволожский район, ТСН «Вымпел», ул. Лесная, уч.572 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0157001:3097), 200 м севернее.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241

8	<p>Карельский укрепленный район. Лемболовский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе огневых точек ДОТ № 60, ДОТ №603, АДОН №08, АДОН №09</p>	<p>ДОТ № 60: Ленинградская область, Всеволожский район, 32 км Приозерского шоссе, 6 км юго-западнее станции дер. Васкелово, мемориал «Лемболовская твердыня», 400 м юго-восточнее, северный берег р. Муратовка ДОТ №603:          Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, с западной стороны автодороги А-121 «Сортавала» в 1000 м севернее транспортной развязки при пересечении А-121 «Сортавала» и 41К-179 «Осиновая Роща — Магистральная», южный берег р. Муратовка АДОН №08, АДОН №09:          Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, с восточной стороны автодороги А-121 «Сортавала» в 1000 м севернее транспортной развязки при пересечении А-121 «Сортавала» и 41К-179 «Осиновая Роща — Магистральная», южный берег р. Муратовка</p>	<p>Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241</p>
9	<p>Карельский укрепленный район. Ненюмякский батальонный район обороны. Огневая точка ДОТ №34.</p>	<p>Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Грузино», СНТ «Сосновый Бор», в 50 м севернее участка № 24 (кадастровый номер ЗУ 47:07:1603001:32).</p>	<p>Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241</p>

10	<p>Карельский укрепленный район. Ненюмякский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе огневых точек ДОТ № 701, ДОТ № 716, командно-наблюдательный пункт совмещенный с огневой точкой (КНП+ОТ) ДОТ № 720.</p>	<p>ДОТ № 701: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, южный берег разлива р. Грузинка, 100 м восточнее моста железнодорожной линии «Санкт-Петербург - Кузнечное - Хийтола». ДОТ № 716: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, южный берег разлива р. Грузинка, 550 м восточнее моста автодороги А-181 «Магистральная» КНП+ОТ ДОТ № 720: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, южный берег разлива р. Грузинка, 100 м восточнее моста на автодороге А-181 «Магистральная»</p>	<p>Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241</p>
11	<p>Карельский укрепленный район. Путкеловский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе: командно-наблюдательный пункт ДОТ № 950, огневая точка ДОТ № 951, огневая точка ДОТ №975.</p>	<p>КНП ДОТ № 950: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 1300 м юго-восточнее ДОТ № 951: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 1500 м юго-восточнее ДОТ № 975: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 800 м южнее</p>	<p>Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241</p>

12	Карельский укрепленный район. Путкеловский батальонный район обороны. Комплекс фортификационных сооружений в составе: огневая точка ДОТ № 23, огневая точка ДОТ № 25, огневая точка ДОТ № 26.	ДОТ № 23: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 1150 м юго-восточнее. ДОТ № 25: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 2000 м юго-восточнее. ДОТ № 26: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, урочище "Перемяки", СНТ "Перемяки", уч. №45 (кадастровый номер ЗУ 47:07:0128001:12), 1600 м юго-восточнее.	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.09.2020 № 01-03/20-241
13	Имение Г.А. Потемкина "Островки": дворец (фундаменты, цоколь, фрагменты стен и башен); парк с элементами рельефа, гидросистем, ценным древостоем, аллеей"	Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское городское поселение, д. Островки, к востоку от д. 35	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 07.12.2020 № 01-03/20-343
14	Усадебный дом, парк /4,7 га/ и комплекс построек Земского училища	Ленинградская область, Волосовский район, д. Беседа	Акт постановки на учет № 2-1 от 28.12.1982
15	Церковь кам.	д.Сологубовка	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
16	Дом волостного правления в деревне Колтуши	Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, д. Колтуши, Колтушское шоссе, д. 15	Приказ комитета по культуре от 09.02.2017 г. № 01-03/17-10
17	Жилой дом Научного городка ученого-физиолога И.П. Павлова	Ленинградская область, Всеволожский район, село Павлово, ул. Быкова, д. 19	Приказ комитета по культуре от 09.02.2017 г. № 01-03/17-10

18	Жилой дом Научного городка ученого-физиолога И.П. Павлова	Ленинградская область, Всеволожский район, село Павлово, ул. Быкова, д. 19Б	Приказ комитета по культуре от 09.02.2017 г. № 01-03/17-10
19	Жилой дом Научного городка ученого-физиолога И.П. Павлова	Ленинградская область, Всеволожский район, село Павлово, ул. Быкова, д. 21	Приказ комитета по культуре от 09.02.2017 г. № 01-03/17-10
20	Ансамбль зданий бывших казарм и жилых зданий гвардейского батальона (ранее крепость Ингебург)	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г.Гатчина, пр. 25 Октября, 55 Рощинская ул., д. 4, 8	Акт постановки на учет № 29/д от 07.07.2001 Приказ от 06.10.2017 № 01-03/17-111
20.1	здание офицерского собрания		
20.2	казармы (три)		
20.3	службы		
20.4	здание мастерской (два)		
20.5	артиллерийский сарай (три)		
20.6	конюшня		
20.7	кузница		
21	Квасоварня и водокачка	Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, с. Старая Слобода, Александро-Свирский монастырь (комплекс Троицкого и Преображенского монастырей)	Приказ комитета по культуре ЛО от 30.09.2019 г. № 01-03/19-407

22	Насосная станция Калищенской железной дороги	Ленинградская область, Сосновый Бор, г.Сосновый Бор, Речная, дд. 6 и 7	Акт постановки на учет № 11-6 от 11.05.1988
23	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность	Ленинградская область, Волховский район, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не)	Акт постановки на учет № 3-9 от 23.04.1992
24	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Назия г.п. Приладожский	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
25	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Назия, Староладожский канал, д. 46 (частная собственность)	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
26	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха Путиловская волость	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
27	Бечевой мост через р.Шальдиху	Ленинградская область, Кировский район, д.Нижняя Шальдиха	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
28	Мост гранитный щитовой северный водоспуск	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановки на учет № 9-8 от 21.04.1999
29	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановки на учет № 9-8 от 21.04.1999
30	Водосброс	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993
31	Караулка (кам.)	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993
32	Мост арочный, кам.	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово, через р.Рябиновку Путиловская волость	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
33	Часовня придорожная из путиловской плиты	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово на въезде в поселок со стороны Мурманского шоссе	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
34	Часовня, кам.	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
35	Пруд – пожарный водоем	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
36	Комплекс производственных и	Ленинградская область, Выборгский	Акт постановки на учет

	складских построек железнодорожной станции Выборг:	район, г.Выборг, Дёповская ул., 1	№ 5-27 от 17.07.1994
36.1	-паровозное депо	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 1	
36.2	паровозоремонтный цех	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 2, 2а	
36.3	кузница	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 3	
36.4	литейная	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 3а	
36.5	колесная мастерская	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 3б	
36.6	пакгауз	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 4	
36.7	столовая (фундамент, части стен)	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 6	
36.8	газовая станция	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 7	
36.9	мастерская по изготовлению стрелок	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 8	
36.10	паровозное депо, водонапорные башни (две)	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 9, 9а	
36.11	мастерские	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 10	
36.12	подпорная стенка	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, Дёповская ул., 1	
37	Комплекс товарной станции:	Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, Дёповская ул., 1	Акт постановки на учет № 5-27 от 17.07.1994

37.1	- товарная контора	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 14	
37.2	- пакгауз (два корпуса)	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпуса 15	
37.3	- платформы (две)	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 16	
37.4	- пожарное депо	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 17	
37.5	- подпорная стенка	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Дёповская ул., Корпус 18	
38	Железнодорожная станция Карисалми:	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, действующая станция Гвардейское	Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/19-364 от 10.07.2019
38.1	вокзал		
38.2	фундамент товарного сарая		
38.3	станционная хозяйственная постройка		
39	Вокзал железнодорожной станции «Бородинское»	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, пос. Бородинское	Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 23.09.2020 № 01-03/20-253
40	Вокзал железнодорожной станции «Оярви»	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, пос. Ручьи	
41	Вокзал железнодорожной станции «Инкиля»	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, пос. Зайцево, ул. Привокзальная, д. 1	
42	Здание вокзала	Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, Привокзальная пл.	Акт постановки на учет № 14-2 от 27.07.1987 Акт постановки на учет

			№ 14-19 от 10.11.1997
43	Жилой дом	Ленинградская область, Приозерский район, г.Приозерск, Советская, 6 / Жуковского, 1 )	Акт постановки на учет № 14-2 от 27.07.1987
44	Жилой дом	Ленинградская область, Приозерский район, г.Приозерск, Советская, 20	Акт постановки на учет № 14-2 от 27.07.1987
45	Жилой дом	Ленинградская область, Приозерский район, г.Приозерск, Суворова, 5	Акт постановки на учет № 14-2 от 27.07.1987
46	«Церковь Иова Многострадального (с кладбищенскими воротами и могилой Н.М. Уштовского)»	Ленинградская область, г. Тихвин	Приказ № 01-03/20-374 от 22.12.2020
47	Комплекс построек при железнодорожном вокзале (веерное депо, контора, водонапорная башня, здание служб, ледник)	Ленинградская область, г. Тихвин	Приказ № 01-03/20-375 от 22.12.2020
48	Баня, сер. XIX в.	Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Коммунаров, д. 4	Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993
49	Комплекс лоцманского селения	Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье	

**Графика выполнения работ**  
**для проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области**

№ п/п.	Наименование этапа работ	График выполнения работ
1.	Начало выполнения работ	С даты заключения Государственного контракта
2.	Передача Государственному заказчику Акта(ов) государственной историко-культурной экспертизы сформированные в тома по каждому объекту экспертизы отдельно. Акты предоставляются на бумажном носителе в 3 (три) экземплярах и на электронном носителе (на диске CD-R или CD-RW или USB флеш-накопителе с файловой системой FAT32) в 2 (двух) экземплярах	Не позднее 01 декабря 2021 г.
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Передача Положительное(ых) решение регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы.</li> <li>- Документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, передаются Заказчику в 2 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf).</li> <li>- Официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре</li> </ul>	До 01 ноября 2022 года

**Государственный заказчик:**

ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Директора

\_\_\_\_\_ О.А. Степанов

**Подрядчик:**

Акт № \_\_\_\_\_  
о выполнении обязательств по Государственному контракту  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика, (должность, ФИО полностью) и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Обязательства по Государственному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ по: (наименование работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1. контракта), выполнены Подрядчиком в полном объеме и:

*\* 1 вариант*

в срок, предусмотренный настоящим Государственным контрактом.

*2 вариант*

с нарушением сроков исполнения обязательств.

2. Цена работ по Государственному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ согласно смете расходов составляет цифрами (прописью) рублей \_\_ копеек (НДС или НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч. II, ст. 149, п. 2, п/п 15).

3. Фактическая цена выполненных Подрядчиком работ по Государственному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ согласно смете расходов составляет цифрами (прописью) рублей \_\_ копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч. II, ст. 149, п. 2, п/п 15).

4. Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, один – для Государственного заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

5. Государственный заказчик работу принял.

\* Стороны взаимных претензий и правовых притязаний друг к другу не имеют. (Переменное значение убирается, в случае, если у Сторон имеются претензии).

**Государственный заказчик:**

Директор  
ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов  
культурного наследия»

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»

\_\_\_\_\_ О.А. Степанов

\_\_\_\_\_ Д.А. Хрупин

Заключен контракт по процедуре 0145200000421001032 Заказчик:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ДИРЕКЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"  
Участник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМПЛ  
ГРУПП" Начальная цена контракта: 31 680 000 Итоговая цена контракта: 31 000 000  
Файл контракта: 027 2021-ИКЭ.docx 27fd793159fb779a8262725b3b1f4217

Контракт подписан заказчиком:

Владелец сертификата: Степанов Олег Александрович  
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ"

Должность:

Город:

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

cf9065744a358b106059d2a3201dce3d8e7f40436c8c9deba41d697e4c6ecb8e

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 08.11.2021 12:19 [GMT +3]

Контракт подписан участником:

Владелец сертификата: ООО "ТЕМПЛ ГРУПП"

Фамилия, имя, отчество: Хрупин Дмитрий Александрович

Организация: ООО "ТЕМПЛ ГРУПП"

Должность: Генеральный директор

Город: Санкт-Петербург

Страна: RU

Контрольная сумма подписанного документа:

eac097d696f3e820fcc929fcc3b9a7d6f3e7bf41165fd1512934224d9e7bd26d

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания: 28.10.2021 13:33 [GMT +3]

## ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 7

г. Санкт-Петербург

«11» ноября 2021 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Темпл Групп»**, в лице генерального директора Хрупина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Подрядчик, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития»**, в лице генерального директора Юдина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется провести государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском, Кировском и Лодейнопольском районах Ленинградской области (далее – Работы) в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, объем, содержание и иные требования, предъявляемые к Работе, выполняемой в соответствии с настоящим Договором, определяются утвержденным техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обеспечивает оплату Работы на условиях и в порядке, установленных в настоящем Договоре.

1.4. Срок проведения Работ наступает со дня заключения договора до **01 ноября 2022 года**.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Во исполнение настоящего Договора Стороны обязаны исполнять все необходимые действия, регламентированные для каждой из них требованиями Договора.

#### 2.1. Права Подрядчика:

2.1.1. В любое время требовать от Субподрядчика предоставление отчета о ходе выполнения Работ.

2.1.2. В любое время проверять ход, соответствие и качество выполняемых Субподрядчиком Работ, установленных настоящим Договором, техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Договору) и другими обязательными для Субподрядчика требованиями, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Подрядчик вправе направить Субподрядчику требование об устранении недостатков с указанием срока для их устранения.

2.1.3. Отказать Субподрядчику в приемке результатов Работ, мотивируя отказ несоответствием данных результатов Работ техническому заданию (приложение № 2 к настоящему Договору), требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе», отсутствию положительного решения регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Субподрядчиком Работы.

2.1.4. Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Договора.

2.1.5. Отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации и действующего законодательства.

## **2.2. Обязанности Подрядчика:**

2.2.1. По возможности, оказывать Субподрядчику техническую поддержку в получении имеющихся у органа охраны объектов культурного наследия исходных данных, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору согласно техническому заданию (приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2.2. Проводить экспертизу выполненных Работ своими силами, либо с привлечением эксперта, экспертной организации на основании договоров.

2.2.3. Принимать выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать акт о приемке выполненных работ и передать один экземпляр Субподрядчику.

2.2.4. Осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

2.2.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.3. Права Субподрядчика:**

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему Договору.

2.3.2. Привлекать для выполнения работ по Договору Субподрядчиков. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком полную ответственность за действия привлеченных Субподрядчиков.

## **2.4. Обязанности Субподрядчика:**

2.4.1. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.2. Выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 2 к настоящему Договору), Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» и в предусмотренные настоящим Договором сроки.

2.4.3. Ознакомиться со всеми условиями, приложениями к настоящему Договору, связанными с выполнением Работ, и принять на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ, изучить все материалы (приложения) Договора и получить полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения Работ.

2.4.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

2.4.5. Использовать для выполнения Работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.6. Осуществлять самостоятельно и в счет цены настоящего Договора сбор необходимых для выполнения Работ исходных данных, разрешений, допусков на объекты обследования, обеспечивающих полноту и качество выполненных работ.

2.4.7. По требованию Подрядчика представлять отчет о ходе выполнения Работ.

2.4.8. Своими силами и средствами обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору и требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

2.4.9. Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

2.4.10. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора. В случае получения отрицательного решения органа охраны объектов культурного наследия о не согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Работы, Субподрядчик, берет на себя обязательство по устранению таких замечаний за свой счет и до получения положительного решения органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, полученными в результате проведенной Субподрядчиком Работы. Устранить недостатки, выявленные Подрядчиком и органом охраны объектов культурного наследия в период реализации данного Договора, за собственный счет, по получении от Подрядчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Работ, выполняемых Субподрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Договора

2.4.11. Информировать Подрядчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, которые имеют возможность влиять на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в трехдневный срок сообщать о соответствующих изменениях Подрядчику. Уведомление должно быть направлено в письменной форме, в порядке, предусмотренном пунктами 12.3. – 12.5. настоящего Договора.

В случае изменения банковских реквизитов Субподрядчик обязан в течение трех дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.

2.4.12. После окончания выполнения Работ представить Подрядчику результат Работ в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании (приложение № 2 к Договору), акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру (по необходимости), но не позднее 3-х календарных дней после выполнения полного объема Работ по настоящему Договору.

2.4.13. Субподрядчик не вправе использовать полученную от Подрядчика для выполнения Работ по Договору техническую документацию и результаты выполненных Субподрядчиком Работ для собственных нужд.

2.4.14. Уведомить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

При этом Субподрядчик, не уведомивший Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения 10-дневного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Подрядчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Подрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

### **2.5. Обязанности Сторон:**

2.5.1. Стороны гарантируют не распространять полученную друг от друга в ходе исполнения Договора конфиденциальную информацию.

## **3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком по настоящему Договору (Цена Договора) составляет **4 500 000** (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек,

НДС не облагается в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Цена настоящего Договора включает общую стоимость всех выполняемых работ, оплачиваемую Подрядчиком Субподрядчику за полное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по выполнению работ, в том числе в стоимость включаются: расходы на проведение экспертизы, оплату труда экспертов, стоимость материалов, техники, средств и работ, необходимых для проведения экспертизы, транспортные и командировочные расходы, уплата налогов, сборов, пошлин, НДС и иных обязательных платежей, предусмотренных нормами действующего Законодательства РФ, а также любые другие издержки Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору.

3.2. Цена настоящего Договора определена в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 1 Договора).

В случае оплаты Подрядчиком государственных услуг по получению материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, стоимость фактически понесенных Подрядчиком затрат вычитается из стоимости работ Субподрядчика, на основании счетов, выставленных Подрядчику государственными органами.

3.3. Цена Работ по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, установленных действующим законодательством, при условии, если это предусмотрено настоящим Договором. По соглашению сторон допускается изменение цены договора.

3.4. Авансирование Договора не предусмотрено.

3.5. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком на основании счета в срок не более 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, а также в соответствии с выводами заключения экспертизы, необходимость проведения которой установлено пунктом 4.4. Договора, при условии соблюдения Субподрядчиком графика выполнения работ (Приложение № 2 к техническому заданию).

3.6. Субподрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно, в этом случае Подрядчик обязуется рассмотреть представленные Субподрядчиком документы, указанные в разделе 4 настоящего Договора, в порядке, установленном настоящим Договором.

3.7. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях путем перечисления средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре, по безналичному расчету.

3.8. Оплата осуществляется в следующем порядке:

После получения результата работ, указанного в пункте 4.1. и подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик перечисляет Субподрядчику **60%** (шестьдесят процентов) от стоимости выполненных работ по настоящему договору.

После получения результата работ, указанного в пункте 4.3. и подписания акта о приемке выполненных работ, Подрядчик перечисляет Субподрядчику **40%** (сорок процентов) от стоимости выполненных работ по настоящему договору.

3.9. В случае, если настоящий договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате таким лицам, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Подрядчиком.

3.10. Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

#### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



4.1. После подготовки Субподрядчиком Акта(ов) государственной историко-культурной экспертизы в сроки согласно Графика выполнения работ (Приложение № 2 к техническому заданию), Субподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней, передает Подрядчику на подписание Акт о приемке выполненных работ и сформированные в тома по каждому объекту экспертизы отдельно Акты по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Акты предоставляются на бумажном носителе в 3 (три) экземплярах и на электронном носителе (на диске CD-R или CD-RW или USB флеш-накопителе с файловой системой FAT32) в 2 (двух) экземплярах. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком Подрядчику Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать или направить мотивированный отказ в подписании.

4.2. Подрядчик после подписания акта о приёмки выполненных работ организует передачу указанных в п. 4.1. настоящего Договора документов Государственному заказчику, который направляет разработанную документацию на согласование в орган охраны объектов культурного наследия. Дальнейшее сопровождение согласования Актов государственной историко-культурной экспертизы в органе охраны объекта культурного наследия возлагается на Субподрядчика.

4.3. После получения Субподрядчиком подтверждения о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ, Субподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней передает Подрядчику на подписание Акт о приемки выполненных работ, Акт о выполнении обязательств по договору (приложение № 4 Договора), положительное решение о согласии органа охраны объекта культурного наследия с выводами экспертизы, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы, документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в 3 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf), и официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком Подрядчику Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать или направить мотивированный отказ в подписании.

4.4. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов Работ, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Подрядчик вправе провести экспертизу.

Для проведения экспертизы выполненной Работы Подрядчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора и отдельным этапам исполнения настоящего Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

При приемке работ Подрядчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Договора;
- проводит анализ документов, представленных Субподрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора;
- при необходимости запрашивает от Субподрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае установления в ходе приемки выполненных работ их несоответствия требованиям, установленным настоящим Договором, техническим заданием (приложение № 2 к Договору), Подрядчик направляет в адрес Субподрядчика заключение, в котором указываются все выявленные недостатки с указанием срока их устранения. Субподрядчик

обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Договора.

4.6. В случае если Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней не устранил выявленные недостатки, Подрядчик вправе обратиться с предложением о расторжении настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков.

4.7. Устранение Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Подрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

4.8. Право собственности на результат выполненных Работ переходит к Подрядчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору. Субподрядчик не вправе сообщать какую-либо информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего Договора, третьим лицам без согласия Подрядчика.

4.9. Подрядчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены в срок, превышающий срок выполнения Работ, установленный пунктом 1.4. настоящего Договора.

В случае досрочного выполнения Субподрядчиком Работ и отсутствия замечаний, Подрядчик вправе принять Работы и документы к оплате и подписать их в порядке, установленном настоящим Договором.

4.10. Подрядчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Субподрядчиком в сроки, согласованные с Подрядчиком.

4.11. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований условий настоящего Договора, технического задания (приложение № 2 к настоящему Договору), с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия и иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков Работ.

4.12. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Субподрядчик.

## **5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Качество выполняемых Работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, а также требованиям, предъявляемым к выполнению работ, указанных в настоящем Договоре.

5.2. Субподрядчик гарантирует:

а) качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания (приложение 2 к Договору);

б) своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке выполненных Работ, при согласовании разработанной документации в государственном органе охраны объектов культурного наследия и в течение гарантийного срока.

5.3. Для участия в составлении списка недостатков и нарушений, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Подрядчика.

5.4. Подрядчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Субподрядчиком. Субподрядчик возмещает расходы Подрядчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе существенных условий настоящего Договора, размер ответственности определяется в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 5 процентов от стоимости работ по настоящему договору.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

6.5. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

6.6. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (Субподрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Субподрядчиком Подрядчику документах, несет Субподрядчик.

6.13. Пени и штрафы по желанию Подрядчика должны быть оплачены Субподрядчиком на основании счета (счетов), выставленного Подрядчиком в течение пяти дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Субподрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отправления по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре. Подрядчик имеет право не оплачивать Субподрядчику работы в соответствии с

положениями настоящего Договора до момента оплаты Субподрядчиком выставленного счета.

В случае выставления Подрядчиком счета (счетов) на оплату штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом оформление дополнительных актов сдачи-приемки не производится.

6.14. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

6.15. В случае нарушения установленных Подрядчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной Работе, Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 6.6. настоящего Договора.

6.16. Если отступления в выполненной Работе от условий Договора или иные недостатки результатов Работ не были устранены Субподрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустраняемыми, данные нарушения обязательств по Договору признаются сторонами существенными. В указанных случаях Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.17. Подрядчик вправе вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) рассчитанную в соответствии с условиями Договора из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику.

6.18. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц при выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязан за свой счет устранить повреждения или возместить причинный вред в денежной форме.

6.19. Начисление всех неустоек, пеней, штрафов происходит на основании письменной претензии.

## **7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Договора, принадлежат Подрядчику, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении настоящего Договора, принадлежат Подрядчику, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3. Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по настоящему Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Подрядчику.

7.4. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания настоящего Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий настоящего Договора.

7.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий настоящего Договора, в том числе на те результаты, создание которых по настоящему Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Подрядчику.

7.6. Подрядчик самостоятельно определяет целесообразность патентования,

регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Подрядчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

7.7. Подрядчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами документации, разработанной и выпущенной при исполнении настоящего Договора. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении работ, переходят к Подрядчику с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.8. Субподрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работ по настоящему Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в случае, если Подрядчик даст письменное согласие об этом.

7.9. Субподрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Работ по настоящему Договору, переданная Подрядчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Подрядчику все права на результат Работ, никому не переданы полностью или частично.

Субподрядчик гарантирует, что к Подрядчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование результатов Работ по настоящему Договору, исключительные права на которые в полном объеме переданы Подрядчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе переданной документации.

7.10. Представление или рассылка Подрядчиком любых документов, подготовленных Субподрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, посвященных памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Субподрядчика.

7.11. Субподрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Подрядчиком, для любых других целей, кроме определенных в настоящем Договоре. Подрядчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Субподрядчиком договорных обязательств.

7.12. Субподрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

7.13. Субподрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Подрядчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик немедленно информирует об этом Субподрядчика; проводит предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечивает Субподрядчику возможность провести за счет Субподрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

7.14. Субподрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Подрядчику все убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

7.15. По просьбе Субподрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Подрядчик, в этом случае Субподрядчик оплатит Подрядчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Подрядчику все убытки, вызванные нарушением Субподрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

8.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 10 (Десяти) дней после их наступления или получения об этом информации сообщаемой Стороной. В течение последующих 10 (Десяти) дней другой Стороне договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.

8.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

8.4. Сроки начала и окончания выполнения условий Договора могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения договора, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31 декабря 2022 года.

9.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

## **10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.

10.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и

получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Субподрядчику решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Подрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора.

10.9. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон Договора.

10.10. Подрядчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

10.10.1. При существенном нарушении условий настоящего Договора Субподрядчиком.

10.10.2. Нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктом 1.4. Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней.

10.10.3. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.10.4. Установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.10.5. Если Субподрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному настоящим Договором, становится явно невозможным.

10.10.6. Неисполнения Субподрядчиком требования Подрядчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Подрядчиком во время выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования.

10.10.7. Неисполнения Субподрядчиком требования Подрядчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный в заключении.

10.10.8. Если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Подрядчиком срок.

10.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.12. В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

нарушения больше 2 раз сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) дней;

наличия более 2 заключений по качеству Работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.

10.13. При расторжении Договора Подрядчик обязан:

10.13.1. Принять фактически выполненные Субподрядчиком на момент расторжения настоящего Договора Работы надлежащего качества.

10.13.2. Оплатить Субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оформления акта о приемке выполненных работ фактически выполненные Субподрядчиком Работы надлежащего качества.

10.14. Уплата Субподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.15. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.

10.16. Реорганизация Подрядчика или Субподрядчика не является основанием для расторжения настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Подрядчика или Субподрядчика.

## 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней с момента ее получения.

11.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае необходимости Субподрядчик самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему договору. В случае возникновения претензий к Подрядчику со Стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав, Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.

12.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Подрядчиком или Субподрядчиком друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посылным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.

12.4. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в настоящем Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.

12.5. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.

12.6. В случае перемены Подрядчика права и обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Подрядчику.

12.7. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

12.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру для каждой из сторон.

### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1 – Расчет стоимости работ.
2. Приложение № 2 – Техническое задание.
3. Приложение № 3 – Акт приема-передачи документации.
4. Приложение № 4 – Форма Акта о выполнении обязательств по договору

### 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

#### Субподрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональные проекты и программы  
развития»  
Юридический адрес: 119034, г. Москва,  
Нащокинский переулок, д. 2/4, каб. 2  
ИНН: 7704875153 КПП: 770401001  
ОГРН: 5147746148567  
Расчетный счет №40702810202860001369  
в АО «Альфа-банк» (ИНН 7728168971,  
ОГРН 1027700067328, БИК 044525593  
к/с 30101810200000000593  
в ОПЕРУ Москва).

Генеральный директор



Д.С. Юдин

#### Подрядчик:

Общество с ограниченной  
ответственностью «Темпл Групп»  
(ООО «Темпл Групп»)  
ИНН 7810336065/КПП 781001001  
Юридический адрес: 196070, г. Санкт-  
Петербург, ул. Бассейная, д. 27, литера А,  
пом. 1Н, офис 7;  
телефон/факс (812) 273-37-70;  
р/с 40702810906000070179  
Санкт-Петербургский филиал ПАО  
«Промсвязьбанк»,  
к/с 30101810000000000920,  
БИК 044030920

Генеральный директор



Д.А. Хрупин

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ**  
на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов  
культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском, Кировском и  
Лодейнопольском районах Ленинградской области

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты акта о постановке на государственную охрану	Стоимость работ, руб. по договору
<b>Волосовский район</b>				
1	Усадебный дом, парк /4,7 га/ и комплекс построек Земского училища	Ленинградская область, Волосовский район, д. Беседа	Акт постановления на учет № 2-1 от 28.12.1982	337983
<b>Волховский район</b>				
2	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность	Ленинградская область, Волховский район, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не)	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992	1 351929
<b>Кировский район</b>				
3	Церковь кам.	Ленинградская область, Кировский район, д. Сологубовка	Акт постановления на учет № 9-1 от 24.09.1985	193133
4	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Назия г.п. Приладожский	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02	193133
5	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Назия, Староладожский канал, д. 46 (частная собственность)	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02	217275
6	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха Путиловская волость	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02	217275
7	Бечево мост через р.Шальдиху	Ленинградская область, Кировский район, д.Нижняя Шальдиха	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02	144850

8	Мост гранитный щитовой северный водоспуск	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановки на учет № 9-8 от 21.04.1999	144850
9	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановки на учет № 9-8 от 21.04.1999	144850
10	Водосброс	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993	193133
11	Караулка (кам.)	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993	217275
12	Мост арочный, кам.	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово, через р.Рябиновку Путиловская волость	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985	144850
13	Часовня придорожная из путиловской плиты	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово на въезде в поселок со стороны Мурманского шоссе	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985	226931
14	Часовня, кам.	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985	217275
15	Пруд - пожарный водоем	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02	217275
<b>Лодейнопольский район</b>				
16	Квасоварня и водокачка	Ленинградская область, Лодейнопольский район, Янегское СП, с. Старая Слобода, Александро-Свирский монастырь (комплекс Троицкого и Преображенского монастырей)	Приказ комитета по культуре ЛО от 30.09.2019 г. № 01-03/19-407	337983
		ИТОГО:		4 500 000

Итого: **4 500 000,00** (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и программы развития»



Д.С. Юдин

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»



Д.А. Хрупин

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском, Кировском и Лодейнопольском районах Ленинградской области**

**1. Место выполнения работ:** Волосовский, Волховский, Кировский и Лодейнопольский районы Ленинградской области.

**2. Объект экспертизы:** выявленные объекты культурного наследия (Приложение № 1)

**3. Срок выполнения работ:** со дня заключения договора до **01 ноября 2022 года**.

**4. Цель выполнения работ:** Определение историко-культурной ценности для обоснования принятия решений о включении выявленных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), уточнения пообъектных составов, определения категорий историко-культурного значения и вида объектов культурного наследия с определением предметов охраны и границ территорий, внесение сведений о границах территорий объектов, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Единый государственный реестр недвижимости.

**5. Основание для выполнения работ:**

- Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области».

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Приказ от 18 июня 2007 года № П/0137 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, согласованный с Роскартографией (письмо от 4 июня 2007 года № 1-38-1956) «Положение о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации».

- Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465, в соответствии с которым утверждены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов. Для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориях объекта культурного наследия и зонах его охраны используется XML-схема ZoneToGKN\_v05.

При этом согласно ч. 19 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Обязательным приложением к документам

(содержащимся в них сведениям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктами 12, 14 – 16 части 1, частью 15 настоящей статьи, является описание местоположения границ соответствующих территорий или зон, подготовленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве» для описания местоположения границ объекта землеустройства.

В соответствии с п.14 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в случае утверждения (изменения) границ территории объекта культурного наследия или зон охраны объектов культурного наследия в орган регистрации прав направляются сведения, содержащие текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или его зон охраны, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

#### **6. Основные виды и объем выполняемых работ:**

6.1. Исследования, сбор и подготовка сведений об объектах культурного наследия

6.1.1. Предварительные работы:

- сбор и подготовка сведений о выявленных объектах культурного наследия;
- сбор сведений о собственниках и пользователях;
- сбор сведений о наличии охранного обязательства, охранно-арендного договора или охранного договора с указанием даты, номера и организации, выдавшей охранное обязательство;

- сбор сведений о предмете охраны выявленных объектов культурного наследия (в случае их отсутствия сформировать предложения);

- сбор сведений о территории выявленных объектов культурного наследия (в случае их отсутствия сформировать предложения).

6.1.2. Историко-архивные и библиографические исследования, сбор и подготовка сведений об основных библиографических и архивных источниках, характере (фотографии, рисунки, чертежи, негативы и т.п.) и основном месте хранения иллюстративного материала.

6.1.3. Анализ и обработка полученных данных о выявленных объектах культурного наследия, подготовка исторических справок с указанием библиографического материала, сбор и подготовка сведений о возникновении выявленных объектов культурного наследия (автор, строитель, заказчик, история создания), его изменениях, перестройках, связанных с объектом, исторических событиях, а также проведенных работах по его сохранению.

6.1.4. Подготовка описания выявленного объекта культурного наследия и его технического состояния.

6.1.5. Проведение фотофиксации с отражением точек съемки на схеме ситуационного плана и поэтажных планах для зданий (рекомендуемое разрешение 300dpi).

6.2. Разработка проектных предложений по определению границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия.

Основными критериями, влияющими на принципы установления границ территорий объектов культурного наследия, являются:

- сохранность комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия,

- историко-культурная ценность комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия,

- наличие ансамблевых качеств комплекса застройки исторического владения, в структуре которого расположен объект культурного наследия.

К факторам, подлежащим учету при установлении границ территории объектов культурного наследия, относятся:

- градостроительное положение объекта культурного наследия;

- объемно-пространственная структура комплекса застройки владения;

- типологические особенности территории, ландшафтная организация исторической территории;
- особенности зрительного восприятия объекта культурного наследия;
- историческая функционально-планировочная структура территории, в том числе исторические границы владения;
- границы современного землепользования, линий градостроительного регулирования;
- особенности перспективного развития территории;
- требования современного функционального использования объекта культурного наследия.

6.2.1. Обоснование предпосылок установления границ территории объектов культурного наследия.

- анализ состояния историко-культурного потенциала территории;
- анализ действующей градостроительной документации и перспектив развития территории.

Анализ состояния историко-культурного потенциала территории включает сведения об историческом развитии территории, современном состоянии и статусе объектов культурного наследия и предусматривает:

- составление исторической справки,
- уточнение охранного статуса территории, в том числе формирование предложений по уточнению состава, наименования и адресной привязки объектов культурного наследия;
- натурное обследование территории в целях фиксации существующего состояния объекта,
- определение ценности и сохранности элементов исторической градостроительной среды.

6.2.2. Разработка проектов установления границ территорий объектов культурного наследия осуществляется на основе следующих принципов:

- приоритетная ориентация на сохранение и учет границ исторического владения в целях формирования единого земельного участка в границах исторической территории объекта культурного наследия;
- учет особенностей сложившейся структуры землепользования, современной градостроительной ситуации и перспектив градостроительного развития территории.

Результирующими материалами данного раздела является проект границ территорий объектов культурного наследия, включающий:

- текстовое описание границ территории объекта культурного наследия;
- карту (схему) границ территории объекта культурного наследия, включая схему разбивки листов;
- перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;
- режим использования территории объекта культурного наследия.

6.2.3. Разработка проектных предложений по определению предмета охраны объекта культурного наследия, особенностей объекта культурного наследия, изменение или утрата которых наносит ущерб историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Результирующими материалами данного раздела является документ в табличной форме, содержащий текстовое описание предмета охраны объекта культурного наследия (текстовая часть) и детальная фотофиксация составляющих предмета охраны (изобразительная часть):

- общие (типологические) и индивидуальные характеристики (градостроительные, композиционные, стилистические) объекта наследия (его отдельных частей и материальных элементов);
- конкретные параметры (качества) объекта наследия (его отдельных частей и материальных элементов);

- материальные элементы объекта наследия.

Критерием для включения в состав предмета охраны объекта культурного наследия является историческая подлинность (историчность) характеристик и параметров, сохранившихся исторических материальных элементов объекта, подтвержденная документально, или не вызывающая сомнений.

Если историческая подлинность каких-либо характеристик и параметров объекта в их современном состоянии вызывает сомнения или достоверно установлен факт/факты её искажения, но она не утрачена безвозвратно, вследствие чего историчность данных характеристик и параметров может быть восстановлена (воссоздана) методами научной архитектурной и/или градостроительной реставрации – в таком случае указанные характеристики и параметры фиксируются в описании предмета охраны по своему состоянию на достоверную дату, наиболее полно отражающую их историческую подлинность.

Предмет охраны объекта культурного наследия фиксируется на дату формирования учётного дела объекта и отражает состояние объекта наследия на эту дату.

Характеристики, параметры и элементы объекта наследия, недоступные для исследования, в составе указанного выше перечня не фиксируются. Они подлежат изучению и оценке.

Принятая в установленном порядке атрибуция объекта культурного наследия должна соответствовать содержанию его предмета охраны.

6.3. Подготовка информационно-архивных данных и проведение историко-культурной экспертизы с составлением заключений.

6.3.1. Подготовка информационно-архивных данных для проведения историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе включает:

а) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

б) фотографическое изображение объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы;

в) копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);

г) копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанным объектом (охранно-арендного договора, охранного договора) (при их наличии);

д) копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах (при их наличии);

е) копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории (при их наличии);

ж) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;

з) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок) (при их наличии);

6.3.2. Проведение историко-культурной экспертизы и подготовка (составление) акта, уточняющего следующие данные:

- сведения о наименовании объекта;

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий;

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);

- сведения о категории историко-культурного значения объекта;
- сведения о виде объекта;
- описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в Реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия);
- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и графическое описание местоположение этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;
- определение режима использования территории объекта культурного наследия;
- фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия:
  - для памятника – снимки общего вида, фасадов, предмета охраны данного объекта;
  - для ансамбля – снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и композиционные особенности ансамбля, снимки общего вида и фасадов памятников, входящих в состав ансамбля, снимки предмета охраны данного ансамбля;
  - для достопримечательного места – совокупность снимков и (или) иных графических изображений, передающих планировочную структуру элементов и композиционные особенности достопримечательного места;
- техническое состояние объекта культурного наследия;
- в случае проведения работ по комплексу или ансамблю перечень объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля (по объектный состав).

6.3.3. Заключение экспертизы оформить в виде акта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о порядке организации проведения государственной историко-культурной экспертизы» в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземпляре на электронном носителе в формате переносимого документа PDF, а также электронные версии текстовых материалов в формате doc и графических материалов в формате jpg.

Услуги оказывать силами специалистов, имеющих документы, свидетельствующие об аттестации специалистов, привлеченных к проведению экспертизы, в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. № 563.

6.4. Подготовка сведений о границах территории объекта культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр для подачи в орган регистрации прав, содержащих текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для формирования XML-документа, содержащего данное описание, используется XML-схема TerritoryToGKN\_v01, утвержденная Приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465.

Все необходимые документы (например, решение об установлении (изменении) границ территории объекта культурного наследия или решение о включении объекта в ЕГРОКН) подготавливаются в формате pdf. В XML-документе ZoneToGKN указывается путь к каждому файлу.

Подготовка карты (плана) Объекта – документа, отображающего в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики. Форма карты (плана) и ее состав должен соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621, приказом Росреестра от 15.09.2016 № П/465, постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. Карта (план) выполняется в формате XML.

Согласно п. 34 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 документы, предоставляемые в орган регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего и направившего их

органа. Таким образом, документы должны быть заверены двумя усиленными квалифицированными электронными подписями:

- организации, которая подготовила документы,
- органа государственной власти, принявшего решение об установлении (изменении) границ территории объекта культурного наследия или его зон охраны.

6.5 Направление документов, содержащих сведения о границах территории объектов культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр в орган регистрации прав (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области) для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Устранение замечаний органа регистрации прав, выявленных при рассмотрении документов, в случае, если таковые поступят.

6.6. Получение официального подтверждения органа регистрации прав (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области) о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр в Единый государственный реестр недвижимости.

#### **7. Требования к акту экспертизы:**

7.1. Государственная историко-культурная экспертиза проводится в порядке, определенном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», одним экспертом, аттестованным в установленном порядке на проведение экспертизы.

7.2. По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

7.3. Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

7.4. Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в реестр (в положительном заключении экспертизы указывается рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, а также излагаются особенности, определяемые как его предмет охраны).

#### **8. Требования к согласованию акта экспертизы:**

8.1. После завершения работ по оформлению Акта Субподрядчик направляет Подрядчику, сформированный в том Акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы с прилагаемыми документами. Акт предоставляется в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе, на диске (на диске CD-R или CD-RW или USB-флеш накопителе с файловой системой FAT32).

8.2. Для принятия в установленном порядке решения на основании заключения экспертизы Подрядчик передает Государственному заказчику, а тот в свое время передает в орган охраны объектов культурного наследия 2 экземпляра Акта с прилагаемыми документами на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

8.2. Согласование акта экспертизы осуществляется уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с порядком и сроками, определёнными Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

8.3. Субподрядчик в установленные сроки устраняет замечания к Акту экспертизы, поступившие от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия в процессе согласования.

8.4. По результатам рассмотрения Акта экспертизы уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия принимается решение о включении либо невключении

объекта экспертизы в Реестр. Данные решения направляются уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия не позднее 3-х рабочих дней с момента их принятия Подрядчику для передачи Субподрядчику. Субподрядчик готовит сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр и подает в орган регистрации прав для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Требования к сведениям о границах территории объекта культурного наследия, включенного по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр для подачи в орган регистрации прав.

9.1. Подготовка сведений о границах территории объектов культурного наследия для подачи в орган регистрации прав осуществляется Субподрядчиком в отношении объектов, включенных по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в Реестр после получения от уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия соответствующего решения.

9.2. Электронные образы документов, содержащие текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, должны обеспечивать визуальную идентичность их бумажным оригиналам. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документов и распознать их реквизиты. Электронный образ одного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

9.3. В случае, если до приемки результатов работы законодательством будут установлены иные требования к формам графического и текстового описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, требования к точности определения координат характерных точек границ территорий объекта культурного наследия, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, то Подрядчик подготавливает документы в установленном виде.

9.4. Документы, предоставляемые в орган регистрации прав в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Подрядчика и направившего их органа.

**10. Исходные данные** - материалы, предоставляемые органом охраны объектов культурного наследия:

10.1. Акт постановки на учет выявленного объекта культурного наследия и иная учетная документация органа охраны объектов культурного наследия.

10.2. Приказы о включении/невключении объекта экспертизы в Реестр (после согласования актов по результатам государственной историко-культурной экспертизы).

**11. Порядок сдачи документации по результатам выполненных работ Подрядчику:**

11.1. Акты по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том. Акты и материалы после согласования предоставляются Подрядчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе на диске (CD-R, CD-RW) в 2 (двух) экземплярах.

11.2. Положительное решение регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы.

11.3. Документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, передаются Подрядчику в 3 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf).

11.4. Официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре.

**Приложения к техническому заданию**

Приложение № 1 Выявленные объекты культурного наследия

Приложение № 2 График выполнения работ

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и  
программы развития»



Д.С. Юдин

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»



Д.А. Хрупин

**Выявленные объекты культурного наследия**

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия	Наименование и реквизиты акта о постановке на государственную охрану
<b>Волосовский район</b>			
1	Усадебный дом, парк /4,7 га/ и комплекс построек Земского училища	Ленинградская область, Волосовский район, д. Беседа	Акт постановления на учет № 2-1 от 28.12.1982
<b>Волховский район</b>			
2	Новоладожский канал (б. канал Александра 2) - 110 км. общая протяженность	Ленинградская область, Волховский район, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не)	Акт постановления на учет № 3-9 от 23.04.1992
<b>Кировский район</b>			
3	Церковь кам.	Ленинградская область, Кировский район, д. Сологубовка	Акт постановления на учет № 9-1 от 24.09.1985
4	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Назия г.п. Приладожский	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02
5	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Назия, Староладожский канал, д. 46 (частная собственность)	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02
6	Водоспуск северный щитовой, гранитный	Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха Путиловская волость	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02
7	Бечевой мост через р.Шальдиху	Ленинградская область, Кировский район, д.Нижняя Шальдиха	Акт постановления на учет № 49/Д от 25.11.02
8	Мост гранитный щитовой северный водоспуск	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановления на учет № 9-8 от 21.04.1999
9	Караулка	Ленинградская область, Кировский район, д. Кобона	Акт постановления на учет № 9-8 от 21.04.1999

10	Водосброс	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993
11	Караулка (кам.)	Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка	Акт постановки на учет № 9-3 от 02.12.1993
12	Мост арочный, кам.	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово, через р.Рябиновку Путиловская волость	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
13	Часовня придорожная из путиловской плиты	Ленинградская область, Кировский район, пос.Путилово на въезде в поселок со стороны Мурманского шоссе	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
14	Часовня, кам.	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 9-1 от 24.09.1985
15	Пруд - пожарный водоем	Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово	Акт постановки на учет № 49/Д от 25.11.02
<b>Лодейнопольский район</b>			
16	Квасоварня и водокачка	Ленинградская область, Лодейнопольский район, Янегское СП, с. Старая Слобода, Александро- Свирский монастырь (комплекс Троицкого и Преображенского монастырей)	Приказ комитета по культуре ЛО от 30.09.2019 г. № 01-03/19- 407

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и  
программы развития»



Д.С. Юдин

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»



Д.А. Хрупин

Приложение № 2 к техническому заданию  
к договору подряда № 7 от 11.11.2021 г.

**График выполнения работ  
на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных  
объектов культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском,  
Кировском и Лодейнопольском районах Ленинградской области**

№ п/п.	Наименование этапа работ	График выполнения работ
1.	Начало выполнения работ	С даты заключения договора
2.	Передача Подрядчику Акта(ов) государственной историко-культурной экспертизы сформированные в тома по каждому объекту экспертизы отдельно. Акты предоставляются на бумажном носителе в 3 (три) экземплярах и на электронном носителе (на диске CD-R или CD-RW или USB флеш-накопителе с файловой системой FAT32) в 2 (двух) экземплярах	Не позднее 01 декабря 2021 г.
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Передача Положительное(ых) решение регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласии с выводами, изложенными в акте государственной историко-культурной экспертизы.</li><li>- Документы, содержащие описание местоположения границ территории объектов культурного наследия, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, передаются Заказчику в 3 экземплярах на 2-х электронных носителях (один экземпляр на CD-диске в формате pdf и XML и один экземпляр USB-флеш с файловой системой FAT32 в формате pdf).</li><li>- Официальное подтверждение о внесении сведений о территориях объектов культурного наследия в реестр границ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре</li></ul>	До 01 ноября 2022 года

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и программы развития»



Д.С. Юдин

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»



Д.А. Хрупин

**ФОРМА**

**АКТ  
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Субподрядчик:**

передает \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземпляра документации договору от \_\_\_\_\_ №

**Подрядчику:** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование документа (дела)	Кол-во экземпляров	Вид документов (подлинник, копия)	Примечание
1	2	3	4	5

Всего в акт включено \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дел в \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземпляре (ах).

**ПРИНЯЛ:**

**СДАЛ:**

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и программы развития»

\_\_\_\_\_  
Д.С. Юдин



Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпл Групп»

\_\_\_\_\_  
Д.А. Хрупин



Акт № \_\_\_\_\_  
о выполнении обязательств по договору субподряда  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика, (должность, ФИО полностью) и представитель Субподрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Обязательства по договору субподряда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ по: (наименование работ, наименование объекта, полный адрес в соответствии с п. 1.1. договора), выполнены Субподрядчиком в полном объеме и:

*\* 1 вариант*

в срок, предусмотренный настоящим договором субподряда.

*2 вариант*

с нарушением сроков исполнения обязательств.

2. Цена работ по договору субподряда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ согласно расчета стоимости работ, указанного в договоре составляет цифрами (прописью) рублей \_\_ копеек (НДС или НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, п/п15).

3. Фактическая цена выполненных Субподрядчиком работ по договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ согласно расчета, указанного в протоколе согласования договорной цены составляет цифрами (прописью) рублей \_\_ копеек (НДС не облагается).

4. Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Субподрядчика, один – для Подрядчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

5. Подрядчик работу принял.

\* Стороны взаимных претензий и правовых притязаний друг к другу не имеют. (Переменное значение убирается, в случае, если у Сторон имеются претензии).

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

Субподрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Межрегиональные проекты и программы развития»



Д.С. Юдин

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «Темпы Групп»



Д.А. Хрупин

## Договор оказания услуг

г. Москва

«23» октября 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития»**, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Юдина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Голубева Ирина Борисовна**, именуемая в дальнейшем "Исполнитель"» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 24.08.2023 г. № 2483), с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

### 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия **«Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в виде достопримечательного места (далее – работа).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу лично. Срок выполнения работы - 30 рабочих дней от даты заключения договора. Срок проведения экспертизы может быть продлен в случаях непредставления Заказчиком экспертам проектной документации; внесения изменений в экспертируемую проектную документацию во время проведения экспертизы.

### 2. Порядок оказания услуг

2.1. Качество работы и ее результаты должно соответствовать следующим требованиям законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы государственной охраны объектов культурного наследия, включая:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – Положение об экспертизе);

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы.

2.3. Заказчик вправе проверять ход выполнения работы по Договору. В этих целях Заказчик запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе выполнения работы. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

### 3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. По факту выполнения работы Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи в двух экземплярах. Работа считается выполненной с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненной работы.

3.2. Акт приемки-сдачи выполненной работы Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работы.

3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи выполненной работы Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве выполненной работы представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.4. В случае наличия недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

3.5. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи выполненной работы, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

#### **4. Цена договора**

4.1. Оплата работы за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

4.2. Общая стоимость работы составляет 63600 (шестьдесят три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), в том числе налог на профессиональный доход 6%. Исполнитель самостоятельно удерживает сумму налога на профессиональный доход от суммы настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 4.2. Договора, в течение 5 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненной работы и получения заключения экспертизы.

4.4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику чек, сформированный при оплате работы за проведение экспертизы.

4.5. Стоимость работы может быть изменена только по соглашению сторон.

4.6. Обязанность Заказчика по оплате работы по Договору считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.7. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

4.8. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 5 (пяти) банковских дней, в виде уведомления, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

#### **5. Ответственность сторон**

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

#### **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

#### **7. Срок действия, изменение и расторжение договора**

7.1. Договор действует до 31 декабря 2023 года.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

#### **8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством.

### 9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональные проекты и программы  
развития»**

119034, г. Москва, Нащокинский переулок,  
д. 2/4, каб. 2, ОГРН 5147746148567, ИНН  
7704875153, КПП 770401001

Расчетный счет № 40702810202860001369

В ОАО «Альфа-банк», корреспондентский счет  
30101810200000000593, БИК 044525593

Исполнитель:

**Голубева Ирина Борисовна**

дата рождения 08.10.1949 г.

паспорт гражданина Российской Федерации  
серии 5802 №436856, выдан Управлением  
внутренних дел города Пскова 03.11.2002,  
код подразделения 602-001,  
зарегистрирован по адресу:

Российская Федерация, г.Псков,  
ул. Коммунальная, д. 67/12, кв.24  
Страховое свидет. ПФ 031- 704-62-11,  
ИНН 602701941542

Номер банковской карты  
4279380772109809

Банк получателя: Псковское отделение  
№ 8630 ПАО СБЕРБАНК г. Псков Код  
подразделения банка 55863001543  
р/счет получателя: 4081780551860570651  
ИНН банка получателя 7707083893  
БИК банка получателя 045805602  
к/сч 30101810300000000602

ОКПО 09171401, КПП 783502001



Юдин Д.С.

Голубева И.Б.



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

*от 24 августа 2023.*

Москва

№ 2483

**Об аттестации экспертов по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколами заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 16 августа 2023 г., от 17 августа 2023 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Заместитель Министра



В.Г.Осинцев

Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «24» августа 2023 г.  
№ 2483

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Арискин Максим Васильевич	<ul style="list-style-type: none"><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li></ul>
2.	Веретёхин Андрей Геннадьевич	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li><li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности</li></ul>

		<p>объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</p>
3.	Голубева Ирина Борисовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</li> </ul>
4.	Гурина Елена Геннадьевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>

## Договор оказания услуг

г. Москва

«23» октября 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития»**, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Юдина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Зубова Елена Михайловна**, именуемая в дальнейшем "Исполнитель"» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2023 г. № 2644), с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

### 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия **«Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в виде достопримечательного места (далее – работа).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу лично. Срок выполнения работы - 30 рабочих дней от даты заключения договора. Срок проведения экспертизы может быть продлен в случаях непредставления Заказчиком экспертам проектной документации; внесения изменений в экспертируемую проектную документацию во время проведения экспертизы.

### 2. Порядок оказания услуг

2.1. Качество работы и ее результаты должно соответствовать следующим требованиям законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы государственной охраны объектов культурного наследия, включая:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – Положение об экспертизе);

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы.

2.3. Заказчик вправе проверять ход выполнения работы по Договору. В этих целях Заказчик запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе выполнения работы. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

### 3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. По факту выполнения работы Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи в двух экземплярах. Работа считается выполненной с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненной работы.

3.2. Акт приемки-сдачи выполненной работы Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работы.

3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи выполненной работы Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве выполненной работы представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.4. В случае наличия недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

3.5. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи выполненной работы, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

#### **4. Цена договора**

4.1. Оплата работы за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

4.2. Общая стоимость работы Исполнителя составляет 68 966 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек), а том числе НДС 8966,00 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей ноль копеек).

Заказчик выступает в качестве налогового агента Исполнителя согласно ст. 226 НК РФ.

4.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 4.2. Договора, в течение 5 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненной работы и получения заключения экспертизы.

4.4. Стоимость работы может быть изменена только по соглашению сторон.

4.5. Обязанность Заказчика по оплате работы по Договору считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.6. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

4.7. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 5 (пяти) банковских дней, в виде уведомления, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

#### **5. Ответственность сторон**

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

#### **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

#### **7. Срок действия, изменение и расторжение договора**

7.1. Договор действует до 31 декабря 2023 года.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

#### **8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы

представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством.

#### 9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

#### 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональные проекты и программы  
развития»**

119034, г. Москва, Нащокинский переулок,

д. 2/4, каб. 2, ОГРН 5147746148567, ИНН

7704875153, КПП 770401001

Расчетный счет № 40702810202860001369

В ОАО «Альфа-банк», корреспондентский счет

30101810200000000593, БИК 044525593

Исполнитель:

**Зубова Елена Михайловна**

Паспорт гражданина Российской Федерации: 1504 044642, выдан ОВД Фокинского р-на

г. Брянска, 13.06.2003.

Адрес регистрации: г. Брянск, ул. Брянского фронта, д.10/1 кв.148

ИНН 323504317684 (Межрайонная Инспекция Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Брянской области)

Страховое свидетельство ПФ № 026-896-61801

Банк получателя:

Счет получателя 40817810408011911610

Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанка

России г. Брянск

Дополнительный офис № 8605/0115

Адрес: г. Брянск, бульвар Гагарина, 23

К/счет 30101810400000000601

БИК 041501601

ИНН 7707083893

КПП 325702001

ОКПО 00032537

МФР счет 30301810508006004000

Для зачисления на карту МИР 2202200482990619

Генеральный директор



Юдин Д.С.

Е. М. Зубова



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

*от 12 сентября 2023.*

Москва

№ 2644

**Об аттестации экспертов по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 30 декабря 2021 г. № 2317), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 7 сентября 2023 г.,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Заместитель Министра



В.Г.Осинцев

Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «12» сентября 2023 г.  
№ 2644

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Голубев Михаил Михайлович	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li></ul>
2.	Голубева Антонина Юрьевна	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li> </ul>
3.	Жуковский Александр Сергеевич	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ.</li> </ul>

4.	Зубова Елена Михайловна	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li><li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li><li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li><li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;</li><li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li></ul>
5.	Соколов Сергей Валерьевич	<ul style="list-style-type: none"><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.</li></ul>

## Договор оказания услуг

г. Москва

«23» октября 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития»**, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Юдина Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Агафонова Ирина Святославовна**, именуемая в дальнейшем "Исполнитель"» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537), с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

### 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия **«Новоладожский канал (б. канал Александра II)»**, местонахождение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район, с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – работа).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работу лично. Срок выполнения работы - 30 рабочих дней от даты заключения договора. Срок проведения экспертизы может быть продлен в случаях непредставления Заказчиком экспертам проектной документации; внесения изменений в экспертируемую проектную документацию во время проведения экспертизы.

### 2. Порядок оказания услуг

2.1. Качество работы и ее результаты должны соответствовать следующим требованиям законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих принципы государственной охраны объектов культурного наследия, включая:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – Положение об экспертизе);

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов Заказчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы.

2.3. Заказчик вправе проверять ход выполнения работы по Договору. В этих целях Заказчик запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе выполнения работы. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

### 3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. По факту выполнения работы Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи в двух экземплярах. Работа считается выполненной с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненной работы.

3.2. Акт приемки-сдачи выполненной работы Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работы.

3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи выполненной работы Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве выполненной работы представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.4. В случае наличия недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

3.5. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи выполненной работы, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

#### **4. Цена договора**

4.1. Оплата работы за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

4.2. Общая стоимость работы составляет 63600 (шестьдесят три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), в том числе налог на профессиональный доход 6%. Исполнитель самостоятельно удерживает сумму налога на профессиональный доход от суммы настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 4.2. Договора, в течение 5 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненной работы и получения заключения экспертизы.

4.4. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику чек, сформированный при оплате работы за проведение экспертизы.

4.5. Стоимость работы может быть изменена только по соглашению сторон.

4.6. Обязанность Заказчика по оплате работы по Договору считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.7. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

4.8. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 5 (пяти) банковских дней, в виде уведомления, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

#### **5. Ответственность сторон**

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

#### **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

#### **7. Срок действия, изменение и расторжение договора**

7.1. Договор действует до 31 декабря 2023 года.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

#### **8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством.

#### 9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

#### 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональные проекты и программы  
развития»**

119034, г. Москва, Нащокинский переулок,  
д. 3/4, каб. 2, ОГРН 5147746148567, ИНН  
7704875153, КПП 770401001

Расчетный счет № 40702810202860001369

В ОАО «Альфа-банк», корреспондентский счет  
30101810200000000593, БИК 044525593

Исполнитель:

Самозанятая Гражданка РФ

**Агафонова Ирина Святославовна**

Дата рождения: 02.05.1955

Паспорт: серия 22 02 № 771357 выдан УВД  
Советского района г. Нижнего Новгорода  
28.09.2002 г.

Код подразделения 522-007

Адрес регистрации: 603115, г. Нижний  
Новгород,

ул. Ашхабадская, д. 15, кв. 3

ИНН: 526204138075

Страховое свидетельство ПФ: 011-951-220-  
07

Банк получателя:

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

г. Нижний Новгород

доп.офис № 9042/051

Почтовый адрес доп.офиса: 603115,

г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 38

Кор/счет: 30101810900000000603

БИК: 042202603

КПП: 526002001

ИНН: 7707083893

Счет получателя: 40817810542006503511

Генеральный директор



A handwritten signature in black ink, appearing to be "И.С. Агафонова".

И.С. Агафонова



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

от 17 сентября 2021 г.

Москва

№ 1537

**Об аттестации экспертов по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. № 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 03 сентября 2021 г.,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Аттестовать экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



С.Г.Обрывалин


Приложение  
к приказу Министерства культуры  
Российской Федерации  
от «17» сентября 2021 г.  
№ 1537

Аттестованные эксперты по проведению  
государственной историко-культурной экспертизы

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество соискателя	Решение о присвоении статуса аттестованного эксперта:
1.	Аврутов Юрий Иосифович	<ul style="list-style-type: none"><li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li><li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li><li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li><li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li><li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li><li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
2.	Агафонова Ирина Святославовна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.</li> </ul>
3.	Вострокнутова Ольга Юрьевна	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,</li> </ul>

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА  
(Жигулина Д. В.)**

<p align="center"><i>Правительство Санкт-Петербурга Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга г. Санкт-Петербург</i></p>	<p align="center"><b>КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА</b></p> <p>Настоящий аттестат выдан <u>Жигулину</u> <small>(фамилия)</small> <u>Денису</u> <small>(имя)</small> <u>Валерьевичу</u> <small>(отчество)</small> <u>10.05.1985</u> <small>(дата рождения)</small></p> <p>в том, что он(а) « <u>20</u> » <u>апреля</u> <u>2016</u> г. сдал(а) квалификационный экзамен на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам,</p> <p align="center"><b>Комиссии по аттестации кадастровых инженеров Санкт-Петербурга</b> <small>(наименование квалификационной комиссии по проведению аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам)</small></p> <p>Протокол заседания комиссии от « <u>20</u> » <u>апреля</u> <u>2016</u> г. № <u>78-2016-215-Э</u></p> <p><b>Председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга</b> <small>(должность)</small>  <u>Ю.В. Лудинова</u> <small>(ф. и. о.)</small></p> <p>Дата выдачи « <u>27</u> » <u>апреля</u> <u>2016</u> г.</p> <p align="center"><small>Квалификационный аттестат признается действующим со дня внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров</small></p>
---	--

№ 78-16-1093

### **Приложение № 9**

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II) - 110 км. общая протяженность», местоположение: Ленинградская область, Волховский р-н и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

## **ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ**

## ПРОТОКОЛ № 1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Волховский муниципальный район и  
Кировский муниципальный район,  
г. Нижний Новгород, г. Псков, г. Брянск

23.10.2023

### Совещались (по дистанционной связи):

Агафонова И.С. эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537)  
Голубева И.Б. эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 24.08.2023 № 2483)  
Зубова Е.М. эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 12.09.2023 № 2644)

### Повестка дня:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. О предмете и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

### 1. Слушали:

Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

### Решили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии:

Агафонова Ирина Святославовна;

Голубева Ирина Борисовна,

Зубова Елена Михайловна

### 2. Слушали:

О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

### Решили:

Избрать председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии Голубеву Ирину Борисовну

### **3. Слушали:**

Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

#### **Решили:**

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) в своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 29-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.), а также настоящим порядком;

2) работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

### **4. Слушали:**

#### **О заказчике экспертизы:**

Заказчик государственной историко-культурной экспертизы Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проекты и программы развития» (ООО «МППР»), ИНН 7704875153, адрес: 119034, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 2/4.

#### **Об объекте и целях экспертизы:**

Председатель комиссии И.Б. Голубева сообщила членам комиссии, что **объектом экспертизы является:**

- выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не);

- документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

#### **Целями экспертизы являются:**

1. Обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2. Определение категории историко-культурного значения и вида объекта культурного наследия;

3. Уточнения сведений об объекте культурного наследия в части уточнения наименования объекта культурного наследия, сведений о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) объекта культурного наследия и (или) датах связанных с ним исторических событий);

4. Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия;

5. Обоснование границ территории объекта культурного наследия;

6. Установление требований к осуществлению деятельности и требований к градостроительным регламентам в границах достопримечательного места.

**Решили:**

Информацию принять к сведению.

**5. Слушали:**

Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Председатель комиссии И.Б. Голубева уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен в электронном виде комплект следующих материалов:

- копия государственного контракта № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021 на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных во Всеволожском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском и Тихвинском районах Ленинградской области;

- копия Договора субподряда от 11.11.2021 г. № 7 между ООО «Темпл-Групп» и ООО «Межрегиональные проекты и программы развития» о проведении государственной историко-культурной экспертизы по объектам культурного наследия Ленинградской области.

- копия Технического задания на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Волосовском, Волховском, Кировском и Лодейнопольском районах Ленинградской области. Приложение к государственному контракту № 027/2021-ИКЭ от 08.11.2021;

- копия письма ООО «Темпл Групп» № 123 от 22.11.21 главе администрации муниципального образования Новолодожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (с Приложением: выписка из Акта постановления выявленных объектов культурного наследия на учет № 3-9 от 23.04.1992);

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 г. № 01-03/15-63 «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области».

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 19.12.2019 г. № 01-03/569 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а;

- копия Распоряжения комитета по культуре Ленинградской области от 26.07.2020 г. № 01-04/20-290 об утверждении охранного обязательства ОКН ФЗ «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» 1861-1868 годы, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Новый канал, 2а;

- копия Паспорта объекта культурного наследия «Обелиск, сооруженный в честь строительства Ладожского канала» 1861-1868 годы», утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. № 1906;

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 г. № 01-03/20257 «О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области города Новая Ладога Ленинградской области (с Приложениями);

- копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 г. №

01-03/20256 «О включении в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области города Шлиссельбург Ленинградской области (с Приложениями);

**Решили:**

Представленную документацию считать достаточной для рассмотрения экспертной комиссией.

**6. Слушали:**

Об определении основных направлений работы экспертов.

**Решили:**

Определить следующие направления работы экспертов:

И.Б. Голубева разрабатывают методику проведения экспертизы, проводит комплексный анализ документации по разделам и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И.С. Агафонова и Е.М. Зубова рассматривают разделы документации, связанные с вопросами обоснованности проектных решений и соответствия указанной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, дают замечания и предложения.

**7. Слушали:**

Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

**Решили:**

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата	Наименование мероприятия, повестка дня заседания	Ответственные исполнители
23.10.2023	Дистанционное заседание экспертной комиссии № 1	И.Б. Голубева
03.04.2024	Дистанционное заседание экспертной комиссии № 2. Оформление и подписание акта экспертизы	И.С. Агафонова
03.04.2024	Передача заказчику акта экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов	И.Б. Голубева

Председатель экспертной комиссии



И. Б. Голубева.

Ответственный секретарь экспертной комиссии



Е. М. Зубова

Член экспертной комиссии



И. С. Агафонова

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**итогового заседания экспертной комиссии**  
**по проведению государственной историко-культурной экспертизы**  
**выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал**  
**Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская**  
**область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью**  
**обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр**  
**объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов**  
**Российской Федерации**

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Волховский муниципальный район и  
Кировский муниципальный район,  
г. Нижний Новгород, г. Псков, г. Брянск

03.04.2024 г.

**Совещались (по дистанционной связи):**

Агафонова И.С.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537)
Голубева И.Б.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 24.08.2023 № 2483)
Зубова Е.М.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 12.09.2023 № 2644)

**Повестка дня:**

1. Итоговое рассмотрение Заключения (акта) по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласование заключительных выводов.

2. Подписание экспертного заключения.

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

**1. Слушали:**

Итоговое рассмотрение Заключения (акта) по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новолодожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность,

местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласование заключительных выводов.

Председатель экспертной комиссии И. Б. Голубева отметила, что во время проведения экспертизы, в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г. № 569 (в действ. ред.), в заключение (акт) государственной историко-культурной экспертизы внесены сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр:

- 1) сведения о наименовании объекта;
- 2) сведения о дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта;
- 3) сведения о местонахождении объекта (описание местоположения объекта);
- 4) сведения о категории историко-культурного значения объекта;
- 5) сведения о виде объекта;
- 6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия);
- 7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- 8) фотографические изображение объекта культурного наследия.

**Решили:**

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), является обоснованным (положительное заключение), так как данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1) Наименование объекта: «Новоладожский канал (канал императора Александра II)»;
- 2) Дата создания: 1861–1866 гг.; 1867–1868гг. - установка памятных обелисков;

1906 г. - реконструкция дамбы и мола в г. Шлиссельбурге;

3) Местонахождение объекта: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхова до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера;

4) Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия федерального значения;

5) Вид объекта: достопримечательное место;

6) Историко-культурное обоснование и описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и Проект границ территории объекта культурного наследия, включая текстовое описание и графическое изображение местоположения границ, перечень координат характерных (поворотных) точек в местной системе координат, а также требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах достопримечательного места представлены в Приложениях к акту историко-культурной экспертизы.

## 2. Подписание экспертного заключения

Председатель экспертной комиссии И. Б. Голубева представила акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

### Решили:

Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.).

### 3. Слушали:

О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

### Решили:

Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель экспертной комиссии



И. Б. Голубева

Ответственный секретарь  
экспертной комиссии



Е. М. Зубова

Член экспертной комиссии



И. С. Агафонова

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**дополнительного итогового заседания экспертной комиссии**  
**по проведению государственной историко-культурной экспертизы**  
**выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал**  
**Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская**  
**область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью**  
**обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр**  
**объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов**  
**Российской Федерации**

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Волховский муниципальный район и  
Кировский муниципальный район,  
г. Нижний Новгород, г. Псков, г. Брянск

11.04.2024 г.

**Совещались (по дистанционной связи):**

Агафонова И.С.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 1537)
Голубева И.Б.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 24.08.2023 № 2483)
Зубова Е.М.	эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 12.09.2023 № 2644)

**Повестка дня:**

1. Дополнительное рассмотрение Заключения (далее – акта ГИКЭ) по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Объект);

- документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Согласование заключительных выводов.

3. Подписание экспертного заключения.

4. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

**1. Слушали:**

Председатель экспертной комиссии И. Б. Голубева сообщила, что по итогам рассмотрения акта ГИКЭ от 03.04.2024 г. Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области выдано Заключение от 19.04.2024 г. № 01-09-2829/2024-

0-1 о согласовании (отказе в согласовании) указанного акта ГИКЭ с рекомендацией о доработке указанного акта.

Доработке подлежат: п. 14.4. «Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта, обоснование категории объекта культурного наследия» и п. 14.6. «Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия» с учетом рекомендации Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области о целесообразности отнесения Достопримечательного места к объекту культурного наследия **регионального** значения.

## **2. Согласование заключительных выводов.**

Экспертная комиссия провела дополнительные исследования и оценку Объекта и согласилась с рекомендациями Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. В акт ГИКЭ внесены соответствующие изменения.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе от 15.07.2009 г. № 569 (в действ. ред.), в заключение (акт) государственной историко-культурной экспертизы внесены сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр:

### **Решили:**

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), является обоснованным (положительное заключение), так как данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Выявленный объект культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), подлежит включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- 1) Наименование объекта: «Новоладожский канал (канал императора Александра II)»;
- 2) Дата создания: 1861–1866 гг.; 1867–1868гг. - установка памятных обелисков; 1906 г. - реконструкция дамбы и мола в г. Шлиссельбурге;
- 3) Местонахождение объекта: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кировский муниципальный район, от реки Волхова до реки Невы, вдоль южного берега Ладожского озера;
- 4) Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;
- 5) Вид объекта: достопримечательное место;
- 6) Историко-культурное обоснование и описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны) и Проект границ территории объекта культурного наследия, включая текстовое описание и графическое изображение местоположения границ, перечень координат характерных (поворотных) точек в местной системе координат, а также требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в

границах достопримечательного места представлены в Приложениях к акту историко-культурной экспертизы.

### **3. Подписание экспертного заключения**

Председатель экспертной комиссии И. Б. Голубева представила акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)», - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), в целях обоснования целесообразности включения данного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, доработанный в соответствии с рекомендациями Комитета по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области от 19.04.2024 г. № 01-09-2829/2024-0-1.

#### **Решили:**

Произвести подписание акта усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (в действ. ред.).

### **4. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.**

#### **Решили:**

Передать заказчику акт государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), с квалифицированными электронными подписями экспертов.

Председатель экспертной комиссии



И. Б. Голубева

Ответственный секретарь  
экспертной комиссии



Е. М. Зубова

Член экспертной комиссии



И. С. Агафонова



Temple Group

Общество с ограниченной ответственностью

**«Темпл Групп»**

198188, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный  
округ Автово, пр-кт Стачек, д. 72 лит. А, часть  
помещения 1-Н, помещение 672  
тел. 273-30-50

e-mail: [templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)

190424 № 12  
на № \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Межрегиональные проекты и программы  
развития»

Д.С. Юдину

Уважаемый Денис Сергеевич!

Направляем Вам копию уведомления Комитета по сохранению объектов культурного наследия (исх.№ 01-09-2829/2024-0-1 от 19.04.2024г.) о необходимости внесения дополнения в части п.14.4 и п.14.6 в Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б.канал Александра 2) – 110 км общая протяженность, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский и Кировский район (учтен в Волховском районе) (Договор субподряда № 7 от 11.11.2021г.).

Прошу Вас, в срок до 15 мая 2024 года, внести дополнения, и направить в наш адрес откорректированный Акты по результатам государственной историко-культурной экспертизы в 2 – х экземплярах на электронном носителе.

Приложение:

1. Копия уведомления Комитета по сохранению объектов культурного наследия исх.№ 01-09-2829/2024-0-1 от 19.04.2024г.- в 1-ом экземпляре на 2-х листах.

Генеральный директор

Д.А. Хрупин



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
194311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3  
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00

Генеральному директору  
ООО «Темпл Групп»

Д.А. Хрупину

[templegroup@mail.ru](mailto:templegroup@mail.ru)



Принимая заместителя  
председателя Правительства  
ЛО - Комитет по сохранению  
культурного наследия

01-09-2829/2024-0-1  
19.04.2024

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о согласовании (об отказе в согласовании)

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не), с целью обоснования включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) рассмотрел представленный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (б. канал Александра II)» - 110 км общая протяженность, местоположение: Ленинградская область, Волховский район и Кировский район (учтен в Волховском р-не) (далее – Достопримечательное место), и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия федерального значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации.

При этом, учитывая приведённые сведения о Достопримечательном месте в разделах 14.4 «Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта, обоснование категории объекта культурного наследия», 14.6. «Обоснование проекта предмета охраны объекта культурного наследия», считаем целесообразным отнесение Достопримечательного места к объекту культурного наследия регионального значения.

Вход. № 14  
«19» 04/2024 г.  
подпись

Учитывая изложенное, материалы возвращаются на доработку.

В соответствии с п. 32 Положения заказчик экспертизы вправе заново представить в Комитет заключение государственной историко-культурной экспертизы и прилагаемые к нему документы и материалы при условии их доработки с учётом замечаний и предложений, изложенных в уведомлении.

Заместитель  
председателя комитета



Г.Е. Лазарева