

Акт**государственной историко-культурной экспертизы**

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

г. Петрозаводск

«07» июня 2026 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 02.04.2026 г. по 07.06.2026 г.

2. Место проведения экспертизы:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, п. Красная Заря; г. Петрозаводск

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: ООО «ПМ-Гео»

4. Сведения об эксперте:

4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич

4.2. Образование: высшее

4.3. Специальность: историк, археолог

4.4. Наличие степени (звания): доктор исторических наук (2023 г.)

4.5. Стаж работы: 25 лет

4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН — обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник

4.7. Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2023 г. № 2252 (с приложением списка государственных экспертов). Направления экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

4.8 Отношение к заказчику:

Эксперт

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» – «Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ООО «ПМ-Гео», 2025

7. Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530;
- Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 14.05.2025 №01-17-4211/2025-0-1;
- Договор подряда на выполнение услуг № 12/26 от 02 апреля 2026 г. между экспертом Тарасовым А.Ю. и ООО «ПМ-Гео» на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи

9 настоящего Федерального закона: на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

9. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 14.05.2025 №01-17-4211/2025-0-1 (Приложение № 1);
- Документация «Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ООО «ПМ-Гео», 2025 (Приложение №2);
- Письмо ООО «СтройСтандарт» от 09.04.2026 № 335 (Приложение №3);
- Договор подряда на выполнение услуг № 12/26 от 02 апреля 2026 г. между экспертом Тарасовым А.Ю. и ООО «ПМ-Гео» на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложение №4).

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных экспертами исследованиях:

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, оформлены в виде настоящего Акта.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Согласно письму Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24.07.2025 №01-43-18952/25-0-1, в границах испрашиваемого земельного участка в п. «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», расположенного в границах кадастровых кварталов 47:07:0601021; 47:07:0601020; 47:07:0601019; 47:07:0601018; 47:07:0617001; 47:07:0617002;

47:07:0617003; 47:07:0617004; 47:07:0601022; 47:07:0601015; 47:07:0601023; 47:07:0601024; 47:07:0601026; 47:07:0601001; 47:07:0601005; 47:07:0601025; 47:07:0601029; 47:07:0000000; 47:07:0612001; 47:07:0601002; 47:07:0616001; 47:07:0605001; 47:07:0601014 расположен объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль дачи Зиновьева (усадебный комплекс «Богословка»), XVIII - XIX вв.» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Невский парк лесхоз, участок № 35, усадебный комплекс «Богословка» (далее – Ансамбль), границы территории Ансамбля утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 16.12.2020 № 01-03/20-361, предмет охраны Ансамбля утвержден приказом Росохранкультуры от 15.09.2010 № 14-р.

В границах земельного участка отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области. Земельный участок частично расположен:

- в границах территории Ансамбля;
- в границах защитной зоны Ансамбля, установленной в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ на расстоянии 150 м от внешних границ территории Ансамбля.

Земельный участок расположен вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Реестр, вне границ территорий исторических поселений.

Сведениями об отсутствии в границах рассматриваемого участка объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет не располагает, в связи с чем необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы данного участка.

Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным наследием. В данном акте рассматриваются только мероприятия, связанные с археологическим изучением рассматриваемого участка. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального искусства, а также влияние планируемой хозяйственной деятельности на такие объекты, не отражены в представленной на экспертизу документации, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.

Археологическое обследование земельного участка выполнено по договору, заключенному между ООО «ПМ-Гео» и ИП АВРУХ Л.Г. на основании действующего законодательства по Открытому листу № P018-00103-00/03584829, выданному по решению Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2025 г. Холкиной Маргарите Алексеевне на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия открытого листа – с 23.10.2025 г. по 26.02.2026 г.

По результатам археологического обследования была составлена документация «Производственный отчет об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

12.1 Описание современного состояния участка:

Испрашиваемый земельный участок объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» расположен вблизи границы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., на правом берегу р. Невы при впадении в неё р. Чёрная, в границах кадастровых кварталов 47:07:0601021; 47:07:0601020; 47:07:0601019; 47:07:0601018; 47:07:0617001; 47:07:0617002; 47:07:0617003; 47:07:0617004; 47:07:0601022; 47:07:0601015; 47:07:0601023; 47:07:0601024; 47:07:0601026; 47:07:0601001; 47:07:0601005; 47:07:0601025; 47:07:0601029; 47:07:0000000; 47:07:0612001; 47:07:0601002; 47:07:0616001; 47:07:0605001; 47:07:060101.

Протяжённость линейного объекта составляет 11,3 км при ширине полосы отвода до 25 м, из них около 7 км проходит по проездам между застроенными участками. Около 7 км трассы проектируемого объекта проходит по спланированной и застроенной территории посёлков Красная Заря, Рабочий и Невский парклесхоз, по проездам между частными домовладениями. Значительная часть пос. Красная Заря находится на месте карьера, разрабатывавшегося здесь в начале XX в при кирпичном заводе. В южной части трасса проходит по краю неевского лесопарка вдоль долины р. Чёрная от её устья. В приустьевой части р. Чёрная создан каскад искусственных прудов, заполнивших её долину. Трасса пересекает р. Чёрная в двух местах, а также пересекает глубокий овраг, сформированный впадающим в р. Чёрная безымянным ручьём.

Расположение объекта на местности определяется координатами поворотных точек, приведёнными в *Приложении 1* документации «Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»».

12.2. Краткие исторические сведения:

Археологическое изучение южного берега Финского залива, Ижорского плато и прилегающих к нему районов Предглинтовой низменности началось во второй половине XIX в. по материалам древнерусских курганных могильников. Начиная с 1870-х годов многочисленные курганы были исследованы Л.К. Ивановским. В 1872-1885, 1891 гг. на Ижорском плато он раскопал 5877 средневековых курганов на 127 могильниках. В дальнейшем часть полученных материалов была систематизирована и опубликована А.А. Спицыным. Находки артефактов каменного века были здесь крайне редки и представляли собой преимущественно случайные находки.

На современном этапе развития исторической науки отсутствуют верифицированные археологические свидетельства заселения южного Приневья в каменном веке и в эпоху раннего металла (бронзы). Ближайшие археологические объекты неолитического периода (Сестрорецкий разлив 1-6, Тарховка, Охта 1) и эпохи раннего металла (Глиняный ручей, Лахтинская стоянка, Охта 1) локализованы в прибрежной зоне Литоринового моря либо в устьевых участках водотоков, впадавших в данный палеоводоем. Стратиграфическая ситуация на Охтинском мысе

демонстрирует четкую сепарацию неолитических отложений от культурных напластований раннего железного века: стерильный песчаный горизонт мощностью около метра, сформировавшийся в результате гидрологической катастрофы, связанной с прорывом Невы. Следовательно, гипотезы о заселении бассейнов рек Тосна, Славянка и Ижора, морфологически оформившихся после невской трансгрессии, при отсутствии прямых археологических индикаторов, могут быть сформулированы исключительно предположениями.

В 1927-1931 годах в западных районах Ленинградской области работал Палеоэтнологический отряд ГАИМК под руководством П.П. Ефименко. В задачу отряда не входили дополнительные раскопки, его деятельность была направлена на сбор сведений о существующих памятниках, преимущественно средневековых, и их регистрацию. В 1927 г. ими было зарегистрировано около 1000 памятников, в основном курганов и городищ, и был составлен каталог на 630 сохранившихся памятников.

В 1931 г. археологи П.Н. Третьяков и М.И. Артамонов обследовали памятники вдоль по течению Невы и к западу от Красного Села. Фиксация памятников производилась путем нанесения их местоположения на карту, зарисовки плана и фотографирования. Результатом этих полевых исследований стал краткий отчет и первые обобщающие археологические карты территории Большого Ленинграда. Скопления памятников были зарегистрированы в районе Ропши и Красного Села.

Вслед за этими работами в 1938 г. А.М. Тальгрэн опубликовал первую обобщающую работу о памятниках от эпохи неолита до средневековья на территории Ингрии – Приневья. В фокусе его внимания были материалы средневековой археологии, которые он связывал с расселением ижоры и корелы.

В 1970-е г. наступил новый этап работ на памятниках региона. К изучению памятников средневековья Ленинградской области приступили исследователи Е.А. Рябинин, В.А. Кольчатов, В.А. Лапшин, Г.С. Лебедев, Ю.М. Лесман, Н.И. Платонова, В.А. Назаренко, О.И. Конькова и др. К 1990 г. В.А. Лапшин систематизирует накопленные предшественниками данные и публикует «Археологическую карту Ленинградской области» с данными о памятниках западных районов.

Несмотря на значительный интерес исторического сообщества к вопросам средневекового освоения региона, систематические археологические исследования южного Приневья в городской черте начались лишь на исходе XX столетия. На территории Петербурга проблему заселения этих земель в Средневековье и раннем Новом времени изучает Санкт-Петербургская археологическая экспедиция под рук. П.Е. Сорокина. В 1993 году было произведено разведочное обследование земляной крепости в Дудергофе, располагавшейся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью).

Начиная со второй половины 2000-х гг. наблюдается существенная интенсификация спасательных археологических мероприятий в Санкт-Петербурге. Значительному росту объема археологических исследований способствовали работы 2006-2009 годов, проведенные СПбАЭ под руководством П.Е. Сорокина на объектах Охтинского мыса, продемонстрировавшие широкой общественности перспективность проведения разведок и раскопок в городе.

Систематические разведочные археологические изыскания в пределах Санкт-Петербурга осуществляются профильными организациями: исследования проводят

ИИМК РАН и СПбГУ (СЗАЭ Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ). Негосударственный сектор представлен такими структурами как НИЦ "Актуальная археология", ООО "САТОР", ООО "ПИРС", АНО НИИ культурного и природного наследия, НИИ Спецпроектреставрация и другие.

Непосредственно в окрестностях участка землеотвода ранее выявленные памятники археологии отсутствуют. Одними из ближайших к участку являются следующие объекты археологического наследия (ОАН):

Охта 1 на Охтинском мысе: стоянка эпохи неолита и раннего металла Охта-1, крепости Ниеншанц и Ландскрона, поселение Невское устье, грунтовый могильник. Стоянка эпохи неолита и раннего металла Охта-1 – одно из наиболее выдающихся открытий последних лет на территории Санкт-Петербурга. Его раскопки продолжались с 2006 по 2010 г. – их общая площадь составила без малого 45 тыс. кв. м, а отложения неолита – эпохи раннего металла изучены на площади не менее 10 тыс. кв.м. Многотысячная коллекция эпохи неолита и раннего металла Охты 1 в настоящий момент опубликована частично: не опубликована коллекция из раскопок экспедиции ИИМК РАН (хранится в Государственном Эрмитаже и ИИМК РАН). Укрепления Ландскроны изучены на площади более 15 тыс. кв. м, изучена конфигурация укреплений и рвов, зафиксированы следы штурма крепости. С существованием торгового центра Невское устье связано и бытование могильника на левом берегу р. Охта в XVI в. В ходе раскопок изучены 216 захоронений, совершенных по христианскому обряду и практически безынвентарных. Наконец, вскрыты значительные по площади участки укреплений валов двух периодов существования крепости Ниеншанц. В сооружениях Ниеншанца найдены предметы, связанные с североευропейской культурной традицией: фрагменты керамических и стеклянных сосудов, печные изразцы, черепица, фрагменты глиняных курительных трубок, кожаной обуви, деревянные изделия, каменные жернова. ОАН расположен в 14 км к северо-западу участка землеотвода.

Центральная часть города Ниена (Охта-2). В 2022 г. сотрудниками ЦСА ИИМК РАН был выявлен объект археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Площадь составила 11 503 кв.м. В июле-ноябре 2023 года Городской археологической экспедицией ИИМК РАН был заложен раскоп площадью 8236 кв. м. Наиболее ранние находки, сделанные на памятнике, относятся к первой половине XVII века – остатки нескольких незаглубленных построек и следы различных этапов межевания территории – частоколы, загородки и пр. К середине – второй половине XVII века относятся обнаруженные в центральной части раскопа остатки фортификационных сооружений: рва и земляного вала, облицованного дерновой стенкой, маркирующих внешнюю границу г. Ниена во второй половине XVII в. К этому же времени относятся остатки заглубленных и наземных деревянных построек, найденные как к югу от вала, так и к северу – за пределами г. Ниена. К началу XVIII века относятся остатки незаглубленных деревянных построек, а также свидетельства корабельного строительства. Ко второй половине XVIII – началу XIX века относится формирование сети улиц на территории и окончательное формирование планировки территории. В пределах раскопа исследованы остатки двух мощеных улиц: Гурдина и Георгиевской (Шепетовской). В процессе работ получена представительная коллекция археологического материала (77973 ед.). ОАН расположен в 14 км к

северо-западу участка землеотвода.

Место битвы А. Невского с шведами в 1240 году. Объект культурного наследия расположен по обеим берегам р. Ижора в месте впадения в р. Нева на территории исторического центра пос. Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга. ОАН расположен в 3,5 км к югу от участка землеотвода.

Участок тракта Нотеборг-Ниен. Участок тракта Нотеборг – Ниен. Участок дороги расположен в 1,7 км южнее впадения р. Дегтярка в р. Черная. Эта дорога, возможно, была древнейшей сухопутной дорогой данных территорий, ее существование может прослеживаться еще в 6838 (1300) г. н. э. Вдоль тракта выявлены десятки поселений разного типа и размеров, от господских мыз до небольших хуторов. Данная дорога продолжала существовать и использоваться и после возвращения этих территорий в состав Русского государства, на протяжении XVIII – XIX вв. В «Списке населенных мест, входивших в состав современной территории Всеволожского района (по материалам 1896 г.)» [Ивлев, 1994: 166] упоминается деревня Привольная (Малая Жарновка) при зимнем почтовом тракте из Петербурга в Шлиссельбург, при р. Черной. ОАН расположен в 19,5 км к северо-востоку от участка землеотвода.

Дубровка 1. Стоянка Дубровка I, расположена на мысу, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки. Стоянка выявлена в 2015 г. сотрудником ИИМК РАН А.Ю. Городиловым. Культурный слой состоит из напластований мощностью до 0,50 м, сложенных супесчаными грунтами, содержащими золу, уголь, фрагменты сетчатой керамики. Памятник датируется II-I тыс. до н. э. ОАН расположен в 20 км к востоку от участка землеотвода.

Грунтовый могильник на левом берегу р. Фонтанки. Могильник во дворе Шереметевского дворца выявлен и частично исследован в 1990-2005 гг. в процессе работ Санкт-Петербургской археологической экспедицией. Здесь были вскрыты останки 31 захоронения разной степени сохранности. Погребения укладываются в 3-5 стратиграфических яруса. Все погребенные имели традиционную христианскую ориентировку головами на запад, каких-либо следов насыпей или надмогильных сооружений проследить не удалось. Инвентарь включает в себя ножи, бронзовые украшения и керамические сосуды. Время существования могильника укладывается в пределы XIV-XVII вв., но дата начала его функционирования нуждается в уточнении. ОАН расположен в 16 км к северо-западу от участка землеотвода.

Таким образом, известные памятники археологии расположены на значительном удалении от места работ (3 км и более).

Участок землеотвода находится на территории поселков Красная Заря и Рабочий и деревни Невский Парклесхоз во Всеволожском районе Ленинградской области.

Наиболее ранний топоним, связанный с этими местами – деревня Валитово, которая упоминается ещё в Писцовой книге Водской пятины за 1500 г. На карте Бергенгейма 1676 г. также можно видеть ряд деревень на правом берегу Невы, расположенных на идущей вдоль берега дороге, в том числе Wallitulla и Lillu Wallitulla. Идущую вдоль берега застройку можно видеть и на карте, составленной за год до основания Санкт-Петербурга в 1702 г. Наиболее плотно освоена территория, занимаемая сейчас деревней Новосаратовка, но есть постройки и южнее, в устье р. Черной.

На картах кон. XVIII вв. можно видеть уже два новых топонима: деревню

Саратовка, к северо-западу от интересующего нас участка, и мызу Богословская – южнее, в устье р. Черной.

Деревня Саратовка (Малая Саратовка, Новосаратовская Колония).

Во второй половине XVIII в. с целью освоения обширных земель по личной инициативе Екатерины II был издан ряд указов и манифестов, приведших к образованию немецких поселений (колоний) на территории Российской империи. Первый подобный контракт был подписан с 60 семьями из Бранденбурга и Виртемберга. Поскольку первоначально эта партия колонистов предназначалась для поселения около Саратова, колонию называли Новосаратовской. Немцы между собой колонию стали называть «Sechziger Kolonie» – «Колония шестидесяти».

На картах XIX – начала XX вв. можно видеть поселение, обозначенное как Малая Саратовка (Колония) или Новосаратовская колония. Застройка поселения обозначена вдоль берега Невы в ее излучине между двумя поворотами реки. Обширная территория к северу же занята мелиоратируемыми сельхозугодьями, при этом направление дороги и мелиоративных канав остается неизменным фактически вплоть до современности.

На Этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. Кёппена 1849 г. окрестности Новосаратовки (Ssaratowka) отмечены как масштабная зона расселения немцев. В 1766 году была построена первая, деревянная кирха и основан Новосаратовский лютеранский приход, а в 1835 г. построена новая кирха, уже каменная.

На картах XIX в. можно видеть, что основная часть застройки Новосаратовской Колонии располагалась западнее участка землеотвода. Застройка была вытянута по обеим сторонам идущей вдоль берега Невы дороги, а обширные пространства севернее (в том числе на части обследуемого участка) были покрыты сетью мелиоративных канав.

К кон. XIX в. Новосаратовская немецкая колония включала в себя более 3 тыс. жителей, 78 дворов, евангелическо-лютеранскую церковь, кладбище, паромную пристань и три лесопильных завода. Колония занималась молочно-огородным хозяйством и дачным промыслом. В 1930 году немцы-колонисты организовали большую сельскохозяйственную артель «Красный Механизатор», объединяющую 192 двора. Немецкое население проживало здесь до марта 1942 года, после чего было полностью депортировано. Владения немецкой колонии стали основой для создания в 1931 году совхоза «Красный Октябрь», переродившегося 1993 году в крупнейший агрокомплекс САОЗТ «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ.

Мыза (усадьба) Богословка.

Топоним Богословка впервые появляется на картах второй половины XVIII в. и относится к усадьбе, которую в 1747 г. императрица Елизавета Петровна пожаловала своему духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому. Соответственно, мыза была названа Богословкой по роду занятий ее первого владельца. Внук духовника императрицы уже в 1820-30-е гг. строит в Богословке деревянный дом, обращенный главным фасадом в сторону Невы, и разбивает пейзажный парк с рядом построек в нем. В 1843 г. усадьбу унаследовал племянник А.М. Дубянского генерал-адъютант Николай Васильевич Зиновьев, и с середины XIX в. усадьба также называлась Зиновьево. На картах первой половины XIX в. можно видеть обозначения деревни как Богуславской, Дубянского, дачи генерала Зиновьева и, наконец, с сер. XIX в. устанавливается название Богословка.

В 1870 г. на Неве рядом с усадьбой была сооружена пристань. В гостях у владельцев усадьбы часто бывал цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. Последним предреволюционным владельцем Богословки в 1882 г. стал племянник Н. В. Зиновьева статский советник Степан Степанович Зиновьев. При нем в парке имения было построено несколько домиков, предназначавшихся для сдачи внаем дачникам. После 1917 г. усадьба была национализирована, а на ее землях устроено лесопарковое хозяйство. В годы войны усадьба оказалась на линии фронта и сильно пострадала от обстрелов. В послевоенные годы проводилось частичное благоустройство парка, но в целом он пребывал в довольно обветшалом и заброшенном виде. Наконец, в 2000-е гг. в южной части усадьбы был устроен одноименный ей этнопарк.

Поселки Красная Заря и Рабочий, деревня Невский Парклесхоз.

Топоним Красная Заря появляется на картах позже прочих – только в сер. XX в. На картах более раннего времени пространство между Новосаратовской колонией и Богословкой было либо не застроено вовсе и лишь пересечено дорогами и канавами, либо здесь помещались дачи рыбаков, казармы военных рабочих путей сообщения, кирпичный завод. Полноценный населенный пункт с названием Заря возник в 1930-е гг. как рабочий поселок при кирпичном заводе Ново-Саратовского сельсовета.

Детальная карта РККА Ленинграда и окрестностей 1941 г. показывает, что поселок был сравнительно небольшим – у дороги, идущей вдоль Невы. Значительное пространство, до половины территории обследуемого участка, на карте показано как карьер, зона добычи глины для нужд кирпичного завода. Северо-восточная часть участка занята полями, разделенными сетью канав, а юго-восточная частично занята лесом. Такую же ситуацию показывает и немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1941-1942 гг.

В послевоенные годы начинается дачное строительство. На месте карьера остается несколько прудов, оставленных в качестве пожарных водоемов (рис.19-20). Подробная топографическая карта Ленинградской области 1991 - 2001 гг. показывает, что на этот период уже вся территория Красной Зари и прилегающих поселков застроена малоэтажной застройкой. В последние годы эта территория стала зоной активного коттеджного строительства – ЖК «Невская усадьба», СНТ «Рабочий» и др.

Согласно карте Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, вблизи участка землеотвода расположены следующие объекты культурного наследия:

1. Памятные знаки на месте бывших стоянок эсминцев "Строгий", "Опытный" и "Стройный". Все три знака включены в перечень памятников истории регионального значения приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 16.04.2021 г.

2. «Братское захоронение моряков КБФ с эсминца «Строгий», погибших в 1941-44 гг.». Мемориальное захоронение включено в перечень памятников истории Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 30.10.2018 г.

3. «Комплекс пристани на реке Неве: два павильона (арх. фрагменты), лестница, пристань, шпунтовая стенка-берегоукрепление (сер. XIX в.)». Комплекс пристани на Неве является частью ансамбля дачи Зиновьева (усадьбы «Богословка»). Включен в перечень памятников архитектуры федерального

значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 22.10.2020 г.

5. “Парк пейзажный с ландшафтным пространством и декоративными лесопосадками, кон. XVIII – сер. XIX вв.”. Парк включен в перечень памятников архитектуры федерального значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 22.10.2020 г.

6. “Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX вв.”. Ансамбль усадьбы включен в перечень памятников архитектуры федерального значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 16.12.2020 г.

7. “Братское захоронение военных моряков с канонерской лодки «Сестрорецк», погибших в 1941-44 гг.”. Мемориальное захоронение включено в перечень памятников истории регионального значения решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.

По итогам проведенного исследования можно заключить, что значительная часть участка (северная), занимаемая ныне поселком Красная Заря, была освоена только в сер. XX в., а нынешние загородные дома стоят на территории бывшего карьера. Южная часть участка в прошлом была частью усадьбы Богословка – здесь расположен Верхний пруд, часть усадебного парка. Этот участок не включен в границы ОКН «Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX века». Граница охраняемой зоны усадьбы проходит по линии границы обследуемого участка.

12.3. Анализ документации:

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», общей протяжённостью 11,3 км.

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает данные, полученные в ходе историко-библиографических и археологических исследований на территории испрашиваемого земельного участка, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и фотографические материалы, отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам. Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. В соответствии с представленными в документации данными для её подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с территорией обследования, и результаты археологической разведки.

В феврале 2025 г. археологической экспедицией под руководством М.А. Холкиной были проведены разведочные археологические работы на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Археологическое обследование земельного участка выполнено по договору, заключенному между ООО «ПМ-Гео» и ИП АВРУХ Л.Г. на основании действующего законодательства по Открытому листу № P018-00103-00/03584829, выданному по решению Министерства культуры Российской Федерации от

23.10.2025 г. Холкиной Маргарите Алексеевне на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия открытого листа – с 23.10.2025 г. по 26.02.2026 г.

Обследование проводилось в зимний период. Как свидетельствует представленная фотодокументация, грунт не являлся промёрзшим, что позволило выполнить необходимые земляные работы в полном объёме.

В ходе археологического обследования был произведен осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия и выполнены 11 археологических шурфов. Объем локальных земляных работ (11 шурфов при 11,3 км протяжённости линейного объекта) и выбор участков для их проведения обоснованы и соответствуют требованиям Положения «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, п. 3.13.

При визуальном исследовании отмечено, что территория, по которой проходит проектируемый объект, представляет собой плоскую равнину с современными абсолютными высотными отметками около 10 м, прорезанную долиной р. Невы и впадающей в неё р. Чёрная. Визуально различимые на поверхности археологические объекты не обнаружены.

Глубина исследованных напластований в шурфах составила до 1,6 м. Во всех шурфах фиксируется трёхчленное строение разреза: под тонким дёрном (5–7 см) залегает техногенно-нарушенный или почвенный слой (20–80 см) с примесями строительного мусора, органики или корневой системой, подстилаемый естественными отложениями — песками или супесями жёлтого/серого цвета. В ряде случаев (шурфы 2, 3, 4) исследования были прекращены досрочно из-за притока грунтовых вод на глубине 70–160 см. Археологические находки и признаки культурного слоя в шурфах не обнаружены. Артефакты и признаки культурного слоя в шурфах не обнаружены.

В результате археологического обследования земельного участка культурные отложения, комплексы и материалы, отвечающие признакам объекта археологического наследия, выявлены не были.

Археологическое обследование было проведено согласно принятой научной полевой методике археологических исследований (Положение ОПИ ИА РАН №15 от 12.04.2023 г.) и выполнено в полном объеме.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

13.1. Документы

1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2) «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

3) Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии».

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 №1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5) Положение от 12.04.2023 №15 «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением бюро Отделения историко-филологических наук РАН.

7) Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

13.2. Список источников и литературы:

Литература и картографические источники:

1) Александровский А.Л., Арсланов Х.А., Давыдова Н.Н., Долуханов П.М., Зайцева Г.И., Кирпичников А.Н., Кузнецов Д.Д., Лавенто М., Лудикова А.В., Носов Е.Н., Савельева Л.А., Сапелко Т.В., Субетто Д.А., 2009. Новые данные относительно трансгрессии ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения северо-запада России // Доклады академии наук. Том 424. №5. М., 2009. С. 682-687.

2) Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ", в р-не дер. Новосаратовка, в массиве уч. Центральное. СПб, 2021.

3) Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. Исторический очерк. СПб. 2011.

4) Виленская Н. Х., Клычин В. Н. На лыжах по окрестностям Ленинграда. 1930 г. Электронный ресурс: <http://hibaratxt.narod.ru/sprav/lenlyzy/index02.html>. Дата обращения: 24.02.2026.

5) Геоморфологическое районирование СССР. М., 1980.

6) Герасимов Д.В., Сейтсонен О., Нордквист К. 2008. “Береговая хронология” и история Ладоги в свете результатов раскопок археологического комплекса Комсомольское-3 в 2007 г. // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2007 г. СПб. Стр. 188-192.

7) Герасимов Д.В., Субетто Д.А. История Ладожского озера в свете

археологических данных // Известия РГПУ им. Герцена. Вып. 106. СПб, 2009. С. 37–49.

8) Гидрология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.

9) Гусенцова Т. М., Холкина М. А., 2015. Анализ технологии керамики эпохи неолита – раннего металла в регионе Санкт-Петербурга и Южном Приладожье // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований. Замятинский сборник, 4. СПб: МАЭ РАН. С. 218–227.

10) Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е., Кулькова М.А., 2024. Памятник эпох неолита и раннего металла Охта 1 в Санкт-Петербурге. Отв.ред. Д.В. Герасимов. СПб: Издательство МАЭ РАН. 297 с.

11) Долуханов П.М., 1969. История Балтики. М.: Наука, 1969. - 118 с.

12) Иванова Н.И. По немецким колониям Санкт-Петербурга и окрестностей. Путеводитель. (Материалы для проведения экскурсий по немецким колониям Санкт-Петербурга и окрестностей). СПб, 2015.

13) Ивлев В. В. Всеволожский район Ленинградской области. Историко-географический справочник. СПб, 1994.

14) Квасов Д.Д., 1975. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.

15) Кольчатов В.А. 1982. О времени заселения Ижорского плато // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л.

16) Конькова О.И. Археологические находки на западе Ленинградской области и проблема происхождения ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. С. 9–32.

17) Кулькова М. А., Гусенцова Т. М., 2012. Особенности технологии и источники сырья для изготовления глиняной посуды эпохи неолита – раннего металла на поселении Охта-1 в Санкт-Петербурге // Мезолит и неолит Восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие. СПб: изд. Лема. С. 200–206.

18) Кулькова М. А., Сапелко Т. В., Лудикова А. В., Кузнецов Д. Д., Субетто Д. А., Нестеров Е. М., Гусенцова Т. М., Сорокин П. Е., 2010. Палеогеография и археология стоянок неолита – раннего металла в устье реки Охты (г.Санкт-Петербург) // Известия РГО, 142 (6). СПб: Наука. С. 13–31.

19) Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть I: Западные районы. Л.: ЛВВИСУ, 1990.

20) Лесман Ю.М. Хронологическая периодизация курганов Ижорского плато // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982. С. 65–74.

21) Малаховский В.Б., Арсланов Х.А., Гей Н.А., Джиноридзе Р.Н., 1993. Новые данные по возникновению Невы // Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера СПб., 1993. С. 61–84.

22) Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986.

23) Первая всеобщая перепись населения Российской Империи. 1897 г. XXXVII. С-Петербургская губерния. СПб. тип. «Слово». 1903.

24) Петров А.Н., Борисова Е.А., Науменко А.П., Повелихина А.В., 1976. Памятники архитектуры XIX-XX веков // Памятники архитектуры Ленинграда. Ленинград: Стройиздат. Ленинградское отделение. 576 с.

- 25) Рябинин Е.А. 1984. Городища Водской земли // КСИА. № 179. М.
- 26) Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.: Буланин, 2001.
- 27) Сорокин П.Е. Раскопки ижорских могильников в бассейне р. Невы // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 1. СПб., 2006. С.94-111.
- 28) Сорокин П.Е., 2008. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб.
- 29) Сорокин П.Е., 2008а. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб.
- 30) Сорокин П. Е., 2008б. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.
- 31) Сорокин П.Е., 2010. Крепость Ниеншанц. Некоторые итоги историко-археологического изучения // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Том. II. СПб. С.361-378.
- 32) Сорокин, П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли / П. Сорокин. — Москва: Центрполиграф, 2017.
- 33) Сорокин П. Е., Гусенцова Т. М., Глухов В. О., Екимова А. А., Кулькова М. Н., Мокрушин В. П., 2009а. Некоторые результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге: Эпоха неолита – раннего металла // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. СПб. Вып. 3. С. 205–221.
- 34) Сорокин П. Е., Гусенцова Т. М., Екимова А. А., Кулькова М. А., Нестеров Е. М., Шаркова А., 2009б. Некоторые результаты изучения поселений эпохи неолита – раннего металла в устье р. Охты в Санкт-Петербурге // Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация: Материалы конференции. Том I. СПб, изд-во РГПУ им. Герцена. С. 320–324.
- 35) Спицын А.А. Курганы Санкт-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского (Материалы по археологии России, № 20). СПб., 1896.;
- 36) Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. / Ред.: проф. К.А. Гвоздецкий. М. 1968.
- 37) Köppen, Peter von. Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St. Petersburger Gouvernements. St. Petersburg, 1867. — VII, 150 с. [электронный ресурс]: URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/26400-koppen-p-von-erklarendertext-zu-der-ethnographischen-karte-des-st-petersburger-gouvernements-st-petersburg-1867#mode/inspect/page/1/zoom/7> (дата обращения: 24.02.2026).
- 38) Tallgren A.M. 1938. The Prehistory of Ingria. // Eurasia Septentrionalis Antiqua, XII.
- 39) Электронные ресурсы:
- 40) Сайт Интерактивной Топографической карты России // [Электронный ресурс] - URL: <https://ru-ru.topographic-map.com/> (Дата обращения: 24.02.2026).
- 41) Сайт Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области // [Электронный ресурс] - URL: <https://fpd.lenobl.ru/app/12/layers> (Дата обращения: 24.02.2026).
- 42) Сайт «Это место» // [Электронный ресурс] - URL: <http://www.etomesto.ru/> (Дата обращения: 24.02.2026).

14. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы:

Рассмотрев предоставленные на экспертизу документы и материалы, а также сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно сделать следующие выводы:

1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, на территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» не известны. Ранее территория данного участка не была обследована в археологическом отношении, и Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24.07.2025 №01-43-18952/25-0-1 указал на необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы данного участка путём археологической разведки.

2. Натурное обследование территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» было проведено в полном объеме и в соответствии с требованиями Положения «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, что подтверждается представленной на экспертизу документацией.

3. На территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в результате проведённого обследования не были выявлены культурные отложения и наземные древние сооружения, имеющие археологическую ценность и являющиеся объектами археологического наследия согласно ст.3 ФЗ-73 от 25 июня 2002 г. Таким образом, объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены.

15. Выводы экспертизы:

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ ввиду отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия в границах территории земельного участка объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

16. Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение №1. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 14.05.2025 №01-17-4211/2025-0-1;

Приложение №2. Документация «Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ООО «ПМ-Гео», 2025;

Приложение №3. Письмо ООО «СтройСтандарт» от 09.04.2026 № 335;

Приложение №4. Договор подряда на выполнение услуг № 12/26 от 02 апреля 2026 г. между экспертом Тарасовым А.Ю. и ООО «ПМ-Гео» на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

17. Дата оформления заключения экспертизы:

07.06.2026 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Тарасов
Алексей
Юрьевич

Подписано цифровой
подписью: Тарасов Алексей
Юрьевич
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120С3130303
13132383531393236,
1.2.643.100.3=120В3032393937
363536393236,
email=taleksej@mail.ru, c=RU,
givenName=Алексей
Юрьевич, sn=Тарасов,
sp=Тарасов Алексей Юрьевич
Дата: 2026.06.07 17:04:29
+03'00'

А.Ю. Тарасов

Приложение 1.

Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 14.05.2025 №01-17-4211/2025-0-1



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО
СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»
(ИНН 1657240040,
ОГРН 1171690090428)

14.05.2025 № 01-17-4211/2025-0-1

На № _____ от _____

Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

На основании заявления от 06.05.2025 № ПГУ-10425766 (вх. от 06.05.2025
№ 01-17-4211/2025) в отношении земельного участка, расположенного по адресу
(местонахождение): поселок «Красная Заря» Свердловского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, номера кадастровых
кварталов 47:07:0601021; 47:07:0601020; 47:07:0601019; 47:07:0601018; 47:07:0617001;
47:07:0617002; 47:07:0617003; 47:07:0617004; 47:07:0601022; 47:07:0601015;
47:07:0601023; 47:07:0601024; 47:07:0601026; 47:07:0601001; 47:07:0601005;
47:07:0601025; 47:07:0601029; 47:07:0000000; 47:07:0612001; 47:07:0601002;
47:07:0616001; 47:07:0605001; 47:07:0601014, площадь (кв.м): 77465,9 кв.м
(далее – Земельный участок), сообщаем.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр),
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия:

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование
и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия,
включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, предусмотренных указанной статьей, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

По результатам рассмотрения представленного в составе заявления графического материала о местонахождении Земельного участка (приложение к настоящему письму) комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) информирует, что в границах Земельного участка расположен объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII - XIX вв.» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Невский парк, лесхоз, участок № 35, усадьба «Богословка» (далее – Ансамбль), границы территории Ансамбля утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 16.12.2020 № 01-03/20-361, предмет охраны Ансамбля утвержден приказом Росохранкультуры от 15.09.2010 № 14-р.

В границах Земельного участка отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области. Сведениями об отсутствии в границах Земельного участка на хозяйственно-неосвоенной территории объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет не располагает.

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Земельный участок частично расположен:

- в границах территории Ансамбля;

- в границах защитной зоны Ансамбля, установленной в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ на расстоянии 150 м от внешних границ территории Ансамбля.

Земельный участок расположен вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Реестр, вне границ территорий исторических поселений.

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом № 73-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ в границах защитной зоны в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением

их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении Земельного участка отсутствуют.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

4.1. В силу требований п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

На основании изложенного, в соответствии с требованиями ст. 5.1, ст. 28, ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, до проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, заказчику работ надлежит:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

4.2. В отношении хозяйственно-неосвоенной территории Земельного участка в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1, 56 Федерального закона № 73-ФЗ, согласно п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу пп. «а» п. 2 Постановления

Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» до начала проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основании археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительная информация:

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.


Обращаем внимание, что в случае изменения границ проектируемого объекта необходимо повторно обратиться в Комитет по вопросу согласования проведения земляных, строительных и иных работ на Земельном участке.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Ансамбль является компонентом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» – «Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), серийный № 540-022. Материалы ретроспективной инвентаризации объектов ЮНЕСКО, в том числе карты границ территории компонентов, утверждены на 38-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году (г. Доха, Катар).

Ответ Комитета от 21.04.2025 № 01-17-3384/2025-0-1 просим считать недействительным.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.



В.О. Цой

Лист М-1.000

Согласованная

С. Петербург

Красная Заря

Рабочий поселок-2

Верхний пруд

пос. Рабочий

Масштаб: 1:500

2020

И.И.И.

СТРОЙ

СТАНДАРТ

Приложение 2.

Документация «Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ООО «ПМ-Гео», 2025



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПМ-Гео»**

194358, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Сергиевское, ул. Есенина,
д. 36, корп. 1, литера А, кв. 56, e-mail: pm-geo@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЁТ

**Об археологическом обследовании
территории земельного участка проектируемого объекта
«Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная
Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»**

Основание:
Договор №

9/26 от 30 января 2026 г. с ООО «СтройСтандарт»

УТВЕРЖДАЮ
25 февраля 2026 г.



Генеральный директор ООО «ПМ-Гео»
Н.А. Кассовский

Ответственный исполнитель

М.А. Холкина

Открытый лист № P018-00103-00/ 03584829
Срок действия 23 октября 2025 г. – 26 февраля 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

АННОТАЦИЯ

В 2026 г. была проведена археологическая разведка на территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Протяжённость линейного объекта – 11,3 км при ширине полосы отвода до 25 м.

Заложено 11 археологических шурфов размером 1х1 м. Археологических находок, признаков археологического культурного слоя на обследованном участке не выявлено.

Отчёт состоит из 22 страниц текстовой части, библиографии из 41 наименования на русском, немецком и английском языках, альбома иллюстраций из 116 рисунков на 66 страницах.

Ключевые слова: археология, Ленинградская область, Всеволожский район, хозяйственное освоение.

Оглавление

Список участников работ.....	4
Введение.....	5
Физико-географическая характеристика и геоморфология района проведения археологических полевых работ.....	6
История археологического изучения района проведения археологических полевых работ.....	9
Методика работ.....	19
Результаты археологических работ.....	20
Заключение.....	25
Библиография и источники	26
Список сокращений.....	30
Приложение 1. Координат поворотных точек трассы объекта обследования	31
Список иллюстраций.....	36
Иллюстрации.....	43
Копия Открытого листа	

Список участников работ

Холкина Маргарита Алексеевна – руководство полевыми работами, подготовка отчёта

Герасимов Дмитрий Владимирович –

Муравьёв Роман Иванович - закладка и документирование шурфов, фотографии местности, подготовка отчёта

ВВЕДЕНИЕ

В феврале 2026 г. во Всеволожском районе Ленинградской области была проведена археологическая разведка на территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Целью археологической разведки на указанном участке являлось выявление объектов археологического наследия или установление факта их отсутствия в соответствии со ст. 30 и 41.1 ФЗ 73 «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Задачами археологической разведки являлись визуальный осмотр участка, закладка археологических шурфов.

Работы велись на основании договора № 11/10-25-ДОГ от 09 октября 2025 г. с ИП Аврух Л.Г. и Открытого листа № P018-00103-00/03584829, выданного Министерством культуры РФ 23 декабря 2025 г. на имя М.А. Холкиной. Срок действия Открытого листа: 23 октября 2025 г. – 26 февраля 2026 г.

Объект обследования расположен вблизи границы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., на правом берегу р. Невы при впадении в неё р. Чёрная (рис. 1-3).

Протяжённость линейного объекта – 11,3 км при ширине полосы отвода до 25 м, из них около 7 км проходит по проездам между застроенными участками. Заложено 11 археологических шурфов размером 1х1 м.

В полевых работах принимали участие М.А. Холкина, Д.В. Герасимов Р.И. Муравьёв.

Археологических находок, признаков археологического культурного слоя и наличия объектов археологического наследия на обследованном участке не выявлено.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОМОРФОЛОГИЯ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Территория, где расположен участок обследования, находится в Западно-Приморской провинции Лесной зоны Русской равнины, в подзонах южной тайги и смешанных лесов [Физико-географическое районирование..., 1968: 68-70; Мильков, Гвоздецкий, 1986]. Согласно геоморфологическому районированию территория относится к к Приневской низменности Приневско-Эстонского района Балтийско-Валдайской области Северорусской провинции геоморфологической страны Русская равнина [Геоморфологическое районирование, 1980]. В геологическом отношении территория расположена на северо-западной оконечности Восточно-Европейской платформы в северной части Балтийской моноклизы, на стыке Русской плиты с Балтийским кристаллическим щитом, граница между которыми проходит по ложбине, занятой Финским заливом, и Карельскому перешейку. С юга Приневская низменность ограничена Балтийско-Ладожским уступом (глинтом). Он сформировался в ходе селективной денудации в дочетвертичное время. Его высота составляет около 40 м.

Современный рельеф района проведения исследований сложился вследствие сильной континентальной денудации (мезозой-неоген) и последующей интенсивной ледниковой аккумуляции [Гидрология..., 1968: 66]. В строении этой территории традиционно выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Четвертичные покровные отложения, состоящие из моренных суглинков и валунных супесей последнего вюрмского оледенения, составляют в низменных местах холмисто-моренную равнину, осложненную в центральной высотной части региона выходящими на поверхность ордовикскими известняками. Дегляциация территории началась после отступления ледника невской стадии около 13 300 кал. л. н., а окрестности Санкт-Петербурга освободились от льда около 12 400 кал. л. н. Ледниковые отложения в настоящее время выходят на поверхность на Курголовском полуострове, а на территории

Лужской низменности, лежащей восточнее Лужско-Нарвского междуречья, они слагают возвышенности Крикковского и Куровицкого плато.

При южной границе ледникового массива сформировалось значительное по размерам Балтийское ледниковое озеро, охватывающее существенную долю территории Приневья. Высотные отметки и конфигурация озера подвергались непрерывным изменениям, находясь в зависимости от интенсивности поступления талых ледниковых масс и климата [Квасов, 1975: 139-142]. Прорыв водами естественных барьеров в южной Скандинавии приблизительно 11 тыс. лет назад обусловил соединение озерного бассейна с акваторией Атлантического океана с поступлением масс соленой воды. Водоем, береговая линия которого располагалась ниже современных отметок Балтийского моря, получил наименование Иольдиевого моря. Приблизительно 9500 лет назад море вновь обособляется от Балтийского бассейна и именуется Анциловым озером. Ладога в данный хронологический период представляет автономную акваторию, сообщающуюся с обширным Анциловым озером через Хейнийокский пролив в северной части Карельского перешейка. В интервале 7500-4000 лет до настоящего времени Анциловое озеро установило соединение с Северным морем и получило наименование Литоринового моря. В географическую область современного Санкт-Петербурга акватория Литоринового моря проникала в заключительные фазы трансгрессивных процессов 5000-4000 лет назад. Уровни воды в указанный период превышали современные отметки на 7-9 м, покрывая всю территорию дельты Невы. По её современному руслу в море впадала река Пра-Тосна, аккумулирующая гидрологический сток с восточной части Ижорской возвышенности на западе, и река Пра-Мга, впадавшая в Ладогу на востоке. Морфологические характеристики рельефа, приближенные к современным, сформировались в завершающей стадии Ладожской трансгрессии с образованием приблизительно 2800-3100 лет назад Невы [Долуханов, 1969; Квасов, 1975; Малаховский и др., 1993; Александровский и др., 2009].

Территория, где расположен участок обследования, представляет собой равнину с абсолютными высотами 10-12 м, с уклоном в сторону Невы (рис. 2).

Эта область стала пригодна для проникновения сюда человеческих коллективов после спуска Анцилового озера около 8500 лет до н.э., однако оставался сильно заболоченным. После 3700 лет до н.э., с началом Ладожской трансгрессии, рассматриваемая территория стала подтапливаться, очевидно, повысился и уровень грунтовых вод. Таким образом, до образования р. Невы и понижения уровня Ладожского озера около 1200 лет до н.э. участок был непригоден для длительного проживания людей [Герасимов и др., 2008; Герасимов, Субетто, 2009]. После образования Невы территория оставалась заболоченной, пригодными для обитания являлись дренируемые участки по берегам рек Нева и Чёрная.

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Археологическое изучение южного берега Финского залива, Ижорского плато и прилегающих к нему районов Предглинтовой низменности началось во второй половине XIX в. по материалам древнерусских курганных могильников. Начиная с 1870-х годов многочисленные курганы были исследованы Л.К. Ивановским. В 1872-1885, 1891 гг. на Ижорском плато он раскопал 5877 средневековых курганов на 127 могильниках. В дальнейшем часть полученных материалов была систематизирована и опубликована А.А. Спицыным [Спицын, 1896]. Находки артефактов каменного века были здесь крайне редки и представляли собой преимущественно случайные находки.

На современном этапе развития исторической науки отсутствуют верифицированные археологические свидетельства заселения южного Приневья в каменном веке и в эпоху раннего металла (бронзы). Ближайшие археологические объекты неолитического периода (Сестрорецкий разлив 1-6, Тарховка, Охта 1) и эпохи раннего металла (Глиняный ручей, Лахтинская стоянка, Охта 1) локализованы в прибрежной зоне Литоринового моря либо в устьевых участках водотоков, впадавших в данный палеоводоем. Стратиграфическая ситуация на Охтинском мысе демонстрирует четкую сепарацию неолитических отложений от культурных напластований раннего железного века: стерильный песчаный горизонт мощностью около метра, сформировавшийся в результате гидрологической катастрофы, связанной с прорывом Невы. Следовательно, гипотезы о заселении бассейнов рек Тосна, Славянка и Ижора, морфологически оформившихся после невской трансгрессии, при отсутствии прямых археологических индикаторов, могут быть сформулированы исключительно предположениями.

В 1927-1931 годах в западных районах Ленинградской области работал Палеоэтнологический отряд ГАИМК под руководством П.П. Ефименко. В задачу отряда не входили дополнительные раскопки, его деятельность была направлена на сбор сведений о существующих памятниках, преимущественно средневековых, и их регистрацию. В 1927 г. ими было зарегистрировано около 1000 памятников, в

основном курганов и городищ, и был составлен каталог на 630 сохранившихся памятников.

В 1931 г. археологи П.Н. Третьяков и М.И. Артамонов обследовали памятники вдоль по течению Невы и к западу от Красного Села. Фиксация памятников производилась путем нанесения их местоположения на карту, зарисовки плана и фотографирования. Результатом этих полевых исследований стал краткий отчет и первые обобщающие археологические карты территории Большого Ленинграда. Скопления памятников были зарегистрированы в районе Ропши и Красного Села.

Вслед за этими работами в 1938 г. А.М. Тальгрэн опубликовал первую обобщающую работу о памятниках от эпохи неолита до средневековья на территории Ингрии – Приневья. В фокусе его внимания были материалы средневековой археологии, которые он связывал с расселением ижоры и корелы [Tallgren, 1938].

В 1970-е г. наступил новый этап работ на памятниках региона. К изучению памятников средневековья Ленинградской области приступили исследователи Е.А. Рябинин, В.А. Кольчатов, В.А. Лапшин, Г.С. Лебедев, Ю.М. Лесман, Н.И. Платонова, В.А. Назаренко, О.И. Конькова и др. [например: Рябинин, 1984, 2001; Лесман, 1982; Кольчатов, 1982]. К 1990 г. В.А. Лапшин систематизирует накопленные предшественниками данные и публикует «Археологическую карту Ленинградской области» с данными о памятниках западных районов [Лапшин, 1990; 1995].

Несмотря на значительный интерес исторического сообщества к вопросам средневекового освоения региона, систематические археологические исследования южного Приневья в городской черте начались лишь на исходе XX столетия. На территории Петербурга проблему заселения этих земель в Средневековье и раннем Новом времени изучает Санкт-Петербургская археологическая экспедиция под рук. П.Е. Сорокина [например: Сорокин, 2006; 2008а; 2008б; 2017]. В 1993 году было произведено разведочное обследование земляной крепости в Дудергофе, располагавшейся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью) [Сорокин, 2017: 161].

Начиная со второй половины 2000-х гг. наблюдается существенная интенсификация спасательных археологических мероприятий в Санкт-Петербурге. Значительному росту объема археологических исследований способствовали работы 2006-2009 годов, проведенные СПбАЭ под руководством П.Е. Сорокина на объектах Охтинского мыса, продемонстрировавшие широкой общественности перспективность проведения разведок и раскопок в городе.

Систематические разведочные археологические изыскания в пределах Санкт-Петербурга осуществляются профильными организациями: исследования проводят ИИМК РАН и СПбГУ (СЗАЭ Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ). Негосударственный сектор представлен такими структурами как НИЦ "Актуальная археология", ООО "САТОР", ООО "ПИРС", АНО НИИ культурного и природного наследия, НИИ Спецпроектреставрация и другие.

Непосредственно в окрестностях участка проведения работ ранее выявленные памятники археологии отсутствуют. Одними из ближайших к участку обследования являются следующие объекты археологического наследия (ОАН) (рис. 3):

Охта 1 на Охтинском мысе: стоянка эпохи неолита и раннего металла Охта-1, крепости Ниеншанц и Ландскрона, поселение Невское устье, грунтовый могильник. Стоянка эпохи неолита и раннего металла Охта-1 – одно из наиболее выдающихся открытий последних лет на территории Санкт-Петербурга. Его раскопки продолжались с 2006 по 2010 г. – их общая площадь составила без малого 45 тыс. кв. м, а отложения неолита – эпохи раннего металла изучены на площади не менее 10 тыс. кв.м. [Сорокин и др., 2009а; 2009б; Кулькова и др., 2010]. Многотысячная коллекция эпохи неолита и раннего металла Охты 1 в настоящий момент опубликована частично [Кулькова, Гусенцова, 2012; Гусенцова, Холкина, 2015; Гусенцова и др., 2024]: не опубликована коллекция из раскопок экспедиции ИИМК РАН (хранится в Государственном Эрмитаже и ИИМК РАН). Укрепления Ландскроны изучены на площади более 15 тыс. кв. м, изучена конфигурация укреплений и рвов, зафиксированы следы штурма крепости. С существованием торгового центра Невское устье связано и бытование могильника на левом берегу р.

Охта в XVI в. В ходе раскопок изучены 216 захоронений, совершенных по христианскому обряду и практически безынвентарных. Наконец, вскрыты значительные по площади участки укреплений валов двух периодов существования крепости Ниеншанц. В сооружениях Ниеншанца найдены предметы, связанные с североευропейской культурной традицией: фрагменты керамических и стеклянных сосудов, печные изразцы, черепица, фрагменты глиняных курительных трубок, кожаной обуви, деревянные изделия, каменные жернова [Сорокин, 2010]. ОАН расположен в 14 км к северо-западу от территории обследования.

Центральная часть города Ниена (Охта-2). В 2022 г. сотрудниками ЦСА ИИМК РАН был выявлен объект археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Площадь составила 11 503 кв.м. В июле-ноябре 2023 года Городской археологической экспедицией ИИМК РАН был заложен раскоп площадью 8236 кв. м. Наиболее ранние находки, сделанные на памятнике, относятся к первой половине XVII века – остатки нескольких незаглубленных построек и следы различных этапов межевания территории – частоколы, загородки и пр. К середине – второй половине XVII века относятся обнаруженные в центральной части раскопа остатки фортификационных сооружений: рва и земляного вала, облицованного дерновой стенкой, маркирующих внешнюю границу г. Ниена во второй половине XVII в. К этому же времени относятся остатки заглубленных и наземных деревянных построек, найденные как к югу от вала, так и к северу – за пределами г. Ниена. К началу XVIII века относятся остатки незаглубленных деревянных построек, а также свидетельства корабельного строительства. Ко второй половине XVIII – началу XIX века относится формирование сети улиц на территории и окончательное формирование планировки территории. В пределах раскопа исследованы остатки двух мощеных улиц: Гурдина и Георгиевской (Шепетовской). В процессе работ получена представительная коллекция археологического материала (77973 ед.). ОАН расположен в 14 км к северо-западу от территории обследования.

Место битвы А. Невского с шведами в 1240 году. Объект культурного наследия расположен по обеим берегам р. Ижора в месте впадения в р. Нева на

территории исторического центра пос. Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга. ОАН расположен в 3,5 км к югу от участка проведения обследования.

Участок тракта Нотеборг-Ниен. Участок тракта Нотеборг – Ниен. Участок дороги расположен в 1,7 км южнее впадения р. Дегтярка в р. Черная. Эта дорога, возможно, была древнейшей сухопутной дорогой данных территорий, ее существование может прослеживаться еще в 6838 (1300) г. н. э. Вдоль тракта выявлены десятки поселений разного типа и размеров, от господских мыз до небольших хуторов. Данная дорога продолжала существовать и использоваться и после возвращения этих территорий в состав Русского государства, на протяжении XVIII – XIX вв. В «Списке населенных мест, входивших в состав современной территории Всеволожского района (по материалам 1896 г.)» [Ивлев, 1994: 166] упоминается деревня Привольная (Малая Жарновка) при зимнем почтовом тракте из Петербурга в Шлиссельбург, при р. Черной. ОАН расположен в 19,5 км к северо-востоку от участка проведения обследования.

Дубровка 1. Стоянка Дубровка I, расположена на мысу, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки. Стоянка выявлена в 2015 г. сотрудником ИИМК РАН А.Ю. Городиловым. Культурный слой состоит из напластований мощностью до 0,50 м, сложенных супесчаными грунтами, содержащими золу, уголь, фрагменты сетчатой керамики [Акт государственной ..., 2021]. Памятник датируется II-I тыс. до н. э. ОАН расположен в 20 км к востоку от участка проведения обследования.

Грунтовый могильник на левом берегу р. Фонтанки. Могильник во дворе Шереметевского дворца выявлен и частично исследован в 1990-2005 гг. в процессе работ Санкт-Петербургской археологической экспедицией. Здесь были вскрыты останки 31 захоронения разной степени сохранности. Погребения укладываются в 3-5 стратиграфических яруса. Все погребенные имели традиционную христианскую ориентировку головами на запад, каких-либо следов насыпей или намогильных сооружений проследить не удалось. Инвентарь включает в себя ножи, бронзовые украшения и керамические сосуды. Время существования могильника укладывается в пределы XIV-XVII вв., но дата начала его функционирования нуждается в уточнении

[Сорокин, 2006; 2008]. ОАН расположен в 16 км к северо-западу от участка проведения обследования.

Таким образом, известные памятники археологии расположены на значительном удалении от места работ (3 км и более).

Участок обследования находится на территории поселков Красная Заря и Рабочий и деревни Невский Парклесхоз во Всеволожском районе Ленинградской области.

Наиболее ранний топоним, связанный с этими местами – деревня Валитово, которая упоминается ещё в Писцовой книге Водской пятины за 1500 г. На карте Бергенгейма 1676 г. также можно видеть ряд деревень на правом берегу Невы, расположенных на идущей вдоль берега дороге, в том числе Wallitulla и Lillu Wallitulla (рис. 4). Идущую вдоль берега застройку можно видеть и на карте, составленной за год до основания Санкт-Петербурга в 1702 г. (рис. 5). Наиболее плотно освоена территория, занимаемая сейчас деревней Новосаратовка, но есть постройки и южнее, в устье р. Черной.

На картах кон. XVIII вв. можно видеть уже два новых топонима: деревню Саратовка, к северо-западу от интересующего нас участка, и мызу Богословская – южнее, в устье р. Черной (рис. 6).

Деревня Саратовка (Малая Саратовка, Новосаратовская Колония).

Во второй половине XVIII в. с целью освоения обширных земель по личной инициативе Екатерины II был издан ряд указов и манифестов, приведших к образованию немецких поселений (колоний) на территории Российской империи. Первый подобный контракт был подписан с 60 семьями из Бранденбурга и Виртемберга. Поскольку первоначально эта партия колонистов предназначалась для поселения около Саратова, колонию называли Новосаратовской. Немцы между собой колонию стали называть «Sechziger Kolonie» – «Колония шестидесяти» [Иванова, 2015: 12].

На картах XIX – начала XX вв. можно видеть поселение, обозначенное как Малая Саратовка (Колония) или Новосаратовская колония. Застройка поселения

обозначена вдоль берега Невы в ее излучине между двумя поворотами реки. Обширная территория к северу же занята мелиоратируемыми сельхозугодьями, при этом направление дороги и мелиоративных канав остается неизменным фактически вплоть до современности (рис. 7-15).

На Этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. Кёппена 1849 г. окрестности Новосаратовки (Ssaratowka) отмечены как масштабная зона расселения немцев [Körpen, 1867]. В 1766 году была построена первая, деревянная кирха и основан Новосаратовский лютеранский приход, а в 1835 г. построена новая кирха, уже каменная [Александрова, 2011].

На картах XIX в. можно видеть, что основная часть застройки Новосаратовской Колонии располагалась западнее участка обследования. Застройка была вытянута по обеим сторонам идущей вдоль берега Невы дороги, а обширные пространства севернее (в том числе на части обследуемого участка) были покрыты сетью мелиоративных канав (рис. 7-10).

К кон. XIX в. Новосаратовская немецкая колония включала в себя более 3 тыс. жителей [Первая всеобщая..., 1903], 78 дворов, евангелическо-лютеранскую церковь, кладбище, паромную пристань и три лесопильных завода. Колония занималась молочно-огородным хозяйством и дачным промыслом. В 1930 году немцы-колонисты организовали большую сельскохозяйственную артель «Красный Механизатор», объединяющую 192 двора [Виленская, Клычин, 1930]. Немецкое население проживало здесь до марта 1942 года, после чего было полностью депортировано. Владения немецкой колонии стали основой для создания в 1931 году совхоза «Красный Октябрь», переродившегося 1993 году в крупнейший агрокомплекс САОЗТ «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» [Акт государственной..., 2021].

Мыза (усадьба) Богословка.

Топоним Богословка впервые появляется на картах второй половины XVIII в. и относится к усадьбе, которую в 1747 г. императрица Елизавета Петровна пожаловала своему духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому. Соответственно, мыза была названа Богословкой по роду занятий ее первого владельца. Внук духовника

императрицы уже в 1820-30-е гг. строит в Богословке деревянный дом, обращенный главным фасадом в сторону Невы, и разбивает пейзажный парк с рядом построек в нем [Петров и др., 1976: 414]. В 1843 г. усадьбу унаследовал племянник А.М. Дубянского генерал-адъютант Николай Васильевич Зиновьев, и с середины XIX в. усадьба также называлась Зиновьево. На картах первой половины XIX в. можно видеть обозначения деревни как Богуславской, Дубянского, дачи генерала Зиновьева и, наконец, с сер. XIX в. устанавливается название Богословка (рис. 12).

В 1870 г. на Неве рядом с усадьбой была сооружена пристань. В гостях у владельцев усадьбы часто бывал цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III. Последним предреволюционным владельцем Богословки в 1882 г. стал племянник Н. В. Зиновьева статский советник Степан Степанович Зиновьев. При нем в парке имения было построено несколько домиков, предназначавшихся для сдачи внаем дачникам. После 1917 г. усадьба была национализирована, а на ее землях устроено лесопарковое хозяйство. В годы войны усадьба оказалась на линии фронта и сильно пострадала от обстрелов. В послевоенные годы проводилось частичное благоустройство парка, но в целом он пребывал в довольно обветшалом и заброшенном виде. Наконец, в 2000-е гг. в южной части усадьбы был устроен одноименный ей этнопарк.

Поселки Красная Заря и Рабочий, деревня Невский Парклесхоз.

Топоним Красная Заря появляется на картах позже прочих – только в сер. XX в. На картах более раннего времени пространство между Новосаратовской колонией и Богословкой было либо не застроено вовсе и лишь пересечено дорогами и канавами, либо здесь помещались дачи рыбаков, казармы военных рабочих путей сообщения, кирпичный завод. Полноценный населенный пункт с названием Заря возник в 1930-е гг. как рабочий поселок при кирпичном заводе Ново-Саратовского сельсовета.

Детальная карта РККА Ленинграда и окрестностей 1941 г. показывает, что поселок был сравнительно небольшим – у дороги, идущей вдоль Невы (рис. 17). Значительное пространство, до половины территории обследуемого участка, на карте показано как карьер, зона добычи глины для нужд кирпичного завода. Северо-

восточная часть участка занята полями, разделенными сетью канав, а юго-восточная частично занята лесом. Такую же ситуацию показывает и немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1941-1942 гг. (рис. 18).

В послевоенные годы начинается дачное строительство. На месте карьера остается несколько прудов, оставленных в качестве пожарных водоемов (рис.19-20). Подробная топографическая карта Ленинградской области 1991 - 2001 гг. показывает, что на этот период уже вся территория Красной Зари и прилегающих поселков застроена малоэтажной застройкой (рис. 21-22). В последние годы эта территория стала зоной активного коттеджного строительства – ЖК “Невская усадьба”, СНТ “Рабочий” и др.

Согласно карте Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (рис. 23), вблизи участка обследования расположены следующие объекты культурного наследия (нумерация соответствует рис. 23):

1, 4, 8. Памятные знаки на месте бывших стоянок эсминцев "Строгий", "Опытный" и "Стройный". Все три знака включены в перечень памятников истории регионального значения приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 16.04.2021 г.

2. “Братское захоронение моряков КБФ с эсминца «Строгий», погибших в 1941-44 гг.”. Мемориальное захоронение включено в перечень памятников истории Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 30.10.2018 г.

3. “Комплекс пристани на реке Неве: два павильона (арх. фрагменты), лестница, пристань, шпунтовая стенка-берегоукрепление (сер. XIX в.)”. Комплекс пристани на Неве является частью ансамбля дачи Зиновьева (усадьбы «Богословка»). Включен в перечень памятников архитектуры федерального значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 22.10.2020 г.

5. “Парк пейзажный с ландшафтным пространством и декоративными лесопосадками, кон. XVIII – сер. XIX вв.”. Парк включен в перечень памятников архитектуры федерального значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 22.10.2020 г.

6. “Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX вв.”.

Ансамбль усадьбы включен в перечень памятников архитектуры федерального значения приказом комитета по культуре Ленинградской области от 16.12.2020 г.

7. “Братское захоронение военных моряков с канонерской лодки «Сестрорецк», погибших в 1941-44 гг.”. Мемориальное захоронение включено в перечень памятников истории регионального значения решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г.

По итогам проведенного исследования можно заключить, что значительная часть участка (северная), занимаемая ныне поселком Красная Заря, была освоена только в сер. XX в., а нынешние загородные дома стоят на территории бывшего карьера. Южная часть участка в прошлом была частью усадьбы Богословка – здесь расположен Верхний пруд, часть усадебного парка. Этот участок не включен в границы ОКН «Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX века». Граница охраняемой зоны усадьбы проходит по линии границы обследуемого участка (рис. 24).

МЕТОДИКА РАБОТ

Методика работ определена в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

Было проведено сплошное обследование трассы проектируемого объекта. Выполнена фотофиксация ландшафтной ситуации, мест закладки и стратиграфии шурфов.

Протяжённость линейного объекта – 11,3 км при ширине полосы отвода до 25 м, из них около 7 км проходит по проездам между застроенными участками, по территории, в прошлом занятой карьером. Заложено одиннадцать археологических шурфов размером 1х1 м. Шурфы закладывались вблизи берега р. Невы, основная часть шурфов была сосредоточена по краям долины р. Чёрная, вблизи её устья, а также по краям оврагов, сформированных впадающими в р. Чёрная временными водотоками и безымянными ручьями.

Фотографирование участка обследования и шурфов производилось цифровой фотокамерой. Для указания масштаба при фотографировании использовались рейка длиной 2 м с сантиметровыми делениями. Географические координаты шурфов и точек фотофиксации определялись при помощи портативного прибора глобального позиционирования. При фиксации использовалась система координат WGS84.

Шурфы после документирования были засыпаны.

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Объект обследования расположен вблизи границы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., на территории Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на правом берегу р. Невы при впадении в неё р. Чёрная (рис. 1-3, 25-26). Координаты поворотных точек трассы проектируемого объекта приведены в Приложении 1.

Протяжённость проектируемого объекта составляет 11,3 км. Территория, по которой проходит проектируемый объект, представляет собой плоскую равнину с современными абсолютными высотными отметками около 10 м, прорезанную долиной р. Невы и впадающей в неё р. Чёрная. Около 7 км трассы проектируемого объекта проходит по спланированной и застроенной территории посёлков Красная Заря, Рабочий и Невский парклесхоз, по проездам между частными домовладениями (рис. 25-43). Значительная часть пос. Красная Заря находится на месте карьера, разрабатывавшегося здесь в начале XX в при кирпичном заводе (рис. 17). В южной части трасса проектируемого объекта проходит по краю неевского лесопарка вдоль долины р. Чёрная от её устья (рис. 44-52). В приустьевой части р. Чёрная создан каскад искусственных прудов, заполнивших её долину (рис. 25-26). Трасса проектируемого объекта пересекает р. Чёрная в двух местах (рис. 48, 51-52), а также пересекает глубокий овраг, сформированный впадающим в р. Чёрная безымянным ручьём.

Шурф 1 был заложен на северо-западной оконечности объекта обследования на краю коренной террасы правого борта долины р. Невы, в 50 м к северу от уреза воды на незастроенном участке (рис. 25-26, 53-56). Абсолютная отметка высоты поверхности 10.5 м. Координаты шурфа: 59.83908° СШ, 30.55809° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 57): под дёрном толщиной до 5 см залегает мешаный слой песка со строительным мусором мощностью до 40-45 см. Ниже залегает слой крупнозернистого песка с крупной (до 10 см) хорошо окатанной галькой и линзами серого мелкозернистого песка. Слой прослежен в контрольном прокопе до глубины 70 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического

культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 58).

Шурф 2 был заложен в центральной части объекта обследования ближе к краю коренной террасы правого борта долины р. Невы, в 100 м к северу от уреза воды на незастроенном участке (рис. 25-26, 59-62). Абсолютная отметка высоты поверхности 9.5 м. Координаты шурфа: 59.83885° СШ, 30.56290° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 63): под дёрном толщиной до 5 см залегает мешаный слой песка со строительным мусором мощностью до 70-80 см. Ниже залегает слой тонкозернистого песка оторфованного мешаного с органическими остатками и строительным мусором мощностью около 80 см. Под ним отмечена плотная серая супесь, однако ниже уровня 160 см от поверхности заглубиться не удалось, поскольку в шурф начала поступать вода. Зачистка материка и контрольный прокоп по этой причине не выполнялись. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 64).

Шурф 3 был заложен на юго-западной оконечности объекта обследования в 85 м к востоку от устья р. Чёрная, на краю Невского лесопарка (рис. 25-26, 65-68). Абсолютная отметка высоты поверхности 10.5 м. Координаты шурфа: 59.83359° СШ, 30.56839° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 69): под дёрном толщиной до 5 см залегает мешаный слой песка со строительным мусором и кирпичами мощностью до 40 см. Ниже залегает слой тонкозернистого песка оторфованного мешаного с органическими остатками и строительным мусором мощностью около 60 см. Техногенные слои подстилаются тонкозернистым жёлтым песком, прослеженным в контрольном прокопе до глубины 140 см от поверхности. С этой глубины в шурф начала поступать вода. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 70).

Шурф 4 был заложен в южной части объекта обследования вблизи правого борта долины р. Чёрная, в 280 м к востоку от её устья (рис. 25-26, 71-74). Абсолютная отметка высоты поверхности 10.5 м. Координаты шурфа: 59.83390° СШ, 30.57167° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 75): под дёрном толщиной 5-7 см залегает

пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 40 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 70 см от поверхности. С этой глубины в шурф начала поступать вода. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 76).

Шурф 5 был заложен в южной части объекта обследования вблизи правого борта долины р. Чёрная в 40 м от её берега, на западном краю оврага глубиной 8 м, образованного безымянным ручьём, впадающем с севера в р. Чёрная (рис. 25-26, 77-80). Абсолютная отметка высоты поверхности 10 м. Координаты шурфа: 59.83416° СШ, 30.57416° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 81): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 30 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 60 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 82).

Шурф 6 был заложен в южной части объекта обследования вблизи правого борта долины р. Чёрная в 70 м от её берега, на восточном краю оврага глубиной 8 м, образованного безымянным ручьём, впадающем с севера в р. Чёрная (рис. 25-26, 77, 83-85). Абсолютная отметка высоты поверхности 10.5 м. Координаты шурфа: 59.83433° СШ, 30.57580° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 86): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 35 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 75 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 87).

Шурф 7 был заложен в восточной части объекта обследования у перехода трассы объекта через р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз, на левом борту долины р. Чёрная в 60 м от её берега (рис. 25-26, 88-91). Абсолютная отметка высоты поверхности 11.5 м. Координаты шурфа: 59.83905° СШ, 30.58253° ВД. Стратиграфия

шурфа (рис. 92): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 25 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 50 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 93).

Шурф 8 был заложен в восточной части объекта обследования у перехода трассы объекта через р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз, на правом борту долины р. Чёрная в 20 м от её берега (рис. 25-26, 88, 94-96). Абсолютная отметка высоты поверхности 11 м. Координаты шурфа: 59.83941° СШ, 30.58101° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 97): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 20 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 50 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 98).

Шурф 9 был заложен в восточной части объекта обследования на правом борту долины р. Чёрная в 80 м от её берега (рис. 25-26, 99-102). Абсолютная отметка высоты поверхности 12 м. Координаты шурфа: 59.83875° СШ, 30.57819° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 103): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью около 20 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 50 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 104).

Шурф 10 был заложен в восточной части объекта обследования у перехода трассы объекта через р. Чёрная западнее пос. Невский леспромхоз, на левом борту долины р. Чёрная в 50 м от её берега (рис. 25-26, 105-108). Абсолютная отметка высоты поверхности 11.5 м. Координаты шурфа: 59.83420° СШ, 30.57925° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 109): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 30 см. Слой подстилается жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 55 см от

поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 110).

Шурф 11 был заложен в восточной части объекта обследования у перехода трассы объекта через р. Чёрная западнее пос. Невский леспромхоз, на правом борту долины р. Чёрная в 40 м от её берега (рис. 25-26, 111-114). Абсолютная отметка высоты поверхности 10.5 м. Координаты шурфа: 59.83478° СШ, 30.57676° ВД. Стратиграфия шурфа (рис. 115): под дёрном толщиной 5-7 см залегает пронизанный древесными корнями почвенный слой мощностью до 35 см. В слое отмечены кирпичи, битое стекло. Слой подстиляется жёлтой супесью, прослеженной в контрольном прокопе до глубины 65 см от поверхности. Археологических находок и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После документирования шурф был засыпан (рис. 116).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе археологической разведки был полностью обследован земельный участок проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Протяжённость линейного объекта составила 11,3 км при ширине полосы отвода до 25 м. Заложено 11 археологических шурфов размером 1х1 м.

Признаков археологических объектов в границах участка и вблизи него не выявлено.

к.и.н. М.А. Холкина



БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

Александровский А.Л., Арсланов Х.А., Давыдова Н.Н., Долуханов П.М., Зайцева Г.И., Кирпичников А.Н., Кузнецов Д.Д., Лавенто М., Лудикова А.В., Носов Е.Н., Савельева Л.А., Сапелко Т.В., Субетто Д.А., 2009. Новые данные относительно трансгрессии ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения северо-запада России // Доклады академии наук. Том 424. №5. М., 2009. С. 682-687.

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ", в р-не дер. Новосаратовка, в массиве уч. Центральное. СПб, 2021.

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. Исторический очерк. СПб. 2011.

Виленская Н. Х., Клычин В. Н. На лыжах по окрестностям Ленинграда. 1930 г. Электронный ресурс: <http://hibaratxt.narod.ru/sprav/lenlyzy/index02.html>. Дата обращения: 24.02.2026.

Геоморфологическое районирование СССР. М., 1980.

Герасимов Д.В., Сейтсонен О., Нордквист К. 2008. “Береговая хронология” и история Ладоги в свете результатов раскопок археологического комплекса Комсомольское-3 в 2007 г. // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2007 г. СПб. Стр. 188-192.

Герасимов Д.В., Субетто Д.А. История Ладожского озера в свете археологических данных // Известия РГПУ им. Герцена. Вып. 106. СПб, 2009. С. 37–49.

Гидрология СССР. Том III. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. М., 1967.

Гусенцова Т. М., Холкина М. А., 2015. Анализ технологии керамики эпохи неолита – раннего металла в регионе Санкт-Петербурга и Южном Приладожье // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований. Замятинский сборник, 4. СПб: МАЭ РАН. С. 218–227.

Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е., Кулькова М.А., 2024. Памятник эпох неолита и раннего металла Охта 1 в Санкт-Петербурге. Отв.ред. Д.В. Герасимов. СПб: Издательство МАЭ РАН. 297 с.

Долуханов П.М., 1969. История Балтики. М.: Наука, 1969. - 118 с.

Иванова Н.И. По немецким колониям Санкт-Петербурга и окрестностей. Путеводитель. (Материалы для проведения экскурсий по немецким колониям Санкт-Петербурга и окрестностей). СПб, 2015.

Ивлев В. В. Всеволожский район Ленинградской области. Историко-географический справочник. СПб, 1994.

Квасов Д.Д., 1975. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.

Кольчатов В.А. 1982. О времени заселения Ижорского плато // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л.

Конькова О.И. Археологические находки на западе Ленинградской области и проблема происхождения ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. С. 9–32.

Кулькова М. А., Гусенцова Т. М., 2012. Особенности технологии и источники сырья для изготовления глиняной посуды эпохи неолита – раннего металла на поселении Охта-1 в Санкт-Петербурге // Мезолит и неолит Восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие. СПб: изд. Лема. С. 200–206.

Кулькова М. А., Сапелко Т. В., Лудикова А. В., Кузнецов Д. Д., Субетто Д. А., Нестеров Е. М., Гусенцова Т. М., Сорокин П. Е., 2010. Палеогеография и археология стоянок неолита – раннего металла в устье реки Охты (г.Санкт-Петербург) // Известия РГО, 142 (6). СПб: Наука. С. 13–31.

Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть I: Западные районы. Л.: ЛБВИСУ, 1990.

Лесман Ю.М. Хронологическая периодизация курганов Ижорского плато // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982. С. 65–74.

Малаховский В.Б., Арсланов Х.А., Гей Н.А., Джиноридзе Р.Н., 1993. Новые данные по возникновению Невы // Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы Ладожского озера СПб.,1993. С. 61–84.

Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи. 1897 г. XXXVII. С-Петербургская губерния. СПб. тип. «Слово». 1903.

Петров А.Н., Борисова Е.А., Науменко А.П., Повелихина А.В., 1976. Памятники архитектуры XIX-XX веков // Памятники архитектуры Ленинграда. Ленинград: Стройиздат. Ленинградское отделение. 576 с.

Рябинин Е.А. 1984. Городища Водской земли // КСИА. № 179. М.

Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.: Буланин, 2001.

Сорокин П.Е. Раскопки ижорских могильников в бассейне р. Невы // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 1. СПб., 2006. С.94-111.

Сорокин П.Е., 2008. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб.

Сорокин П.Е., 2008а. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб.

Сорокин П. Е., 2008б. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.

Сорокин П.Е., 2010. Крепость Ниеншанц. Некоторые итоги историко-археологического изучения // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Том. II. СПб. С.361-378.

Сорокин, П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли / П. Сорокин. — Москва: Центрполиграф, 2017.

Сорокин П. Е., Гусенцова Т. М., Глухов В. О., Екимова А. А., Кулькова М. Н., Мокрушин В. П., 2009а. Некоторые результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге: Эпоха неолита – раннего металла // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. СПб. Вып. 3. С. 205–221.

Сорокин П. Е., Гусенцова Т. М., Екимова А. А., Кулькова М. А., Нестеров Е. М., Шаркова А., 2009б. Некоторые результаты изучения поселений эпохи неолита – раннего металла в устье р. Охты в Санкт-Петербурге // Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация: Материалы конференции. Том I. СПб, изд-во РГПУ им. Герцена. С. 320–324.

Спицын А.А. Курганы Санкт-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского (Материалы по археологии России, № 20). СПб., 1896.;

Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. / Ред.: проф. К.А. Гвоздецкий. М. 1968.

Köppen, Peter von. Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St. Petersburger Gouvernements. St. Petersburg, 1867. — VII, 150 с. [электронный ресурс]: URL: <http://elibrary.ru/nodes/26400-koppen-p-von-erklarendertext-zu-der-ethnographischen>

karde-des-st-petersburger-gouvernements-st-petersburg-1867#mode/inspect/page/1/zoom/7
(дата обращения: 24.02.2026).

Tallgren A.M. 1938. The Prehistory of Ingria. // Eurasia Septentrionalis Antiqua, XII.

Электронные ресурсы:

Сайт Интерактивной Топографической карты России // [Электронный ресурс] - URL: <https://ru-ru.topographic-map.com/> (Дата обращения: 24.02.2026).

Сайт Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области // [Электронный ресурс] - URL: <https://fpd.lenobl.ru/app/12/layers> (Дата обращения: 24.02.2026).

Сайт «Это место» // [Электронный ресурс] - URL: <http://www.etomesto.ru/> (Дата обращения: 24.02.2026).

Список сокращений

БС – Балтийская система высот

ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук

КБФ – Краснознамённый Балтийский флот

КСИА – Краткие сообщения Института археологии

ЛВВИСУ - Ленинградское Высшее Военное Инженерно-Строительное Училище

МАЭ (Кунсткамера) РАН – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого

НИИ – научно-исследовательский институт

НИЦ – научно-исследовательский центр

ОАН – объект археологического наследия

ОКН – объект культурного наследия

РАН – Российская Академия Наук

РГО – Российское географическое общество

РГПУ – Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия

САОЗТ – сельскохозяйственное акционерное общество закрытого типа

СЗАЭ – Северо-западная археологическая экспедиция

СНТ – Садоводческое Некоммерческое Товарищество

СПБАЭ – Санкт-Петербургская археологическая экспедиция

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет

ТФ – точка фотофиксации

ЦСА ИИМК РАН – Центр спасательной археологии ИИМК РАН

Приложение 1.

Перечень поворотных точек обследуемого линейного объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в системе координат WGS84 (DD.ddddd).

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
1 этап		
1.	59.839056886	30.557311772
2.	59.839057103	30.557354573
3.	59.839038892	30.557417923
4.	59.839066364	30.559531553
5.	59.839051010	30.559953525
6.	59.839042930	30.560043685
7.	59.839042930	30.560043685
8.	59.839233066	30.560446312
9.	59.840028608	30.558692188
10.	59.840126611	30.558475943
11.	59.840368214	30.558827852
12.	59.840619405	30.559447010
13.	59.840682784	30.560024855
14.	59.840867785	30.562152989
15.	59.841141099	30.565485115
16.	59.841264126	30.566889345
17.	59.841451344	30.569015388
18.	59.841574978	30.570487236
19.	59.841724725	30.572150181
20.	59.841360020	30.572302533
21.	59.840069872	30.572603945
22.	59.839250598	30.572778551
23.	59.838246559	30.573253072
24.	59.838002789	30.573698293
25.	59.837924848	30.573750536
26.	59.837276594	30.574690204
27.	59.836331304	30.572577081
28.	59.835220543	30.570305112
29.	59.836033422	30.572243765
30.	59.836262125	30.572711079
31.	59.836331304	30.572577081
32.	59.836453701	30.572314437
33.	59.837177609	30.571563281
34.	59.837577083	30.570767988
35.	59.837578753	30.570599794
36.	59.837036766	30.570251609
37.	59.836895345	30.569985716
38.	59.837151852	30.569262487
39.	59.837078394	30.568228081
40.	59.837066379	30.567830527
41.	59.837793152	30.565700296
42.	59.837346495	30.564683210
43.	59.838005960	30.563856462
44.	59.838122638	30.564128688

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
45.	59.838328893	30.564369204
46.	59.838899177	30.564291267
47.	59.839294294	30.564044497
48.	59.839239668	30.563384527
49.	59.839166212	30.563281758
50.	59.839162314	30.563238465
51.	59.839084379	30.563260771
52.	59.838901597	30.563097743
53.	59.838815952	30.562970685
54.	59.838745576	30.562908189
55.	59.838636345	30.562727367
56.	59.838544709	30.562364608
57.	59.838402220	30.562076813
58.	59.839208770	30.560395410
59.	59.840734001	30.562168993
60.	59.840277969	30.562090295
61.	59.840221601	30.562212410
62.	59.840168943	30.562192512
63.	59.839885978	30.562147827
64.	59.839642350	30.561836409
65.	59.839051612	30.561978654
66.	59.839162314	30.563238465
67.	59.839233066	30.560446312
68.	59.839267048	30.560524745
69.	59.839476116	30.560651784
70.	59.840169618	30.558540359
71.	59.841033226	30.556713994
72.	59.840682784	30.560024855
73.	59.840662426	30.560030800
74.	59.840324825	30.561938683
75.	59.840277969	30.562090295
76.	59.840223738	30.562206677
77.	59.840168615	30.562538343
78.	59.840183278	30.562762541
79.	59.840002977	30.563656934
80.	59.841141098	30.565484937
81.	59.840160295	30.565638757
82.	59.841259104	30.566891008
83.	59.840574592	30.566858390
84.	59.840237042	30.568353487
85.	59.840228765	30.568346983
86.	59.839806884	30.567910216
87.	59.839041447	30.566903124
88.	59.838297127	30.566368088
89.	59.837883112	30.565922542

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
90.	59.837793152	30.565700296
91.	59.837077945	30.568228264
92.	59.837171468	30.568195092
93.	59.838676709	30.568649038
94.	59.839253633	30.568755153
95.	59.839593457	30.569155943
96.	59.840021364	30.569660428
97.	59.840150493	30.569213963
98.	59.840640764	30.569432198
99.	59.841451158	30.569013250
100.	59.839235427	30.570281667
101.	59.839982276	30.571108025
102.	59.841574978	30.570487236
103.	59.840237492	30.568353839
104.	59.840219948	30.568649393
105.	59.840200159	30.568975828
106.	59.840150493	30.569213963
107.	59.839593457	30.569155943
108.	59.839235427	30.570281667
109.	59.839113680	30.570830582
110.	59.839118461	30.571087883
111.	59.839250598	30.572778551
112.	59.837814559	30.570945053
113.	59.838039192	30.570247678
114.	59.838671426	30.568715621
115.	59.838676709	30.568649038
116.	59.837578753	30.570599794
117.	59.837627553	30.570620818
118.	59.837814559	30.570945053
119.	59.838170550	30.571382938
120.	59.838326828	30.571665977
121.	59.838423824	30.571622787
122.	59.838477885	30.571663014
123.	59.838580916	30.571564647
124.	59.838847752	30.571308543
125.	59.839076837	30.571096382
126.	59.839118640	30.571087881
127.	59.837177609	30.571563281
128.	59.837924848	30.573750536
2 этап		
129.	59.835220453	30.570304934
130.	59.835170478	30.570094543
131.	59.834750696	30.570507334
132.	59.834563782	30.570651229
133.	59.833912740	30.570926295

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
134.	59.833826795	30.570879661
135.	59.833795713	30.570870921
136.	59.833972073	30.572581681
137.	59.834032762	30.572773580
138.	59.834068481	30.573147649
139.	59.834047877	30.573412689
140.	59.834142788	30.574209425
141.	59.834224587	30.574565146
142.	59.834250988	30.574695024
143.	59.834272419	30.574939262
144.	59.834275492	30.575671595
145.	59.834319388	30.575925568
146.	59.834836343	30.577105627
147.	59.834671708	30.578337190
148.	59.834532816	30.578770102
149.	59.834330036	30.578924826
150.	59.834286050	30.578987015
151.	59.834254177	30.579111482
152.	59.834291397	30.579802065
153.	59.834461860	30.581596061
154.	59.834878829	30.581769064
155.	59.835207391	30.581879920
156.	59.835484161	30.581894518
157.	59.836122734	30.581742483
158.	59.836286286	30.581745847
159.	59.836408101	30.581782130
160.	59.836528570	30.581850171
161.	59.836551439	30.581875242
162.	59.836877411	30.582408610
163.	59.837081958	30.582692406
164.	59.837209899	30.582607713
165.	59.837365233	30.582818580
166.	59.837355346	30.584231663
167.	59.837088889	30.584245822
168.	59.837092306	30.584280560
169.	59.837472934	30.584684958
170.	59.837708560	30.584720005
171.	59.838318922	30.583524479
172.	59.838826253	30.583012576
173.	59.838954412	30.582716714
174.	59.839095299	30.581868902
175.	59.839484968	30.580595819
176.	59.839585726	30.580452914
177.	59.837088889	30.584245822
178.	59.835428883	30.584863040

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
179.	59.835399910	30.584870134
180.	59.835194807	30.584933904
181.	59.835207391	30.581879920
182.	59.835201757	30.582047966
183.	59.835198355	30.582532696
184.	59.835428883	30.584863040
185.	59.834461860	30.581596061
186.	59.834500473	30.581986696
187.	59.834575763	30.582751051
188.	59.833795713	30.570870921
189.	59.833699534	30.570854896
190.	59.833665954	30.569731870
191.	59.833572249	30.567472757
192.	59.833795713	30.570870921
193.	59.833699534	30.570854896
194.	59.833665954	30.569731870
195.	59.833572249	30.567472757
196.	59.833665954	30.569731870
197.	59.833781166	30.569718252
198.	59.834738161	30.577839994
199.	59.834716843	30.577824005
200.	59.834500473	30.581986696
201.	59.834547739	30.581909317
202.	59.834878829	30.581769064
203.	59.834875718	30.581875915
204.	59.835399910	30.584870134
205.	59.835391313	30.584780173
206.	59.839133546	30.581743815
207.	59.839152742	30.581771425
3 этап		
208.	59.841724725	30.572150002
209.	59.841772401	30.572655296
210.	59.841786471	30.572804248
211.	59.841969466	30.574742052
212.	59.842025928	30.575341431
213.	59.842058226	30.575682990
214.	59.842067112	30.575777780
215.	59.842132073	30.576717028
216.	59.842195315	30.577431916
217.	59.842432185	30.580038398
218.	59.842548807	30.581582823
219.	59.842585051	30.581832670
220.	59.842641876	30.582027889
221.	59.842710710	30.582184091
222.	59.842786383	30.582314713

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
223.	59.842936999	30.582507115
224.	59.843077577	30.582641125
225.	59.843401214	30.582949884
226.	59.843912685	30.583408021
227.	59.843945959	30.583237308
228.	59.843952596	30.583203344
229.	59.843975787	30.583183111
230.	59.844016782	30.583141634
231.	59.844344525	30.582734718
232.	59.844939476	30.582422063
233.	59.844989980	30.582378694
234.	59.845069945	30.582278455
235.	59.845103629	30.581966097
236.	59.845202910	30.581904351
237.	59.845068657	30.580984682
238.	59.845117677	30.580956847
239.	59.845035859	30.580268674
240.	59.844852281	30.580357403
241.	59.844412565	30.580586856
242.	59.843571937	30.581088303
243.	59.843183327	30.581297908
244.	59.843158804	30.581483327
245.	59.843212229	30.581586190
246.	59.843465809	30.581974376
247.	59.843717738	30.582671526
248.	59.843945959	30.583237308
249.	59.843465809	30.581974376
250.	59.843647155	30.581857145
251.	59.844193648	30.581549832
252.	59.844483483	30.581390013
253.	59.844561507	30.581302102
254.	59.844648888	30.581221757
255.	59.845068657	30.580984682
256.	59.843912685	30.583408021
257.	59.843900341	30.583487890
258.	59.843920652	30.583658370
259.	59.843011258	30.584127666
260.	59.842673892	30.584303851
261.	59.842023306	30.584558915
262.	59.841970883	30.584525422
263.	59.841747830	30.584040763
264.	59.841414239	30.583315648
265.	59.841339288	30.583218553
266.	59.841085896	30.583024969
267.	59.841035118	30.583002164

№ п/п	Координаты	
	Широта	Долгота
268.	59.840976403	30.582997638
269.	59.840938026	30.583012151
270.	59.840842863	30.583070094
271.	59.840805832	30.583084236
272.	59.840645509	30.583112041
273.	59.840609444	30.583022012
274.	59.839783073	30.580952249
275.	59.839586450	30.580455046
276.	59.839420328	30.579952338
277.	59.838999417	30.578795080
278.	59.838528334	30.577452577
279.	59.838477706	30.577292990
280.	59.838386394	30.577061807
281.	59.838197878	30.576674772
282.	59.838198633	30.576529593
283.	59.837369020	30.574712347
284.	59.837324671	30.574615295

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на подробной топографической карте Ленинградской области (http://www.etomesto.ru/map-peterburg_topographic-map/), дата обращения 18.01.2026

Рис. 2. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Интерактивной Топографической карте России (ru-ru.topographic-map.com).

Рис. 3. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Ближайшие к месту проведения работ археологические памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рис. 4. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма 1676 г.

Рис. 5. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте места занимаемого Санкт-Петербургом в том виде, в каком оно находилось за год до основания города, 1702 г.

Рис. 6. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте Санкт-Петербургской губернии и прилегающих областей 1792 г.

Рис. 7. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Семитопографической карте окружности С.Петербурга и Карельского перешейка 1810 г.

Рис. 8. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Ф.Ф. Шуберта 1834 г.

Рис. 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Ф.Ф. Шуберта 1840 г.

Рис. 10. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга 1855 г.

Рис. 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Военно-топографической карте Санкт-Петербургской губернии (трехверстовка Шуберта) 1855 г.

Рис. 12. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Военно-топографической карте Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1868 г.

Рис. 13. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Подробной топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга, верстовке 1870-1890 гг.

Рис. 14. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем, 1909 г.

Рис. 15. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на топографической карте южных окрестностей Санкт-Петербурга 1913 г.

Рис. 16. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на финской довоенной топографической карте Карельского перешейка, 1920-1940 гг.

Рис. 17. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей 1941 г.

Рис. 18. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на немецкой аэрофотосъемке Ленинграда 1941-1942 гг.

Рис. 19. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Спутниковой карте Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1966 г.

Рис. 20. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Спутниковой карте Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1975 г.

Рис. 21. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Подробной топографической карте Ленинградской области 1991 - 2001 гг.

Рис. 22. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на спутниковом снимке в программе Google Earth (дата съемки 09.2003).

Рис. 23. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Ближайшие к участку проведения работ объекты культурного наследия на интерактивной карте Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (<https://fpd.lenobl.ru/app/12/layers>):

Рис. 24. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Расположение участка обследования относительно границ ОКН “Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX вв.”

Рис. 25. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. План участка обследования. Картографическая основа: OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org>, дата обращения 14.11.2025)

Рис. 26. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования и прилегающая территория на спутниковом снимке Yandex. Дата обращения 14.02.2026

Рис. 27. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта, проходящий по краю коренного берега р. Нева. ТФ1. Вид с запада

Рис. 28. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Юго-западная часть объекта. ТФ2. Вид с северо-запада

Рис. 29. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Юго-западная часть объекта. ТФ2. Вид с юга

Рис. 30. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ3. Вид с востока

- Рис. 31. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ3. Вид с севера
- Рис. 32. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ4. Вид с севера
- Рис. 33. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с юго-запада
- Рис. 34. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с северо-востока
- Рис. 35. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с востока
- Рис. 36. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Восточная часть объекта. ТФ6. Вид с юго-запада
- Рис. 37. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Восточная часть объекта. ТФ6. Вид с востока
- Рис. 38. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северо-восточная часть объекта. ТФ7. Вид с юга
- Рис. 39. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северо-восточная часть объекта. ТФ7. Вид с востока
- Рис. 40. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с севера
- Рис. 41. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с запада
- Рис. 42. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с востока
- Рис. 43. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ устья р. Чёрная. ТФ9. Вид с запада
- Рис. 44. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ правого берега р. Чёрная. ТФ10. Вид с востока
- Рис. 45. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ правого берега р. Чёрная. ТФ10. Вид с запада
- Рис. 46. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ11. Вид с северо-запада
- Рис. 47. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ11. Вид с юго-востока
- Рис. 48. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ12. Вид с юго-востока
- Рис. 49. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ пересечения р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с юго-запада

Рис. 50. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ пересечения р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с северо-востока

Рис. 51. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с северо-запада

Рис. 52. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная западнее пос. Невский леспромхоз. ТФ14. Вид с северо-запада

Рис. 53. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. План места закладки

Рис. 54. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга

Рис. 55. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Зачистка материка. Вид с юга

Рис. 56. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1 после зачистки материка. Вид с юга

Рис. 57. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга

Рис. 58. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Восстановленная поверхность. Вид с юга

Рис. 59. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Место закладки. Вид с юга

Рис. 60. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. План места закладки

Рис. 61. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Выборка до уровня грунтовых вод. Вид с юга

Рис. 62. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2 после выборки до уровня грунтовых вод. Вид с юга

Рис. 63. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга

Рис. 64. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Восстановленная поверхность. Вид с юга

Рис. 65. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. План места закладки

Рис. 66. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Место закладки. Вид с юга

Рис. 67. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Зачистка материка. Вид с юга

Рис. 68. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3 после зачистки материка. Вид с юга

- Рис. 69. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 70. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 71. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 72. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. План места закладки
- Рис. 73. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 74. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 75. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 76. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 77. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурфы 5 и 6. План места закладки
- Рис. 78. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 79. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 80. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 81. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 82. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 83. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 84. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 85. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 86. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 87. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 88. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурфы 7 и 8. План места закладки

- Рис. 89. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 90. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 91. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 92. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 93. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 94. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 95. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 96. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 97. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 98. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 99. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. План места закладки
- Рис. 100. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 101. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 102. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9 после зачистки материка. Вид с юга
- Рис. 103. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга
- Рис. 104. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Восстановленная поверхность. Вид с юга
- Рис. 105. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Место закладки. Вид с юга
- Рис. 106. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. План места закладки
- Рис. 107. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Зачистка материка. Вид с юга
- Рис. 108. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10 после зачистки материка. Вид с юга

Рис. 109. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга

Рис. 110. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Восстановленная поверхность. Вид с юга

Рис. 111. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. План места закладки

Рис. 112. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Место закладки. Вид с юга

Рис. 113. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Зачистка материка. Вид с юга

Рис. 114. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11 после зачистки материка. Вид с юга

Рис. 115. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга

Рис. 116. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Восстановленная поверхность. Вид с юга

ИЛЛЮСТРАЦИИ






Рис. 1. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на подробной топографической карте Ленинградской области (http://www.etomesto.ru/map-peterburg_topographic-map/), дата обращения 18.01.2026



 - трасса обследуемого объекта

0 2 км

Рис. 2. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Интерактивной Топографической карте России (ru-ru.topographic-map.com).



 - трасса обследуемого объекта


0 5 км

Рис. 3. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Ближайшие к месту проведения работ археологические памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



 - трасса обследуемого объекта

Рис. 4. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма 1676 г.



 - трасса обследуемого объекта


Рис. 5. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте места занимаемого Санкт-Петербургом в том виде, в каком оно находилось за год до основания города, 1702 г.



 - трасса обследуемого объекта

0 3 км

Рис. 6. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Карте Санкт-Петербургской губернии и прилегающих областей 1792 г.



 - трасса обследуемого объекта

0 4 км

Рис. 7. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Семитопографической карте окружности С.Петербурга и Карельского перешейка 1810 г.




Рис. 8. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Ф.Ф. Шуберта 1834 г.




Рис. 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Ф.Ф. Шуберта 1840 г.




Рис. 10. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга 1855 г.




Рис. 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Военно-топографической карте Санкт-Петербургской губернии (трехверстовка Шуберта) 1855 г.




Рис. 12. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Военно-топографической карте Санкт-Петербургской и Выборгской губерний 1868 г.




Рис. 13. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Подробной топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга, верстовке 1870-1890 гг.




Рис. 14. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем, 1909 г.




Рис. 15. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на топографической карте южных окрестностей Санкт-Петербурга 1913 г.




Рис. 16. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на финской довоенной топографической карте Карельского перешейка, 1920-1940 гг.




Рис. 17. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей 1941 г.



Рис. 20. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Спутниковой карте Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1975 г.





Рис. 21. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на Подробной топографической карте Ленинградской области 1991 - 2001 гг.



Рис. 22. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования на спутниковом снимке в программе Google Earth (дата съемки 09.2003).



 - трасса обследуемого объекта

Рис. 23. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Ближайшие к участку проведения работ объекты культурного наследия на интерактивной карте Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области (<https://fpd.lenobl.ru/app/12/layers>):

- 1 – Памятный знак на месте бывшей стоянки эсминца "Строгий";
- 2 – Братское захоронение моряков КБФ с эсминца «Строгий», погибших в 1941-44 гг.;
- 3 – Комплекс пристани на реке Неве: два павильона (арх. фрагменты), лестница, пристань, шпунтовая стенка-берегоукрепление (сер. XIX в.);
- 4 – Памятный знак на месте бывшей стоянки эсминца «Опытный»;
- 5 – Парк пейзажный с ландшафтным пространством и декоративными лесопосадками, кон. XVIII – сер. XIX вв.;
- 6 – Ансамбль дачи Зиновьева (усадьба «Богословка»), XVIII – XIX вв.;
- 7 – Братское захоронение военных моряков с канонерской лодки «Сестрорецк», погибших в 1941-44 гг.;
- 8 – Памятный знак на месте бывшей стоянки эсминца «Стройный».



Рис. 24. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Расположение участка обследования относительно границ ОКН “Ансамбль дачи Зиновьева (усадебная «Богословка»), XVIII – XIX вв.”



Рис. 25. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. План участка обследования. Картографическая основа: OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org>, дата обращения 14.11.2025)



Рис. 26. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок обследования и прилегающая территория на спутниковом снимке Yandex. Дата обращения 14.02.2026




Рис. 27. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта, проходящий по краю коренного берега р. Невы. ТФ1. Вид с запада



Рис. 28. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Юго-западная часть объекта. ТФ2. Вид с северо-запада



Рис. 29. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Юго-западная часть объекта. ТФ2. Вид с юга



Рис. 30. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ3. Вид с востока



Рис. 31. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ3. Вид с севера



Рис. 32. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ4. Вид с севера



Рис. 33. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с юго-запада



Рис. 34. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с северо-востока



Рис. 35. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Центральная часть объекта. ТФ5. Вид с востока



Рис. 36. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Восточная часть объекта. ТФ6. Вид с юго-запада



Рис. 37. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Восточная часть объекта. ТФ6. Вид с востока



Рис. 38. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северо-восточная часть объекта. ТФ7. Вид с юга



Рис. 39. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северо-восточная часть объекта. ТФ7. Вид с востока



Рис. 40. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с севера



Рис. 41. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с запада




Рис. 42. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Северная часть объекта. ТФ8. Вид с востока



Рис. 43. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ устья р. Чёрная. ТФ9. Вид с запада



Рис. 44. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ правого берега р. Чёрная. ТФ10. Вид с востока



Рис. 45. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ правого берега р. Чёрная. ТФ10. Вид с запада



Рис. 46. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ11. Вид с северо-запада



Рис. 47. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ11. Вид с юго-востока



Рис. 48. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ12. Вид с юго-востока



Рис. 49. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ пересечения р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с юго-запада



Рис. 50. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Участок объекта близ пересечения р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с северо-востока



Рис. 51. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная севернее пос. Невский леспромхоз. ТФ13. Вид с северо-запада



Рис. 52. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Пересечение трассой объекта долины р. Чёрная западнее пос. Невский леспромхоз. ТФ14. Вид с северо-запада




Рис. 53. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. План места закладки



Рис. 54. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга



Рис. 55. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 56. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 57. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 58. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 1. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Рис. 59. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Место закладки. Вид с юга




Рис. 60. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. План места закладки



Рис. 61. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Выборка до уровня грунтовых вод. Вид с юга



Рис. 62. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2 после выборки до уровня грунтовых вод. Вид с юга



Рис. 63. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга



Рис. 64. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 2. Восстановленная поверхность. Вид с юга




Рис. 65. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. План места закладки



Рис. 66. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Место закладки. Вид с юга



Рис. 67. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 68. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 69. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 70. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 3. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Рис. 71. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Место закладки. Вид с юга




Рис. 72. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. План места закладки



Рис. 73. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 74. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 75. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга



Рис. 76. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 4. Восстановленная поверхность. Вид с юга




Рис. 77. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурфы 5 и 6.
План места закладки



Рис. 78. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Место закладки. Вид с юга



Рис. 79. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 80. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5 после зачистки материка. Вид с юга




Рис. 81. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 82. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 5. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Рис. 83. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Место закладки. Вид с юга



Рис. 84. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 85. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 86. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 87. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 6. Восстановленная поверхность. Вид с юга




Рис. 88. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурфы 7 и 8.
План места закладки



Рис. 89. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Место закладки. Вид с юга




Рис. 90. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 91. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 92. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга



Рис. 93. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 7. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Рис. 94. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Место закладки. Вид с юга



Рис. 95. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 96. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8 после зачистки материка. Вид с юга




Рис. 97. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 98. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 8. Восстановленная поверхность. Вид с юга




Рис. 99. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. План места закладки



Рис. 100. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9.
Место закладки. Вид с юга



Рис. 101. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9.
Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 102. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9 после зачистки материка. Вид с юга




Рис. 103. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Стратификация северной стенки. Вид с юга



Рис. 104. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 9. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Рис. 105. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Место закладки. Вид с юга




Рис. 106. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10.
План места закладки



Рис. 107. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 108. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 109. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга



Рис. 110. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 10. Восстановленная поверхность. Вид с юга




Рис. 111. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11.
План места закладки



Рис. 112. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Место закладки. Вид с юга



Рис. 113. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Зачистка материка. Вид с юга



Рис. 114. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11 после зачистки материка. Вид с юга



Рис. 115. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Стратиграфия северной стенки. Вид с юга



Рис. 116. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Красная Заря – 2026. Шурф 11. Восстановленная поверхность. Вид с юга



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/03584829

Настоящий открытый лист выдан:

Холкиной Маргарите Алексеевне**паспорт 4010 № 197915**

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на земельных участках под объекты «Распределительные газопроводы с отводами до границ земельных участков домовладений, расположенных в границах садоводческих товариществ в Невском районе г. Санкт-Петербурга»; «Распределительные газопроводы с отводами до границ земельных участков домовладений, расположенных в границах садоводческих товариществ в Приморском районе г. Санкт-Петербурга. Этап 2»; «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, подземными паркингами, наземным многоэтажным паркингом, отдельно стоящим ДОУ на 110 мест на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д. 11 (кадастровые номера 78:12:0633102:4210, 78:12:0633102:14995, 78:12:0633102:14994)»; «Производственное здание» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, участок 46 (южнее д. 28, литера И), кадастровый номер 78:34:0412003:24» в г. Санкт-Петербурге; в мкр. Искра-1 Сосновоборского г.о.; под объект «Строительство ливневой канализации по ул. Суворовская д. Низино» в Низинском с.п. Ломоносовского района; в кадастровых кварталах 47:07:0601021, 47:07:0601020, 47:07:0601019, 47:07:0601018, 47:07:0617001, 47:07:0617002, 47:07:0617003, 47:07:0617004, 47:07:0601022, 47:07:0601015, 47:07:0601023, 47:07:0601024, 47:07:0601026, 47:07:0601001, 47:07:0601005, 47:07:0601025, 47:07:0601029, 47:07:0000000: 47:07:0612001, 47:07:0601002, 47:07:0616001, 47:07:0605001, 47:07:0601014 в п. Красная Заря Свердловского г.п.; с кадастровым номером 47:07:0722001:147075 в д. Новое Девяткино Новодевяткинского с.п.; под объекты «Производственно-складской комплекс, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское г.п., кадастровый номер земельного участка 47:07:1047003:2892»; «Склад, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское г.п., кадастровый номер земельного участка 47:07:1047003:2893» во Всеволожском районе Ленинградской области; с кадастровыми номерами 78:40:0019185:7211 по ш. Красносельскому, з/у 111 (участок № 1 по ППТ) вн.тер.г. п. Стрельна; 78:40:0008472:7791 по ул. Тамбасова, з/у 6 в м.о. Сосновая Поляна г. Санкт-Петербурга.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Холкина Маргарита Алексеевна

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 23 октября 2025 г. по 26 февраля 2026 г.Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 23 октября 2025 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 23 октября 2025 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О.)

М.П.

045814

Приложение 3.

Письмо ООО «СтройСтандарт» от 09.04.2026 № 335



Общество с ограниченной ответственностью
«СтройСтандарт»
(ООО «СтройСтандарт»)

421001, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Ямашева 103а, пом./оф. 1002/2
Телефон: (843) 203-93-10, (812) 748-27-78
Моб. тел.: +7 (967) 363-11-63
E-mail: stroy.st@mail.ru

ОКПО 19388136 ОГРН 1171690090428
ИНН/КПП 1657240040/ 165701001

Генеральному директору
ООО «ПМ-Гео»
Н.А. Кассовскому

09.04.2026 № 335
на № _____ от _____

Уважаемый Николай Андреевич!

Между ООО «СтройСтандарт» и Администрацией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Администрация Свердловского городского поселения) заключен муниципальный контракт № К-А-1/25 от 07.04.2025г. на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря».

Сообщаем Вам, что земельный участок проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является линейным в соответствии с п. 10.1 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на линейные объекты не разрабатываются.

Генеральный директор



А.Р. Ахметова

Приложение 4.

Договор подряда на выполнение услуг № 12/26 от 02 апреля 2026 г. между экспертом Тарасовым А.Ю. и ООО «ПМ-Гео» на проведение государственной историко-культурной экспертизы

140
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 12/26
на выполнение работ

г. Санкт-Петербург

02 апреля 2026 г.

Тарасов Алексей Юрьевич, зарегистрирован в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 №422-ФЗ, [REDACTED]

[REDACTED] эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестован Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2023 г. № 2252, именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**», и

Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Гео» (ООО «ПМ-Гео»), в лице генерального директора Кассовского Николая Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», заключили настоящий договор (далее-договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. **Заказчик** поручает, а **Исполнитель** принимает на себя обязательства оказания услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы документации:

1. Производственный отчёт об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство системы наружного водоснабжения поселка «Красная Заря» Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Производственный отчёт об археологическом обследовании земельного участка по объекту: «Строительство ливневой канализации по ул. Суворовская д. Низино» в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области (далее-услуга).

1.2. Срок оказания услуги: с даты заключения договора по 30 апреля 2026 года включительно.

1.3. Услуга считается выполненной после подписания акта о приеме услуг Заказчиком и Исполнителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услугу с надлежащим качеством. При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530 (с изменениями и дополнениями).

2.1.2. Оказать услугу в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.

2.1.3. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору

2.1.5. Информировать Заказчика о ходе выполнения Услуг, а также информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполнения Услуг, если такие изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услугу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта о приемке услуги.

2.2.2. Принять и оплатить услугу, выполненную надлежащим образом

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемой услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о приеме услуги, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанной услуги, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.3.3. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение техники безопасности Исполнителем. Все работы Исполнителем выполняются на свой страх и риск,

2.3.4. Данным договором не предусмотрена выплата пособий по временной нетрудоспособности и уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в сумме [REDACTED] рублей 00 копеек.

3.2. Стороны при заключении настоящего Договора исходят из того, что Подрядчик является самозанятым лицом и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и самостоятельно его уплачивает.

В случае снятия Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение дня, следующего за днем снятия с такого учета.

3.3. Подрядчик на выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать на электронную почту Заказчика чек, сформированный при расчете за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в течение одного рабочего дня со дня поступления денежных средств на счет Подрядчика. Содержание чека должно отвечать требованиям законодательства РФ, в том числе установленным федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

4. Сдача-приемка работ

4.1. Датой фактической передачи услуг считается дата оформления подписью и печатью Заказчика сопроводительных документов Исполнителя.

4.2. По факту выполненных услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ представляет Заказчику на утверждение:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ – 2 экз.;
- Документацию, подлежащую оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, разработанную в соответствии с п. 1.1 Договора.

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ принять выполненные Работы либо направить мотивированный отказ.

4.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика, Стороны в срок, указанный в п.4.3, составляют двустороннее соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 1.2 настоящего договора, по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от суммы договора и пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде по месту нахождения заказчика.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.3. Все изменения, дополнения, переписка и документация по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

7.4. Подрядчик дает согласие Заказчику в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цель обработки персональных данных – заключение договора между Исполнителем и ООО «ПМ-Гео».

Настоящее согласие Исполнитель дает на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

Тарасов Алексей Юрьевич

Заказчик:

ООО «ПМ-Гео»

Юридический адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Сергиевское, ул. Есенина, д. 36, кор. 1, литера А, кв. 56

Почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Сергиевское, ул. Есенина, д. 36, кор. 1, литера А, кв. 56
ИНН 7802864921 КПП 780201001
ОГРН 1147847238219 ОКПО 33132780
ОКАТО 40265566000

Банковские реквизиты:

р/с 40702810810001528447 в АО «Тинькофф Банк»

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

Электронная почта – pm-geo@vandex.ru

Генеральный директор

ООО «ПМ-Гео»



Тарасов

(А.Ю. Тарасов)

Н.А. Кассовский)