Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ)

Санкт-Петербург, Гатчина
2026 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена с «01» октября 2026 года по «21» октября 2026 года на основании договоров между ООО «Анфилада» и экспертами № 1 от 01.10.2026 г., № 2 от 01.10.2026 г. и №3 от 01.10.2026 г. **(Приложение №8)**.
2. Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость**.**
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «АНФИЛАДА» (ООО «Анфилада») Юридический адрес: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Адрес местонахождения: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Тел. +7(812)4686080 e-mail: ooo_anfilada@mail.ru ИНН 7839479468 КПП 781001001 ОКПО 54347378.
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность эксперта:
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – **Прокофьев Михаил Федорович;** ответственный секретарь экспертной комиссии **– Глинская Наталия Борисовна;** эксперт **– Калинин Валерий Александрович**.

Фамилия, имя, отчество	**Прокофьев Михаил Федорович**
Образование	Высшее Ленинградский Государственный Университет имени А.А. Жданова
Специальность	Историк
Стаж работы по профессии	46 лет
Место работы и должность	Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр», аттестован как эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры России приказом №3493 от 25.12.2023 г.
Профиль экспертной деятельности	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	**Глинская Наталия Борисовна**
Образование	Высшее Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина
Специальность	Искусствовед
Стаж работы по профессии	48 лет

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

Место работы и должность	Заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры России приказом №3493 от 25.12.2023 г.
Профиль экспертной деятельности	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество	**Калинин Валерий Александрович**
Образование	Высшее Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Специальность	Инженер-строитель
Стаж работы по профессии	23 года
Место работы и должность	Главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр», аттестован как эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры России приказом №3493 от 25.12.2023 г
Профиль экспертной деятельности	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Эксперты:
-не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
-не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
-не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
-не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
-не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт (эксперты) несет (несут) ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

При проведении экспертизы экспертами соблюдаются принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; обеспечивается объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте (заключении) экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно.

При подписании акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа

(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

Эксперт: Калинин В.А.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

6. Цели и объекты экспертизы:

Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненная ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).

Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

– «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).

– Копия задания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.;

– Копия Приказа МК РФ от 07.03.2017 г. № 79132-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 г.г. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919г., 1941-1944 гг. (Ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-

1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»;

- Паспорт ОКН оформлен 10.03.2026 г.;
- Копия Выписки из ЕГРН от 07.09.2026 г.;
- Выписка из реестра лицензий МК РФ.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются):

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной историко-культурной экспертизы **отсутствуют.**

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

1). архивно-библиографические исследования в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Глинская Н.Б.) (Приложение №2. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы).

2). визуальное обследование проводилось в целях определения технического и художественного состояния элементов памятника в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

3). сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком.

4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

Общие положения:

Решением Леноблисполкома от 16.05.1988 г. № 189 объект «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», внесен в список памятников местного (регионального) значения.

Приказом МК РФ от 07.03.2017 г. № 79132-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919г., 1941-1944 гг. (Ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» объект зарегистрирован под № 471710806590005

Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы» установлены границы территории и предмет охраны объекта;

Паспорт ОКН оформлен 10.03.2026 г.;

Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

Мемориальный комплекс воздвигнут в 1985 г. по инициативе общественных организаций и дирекции птицефабрики «Скворицы» на месте захоронения советских воинов, погибших в 1919, 1941-1944 гг.[1]

Автор проекта мемориала – лауреат премии Ленинградского комсомола архитектор А. Д. Левенков. Автор текстов – поэт Вольт Суслов. Мемориал «Гвоздика» сооружен на средства коллективного члена ВООПИиК птицефабрики «Скворицы». Шефы: птицефабрика «Скворицы», Пудостьская средняя школа.[2]

В октябре 1917 года в Гатчине недолгое время находился штаб мятежных войск Керенского - Краснова. 1 ноября в город вступил Финляндский полк и отряд матросов, контрреволюционный мятеж был подавлен.[3] Гатчина сыграла активную роль в строительстве Красной Армии. В Гатчинском военном округе 25 мая 1918 года (в некоторых документах он значится как Нарвский оборонительный район или Ямбургский участок) была сформирована Гатчинская дивизия, состоявшая из 1-го и 2-го Красноармейских полков, 3-го Гатчинского полка, 4-го Нарвского коммунистического полка, Юрьево-Ямбургского полка, 6 Гдовского полка и других подразделений. (2-го июня 1919 года эта дивизия была переименована в 3-ю Петроградскую). Впоследствии на основе дивизии была создана 7-я Армия, являвшаяся ударной силой в полном разгроме войск Юденича. Учитывая большое значение данных событий для обороны Петрограда, в передовой статье «Правды» того времени этот участок гражданской войны был назван «Гатчинским фронтом»».[4]

«Одним из важнейших сражений Ленинградской стратегической оборонительной операции стала оборона Красногвардейска (Гатчины) в августе - сентябре 1941 года. В короткий срок

---

[1] Злыгостев В. Памятники боевой славы на Гатчинской земле / В. Злыгостев, В. Ключникова. – Гатчина, 1990. 47 – 48 с.

[2] Там же

[3] Булыгин И. А., Разгром контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова, «История СССР», 1957, № 5; Лутовинов И. С., Ликвидация мятежа Керенского — Краснова, М., 1965. [Электронный ресурс] / URL: https://www.great-country.ru/articles/sssr/revoljucija/00117.htm

[4] Злыгостев В. Памятники боевой славы на Гатчинской земле / В. Злыгостев, В. Ключникова. – Гатчина, 1990. – 3

город вместе с окрестными населенными пунктами был превращен в укрепленный район, позволивший более чем на три недели задержать продвижение противника».

4 июля 1941 года было начато строительство «Красногвардейской укреплённой позиции». В середине июля позиция была переименована в «Красногвардейский укреплённый район» и было создано одноимённое воинское формирование. К концу сентября в полосе Центрального и Красносельского секторов насчитывалось 796 дотов и дзотов, 230 бронеточек, отрыто 225 километров противотанковых рвов, подготовлено 375 артиллерийских площадок, установлено свыше 10 тысяч железобетонных противотанковых надолб. Укреплённый район занимал позиции протяжённостью по фронту до 160 километров от Петергофа до Красногвардейска (Гатчина) и далее по левому берегу реки Ижоры до ее впадения в Неву. Первые бои в полосе района проходили с последних чисел августа 1941 года, в полосе Слуцко-Колпинского сектора.

«В сложившейся обстановке перед началом и в ходе наступления противника, начатого 9 сентября в районе Центрального сектора Красногвардейского УРа, батальон [276-й — А.Т.] был рассредоточен и занимал позиции на трех рубежах. Основные его силы в составе трех рот (командиры — Смирнов и Васильев) заняли оборону по северному берегу реки Ижоры от деревни Новая Пудость на западе до Варшавской железной дороги на востоке общей протяженностью около 8 километров…". Силами пулемётно-артиллерийских батальонов и 2-ой гвардейской стрелковой дивизии народного ополчения Красногвардейск удерживался до 13 сентября. Укреплённый район был расформирован 17 сентября.[5]

Символично, что свободу пудостьскому краю принесли солдаты и офицеры 291-й стрелковой дивизии, боевой путь которой начинался именно на Гатчинской земле. Дивизия была сформирована 15 августа 1941 года и в конце августа – начале сентября стойко обороняла западные рубежи Ленинградского фронта в районе Красного Села – Дудергофа – Таиц – Пудости. Спустя два года ее воины вновь вернулись на этот рубеж и нанесли фашистам сокрушительный удар.

В январе 1944 года в результате операции «Январский гром» войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку немецких захватчиков и освободили ряд населенных пунктов в Ленинградской области, в том числе Красногвардейск и Пудость.

В ходе операции, 291-я стрелковая дивизия 26-27 января 1944 года освободили от захватчиков Красное Село, Русско-Высоцкое, Скворицы, Пудость, Большое и Малое Рейзино, Парицы, Гатчину и многие другие населенные пункты Ленинградской области.[6]

Мемориал «Гвоздика» (западная окраина д. Пудость, у административного здания птицефабрики) был воздвигнут в 1985 г. по инициативе общественных организаций и дирекции птицефабрики «Скворицы» на месте захоронения советских воинов, погибших в 1919, 1941-1944 гг.

В дальнейшем к мемориалу были захоронены погибшие советские летчики: командир звена 154 ИАП лейтенант Штанько Михаил Саввич (06.04.1916 г. р. — погиб 9.07.1941 г.), гвардии младший лейтенант Солотенков Петр Иванович (1922 г. р. — погиб 8.01.1944 г.).

Основание мемориального комплекса составляют железобетонные плиты. На территории комплекса расположены могильные холмы, огороженные поребриком. Сама территория комплекса также огорожена поребриком.

При входе на мемориальный комплекс установлен постамент под флагштоки из бетона, сами флагштоки отсутствуют.

Сам комплекс состоит из памятного знака «Гвоздика», представляющего собой расходящиеся вверх, окрашенные в красный цвет двутавры. Перед памятным знаком «Гвоздика» расположена металлическая часть крыла самолета, на которой установлена

---

[5] Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

[6] URL: https://lenoblinform.ru/municipalnye-obrazovaniya/pudostskoe-selskoe-poselenie/pudost-na-stranicah-istorii

памятная табличка из нержавеющей стали с текстом «гвардии лейтенант Солотенков Петр Иванович 03.02.1922 –8.01.1944». [7]

По обе стороны от памятного знака «Гвоздика» расположены две памятные мемориальные плиты из полированного гранита с текстом «Морякам-балтийцам, павшим в боях с белогвардейцами в 1919 году. Воинам-ополченцам, павшим в боях с фашистскими захватчиками в 1941 году». «Лежат здесь среди тишины | Сыны трудового народа | Матросы гражданской войны, | Бойцы сорок первого года. | Свинцовую встретив пургу, | Они здесь стеною стояли | И Питер не сдали врагу! | Врагу Ленинграда не сдали!», «Солдатам и офицерам 196, 224, 291 стрелковых дивизий, павшим в боях на этих рубежах в январе 1944 года», «За Ленинград! |За Родину свою! |Они прошли вперед сквозь все преграды, |Смели с лица кольцо блокады, |Навек остались в смертном том бою».

На территории мемориального комплекса присутствуют цветники, памятные мемориальные плиты из полированного диабаза с фамилиями погребенных, мемориальные плиты из красного полированного гранита с фамилиями погребенных воинов и надписями «310 красноармейцев и воинов народного ополчения, найденных поисковыми отрядами на Гатчинской земле.

Изначально на мемориальном комплексе справа у мемориальной плиты было установлено крыло с надписью «Командир звена 154 ИАП лейтенант Штанько Михаил Саввич 06.04.1916 - 09.07.1941», также перед крылом самолета была установлена Звезда – «Вечный огонь». На данный момент крыло отсутствует.

Штанько Михаил Саввич родился на Украине. Военный летчик-истребитель. По комсомольской путевке направлен в 1936 г. в Чугуевское летное училище. Окончил училище в 1940 г. с отличием. К началу войны стал командиром звена 154 истребительного авиационного полка, лейтенантом. Воевал на Ленинградском фронте. Погиб в воздушном бою 9 июля 1941 года в районе деревни Пудость, в Ленинградской области (первая боевая потеря 154 ИАП.). Самолет с его останками обнаружен поисковиками (под руководством Рувимова Александра) в 1979 году, останки идентифицированы по номерам бортового оборудования самолета. Похоронен в мае 1984 г. в деревне Пудость Гатчинского района Ленинградской области.[8]

8 января 1944 года над деревней Пудость Гатчинского района Ленинградской области в воздушном бою был сбит советский истребитель. Солотенков успел покинуть горящую машину в воздухе и выбросился на парашюте. Приземлившись на окраине деревни, советский летчик забежал в ближайший дом, где попытался спрятаться, но один из жителей поселка выдал приехавшим немцам местонахождение летчика.

Недолго продолжалась неравная схватка: уложив из пистолета нескольких немецких солдат, последнюю пулю летчик выстрелил себе в висок. Место, где лежали останки летчика были найдены только 36 лет спустя местным краеведом Михаилом Алексеевичем Марковым и «красными следопытами» из школы, на офицерском ремне летчика была нацарапанная фамилия владельца: «П.Солотенков».[9]

Описание современного состояния объекта.

Объект обследования – объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный р -н, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

Мемориал не имеет обособленной огражденной территории, его планировка интегрирована в окружающую застройку. Доступ к объекту осуществляется непосредственно с тротуара прилегающей улицы.

---

[7] Историческая справка к проекту, илл. 3, 5, 9, 10, 11, 12)

[8] А.П.Тарастенко (Штанько) // Бессмертный полк. Норильск. Штанько Михаил Саввич [Электронный ресурс] / URL: https://www.moypolk.ru/soldier/shtanko-mihail-savvich

[9] Имена из солдатских медальонов. Т. 5. Авиация / Прокофьев И.Г. — Казань: «Отечество» [Электронный ресурс] — 2011. — С.6. URL: https://otechestvort.ru/izdat/book11/imena_iz_soldatskih_medalionov-tom_5_avia-2011m.pdf

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

Участок мемориала представляет собой насыпной холм с перепадом высот около 2м, имеющий ровную площадку на вершине и пологий склон. Планировка мемориала симметричная относительно продольной оси склона. В центральной части вершины холма расположены памятный знак «Гвоздика» и газон, ограниченный по периметру тротуарным поребриком. На захоронении установлены фрагмент крыла самолета и площадка для временного огня памяти, выполненная в виде пятиконечной звезды красного цвета.

Склон холма имеет аллейную структуру: с двух сторон расположены захоронения (по 6 с каждой стороны). Каждое захоронение оформлено в виде газона, ограниченного по периметру тротуарным поребриком. На отдельных захоронениях установлены мемориальные плиты из гранита и габбро-диабаза с надписями и фамилиями погребенных на металлических подставках.

Пространство между захоронениями, центральная и боковые пешеходные дорожки мемориала облицованы железобетонными плитами двух типов (большие прямоугольные и маленькие квадратные). Верхняя граница мощения из железобетонных плит совпадает с верхней гранью центрального захоронения. Участок от верхней грани указанного захоронения до верхней границы мемориала (включая площадку у памятного знака «Гвоздика» покрыт гранитным отсевом.

Территория мемориала с трех сторон ограничена тротуарным поребриком. По линии подножия холма поребрик отсутствует.

Доминантой мемориального комплекса является **памятный знак «Гвоздика».** Конструкция знака выполнена из девятнадцати стальных двутавров №30Б1 по ГОСТ 35087-2024, установленных вертикально с раскрытием вверх и окрашенных в красный цвет.

Отдельные смежные двутавры соединены между собой сваркой. Нижний торец двутавров замоноличен в ж.б. фундамент.

На территории мемориала расположено **тринадцать захоронений**. Двенадцать захоронений размещены на склоне холма симметрично (по шесть с каждой стороны) относительно центральной пешеходной дорожки. Одно, центральное, захоронение находится н вершине холма перед памятным знаком «Гвоздика» .

Все захоронения имеют прямоугольную форму в плане, оформлены в виде партерных газонов, ограниченных по периметру тротуарным поребриком, окрашенным в белый цвет.

Захоронение №1. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. По газону диагонально выполнена дорожка шириной из двух линий тротуарного поребрика красного цвета.

Захоронение №2. Прямоугольное в плане, поверхность захоронения представляет собой зеленый газон, окаймленный тротуарным поребриком, окрашенным в белый цвет. Внутри газона установлен красный тротуарный поребрик, образующий прямоугольник, в центре которого установлена мемориальная плита из габбро-диабаза с гравировкой фамилий. Плита закреплена на металлическом постаменте с наклоном в сторону центра аллеи. Каркас постамента выполнен из стального уголка. Постамент опирается на два тротуарных поребрика, уложенных на грунт.

Захоронение №3. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. По газону диагонально выполнена дорожка шириной из двух линий тротуарного поребрика красного цвета.

Захоронение №4. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. В центре газона расположена мемориальная плита из габбро-диабаза с гравировкой фамилий. Плита закреплена на металлическом постаменте с наклоном в сторону центра аллеи. Стойки каркаса выполнены из квадратной трубы, горизонтальные связи — из стальной полосы, опорная рама под плиту. Постамент опирается на два тротуарных поребрика, уложенных на грунт.

Захоронение №5. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. В центре газона расположена мемориальная плита из габбро-диабаза с гравировкой фамилий. Плита закреплена на металлическом постаменте с наклоном в сторону центра аллеи. Стойки каркаса выполнены из квадратной трубы, горизонтальные связи — из стальной полосы, опорная рама под плиту — из

равнополочного уголка. Постамент опирается на два тротуарных поребрика, уложенных на грунт.

Захоронение №6. Прямоугольное в плане, газон выполнен в два яруса. Ярусы ограничены тротуарными поребриками разного сечения и высоты. Оба пояса тротуарных поребрика окрашены в белый цвет. С южной стороны установлена памятная мемориальная гранитная плита со сложным профилем (прямоугольное + трапециевидное сечение). Плита разрывает оба пояса тротуарных поребриков. Полированная наклонная грань содержит мемориальную надпись: «Морякам балтийцам, павшим в боях с белогвардейцами в 1919 году. Воинам ополченцам, павшим в боях с фашистскими захватчиками в 1941 году. Лежат здесь среди тишины сыны трудового народа: матросы гражданской войны, бойцы сорок первого года. Свинцовую встретив пургу, они здесь стеною стояли и Питер не сдали врагу! Врагу Ленинграда не сдали!». В восточной части захоронения расположен металлический якорь, установленный на бетонные тротуарные поребрики.

Захоронение №7 расположено в центральной части вершины холма перед Памятным знаком «Гвоздика». Захоронение прямоугольной формы, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком, окрашенным в белый цвет. В западной части захоронения установлена часть крыла самолета, представляющая собой металлическую клепаную конструкцию. Основная часть крыла не окрашена и имеет металлический цвет. Имеется табличка из нержавеющей стали с надписью. Перед крылом обустроена площадка временного огня памяти. Основание площадки выполнено прямоугольной рамой из поребриков, на которую установлен металлический профлист зеленого цвета с металлической красной звездой для пламени. Пламя огня памяти зажигают только в памятные даты с помощью привозного баллона с газом. Баллон устанавливают на площадку из поребриков под металлический профлист. Между крылом самолета и площадкой огня памяти находится солдатская каска.

Захоронение №8. Прямоугольное в плане, газон выполнен в два яруса. Ярусы ограничены тротуарными поребриками разного сечения и высоты. Оба пояса тротуарных поребрика окрашены в белый цвет.

С северной стороны установлена памятная мемориальная гранитная плита со сложным профилем (прямоугольное + трапециевидное сечение), аналогичная плите захоронения №6 по форме и тектонике. Плита разрывает оба пояса тротуарных поребриков. Полированная наклонная грань содержит мемориальную надпись: «Солдатам и офицерам 196, 224, 291 стрелковых дивизий, павшим в боях на этих рубежах в январе 1944 года. За Ленинград! За родину свою они пошли вперед сквозь все преграды, смели с лица земли кольцо блокады, навек оставшись в тяжком том бою».

Захоронение №9. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. В центре газона расположена мемориальная плита из габбро-диабаза с гравировкой фамилий. Плита закреплена на металлическом постаменте с наклоном в сторону центра аллеи. Стойки каркаса выполнены из квадратной трубы, горизонтальные связи — из стальной полосы, опорная рама под плиту — из уголка. Постамент опирается на два тротуарных поребрика, уложенных на грунт.

Захоронение №10. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. В центре газона расположены две полированные гранитные плиты, установленные под наклоном к аллее на бетонных постаментах. Между плитами установлена солдатская каска.

Захоронение №11. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. По газону диагонально выполнена из двух линий тротуарного поребрика красного цвета.

Захоронение №12. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. Внутри газона установлен красный тротуарный поребрик, образующий прямоугольник.

Захоронение №13. Прямоугольное в плане, представляет собой газон, окаймленный тротуарным поребриком с окраской в белый цвет. По газону диагонально выполнена дорожка из двух линий тротуарного поребрика красного цвета.

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

Часть крыла самолета. В западной части Захоронения №7 установлена часть крыла самолета, представляющая собой металлическую клепаную конструкцию. Основная часть крыла не окрашена и имеет металлический цвет. Кромка и звезда в верхней части южной поверхности крыла окрашены в красный цвет. Имеется табличка из нержавеющей стали с надписью. Пространственная устойчивость крыла обеспечивается двумя металлическими штырями, заглубленными в грунт, выполненными из равнополочных уголков. Штыри приварены к горизонтальной крестообразной конструкции из металлических уголков.

Мемориальные плиты. На территории мемориала установлено три вида мемориальных плит: Массивные плиты из розового гранита, 2 шт. Установлены на захоронениях № 6 и №8. Плиты со сложным профилем (прямоугольное + трапециевидное сечение). Наклонная грань плит (на которой выполнена надпись) полированная. Плиты из габбро-диабаза, 4шт, установлены на захоронениях № 2, №4, №5, №9. Плиты установлены с наклоном к центральной дорожке аллеи. Плита установлена на металлический постамент. Каркас постамента выполнен из равнополочных уголков или из квадратных труб. Опорная рама плит выполнены из равнополочных уголков. Постаменты опираются на два поребрика, уложенных на грунт.

Полированные гранитные плиты на бетонных постаментах, 2шт, установлены на захоронении №10. Плиты установлены на бетонные постаменты с размерами, имеющие уклон к центру аллеи.

Постамент под флагштоки. В восточной части мемориала в основании насыпи расположен ж.б. постамент под флагштоки. Мачты флагштоков утрачены: сохранились фрагменты, замоноличенные в постамент. Всего было установлено семь металлических флагштоков. Диаметр сохранившихся фрагментов мачт составляет 100мм, глубина заделки мачт в постамент 450мм.

Покрытие аллеи захоронений выполнено из сборных железобетонных плит. Размеры плит центральной дорожки и площадки центрального захоронения — ~1,8×1,0м, размеры плит на остальных участках — ~0,7×0,7м. Верхняя граница мощения совпадает с уровнем верхнего тротуарного поребрика центрального захоронения. Участок от этой отметки д верхней границы участка, а также основание холма покрыты гранитным отсевом.

Территория мемориала с трех сторон ограничена тротуарным поребриком. По линии подножия холма поребрик отсутствует.

11. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы (при значительном количестве документов и литературы их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы:

- фотографические изображения объекта (выполнены 14.10.2026 г.)

Специальная, техническая и справочная литература, использованная при проведении экспертизы:

1. Александрова Е.Л. Водская Пятина. Ингерманландия. Санкт-Петербургская губерния. Ленинградская область. СПб. 2011 г.
2. Злыгостев В. Памятники боевой славы на Гатчинской земле / В. Злыгостев, В. Ключникова. Гатчина, 1990. 47 – 48 с.;
3. Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) [Электронный ресурс] / URL: https://lenoblinform.ru/municipalnye-obrazovaniya/pudostskoe-selskoeposelenie/pudost-na-stranicah-istorii/ (дата обращения: 22.04.2026);
4. Булыгин И. А., Разгром контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова, «История СССР», 1957, № 5; Лутовинов И. С., Ликвидация мятежа Керенского — Краснова, М., 1965. [Электронный ресурс] / URL: https://www.great-country.ru/articles/sssr/revoljucija/00117.html (дата обращения: 22.04.2026);
5. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B

3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 22.04.2026).;
6.Тарастенко (Штанько) А.П.// Бессмертный полк. Норильск. Штанько Михаил Саввич [Электронный ресурс] / URL: https://www.moypolk.ru/soldier/shtanko-mihail-savvich (Дата обращения: 27.04.2026);
7. Имена из солдатских медальонов. Т. 5. Авиация / Прокофьев И.Г. — Казань: «Отечество» [Электронный ресурс] — 2011. — С.6. URL: https://otechestvort.ru/izdat/book11/imena_iz_soldatskih_medalionov-tom_5_avia-2011m.pdf

Нормативная документация:

1. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры;
2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;
3. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники;
4. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования;
5. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия;
6. ГОСТ Р 21.101-2026. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
7. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в действующей редакции;
8. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530;
9. Приказ Минкультуры РФ от 13.08.2025 г. № 1455 «Об установлении Порядка подготовки согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».

12. Обоснования вывода экспертизы:

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненная ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ) в составе:

	Обозначение	**Наименование**	**Примечание**
	10/12-2025-ПЗГ-СП	Состав проекта	

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

Раздел 1. Предварительные работы			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ФФ	Фотофиксация до начала работ	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-ПИ	Предварительные исследования	
Раздел 2. Комплексные научные исследования			
Подраздел 1. Комплексные научные исследования			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИАБИ	Историко-архивные и библиографические исследования	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-ИТИ	Инженерно-технические исследования	
Часть 4	10/12-2025-ПЗГ-ХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам	
Часть 5	10/12-2025-ПЗГ-О.КНИ	Отчет по комплексным научным исследованиям	
Часть 6	10/12-2025-ПЗГ-ППО	Уточнение предмета охраны объекта культурного наследия	
Подраздел 2. Инженерные изыскания			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИГДИ	Инженерно-геодезические изыскания	
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия Эскизный проект			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ЭП	Эскизный проект	
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проектная документация			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ -ПЗ	Пояснительная записка	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-АР	Архитектурные решения	
Часть 4	10/12-2025-ПЗГ-КР	Конструктивные решения	

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

Часть 5	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия		
Часть 5.1	10/12-2025-ПЗГ-ИОС1	Наружное электроосвещение и электроснабжение	
Часть 6	10/12-2025-ПЗГ-МР	Методические рекомендации по реставрации	
Часть 7	10/12-2025-ПЗГ-ПОР	Проект организации реставрации	
Часть 11	10/12-2025-ПЗГ-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия	
Часть 12	10/12-2025-ПЗГ-СМ	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	
Часть 12.1	10/12-2025-ПЗГ-ДВ	Дефектная ведомость	
Часть 12.2	10/12-2025-ПЗГ-ВОР	Ведомость объемов работ	

Раздел 1. Предварительные работы.

Часть 1. Исходно-разрешительная документация.

В томе представлены:
- Выписка из реестра лицензий от 15.01.2026 г.: лицензия МКРФ 03833 от 19.10.2016 г., переоформленной - приказом МК РФ № 312 от 19.03.2019г. и приказом МК РФ № 2064 от 24.10.2024 г.
- Задание Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.;
- Учетная документация на объект культурного наследия.
- Правоустанавливающие документы.
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, № 05-02/26-34 от 04.05.2026 г., выданное Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области;
- Техническая документация.

Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для разработки проектной документации.

Проектная документация разрабатывалась в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Часть 2. Фотофиксация до начала работ.

В соответствии с заданием Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.,- в рамках комплексных научных исследований специалистами ООО «Анфилада» была проведена детальная фотофиксация современного состояния объекта культурного наследия в период разработки проектной документации. В томе представлена схема фотофиксации, а также фотографии каждого из элементов объекта культурного наследия. Фотофиксация выполнена в достаточном объеме и дает представление о техническом состоянии всех элементов объекта.

Часть 3. Предварительные исследования.

В томе помещены общие сведения об объекте культурного наследия: краткие исторические сведения, описание; предварительное инженерное заключение; план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта; предварительные предложения по составу реставрационных работ

Акт технического осмотра от 17.12.2025 г.; Акт утрат первоначального облика объекта от 17.12.2025 г.

На основании проведенных предварительных исследований составлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.12.2025 г. Вывод Акта- Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненная ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ) и не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

На основании проведенных предварительных исследований составлена программа на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия - памятника военной истории, расположенного на территории Гатчинского района Ленинградской области: «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Подраздел 1. Комплексные научные исследования.

Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка, представленная в данном томе, выполнена на основе историко-архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения участка и строительства рассматриваемого объекта (включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), а также проведенных

реставрационных работ - сведения, достаточные для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования.

В рамках комплексных научных исследований по заданию Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.,. были проведены архитектурные обмеры с целью оценки фактического состояния геометрических параметров элементов конструкций объекта культурного наследия, его отдельных частей и деталей, необходимых для разработки проекта реставрации.

Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в натуре.

Часть 3. Инженерно-технические исследования.

Инженерно-технические исследования выполнены специалистами ООО «АЕГРО» (Лицензия МК РФ 20216 от 24.04.2020 г.)

Целью комплексного инженерно-технического обследования конструкций объекта культурного наследия являлось:

— выявления конструктивной схемы сооружений;

— фиксация существующего положения частей и элементов сооружений, оценка их отклонений от проектного (первоначального) положения;

— определение дефектов и повреждений, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации объекта;

— оценка фактического технического состояния конструктивных элементов объекта;

— причины образования выявленных дефектов и повреждений конструкций;

— разработка инженерно-технических предложений по восстановлению эксплуатационной пригодности конструкций сооружений;

— разработка рекомендаций по ремонту и реставрации элементов объекта, обладающих историко-культурной ценностью.

Данное обследование было выполнено с целью обоснования мероприятий по сохранению объекта культурного наследия.

Основная задача - выполнение инструментального (детального) технического обследования объекта, с целью определения оценки фактического технического состояния обследуемых конструктивных элементов сооружений, с сопоставлением категории технического состояния в соответствии с нормативной документацией.

На основании результатов инженерного обследования были установлены следующие категории технического состояния элементов мемориала:

Общее техническое состояние объекта культурного наследия, основанное на оценочных критериях ГОСТ Р 55567-2013 и других действующих нормативных документах в строительстве, а также несоответствии отдельных конструктивных решений требованиям современных строительных норм Российской Федерации - **ограниченно работоспособное /неудовлетворительное.**

Основные причины возникновения дефектов носят комплексный характер:

— длительный срок эксплуатации без проведения планово-предупредительных ремонтов;

— атмосферные воздействия;

— особенности планировки территории (под уклоном);

— ошибки при проектировании и монтаже элементов (отсутствует подготовка основания под мемориальные плиты и якорь, конструкция фундамента крыла самолета не обеспечивает его устойчивость);

— естественное старение и изнашивание строительных конструкций и материалов.

Общее состояние конструктивных э**лементов памятного знака «Гвоздика»** (металлических двутавров и ж.б. фундамента) **работоспособное, отделочных слоев неудовлетворительное.** Наблюдается трещины, отслоения (шелушение) и вздутия окрасочного покрытия, многослойность окрасок.

Общее состояние **захоронений неудовлетворительное**. Наблюдаются: горизонтальные смещения и неравномерные просадки блоков поребриков, деструкция (разрушение) окрасочного слоя поребриков, деградация травяного покрова газонов.

Общее состояние конструктивных **элементов крыла самолета** (фундамента и узла крепления крыла к фундаменту) **ограниченно-работоспособное, отделочных слоев неудовлетворительное**. Наблюдается: крен крыла на 105мм, недостаточная жёсткость заделки конструкции в грунт (шаткость), наличие грубых ремонтных вставок обшивки крыла, разрушение окрасочного покрытия.

Общее состояние **мемориальных плит неудовлетворительное.** Наблюдаются: биопоражения на поверхности плит и постаментов, разрушение окрасочного слоя и поверхностная коррозия металлических постаментов, утрата четкости текста на плитах.

Общее состояние **постамента под флагштоки неудовлетворительное**. Наблюдаются: поверхностные повреждения бетона постамента, разрушение окрасочного слоя, заполнение мусором полости сохранившихся фрагментов флагштоков.

Общее состояние **благоустройства территории неудовлетворительное**. Наблюдается: разрушение значительного числа железобетонных плит, неравномерные просадки, частичное погружение плит в грунт, неровности планировки, эрозия (вымывание), истончение и неравномерное распределение слоя гранитного отсева.

Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам

Инженерные химико-технологические исследования были выполнены специалистами ООО «АЕГРО» (Лицензия МК РФ 20216 от 24.04.2020 г.)

В процессе обследования выполнялась фотофиксация общих видов и фрагментов объекта, а также основных дефектов материалов. Фотофиксация в процессе обследования выполнялась камерой Nikon D3200 с применением различных объективов в зависимости от условий съемки.

При проведении натурных исследований основное внимание было уделено:

— выявлению степени сохранности материалов конструктивных элементов объекта;

— выявлению основных причин возникновения дефектов.

Выполнены следующие работы:

— натурное обследование материалов отделки и конструктивных элементов объекта, определение степени их сохранности;

— определение вида материалов;

— фотофиксация дефектов;

— отбор проб материалов постаментов, мемориальных плит из натурального камня, поребриков, окрасочных слоев элементов для дальнейшего их лабораторного исследования, определения характеристик составов, колеров окраски и типа связующих красочных слоев.

Отбор образцов для исследований выполнялся механически в зонах дефектов отделки и мест, доступных для отбора проб, с использованием молотка, скарпели и скальпеля;

— петрографический анализ образцов материалов строительных растворов и образцов натурального камня;

— стратиграфический анализ отобранных образцов красочных слоев;

— анализ типа связующих окрасок элементов объекта.

Выводы и рекомендации по результатам выполненных исследований являются основой для разработки методических рекомендаций по технологии ведения работ по ремонту и реставрации объекта.

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

В томе представлены аналитические исследования образцов материалов отделки памятника: образцы природного камня, растворов, красочных слоев.

Были произведены:

— петрографический анализ образцов материалов строительных растворов и образцов натурального камня;

— стратиграфический анализ окрасочных слоев отделки;

— анализ типа связующих красочных слоев;

Для определения структуры образцов строительных растворов использовался петрографический метод анализа. Для определения характера заполнителя применялся гранулометрический метод анализа.

Для определения красочного слоя и выявления природы окрасочных систем, был выполнен стратиграфический анализ с определением связующего красочных слоев.

Определение класса связующего выполнялось по традиционным методикам микрокапельного химического анализа. Идентификация колера покраски проводилась согласно альбому колеров системы NCS. Все необходимые работы по проведению стратиграфического анализа были выполнены под микроскопом МС-2zoom при увеличении от 10 до 160 крат.

Все исследовательские работы проводились по методикам, используемым для определения состава и характеристик отделочных материалов для реставрационных работ.

На основании проведенных исследований были разработаны следующие рекомендации по ремонту и реставрации:

Металлические элементы: двутавры памятного знака «Гвоздика», часть крыла самолета, подставка под огонь памяти в виде красной звезды, якорь, постаменты под габбро-диабазовые мемориальные плиты. Все металлические элементы (кроме фрагментов крыла самолета) имеют повреждения окрасочных слоев, многослойность окрасок, поверхностную коррозию элементов.

Крыло самолета выполнено из нержавеющей стали. Наблюдается шелушение окрасочного слоя, царапины металлической поверхности.

Проектом предложено выполнить:

- расчистку металла от деструктированных красочных слоев и продуктов коррозии;

- антикоррозийную обработку, грунтовку и окраску металла;

- неокрашенную поверхность крыла очистить от различных загрязнений и жировых пятен;

- мелкие (поверхностные) царапины устранить методом полировки с использованием специальных полировочных паст;

- удаление средних и глубоких царапин выполнить механической шлифовкой.

Изделия из гранита: мемориальные плиты.

Наблюдается биопоражения (мхи и лишайники) на необработанных гранях плит.

Проектом предлагается выполнить:

- очистку поверхности камня от загрязнений механическим способом с помощью щеток с жесткой/полужесткой синтетической щетиной, а также с использованием биоцидных препаратов для удаления мхов и лишайников.

Плиты из габбро-диабаза: четыре мемориальные полированные плиты из габбро-диабаза. Наблюдается биопоражения (мхи и лишайники) на боковых гранях плит по линии их опирания на металлическую раму.

Проектом предлагается выполнить очистку поверхности камня от загрязнений и биопоражений с использованием биоцидных препаратов.

Бетонные и ж.б. изделия: блоки тротуарного поребрика (серые, окрашенным в белый цвет, и красный), два постамента под тонкие мемориальные гранитные плиты, а также ж.б. плиты мощения территории.

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалифицированной подписью) Глинская Н.Б.

По блокам поребриков отмечены очаги биопоражений, разрушение окрасочного слоя, грани бетонных постаментов также имеют биопоражения, ж.б. плиты мощения имеют фрагментарные разрушения бетона.

Проектом предлагается выполнить:

- замену разрушенных и поврежденных ж.б. плит аналогичными по габаритам и материалу;
- биоцидную обработку поверхности всех бетонных и ж.б. элементов;
- восполнение сколов и утрат раствором, близким к оригинальному;
- восстановление окрасочного слоя поребриков.

Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям.

В томе представлены: общие сведения об объекте культурного наследия, включая границы территории; краткие исторические сведения; сведения о проведенных комплексных научных исследованиях; описание существующего облика, технического состояния и состояния отделки; общие выводы по комплексным научным исследованиям.

Часть 6. Уточнение предмета охраны объекта культурного наследия

Проект предмета охраны составлен на основании архивно-библиографических изысканий, натурных исследованиях, проведенных ООО «Анфилада» в процессе комплексных научных исследований для разработки проекта реставрации, визуального обследования и фотофиксации.

Виды предмета охраны, их описание и приведенные фотографии достаточно полно отражают историко-культурную ценность объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»:

Подраздел 2. Инженерные изыскания.

Часть 1. Инженерно-геодезические изыскания.

Инженерно-геодезические изыскания были проведены ООО «ГеоКорп» по заказу ООО «Анфилада».

Целью инженерно-геодезических изысканий являлось получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Инженерно-топографический план отображает ситуацию и рельеф местности на февраль 2026 г.

Точность создания топографических планов соответствует требованиям СП 47.13330.2016 (п.п.5.1.17, 5.1.18, 5.1.19), а также требованиям Задания и инструкции по топографической съемке. Все выполненные работы соответствуют требованиям СП 47.13330.2016. Фактические при контрольных измерениях не превышают допустимые значения.

Результаты работ приняты и размещены Комитетом по архитектуре и градостроительной деятельности в ГИСОГД Ленинградской области.

По результатам топографической съемки составлены топографические планы масштаба 1:500.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия Эскизный проект.

Часть 1. Эскизный проект

Эскизный проект разработан на основе тщательно проведенных комплексных научных исследований. Предложенная проектом концепция ремонта, реставрации объекта культурного

наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы» была доработана и реализована в проекте ремонта и реставрации.

Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проектная документация.

Часть 1. Пояснительная записка.

В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об объекте, исторические сведения об объекте, сведения о проведенных комплексных научных исследованиях, краткое описание существующего облика объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном назначении объекта, описание проектируемого архитектурного облика и характера современного использования объекта, предложения по цветовому решению с учетом результатов и рекомендаций инженерных химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам.

Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка.

Объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» расположен по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный р-н, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

С южной и восточной сторон мемориала «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» расположена асфальтированная автомобильная дорога, обеспечивающая связь центральной части поселка с промышленной зоной.

Мемориал не имеет обособленной огражденной территории, его планировка интегрирована в окружающую застройку. Доступ к объекту осуществляется непосредственно с тротуара прилегающей улицы.

Участок мемориала представляет собой насыпной холм с перепадом высот около 2м, имеющий ровную площадку на вершине и пологий склон. Планировка-симметричная относительно продольной оси склона. В центральной части вершины холма расположены памятный знак «Гвоздика» и газон, ограниченный по периметру тротуарным поребриком. На захоронении установлены фрагмент крыла самолета и площадка для временного огня памяти, выполненная в виде пятиконечной звезды красного цвета.

Склон холма имеет аллейную структуру: с двух сторон расположены захоронения (по 6 с каждой стороны). Каждое захоронение оформлено в виде газона, ограниченного по периметру тротуарным поребриком. На отдельных захоронениях установлены мемориальные плиты из гранита и габбро-диабаза с надписями и фамилиями погребенных на металлических подставках.

Пространство между захоронениями, центральная и боковые пешеходные дорожки мемориала облицованы железобетонными плитами двух типов (большие прямоугольные и маленькие квадратные). Верхняя граница мощения из железобетонных плит совпадает с верхней гранью центрального захоронения. Участок от верхней грани указанного захоронения до верхней границы мемориала (включая площадку у памятного знака «Гвоздика») покрыт гранитным отсевом.

Территория мемориала с трех сторон ограничена тротуарным поребриком. По линии подножия холма поребрик отсутствует.

Перед началом работ проектом рекомендовано провести демонтаж существующих бетонных плит, в соответствии с планом дорожных покрытий, а также мероприятия по защите площадки от притока поверхностных вод.

Инженерная подготовка территории заключается в создании благоприятных условий для эксплуатации объекта и организации поверхностного стока. При вертикальной планировке соблюдается требование максимальных и минимальных нормируемых уклонов.

Микропланировка территории предполагает водоотвод с покрытия с помощью организации уклона в сторону газонного покрытия и наименьших отметок территории.

Покрытия устраиваются с частичным изменением отметок и соблюдением допустимых продольных и поперечных уклонов для дождевых стоков.

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по восстановлению покрытий и бордюрных камней. Все работы не предлагают глобальных изменений на участке проектирования, новое строительство не предполагается.

Планировочная организация земельного участка предусматривает следующие решения:

− Замену железобетонных плит площадки (1000х1000мм) и откосов (1000х1900мм). Раскладка плит площадки принята с учетом шва не более 10 мм с заполнением не рыхлыми растворами;

− Восстановление набивного покрытия. Проектом предусмотрено устройство связующего слоя с применением цементного молочка (соотношение цемент: вода - 1:3) или полимерного связующего (например, Ultimax Gravity) для обеспечения доступности покрытия для маломобильных групп населения;

− Восстановление бортового камня БР 100.30.15 с трех сторон, по контуру набивного покрытия и площадки, вымощенной железобетонными плитами, покраска бордюрного камня в белый цвет;

− Устройство бортового камня БР 100.20.08, разделяющего набивное покрытие и железобетонные плиты;

− Восстановление бортового камня БР 100.30.15 по контуру Захоронений №№ 1-13;

− Восстановление бортового камня БР 100.20.08 из цементно-песчаного раствора с добавлением красной крошки в пределах Захоронений №1-3, 6, 8, 11-13;

− Установка скамеек (см. том 10/12-2025-ПЗГ-АР);

− Установка опор освещения;

− Установка осветительных прожекторов.

Все работы направлены на создание комфортной и безопасной среды, соответствующей современным стандартам благоустройства и учитывающей историческую ценность объекта.

Проект предусматривает комплексный подход к организации пространства с учетом потребностей всех категорий пользователей территории.

Часть 3. Архитектурные решения.

Проектные решения направлены на сохранение предмета охраны и историко- культурной ценности объекта, устранение выявленных дефектов, восстановление эксплуатационной пригодности сохраняемых элементов и обеспечение современного использования территории.

Памятный знак «Гвоздика»:

- реставрация металлической поверхности (двутавр), под окраску: полное удаление лакокрасочного слоя.

Захоронения на территории памятника:

Захоронение №2:

- реставрация мемориальной плиты (диабаз) с фамилиями погребенных: аккуратное снятие, механическая очистка щетками низкого давления, биоцидная обработка, локальная шлифовка, реставрация надписей с помощью граверного инструмента, их окраска (номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый)), монтаж в проектное положение.

- ремонт постамента под мемориальную плиту (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера принять близким к NCS S 9000-N (черный).

- ремонт бетонного основания (бетон, защитное покрытие): расчистка, биоцидная обработка, восстановление защитного слоя бетона.

Захоронение №4:

- реставрация мемориальной плиты (диабаз) с фамилиями погребенных: аккуратное снятие, механическая очистка щетками низкого давления, биоцидная обработка, локальная шлифовка, реставрация надписей с помощью граверного инструмента, их окраска (номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый)), монтаж в проектное положение;
- ремонт постамента под мемориальную плиту (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера принять близким к NCS S 9000-N (черный);
- ремонт бетонного основания (бетон, защитное покрытие): расчистка, биоцидная обработка, восстановление защитного слоя бетона.

Захоронение №5:

- реставрация мемориальной плиты (диабаз) с фамилиями погребенных: аккуратное снятие, механическая очистка щетками низкого давления, биоцидная обработка, локальная шлифовка, реставрация надписей с помощью граверного инструмента, их окраска (номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый)), монтаж в проектное положение;
- ремонт постамента под мемориальную плиту (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера принять близким к NCS S 9000-N (черный);
- ремонт бетонного основания (бетон, защитное покрытие): расчистка, биоцидная обработка, восстановление защитного слоя бетона.

Захоронение №6:

- реставрация мемориальной плиты (гранит): мягкая гидроабразивная очистка, гидрофобизация, биоцидная очистка боковых сторон и тыльной поверхности плит, зон контакта с грунтом;
- реставрация надписей на мемориальной плите (гранит, под окраску): тонировка или регравюра литер текста. Номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый).
- ремонт поверхности якоря (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера по произведенному стратиграфическому исследованию в рамках проведенного инженерного химико-технологического исследования строительных и отделочных материалов принять близким к NCS S 2570-Y80R (красный).

Захоронение №7:

- реставрация Части крыла самолета (металл):
    - аккуратное снятие;
    - окрашенная часть крыла самолета: расчистка металла от деструктированных красочных слоев и продуктов коррозии, антикоррозийная обработка, грунтовка и окраска, номер колера принять близким к NCS S 2570-Y80R (красный);
    - неокрашенная поверхность крыла: демонтаж нештатных вставок, изготовление и установка аутентичных заплат с клепкой (при необходимости после демонтажа), замена клепок (30шт.), выравнивание поверхности, расчистить от различных загрязнений и жировых пятен;
    - звезда на Части крыла самолета (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера принять близким к NCS S 2570-Y80R (красный).
    - установка крыла в вертикально положение.
- реставрация памятной мемориальной табличкой с текстом (нержавеющая сталь) на части крыла самолета: аккуратное снятие на время производства работ, расчистка мягкими моющие средствами, не содержащими хлора, абразивов и агрессивных кислот, обезжиривание, устранение мелких (поверхностных) царапин методом полировки с использованием специальных полировочных паст, реставрация надписи с помощью граверного инструмента, замена клепок (4шт.), монтаж в проектное положение;

Ремонт площадки огня памяти:

- звезда (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера для звезды принять близким к NCS S 2570-Y80R (красный);
- металлический лист в основании звезды: замена, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера для металлического листа принять близким к NCS S 6030-G30Y (зеленый);

- поребрик под металлическим листом (бетон, под окраску): механическая и химическая очистка (биоцидная обработка), обновление окраски. Номер колера для поребрика принять близким к NCS S 0300-N (белый).
- восстановление солдатской каски: замена по аналогу с существующей.

Захоронение №8:
- реставрация мемориальной плиты (гранит) с надписью: мягкая гидроабразивная очистка, гидрофобизация, биоцидная очистка боковых сторон и тыльной поверхности плит, зон контакта с грунтом;
- реставрация надписей на мемориальной плите (гранит): тонировка или регравюра литер текста. Номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый).

Захоронение №9:
- реставрация мемориальной плиты (диабаз): аккуратное снятие, механическая очистка щетками низкого давления, биоцидная обработка, локальная шлифовка, реставрация надписей с помощью граверного инструмента, их окраска (номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый)), монтаж в проектное положение;
- ремонт постамента под мемориальную плиту (металл, под окраску): расчистка, антикоррозионная обработка, грунтовка, окраска. Номер колера принять близким к NCS S 9000-N (черный);
- ремонт бетонного основания (бетон, защитное покрытие): расчистка, биоцидная обработка, восстановление защитного слоя бетона.

Захоронение №10:
- реставрация мемориальной плиты (диабаз): аккуратное снятие, механическая очистка щетками низкого давления, биоцидная обработка, локальная шлифовка, реставрация надписей с помощью граверного инструмента, их окраска (номер колера принять близкий к NCS S 0500-N (белый)), монтаж в проектное положение;
- ремонт бетонных постаментов (бетон, защитное покрытие): механическая расчистка щетками низкого давления, локальная шлифовка, защитное покрытие бетонной поверхности;
- восстановление солдатской каски: замена по аналогу с существующей.

Постамент под флагштоки:
- реставрация поверхности постамента (бетон, под окраску): расчистка постамента от разрушенного окрасочного слоя и деструктивных фрагментов бетона, восстановление окрасочного слоя, номер колера принять близким к NCS S 0500-N (белый).

Флагштоки:
- восстановление конструкции флагштоков (металл) в существующий бетонный постамент (7 шт.) по аналогам флагштоков на подобных объектах. Предусмотреть отделку и крепления.

МАФ:
- устройство скамеек (3 шт.). В соответствии с рекомендациями тома «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия» на участке объекта на основных путях движения предусмотрены места отдыха, доступные для МГН в виде скамеек с опорой для спины и подлокотником.

Принятые в проекте архитектурные решения по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, - основаны на комплексных научных исследованиях и инженерных изысканиях и направлены на сохранение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» расположен по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный р-н, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

Часть 4. Конструктивные решения.

Проектом предлагается выполнить следующие работы:

Памятный знак «Гвоздика»:
- реставрация металлической поверхности (двутавр): механическая расчистка, антикоррозийная отделка (грунтовка, окраска).

Захоронение №7. Часть крыла самолета (металл):
- устранение выявленного крена Части крыла самолета (металл), восстановление фундамента: установка крыла в вертикально положение, устройство бетонного фундамента. Существующие металлические закладные фундамента крыла сохранить, очистить стальными щетками от продуктов коррозии и окрасить антикоррозийной эмалью. Выполнить установку опалубки, установить крыло существующими закладными и обетонировать. выполнить обратный монтаж элементов памятника в проектное положение.
Захоронение №8. Мемориальная плита (гранит):
- устранение выявленного крена, подготовка основания: снятие гранитной плиты, подготовка основания (уплотнение, устройство песчано-щебеночной подушки), установка плиты в проектное положение.
Решения по благоустройству территории**:**
Мощения:
- восстановление мощения из ж.б. плит, включая дорожку к памятному знаку «Гвоздика»: снятие ж.б. плит покрытия с удалением подстилающих слоев. Комплексная вертикальная планировка территории с устройством основания с созданием уклонов (не менее 0,5–1%). Восстановление покрытия из ж.б. плит. Раскладка ж.б. плит площадки принята с учетом шва не более 10 мм с заполнением не рыхлыми растворами;
- устройство покрытия из гранитного отсева в северной и южной частях территории, с созданием уклонов (не менее 0,5–1%). Проектом предусмотрено стабилизировать гравийный отсев цементным молочком с соотношением 1:3 или полимерным связующим для создания твердого покрытия. На границе с мощением из ж.б. плит предусмотреть установку поребрика с пониженным уровнем, для возможности проезда МГН (М4).
Обрамления захоронений - тротуарные поребрики: восстановление обрамления захоронения - тротуарный поребрик (снятие с последующим монтажом нового) двух типов: красный (без отделки) и белый (бетон, под окраску). Номер колера отделки близкий к NCS S 0500-N (белый).
Обрамления территории - тротуарные поребрики:
- восстановление обрамления территории памятника - тротуарный поребрик: снятие с последующим монтажом нового, отделка (грунтовка, окраска специализированными атмосферостойкими составами), номер колера близкий к NCS S 0500-N (белый). Тротуарные поребрики по пути движения предусмотреть вровень с покрытием с возможностью беспрепятственного проезда МГН.

Принятые в проекте конструктивные решения по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, - основаны на комплексных научных исследованиях и инженерных изысканиях и направлены на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» расположен по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный р-н, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы».

Часть 5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия.
Часть 5.1 Наружное электроосвещение и электроснабжение
1. Устройство подсветки Памятного знака «Гвоздика» с помощью прожекторов.
2. Устройство освещения пешеходных зон фонарными столбами со светильниками.

Источником электроснабжения объекта определяется отдельным проектом и в данном разделе не разрабатывается. Границей проектирования является вводно-распределительное устройство - ЩНО.

Электроснабжение светильников наружного освещения осуществляется от шкафа управления наружным освещением (ШНО), располагаемый на опоре №1.

Часть 6. Методические рекомендации по реставрации

В данном томе приводятся методические рекомендации по реставрации и ремонту строительных и отделочных материалов объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»

Материалы, технологии реставрации и ремонта рекомендованы на основании натурного обследования, лабораторных исследований и на основании современного состояния реставрационной науки, техники и нашего опыта, доступности и применимости материалов, общепринятых стандартных технологических методик для конкретного вида отделки.

В методиках приведены оригинальные названия материалов. О приобретении материала, согласно данным рекомендациям, производитель работ или заказчик может принимать решение самостоятельно. Приобретаемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и технологические описания применения, перевозки, хранения и сведения о безопасности материала на языке страны применения материала. При применении рекомендуемого материала необходимо руководствоваться техническим описанием (паспортом) на материал фирмы производителя (поставщика), если иное не оговорено в данной технологии.

Технологические рекомендации составлены на основе традиционных методик реставрации строительных и отделочных материалов, с включением основных технологических этапов, разработанных специально для данного объекта. Перечень мероприятий и рекомендуемые составы, включенные в разработанные технологические рекомендации, четкое соблюдение и точное исполнение технологических операций, выполнение работ аттестованными специалистами в полном объеме, что позволит подготовить материалы отделки к долгосрочной эксплуатации. Представленные в томе рекомендуемые составы разработаны с учётом требований и возможности применения именно на исторических объектах.

Часть 7. Проект организации реставрации.

Представленный проект организации реставрации выполнен на основании задания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.

Проект составлен для всего объема работ, и устанавливает оптимальную продолжительность строительных работ в целом и его очередей (СНиП 1.04.03-85*).

Проект разработан с учетом требований нормативных и инструктивных документов и государственных стандартов, утвержденных Госстроем РФ, Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства

В проекте представлены следующие разделы: основные сведения об объекте, границы проектирования, характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства, краткая климатологическая справка; оценка развитости транспортной инфраструктуры, сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов.

Также разработаны положения по организация строительной площадки; обоснованию принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

Проект включает предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

В проекте предусмотрены меры по обеспечению пожарной безопасности и другие требования безопасности при выполнении ремонтно-реставрационных работ.

Принятые методы строительства не являются уникальными / особенными. Все работы выполняются стандартными методами ведения реставрационных работ.

Часть 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия

Для обеспечения доступа МГН на объект проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности;
- устройство безопасности путей движения;
- устройство своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.

Проектные решения по обеспечению доступа инвалидов на объекты культурного наследия, выполняемые с учетом требований ГОСТ Р 52875-2025 и СП 59.13330.2020:

1. Входы и пути движения:
- Вход на земельный участок проектируемого объекта оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте (стенд с исторической информацией о памятнике со шрифтом Брайля, мнемосхема не предусмотрена);
- Ширина прохожей части пешеходного пути для МГН принята не менее 2 м, в стесненных условиях - не менее 1,2 м;
- Проектом не предусмотрены тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 52875-2025, вмонтированные в покрытие, так как мы нарушаем архитектурно-композиционное решение территории памятника, а именно раскладку плит мощения. В связи с этим проектом принято решение об ограничении доступности категорий М3-М4, исключительно в сопровождении.

2. Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов:
- В границах проектирования отсутствует организованная парковка автотранспорта, таким образом устройство машино-мест для парковки МГН проектом не предусмотрено. В связи с этим проектом предусмотрено временное парковочного место вне границ проектирования. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске вдоль проезжей части предусмотрено размерами 6,8х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

3. Благоустройство и места отдыха:
- На участке объекта на основных путях движения предусмотрено место отдыха, доступное для МГН в виде скамейки с опорой для спины и подлокотником.

4. Пешеходные пути через проезжую часть:
- Не предусмотрены, не входят в границы проектирования по Техническому заданию.

Часть 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.

Часть 12.1. Дефектная ведомость.

Часть 12.2. Ведомость объемов работ.

Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и инженерно-техническим решениям.

По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный

***знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ) было установлено следующее*:**

1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.

2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.;

- Задание выдано соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;

3) В состав проектной документации на основании предварительного исследования объекта культурного наследия, в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 № 90-01-39-ГП включен **Акт определения влияния** предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 17.12.2025 г.

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с проектной документацией, представленной на экспертизу, виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности рассматриваемого объекта культурного наследия согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

4) Состав, структура и содержание представленной научно-проектной документации соответствуют требованиям пунктов 4, 5, 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также положениям национального стандарта ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования". Документация содержит необходимый и достаточный комплект текстовых, расчетных и графических материалов, обеспечивающих возможность проведения на их основании заявленных работ по сохранению объекта культурного наследия и гарантирующих обеспечение его сохранности;

5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы;

6) Разработанные проектные решения по реставрации объекта культурного наследия - основаны на комплексных научных исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.
8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, утвержденного Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»;
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. .42, 43 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненная ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530:
Приложение №1. Копия Задания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.
Приложение №2. Материалы фотофиксации на момент проведения экспертизы.
Приложение №3. Копия Приказа МК РФ от 07.03.2017 г. № 79132-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов,

погибших в 1919 г. и в 1941-1944 г.г. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919г., 1941-1944 г.г.(ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Приложение №4. Копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»;
Приложение №5. Паспорт ОКН оформлен 10.03.2026 г.;
Приложение №6. Копия Выписки из ЕГРН от 07.09.2026 г.;
Приложение №7. Выписка из реестра лицензий МК РФ;
Приложение №8. Копии договоров ООО «Анфилада» и экспертами № 1,2,3 от 01.10.2026г. Протоколы заседания экспертной комиссии.

15. Дата оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

Эксперт: Калинин В.А.

«21» октября 2026 г. (подписано усиленной квалифицированной подписью)

Приложение №1
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

(должность, наименование организации)

(подпись) Е.Н. Иваева (Ф.И.О.)

25 марта 2024 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия

(должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия)

(подпись) В.О. Цой (Ф.И.О.)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7BCF9E651C7D141A0AFC4EE1B63E993F

Владелец: Цой Владимир Олегович

Действителен с 30-03-2023 до 22-06-2024

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия

от 22.03.2024 № 05-05/24-19

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный р-н, Пудостьское сельское поселение

(субъект Российской Федерации)

п.Пудость

(населенный пункт)

	близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»»	д.	-	корп./стр.	-	офис/кв.	-

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):

Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области ИНН: 4705031037 Номер государственной регистрации права 47:23:0202002:473-47/054/2023-3 от 19.05.2023.

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный р-н, Пудостьское сельское поселение

(субъект Российской Федерации)

пос.Пудость

(населенный пункт)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| | | |

- рабочую документацию; - объектную и локальные сметы. 1.2. Документально-протокольная фотофиксация; 1.3. Исходно-разрешительная документация.	
Раздел 2. Комплексные научные исследования:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
2.1.1. Историко-архивные и библиографические исследования; 2.1.2. Составление исторической справки на основе опубликованных материалов; 2.1.3. Историко-архитектурные натурные исследования: архитектурный обмер памятника в целом; архитектурный обмер отдельных частей памятника в объеме, необходимом для разработки проектной документации; 2.1.4. Фотофиксация; 2.1.5. Инженерно-технические исследования: натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов (бетон, известняк, гранит, металл, шовный раствор) в объеме, необходимом для разработки проектной документации; отбор образцов строительных и отделочных материалов; лабораторные исследования строительных и отделочных материалов (петрографические, стратиграфические, микологические анализы, химический анализ водорастворимых солей) (при необходимости); 2.1.6. Составление отчета по комплексным научным исследованиям; 2.1.7. Разработка технологий производства работ по сохранению объекта культурного наследия.	----------
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:	
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):	2. Проект (проектная документация)
3.1.1.* Архитектурные решения; 3.1.2.* Конструктивные и объемно-планировочные решения; 3.1.3.* Составление чертежей, пояснительной записки с обоснованием проектных решений. **При необходимости по решению заказчика работ по сохранению объекта культурного наследия либо проектной организации*	3.2.1. Пояснительная записка; 3.2.2. Архитектурные решения; 3.2.3. Конструктивные решения; 3.2.4. Проект организации проведения работ по сохранению объекта; 3.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 3.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объекту культурного наследия; 3.2.7. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при необходимости); 3.2.8. Проект инженерного оборудования объекта (инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения) (при необходимости).
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
4.1.1. Рабочий проект ремонтно-реставрационных работ;	4.2.1. Уточнение проектных решений по результатам раскрытий в процессе производства

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.2. Технологии проведения работ по сохранению на объекте культурного наследия; 4.1.3. Отдельные архитектурные детали (при необходимости); 4.1.4. Чертежи общего вида конструкций; 4.1.5. Чертежи изделий (план, фасад, разрез) (при необходимости); 4.1.6. Маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости); 4.1.7. Чертежи деталей и узлов конструкций (при необходимости); 4.1.8. Чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления (при необходимости); 4.1.9. Спецификации на материалы и изделия; 4.1.10. Ведомости и сводные ведомости потребности в материалах; 4.1.11. Подготовка сметных расчетов на ремонтно-реставрационные работ. Документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений	ремонтно-реставрационных работ.

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет:

Предоставляется после завершения производства работ лицом, осуществляющим разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлявшим научное руководство и авторский надзор за проведением работ, предусмотренных ст. 41-44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ).

Отчетная документация оформляется и утверждается в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Согласование проектной документации осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», утвержденным приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 19.11.2021 № 01-03/21-170 (далее - Административный регламент).

Для согласования проектной документации в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области предоставляется:

- заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложениям 3,4 к Административному регламенту, подписанное руководителем юридического лица, физическим лицом, либо их уполномоченными представителями;

- документ, удостоверяющий личность заявителя:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (для физического лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление выписка из приказа о назначении на должность либо доверенность на право подписи (для юридического лица);

- заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, содержащей вывод о соответствии проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF);

- представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность и один из документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие у представителя права действовать от лица заявителя, и определяющих условия и границы реализации права представителя на получение государственной услуги.

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация (в т.ч. проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий) подлежит государственной экспертизе. Предоставляется копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, заверенная в установленном порядке.

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

На все время проведения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных ст. 41-44 Федерального закона № 73-ФЗ, по представлению проектной организации, осуществляющей разработку проектной документации, по согласованию с органом государственной охраны культурного наследия назначается научный руководитель работ из числа высококвалифицированных и аттестованных специалистов. Научное руководство, авторский и технический надзор могут осуществляться руководителем авторского коллектива.

Привлечение для консультаций высококвалифицированных специалистов и ученых – при необходимости.

11. Дополнительные требования и условия:

1. В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация выполняется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (письмо Минкультуры России от 24 марта 2015 года № 90-01-39-ГП).

2. Запрещается вынесение инженерного оборудования и сетей на фасады здания.

3. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ (шурфы, зондажи) на объекте культурного наследия осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения или выявленных объектов культурного наследия», утвержденным приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 19.11.2021 № 01-03/21-169.

4. В ходе разработки проектной документации, при необходимости, уточнить предмет охраны объекта культурного наследия, включить его в состав пояснительной записки и направить проект предмета охраны в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее - Комитет) на рассмотрение, для принятия решения об утверждении либо об отказе в утверждении уточненного предмета охраны объекта культурного наследия.

5. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

оформляется в соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской области от 01.02.2019 № 01-04/19-31.

6. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7. В случае если при проведении производственных работ на объекте культурного наследия в рамках ст. 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ научным руководителем приняты решения о внесении принципиальных изменений (корректировки) в проектные решения, которые приведут к существенному изменению либо окажут влияние на ранее согласованные Комитетом архитектурные, конструктивные, инженерные и технологические проектные решения, то такие принятые научным руководителем решения подлежат получению заключения государственной историко-культурной экспертизы и последующего согласования с Комитетом в соответствии с Административным регламентом.

В случае если при проведении производственных работ на объекте культурного наследия в рамках ст. 41, 42 Федерального закона № 73-ФЗ научным руководителем приняты решения о внесении принципиальных изменений (корректировки) в проектные решения рабочей документации (рабочие чертежи) на проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия либо проекта выполнения первоочередных противоаварийных (консервационных) работ на объекте культурного наследия, являющихся основанием для выдачи Комитетом разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, такие решения направляются научным руководителем в адрес Комитета и заказчика на рассмотрение и принятия соответствующего решения о возможности выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, в рамках ранее выданного разрешения.

В случае если при проведении производственных работ на объекте культурного наследия в рамках ст. 41-44 Федерального закона № 73-ФЗ научным руководителем приняты решения о внесении принципиальных изменений (корректировки) в ранее согласованные Комитетом проектные решения, при реализации которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, то проектная документация с такими решениями научного руководителя подлежит экспертизе.

При принятии научным руководителем решений о внесении изменений (корректировки) в ранее согласованные Комитетом проектные решения, при условии, что такие решения не оказывают принципиального влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия и на ранее согласованные Комитетом архитектурные, конструктивные, инженерные и технологические проектные решения, то такие решения научного руководителя оформляются авторскими листами. Информация о принятых в процессе производства работ проектных решениях и их реализации согласно авторским листам (подтверждение корректности ранее проведенных исследований или обоснование внесенных изменений в проектную документацию на основе проведенных дополнительных исследований в процессе производства работ; оценка полноты реализации проектных предложений по каждому разделу проектной документации) должна быть отражена в научном отчете в составе отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия.

Задание подготовлено:
Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия

(должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия)	(Подпись)	О.Ю. Дмитриева (Ф.И.О. полностью)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №2
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ

1. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Общий вид с юго-востока. Фото 14.10.2026г.

2. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Общий вид с северо-запада. Фото 14.10.2026г.

3. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

4. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

5. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

6. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

7. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

8. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

9. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

10. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

11. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

12. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.


13. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

14. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

15. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

16. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ





1. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Общий вид с юго-востока. Фото 14.10.2026г.



2. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Общий вид с северо-запада. Фото 14.10.2026г.



3. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



4. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



5. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



6. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



7. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



8. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



9. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



10. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



11. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



12. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



13. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



14. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



15. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.



16. «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы». Фрагмент. Фото 14.10.2026г.

Приложение

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

7 марта 2017 г. Москва № 79132-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941–1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919 г., 1941–1944 гг. (Ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941–1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919 г., 1941–1944 гг. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы», в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер **471710806590005**.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» июня 2019 г. №01-03/19-318

Санкт-Петербург

Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»

В соответствии со ст. ст. 3.1, 9.2, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.2.2. Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2017 года № 431, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы» (далее – Памятник), принятого на государственную охрану решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов от 16 мая 1988 года № 189, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить предмет охраны Памятника согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- копию настоящего приказа направить в сроки, установленные действующим законодательством, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

4. Отделу взаимодействия с муниципальными образованиями, информатизации и организационной работы комитета по культуре Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по культуре Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета Е.В. Чайковский

Приложение № 1
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от «24» июня 2019 г.
№ 01-03/19-318

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»


Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»



Условные обозначения

--------- граница территории объекта культурного наследия регионального значения

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»



№ П/П	Широта (X)	Долгота (Y)
1	98546.47	59137.20
2	98550.16	59148.43
3	98598.12	59133.66
4	98597.74	59132.66
5	98600.78	59132.22
6	98600.65	59131.47
7	98593.06	59121.04
8	98593.17	59122.05
9	98592.54	59122.82
10	98591.72	59123.45

Определение географических координат характерных точек границы территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе координат СК 1964_СПБ

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»

На территории Памятника разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);
- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, иная хозяйственная деятельность (по согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия), не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия.

На территории Памятника запрещается:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;
- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия.

Приложение № 2
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от «24» июня 2019 г.
№ 01-03/19-318

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика»» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны
1	Мемориальное значение объекта	Причастность объекта к историческому событию: Гражданская война 1918-1920 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. История объекта связана с трагическими событиями и боевыми действиями в Гатчинском районе Ленинградской области.
2	Объемно-пространственное решение:	Историческое пространственное и архитектурно-композиционное решение территории памятника. Местоположение. Высотная отметка памятного знака «Гвоздика».
3	Конструкции памятника	Памятный знак «Гвоздика» – двутавр. Часть крыла самолета (металл) с памятной мемориальной табличкой с текстом (нержавеющая сталь). Две памятные мемориальные плиты – гранит. Памятник: мемориальные плиты – диабаз. Обрамление захоронения – тротуарный поребрик. Обрамление территории памятника – тротуарный поребрик. Дорожка к памятному знаку «Гвоздика» – ж/б плиты. Флагштоки – металл. Основание постамента под флагштоки – бетон.
4	Архитектурное решение	Памятный знак «Гвоздика» – расходящиеся вверх двутавры, окрашенные. Перед памятным знаком расположена часть крыла самолета (металл) с памятной мемориальной табличкой с текстом (нержавеющая сталь): «гвардии лейтенант Солотенков Петр Иванович

		1 3 2 – 1 8 4 9 II 2 — 9 I 4 I Обрамление захоронения – бетон, окрашенный. Две памятные мемориальные плиты с текстом – гранит, полированный с двух сторон перед памятным знаком: 1) «Солдатам и офицерам 196, 224, 291 стрелковых дивизий павшим в боях на этих рубежах в январе 1944 года за Ленинград за Родину свою они пошли вперед сквозь все преграды смели с лица земли кольцо блокады навек оставшись в тяжелом том бою» 2) «Морякам балтийцам, павшим в боях с белогвардейцами в 1919 году воинам ополченцам, павшим в боях с фашистскими захватчиками в 1941году. Лежат здесь среди тишины сыны трудового народа, матросы гражданской войны, бойцы сорок первого года. Свинцовую встретив пургу, они здесь стеною стояли и Питер не сдали врагу! Врагу Ленинграда не сдали!» Мемориальные плиты с памятными надписями и фамилиями погребенных воинов – гранит красный, полированный: «Здесь захоронены 310 красноармейцев и воинов народного ополчения, найденных поисковыми отрядами на Гатчинской земле, в том числе…» Памятные мемориальные плиты с фамилиями погребенных – диабаз, полированный. Обрамление захоронения – тротуарный поребрик, окрашенный. Обрамление территории памятника –

		тротуарный поребрик, окрашенный. Дорожка к памятному знаку «Гвоздика» – ж/б плиты. Флагштоки – металл, окрашенный. Основание постамента под флагштоки – бетон, окрашенный.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

471710806590005
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



01.06.2016
Дата съемки (число,месяц,год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен

памятный знак «Гвоздика»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1919 г., 1941-1944 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Решение Ленинградского областного Совета народных депутатов «Об утверждении списка военно-исторических памятников и памятных мест, подлежащих охране в Ленинградской области» № 189 от 16.05.1988 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы» № 01-03/19-318 от 24.06.2019 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Предметом охраны объекта культурного наследия «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Пудость, в 8 км. севернее Гатчины, в центре поселка, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы», являются: Мемориальное значение объекта: Причастность объекта к историческому событию: Гражданская война 1918-1920 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. История объекта связана с трагическими событиями и боевыми действиями в Гатчинском районе Ленинградской области. Объемно-пространственное решение: Историческое пространственное и архитектурно-композиционное решение территории памятника. Местоположение. Высотная отметка памятного знака «Гвоздика». Конструкции памятника: Памятный знак «Гвоздика» - двутавр. Часть крыла самолета (металл) с памятной мемориальной табличкой с текстом (нержавеющая сталь). Две памятные мемориальные плиты - гранит. Памятник: мемориальные плиты - диабаз. Обрамление захоронения - тротуарный поребрик. Обрамление территории памятника - тротуарный поребрик. Дорожка к памятному знаку «Гвоздика» - ж/б плиты. Флагштоки - металл. Основание постамента под флагштоки - бетон. Архитектурное решение: Памятный знак «Гвоздика» - расходящиеся вверх двутавры, окрашенные. Перед памятным знаком расположена часть крыла самолета (металл) с памятной мемориальной табличкой с текстом (нержавеющая сталь): «гвардии лейтенант Солотенков Петр Иванович. Обрамление захоронения - бетон, окрашенный. Две памятные мемориальные плиты с текстом - гранит, полированный с двух сторон перед памятным знаком: 1) «Солдатам и офицерам 196, 224, 291 стрелковых дивизий павшим в боях на этих рубежах в январе 1944 года за Ленинград за Родину свою они пошли вперед сквозь все преграды смели с лица земли кольцо блокады, навек оставшись в тяжелом том бою» 2) «Морякам балтийцам, павшим в боях с белогвардейцами в 1919 году воинам ополченцам, павшим в боях с фашистскими захватчиками в 1941 году. Лежат здесь среди тишины сыны трудового народа, матросы гражданской войны, бойцы сорок первого года. Свинцовую встретив пургу, они здесь стеною стоял и Питер не сдали врагу! Врагу Ленинграда не сдали!» Мемориальные плиты с памятными надписями и фамилиями погребенных воинов - гранитккрасный, полированный: «Здесь захоронены 310 красноармейцев и \воинов народного ополчения, найденных поисковыми отрядами на Гатчинской земле, в том числе...» Памятные мемориальные плиты с фамилиями погребенных - диабаз, полированный. Обрамление захоронения — тротуарный поребрик, окрашенный. Обрамление территории памятника тротуарный поребрик, окрашенный. Дорожка к памятному знаку «Гвоздика» - ж/б плиты. Флагштоки - металл, окрашенный. Основание постамента под флагштоки - бетон, окрашенный.

- Приказ комитета по культуре Ленинградской области «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы» № 01-03/19-318 от 24.06.2019 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не утверждены.

Всего в паспорте листов | 4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Администратор программно-технического комплекса и баз данных		Репкина Мария Вячеславовна
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

10 . 03 . 2026

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Сведения выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (сооружение)

Реквизиты выписки

	Наименование	Значение
	Дата формирования выписки	07.09.2026
	Регистрационный номер	****-***/****-*********

Реквизиты поступившего запроса

	Наименование	Значение
	Дата поступившего запроса	07.09.2026
	Дата получения запроса органом регистрации прав	07.09.2026

Сведения об объекте недвижимости - сооружении

	Наименование	Значение
	Дата постановки на учет/ регистрации	05.07.2021 16:35:49
	Кадастровый номер	47:23:0202002:473
	Номер кадастрового квартала	47:23:0202002
	Вид объекта недвижимости	002001004000, Сооружение
	Кадастровые номера иных объектов недвижимости (земельных участков), в пределах которых расположен объект недвижимости	47:23:0202002:472
	Площадь застройки в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра	600
	Назначение сооружения	14) сооружения исторические
	Наименование сооружения	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919г. и в 1941-44гг. , установлен памятный знак "Гвоздика"
	Год завершения строительства	1941
	Код ФИАС	18c52730-daf5-4ecb-83a5-cf3bcecbfd8c,
	ОКАТО	41218000165,
	Код КЛАДР	4700700018200,
	ОКТМО	41618448101,
	Почтовый индекс	188352,
	Код региона	47, Ленинградская область
	Район	р-н, Гатчинский
	Населённый пункт	п, Пудость
	Иное описание местоположения	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики "Скворицы"
	Адрес в соответствии с ФИАС (Текст)	Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики "Скворицы"
	Кадастровая стоимость	55214280

Сведения о правах и правообладателях

	Наименование	Значение
	Сведения о праве и правообладателях	
	Дата постановки на учет/ регистрации	12.09.2024 16:26:50
	Вид зарегистрированного вещного права	001001000000, Собственность
	Номер регистрации вещного права	47:23:0202002:473-47/054/2024-5
	Сведения о правообладателе	Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный округ" Ленинградской области

Ограничения прав и обременения объекта недвижимости

	Наименование	Значение
	Ограничение права и обременение объекта недвижимости	
	Дата постановки на учет/ регистрации	09.10.2024 11:52:04
	Номер регистрации ограничения права или обременения объекта недвижимости	47:23:0202002:473-47/054/2024-6
	Вид зарегистрированного ограничения права или обременения объекта недвижимости	022014000000, Безвозмездное пользование (ссуда)
	Дата начала действия	09.10.2024
	Срок действия ограничения/обременения (Продолжительность)	бессрочно
	restriction_subject	весь объект
	Номер реестровой записи	47:23:0202002:473-47/054/2024-5
	Номер регистрации вещного права	47:23:0202002:473-47/054/2024-5
	Сведения о правообладателе	Администрация Пудостьского сельского поселения муниципального образования "Гатчинский муниципальный округ" Ленинградской области, 4705031037, 1054701273990
	Документ-основание	558401010209, Договор аренды (субаренды) Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 7/Пс, 2024-09-04, 47:23:0202002:473-47/054/2024-7, 47:23:0202002:473-47/054/2024-7 2024-10-09T08:52:04+00:00, Гатчинский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области

Сведения о праве (бесхозяйное имущество)

	Наименование	Значение
	Дата постановки на учет/ регистрации	19.07.2021 12:08:38
	Номер регистрации	47:23:0202002:473-47/054/2021-1У

Сведения о сделках, совершенных без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа

	Наименование	Значение
	Сведения о сделке	
	deal_number	47:23:0202002:473-47/054/2024-7
	Вид сделки	454002006000, Безвозмездное пользование (ссуда)
	registration_date	2024-10-09T11:52:04+03:00

claim_records

	Наименование	Значение
	claim_record	
	urd_type	659311111111
	mark_content	Представлены документы на государственную регистрацию, где вид регистрационного действия: Государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии в ЕГРН сведений об объекте недвижимого имущества)

Статус записи об объекте недвижимости

	Наименование	Значение
	Статус записи об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Объекты капитального строительства


Номер точки	X	Y	Описание закреп.	Погрешность, м

47:23:0202002:473

Система координат:				

МСК 47 зона 2				
1				
1	401221.44	2199034.12	-	0,1
2	401220.79	2199034.94	-	0,1
3	401219.98	2199035.57	-	0,1
4	401219.14	2199035.46	-	0,1
5	401229.31	2199043.08	-	0,1
6	401230.00	2199043.22	-	0,1
7	401230.48	2199040.17	-	0,1
8	401231.49	2199040.56	-	0,1
9	401246.91	2198992.92	-	0,1
10	401235.82	2198989.10	-	0,1

План (чертеж, схема) объекта недвижимости



Масштаб 1:1100

Сведения выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)

Реквизиты выписки

	Наименование	Значение
	Дата формирования выписки	07.09.2026
	Регистрационный номер	****-***/****-*********

Реквизиты поступившего запроса

	Наименование	Значение
	Дата поступившего запроса	07.09.2026
	Дата получения запроса органом регистрации прав	07.09.2026

Сведения об объекте недвижимости - земельном участке

	Наименование	Значение
	Дата постановки на учет/ регистрации	14.05.2021 11:17:07
	Кадастровый номер	47:23:0202002:472
	Номер кадастрового квартала	47:23:0202002
	Вид объекта недвижимости	002001001000, Земельный участок
	Вид земельного участка	01, Землепользование
	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости	47:23:0202002:473
	Вид категории	003002000000, Земли населенных пунктов
	По документу	историко-культурная деятельность
	Площадь	009, Уточненная площадь
	Значение в кв. метрах	606
	Погрешность	9
	ОКАТО	41218848001,
	Код КЛАДР	47007000182002000,
	Почтовый индекс	188352,
	Код региона	47, Ленинградская область
	Район	р-н, Гатчинский
	Населённый пункт	п, Пудость
	Улица	ул, Фабричная
	Дом	уч, 4
	Адрес в соответствии с ФИАС (Текст)	Российская Федерация, ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, ул. Фабричная, земельный участок 4
	Кадастровая стоимость	899722.14

Сведения о правах и правообладателях

	Наименование	Значение
	Сведения о праве и правообладателях	
	Дата постановки на учет/ регистрации	05.07.2024 16:52:04
	Вид зарегистрированного вещного права	001001000000, Собственность
	Номер регистрации вещного права	47:23:0202002:472-47/054/2024-3
	Сведения о правообладателе	Муниципальное образование "Гатчинский муниципальный округ" Ленинградской области

Статус записи об объекте недвижимости

	Наименование	Значение
	Статус записи об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Земельные участки


Номер точки	X	Y	Описание закреп.	Погрешность, м

47:23:0202002:472

Система координат:				
МСК-47				
1				
1	401235.79	2198989.04	-	0,1

10	401221.40	2199034.10	-	0,1
9	401220.75	2199034.90	-	0,1
8	401219.97	2199035.52	-	0,1
7	401218.96	2199035.39	-	0,1
6	401229.29	2199043.13	-	0,1
5	401230.04	2199043.28	-	0,1
4	401230.52	2199040.24	-	0,1
3	401231.52	2199040.63	-	0,1
2	401246.97	2198992.89	-	0,1

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:1100

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации

(наименование лицензирующего органа)

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 15.01.2026*

1. Статус лицензии:

действующая

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: МКРФ 03833; номер лицензии в Едином реестре учета лицензий: Л040-00103-00/00404440

3. Дата предоставления лицензии: 19.10.2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада»; ООО «Анфилада»;
196240, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пулковский меридиан, пл. Победы, д. 1, лит. А, пом. 2-Н, пом. 229,230,231,242; +7 (921) 945-18-13; ooo_anfilada@mail.ru;
ОГРН: 1137847190447

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

7839479468

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, и (или) другие данные, позволяющие идентифицировать место осуществления лицензируемого вида деятельности:

196240, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пулковский меридиан, пл.

Победы, д. 1, лит. А, пом. 2-Н, пом. 229,230,231,242

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия;
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия;
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;
- реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей;
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;
- реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;
- реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней;
- реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства;
- реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);
- реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства;
- ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иные работы по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, не затрагивающие элементы объекта культурного наследия, представляющие собой историко-культурную ценность.

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии реквизиты такого решения:

от 19.10.2016 № 2314

11. Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

от 19.03.2019 № 312
от 24.10.2024 № 2064

Дата вынесения лицензирующим органом решения о периодическом подтверждении соответствия лицензиата лицензионным требованиям и при наличии реквизиты такого решения:

от 03.05.2023 № 1248

Дата вынесения лицензирующим органом решения о приостановлении действия лицензии и при наличии реквизиты такого решения:

от 01.03.2023 № 457
от 06.04.2023 № 893

Дата вынесения лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии и при наличии реквизиты такого решения:

(иные сведения)

* Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

Приложение №8
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 1

г. Санкт-Петербург **«01» октября 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» в лице генерального директора **Аносова Руслана Николаевича**, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы **Прокофьев Михаил Федорович,** именуемый в дальнейшем **«Эксперт»,** действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации №3493 от 25.12.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Эксперт обязуется оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее - экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

1.3. Результатом экспертизы является заключение Эксперта о соответствии (положительное заключение) или о несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное Экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.5. Заказчик обязуется принять результат экспертизы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения результата экспертизы, и подписать и направить Эксперту акт приемки оказанных услуг.

2. Стоимость услуг, порядок приемки и оплаты

2.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается Протоколом соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной историко-культурной экспертизы.

2.3. Срок проведения экспертизы – не позднее 21.10. 2026 года.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания такого акта.

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Эксперт не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Эксперту фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Эксперта, Заказчик не обязан оплачивать стоимость услуг по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных статьей 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

3.2. В целях надлежащего выполнения условий Договора Заказчик:

3.2.1. Одновременно с подписанием Договора передает Эксперту всю предусмотренную нормативными правовыми актами документацию, необходимую для выполнения Экспертом своих обязательств по Договору.

3.2.2. Подписывает и возвращает Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплачивает услуги на условиях настоящего Договора; принимает услуги по акту приемки оказанных услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

3.2.3. Вправе отказаться от принятия результатов оказанных услуг и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения Экспертом сроков оказания услуг они утратили интерес для Заказчика.

3.2.4. Производит уплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Эксперту необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

3.4. Эксперт обязан:

3.4.1. Оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Рассмотреть представленные материалы, при необходимости провести иные необходимые исследования, результаты которых изложить в акте государственной историко- культурной экспертизы.

3.4.3. Обеспечить сохранность материалов, получаемых от Заказчика.

3.4.4. Подписать акт государственной историко-культурной экспертизы усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.5. Эксперт имеет право:

3.5.1. Для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора привлекать дополнительно специалистов по соответствующему профилю экспертной деятельности;

3.5.2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях, а также у иных юридических и физических лиц информацию и материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Эксперта обязательств;

3.5.3. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы;

3.5.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление

необходимой документации, указанной в п. 3.2.1, препятствует исполнению Договора Экспертом, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.5.5. Оказать услугу Заказчику досрочно.

3.6. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность полученной при исполнении обязательств по Договору информации.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, или других стихийных бедствий, войны, забастовок и решений органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

4.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без возмещения возможных убытков.

4.4. В случае изменения законодательных, нормативных и иных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления и ухудшения в связи с этим положения одной из Сторон, связанного с возникновением дополнительных затрат денежных средств и/или времени, либо невозможности дальнейшего продолжения выполнения своих обязательств по Договору, Стороны обязаны соответствующим образом скорректировать стоимость и сроки работ по Договору и подписать соответствующее дополнительное соглашение, либо принять решение о расторжении Договора.

5. Действие и расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. В случае получения замечаний органов государственной власти, органов местного самоуправления к проектной документации, влекущих изменение заключения экспертизы, либо к заключению экспертизы, в части несоответствия требованиям действующего законодательства РФ Эксперт обязуется безвозмездно в разумный срок откорректировать заключение экспертизы и предоставить его Заказчику.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 10 календарных дней по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «АНФИЛАДА» (ООО «Анфилада») Юридический адрес: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Адрес местонахождения: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Тел.

Эксперт:
Прокофьев Михаил Федорович
Паспорт: серия 4002 №142903
выдан 38 Отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 28.03.2002 г., код подразделения 782-038
адрес регистрации (фактический адрес проживания): г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д.10, кв.3
СНИЛС № 077-401-759-72
ИНН 782609588777
Банковские реквизиты:

+7(812)4686080 e-mai: ooo_anfilada@mail.ru

ИНН 7839479468 КПП 781001001 ОКПО 54347378 ОКТМО 40376000000 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 41.20 ОГРН 1137847190447. р/с:40702810302500119677 Название банка: ООО «Банк Точка» БИК: 044525104 к/с: 30101810745374525104

Наименование банка получателя: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 044030653
р/с банка получателя: 40817810755865732043
Номер банковской карты получателя: 2202200132405240


Генеральный директор
ООО «Анфилада»



_____Аносов Р.Н.

(от Заказчика)

м. п.



_____ПрокофьевМ.Ф.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 2

г. Санкт-Петербург **«01» октября 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» в лице генерального директора **Аносова Руслана Николаевича**, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы **Глинская Наталия Борисовна,** именуемый в дальнейшем **«Эксперт»,** действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации №3493 от 25.12.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Эксперт обязуется оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее - экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

1.3. Результатом экспертизы является заключение Эксперта о соответствии (положительное заключение) или о несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное Экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.5. Заказчик обязуется принять результат экспертизы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения результата экспертизы, и подписать и направить Эксперту акт приемки оказанных услуг.

2. Стоимость услуг, порядок приемки и оплаты

2.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается Протоколом соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной историко-культурной экспертизы.

2.3. Срок проведения экспертизы – не позднее 21.10. 2026 года.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания такого акта.

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Эксперт не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Эксперту фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Эксперта, Заказчик не обязан оплачивать стоимость услуг по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных статьей 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

3.2. В целях надлежащего выполнения условий Договора Заказчик:

3.2.1. Одновременно с подписанием Договора передает Эксперту всю предусмотренную нормативными правовыми актами документацию, необходимую для выполнения Экспертом своих обязательств по Договору.

3.2.2. Подписывает и возвращает Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплачивает услуги на условиях настоящего Договора; принимает услуги по акту приемки оказанных услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

3.2.3. Вправе отказаться от принятия результатов оказанных услуг и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения Экспертом сроков оказания услуг они утратили интерес для Заказчика.

3.2.4. Производит уплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Эксперту необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

3.4. Эксперт обязан:

3.4.1. Оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Рассмотреть представленные материалы, при необходимости провести иные необходимые исследования, результаты которых изложить в акте государственной историко- культурной экспертизы.

3.4.3. Обеспечить сохранность материалов, получаемых от Заказчика.

3.4.4. Подписать акт государственной историко-культурной экспертизы усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.5. Эксперт имеет право:

3.5.1. Для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора привлекать дополнительно специалистов по соответствующему профилю экспертной деятельности;

3.5.2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях, а также у иных юридических и физических лиц информацию и материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Эксперта обязательств;

3.5.3. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы;

3.5.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление

необходимой документации, указанной в п. 3.2.1, препятствует исполнению Договора Экспертом, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.5.5. Оказать услугу Заказчику досрочно.

3.6. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность полученной при исполнении обязательств по Договору информации.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, или других стихийных бедствий, войны, забастовок и решений органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

4.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без возмещения возможных убытков.

4.4. В случае изменения законодательных, нормативных и иных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления и ухудшения в связи с этим положения одной из Сторон, связанного с возникновением дополнительных затрат денежных средств и/или времени, либо невозможности дальнейшего продолжения выполнения своих обязательств по Договору, Стороны обязаны соответствующим образом скорректировать стоимость и сроки работ по Договору и подписать соответствующее дополнительное соглашение, либо принять решение о расторжении Договора.

5. Действие и расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. В случае получения замечаний органов государственной власти, органов местного самоуправления к проектной документации, влекущих изменение заключения экспертизы, либо к заключению экспертизы, в части несоответствия требованиям действующего законодательства РФ Эксперт обязуется безвозмездно в разумный срок откорректировать заключение экспертизы и предоставить его Заказчику.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 10 календарных дней по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «АНФИЛАДА» (ООО «Анфилада») Юридический адрес: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Адрес местонахождения: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Тел.

Эксперт:
Глинская Наталия Борисовна
Паспорт: серия 4000 №592073
выдан 64 ОМ Кировского района Санкт-Петербурга 18.03.2001 г.,
код подразделения 782-064
адрес регистрации (фактический адрес проживания): 198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской пехоты, д.14, кв.39
СНИЛС №024-853-019-39
ИНН 780515488131
Банковские реквизиты:

+7(812)4686080 e-mai: ooo_anfilada@mail.ru

ИНН 7839479468 КПП 781001001 ОКПО 54347378 ОКТМО 40376000000 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 41.20 ОГРН 1137847190447. р/с:40702810302500119677 Название банка: ООО «Банк Точка» БИК: 044525104 к/с: 30101810745374525104

Наименование банка получателя: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 044030653
к/с банка получателя: 30101810500000000653
р/с банка получателя: 40817810855006284548
Номер банковской карты получателя: 4276550015329165

Генеральный директор
ООО «Анфилада»



_____ Аносов Р.Н.

(от Заказчика)

М. П.

_____ Глинская Н.Б.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 3

г. Санкт-Петербург **«01» октября 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Анфилада» в лице генерального директора **Аносова Руслана Николаевича**, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы **Калинин Валерий Александрович,** именуемый в дальнейшем **«Эксперт»,** действующий на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации №3493 от 25.12.2023 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Эксперт обязуется оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы (далее - экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

1.3. Результатом экспертизы является заключение Эксперта о соответствии (положительное заключение) или о несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) оформляется на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), подписанное Экспертом усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.5. Заказчик обязуется принять результат экспертизы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения результата экспертизы, и подписать и направить Эксперту акт приемки оказанных услуг.

2. Стоимость услуг, порядок приемки и оплаты

2.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается Протоколом соглашения о договорной цене, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной историко-культурной экспертизы.

2.3. Срок проведения экспертизы – не позднее 21.10. 2026 года.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится по факту оказания услуг на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания такого акта.

2.5. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Эксперт не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Эксперту фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Эксперта, Заказчик не обязан оплачивать стоимость услуг по настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных статьей 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530

3.2. В целях надлежащего выполнения условий Договора Заказчик:

3.2.1. Одновременно с подписанием Договора передает Эксперту всю предусмотренную нормативными правовыми актами документацию, необходимую для выполнения Экспертом своих обязательств по Договору.

3.2.2. Подписывает и возвращает Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплачивает услуги на условиях настоящего Договора; принимает услуги по акту приемки оказанных услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

3.2.3. Вправе отказаться от принятия результатов оказанных услуг и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения Экспертом сроков оказания услуг они утратили интерес для Заказчика.

3.2.4. Производит уплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Эксперту необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

3.4. Эксперт обязан:

3.4.1. Оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Рассмотреть представленные материалы, при необходимости провести иные необходимые исследования, результаты которых изложить в акте государственной историко- культурной экспертизы.

3.4.3. Обеспечить сохранность материалов, получаемых от Заказчика.

3.4.4. Подписать акт государственной историко-культурной экспертизы усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.5. Эксперт имеет право:

3.5.1. Для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора привлекать дополнительно специалистов по соответствующему профилю экспертной деятельности;

3.5.2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях, а также у иных юридических и физических лиц информацию и материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Эксперта обязательств;

3.5.3. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы;

3.5.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление

необходимой документации, указанной в п. 3.2.1, препятствует исполнению Договора Экспертом, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.5.5. Оказать услугу Заказчику досрочно.

3.6. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность полученной при исполнении обязательств по Договору информации.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, или других стихийных бедствий, войны, забастовок и решений органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

4.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без возмещения возможных убытков.

4.4. В случае изменения законодательных, нормативных и иных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления и ухудшения в связи с этим положения одной из Сторон, связанного с возникновением дополнительных затрат денежных средств и/или времени, либо невозможности дальнейшего продолжения выполнения своих обязательств по Договору, Стороны обязаны соответствующим образом скорректировать стоимость и сроки работ по Договору и подписать соответствующее дополнительное соглашение, либо принять решение о расторжении Договора.

5. Действие и расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. В случае получения замечаний органов государственной власти, органов местного самоуправления к проектной документации, влекущих изменение заключения экспертизы, либо к заключению экспертизы, в части несоответствия требованиям действующего законодательства РФ Эксперт обязуется безвозмездно в разумный срок откорректировать заключение экспертизы и предоставить его Заказчику.

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением другой стороны не менее чем за 10 календарных дней по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «АНФИЛАДА» (ООО «Анфилада») Юридический адрес: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Адрес местонахождения: 196240, город Санкт-Петербург, пл Победы, д. 1 литера А, помещ. 2-н помещ. 229,230,231,242 Тел.

Эксперт:
Калинин Валерий Александрович
Паспорт сер.41 02 661887, выдан 03.10.2002 г. Отрадненским ОМ Кировского района ЛО
ПСС 077-042-577-68
р/с 40817810855005205272 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»; БИК 044030653, к.Сч 30101810500000000653

+7(812)4686080 e-mai:
ooo_anfilada@mail.ru

ИНН 7839479468 КПП 781001001
ОКПО 54347378 ОКТМО 40376000000
ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 41.20
ОГРН 1137847190447.
р/с:40702810302500119677 Название банка: ООО «Банк Точка» БИК: 044525104 к/с: 30101810745374525104

Генеральный директор
ООО «Анфилада»



_____Аносов Р.Н.

(от Заказчика)

м. п.

_____Калинин В.А.

Протоколы заседаний экспертной комиссии

Протокол № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-п**роектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).**

Санкт-Петербург «01» октября 2026 г.

Присутствовали:

Прокофьев Михаил Федорович: председатель экспертной комиссии; образование высшее, окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова; историк, стаж работы по профессии - 46 лет; место работы и должность - Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.

Глинская Наталия Борисовна: ответственный секретарь экспертной комиссии; образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина; искусствовед, стаж работы по профессии - 48 лет; место работы и должность - заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.

Калинин Валерий Александрович: член экспертной комиссии; образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; инженер-строитель, стаж работы по профессии - 23 года; место работы и должность - главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

Глинскую Н.Б. - об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Постановили:

утвердить состав членов экспертной комиссии:
Прокофьев М.Ф., Глинская Н.Б., Калинин В.А.

Голосование:

3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Слушали:
Калинина В.А. - о выборе председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря.
Постановили:
Председателем экспертной комиссии выбрать Прокофьева Михаила Федоровича, ответственным секретарем выбрать Глинскую Наталию Борисовну.
Голосование:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
Слушали:
Прокофьева М.Ф. - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии;
Постановили:
Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального изучения объекта и анализа проектной документации.
Голосование:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

4. Определение основных направлений работы экспертов.
Слушали:
Прокофьева М.Ф. - определение основных направлений работы экспертов.
Постановили:
определить следующие направления работы экспертов:
1. Калинин В.А. проводит анализ представленной проектной документации на предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Глинская Н.Б. определяет состояние элементов предмета охраны объекта культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению.
3. Прокофьев М.Ф. оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации.
4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию – Прокофьев М.Ф.
Голосование:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
Слушали:
Глинскую Н.Б. - об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.
Постановили:
утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:
Срок проведения экспертизы - с «01» октября 2026 года по «21» октября 2026 года:

«01» октября 2026 г. - «15» октября 2026 г. - натурное обследование объектов, фотофиксация современного состояния; ознакомление с проектной документацией, обработка материала, подготовка исторической справки, обработка материалов фотофиксации, графических материалов, подготовка приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

«15» октября 2026 г. - «21» октября 2026 г. - оформление Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

«21» октября 2026 г. – заседание комиссии, подписание Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:
Прокофьева М.Ф. - об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Постановили:
1). Принять у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненную ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ). в составе:

	Обозначение	**Наименование**	**Прим**
	10/12-2025-ПЗГ-СП	Состав проекта	
Раздел 1. Предварительные работы			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИРД	Исходно-разрешительная документация	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ФФ	Фотофиксация до начала работ	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-ПИ	Предварительные исследования	
Раздел 2. Комплексные научные исследования			
Подраздел 1. Комплексные научные исследования			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИАБИ	Историко-архивные и библиографические исследования	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-ИТИ	Инженерно-технические исследования	
Часть 4	10/12-2025-ПЗГ-ХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам	
Часть 5	10/12-2025-ПЗГ-О.КНИ	Отчет по комплексным научным исследованиям	
Часть 6	10/12-2025-ПЗГ-ППО	Уточнение предмета охраны объекта культурного наследия	

Подраздел 2. Инженерные изыскания			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ИГДИ	Инженерно-геодезические изыскания	
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия Эскизный проект			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ-ЭП	Эскизный проект	
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проектная документация			
Часть 1	10/12-2025-ПЗГ -ПЗ	Пояснительная записка	
Часть 2	10/12-2025-ПЗГ-ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	
Часть 3	10/12-2025-ПЗГ-АР	Архитектурные решения	
Часть 4	10/12-2025-ПЗГ-КР	Конструктивные решения	
Часть 5	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия		
Часть 5.1	10/12-2025-ПЗГ-ИОС1	Наружное электроосвещение и электроснабжение	
Часть 6	10/12-2025-ПЗГ-МР	Методические рекомендации по реставрации	
Часть 7	10/12-2025-ПЗГ-ПОР	Проект организации реставрации	
Часть 11	10/12-2025-ПЗГ-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия	
Часть 12	10/12-2025-ПЗГ-СМ	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	
Часть 12.1	10/12-2025-ПЗГ-ДВ	Дефектная ведомость	
Часть 12.2	10/12-2025-ПЗГ-ВОР	Ведомость объемов работ	

2). Принять у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы и приобщить к акту экспертизы следующие документы:

– Копия задания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.;

– Копия Приказа МК РФ от 07.03.2017 г. № 79132-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 г.г. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919г., 1941-1944 гг. (Ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»;
– Паспорт ОКН оформлен 10.03.2026 г.;
– Копия Выписки из ЕГРН от 07.09.2026 г.;
– Выписка из реестра лицензий МК РФ.
–

Голосование:
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

М.Ф.Прокофьев «01» октября 2026 г.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н.Б.Глинская «01» октября 2026 г.

Член экспертной комиссии

В.А.Калинин «01» октября 2026 г.

Протокол № 2
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-п**роектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).**

Санкт-Петербург «21» октября 2026 г.

Присутствовали:
Прокофьев Михаил Федорович: председатель экспертной комиссии; образование высшее, окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова; историк, стаж работы по профессии - 46 лет; место работы и должность - Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.
Глинская Наталия Борисовна: ответственный секретарь экспертной комиссии; образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина; искусствовед, стаж работы по профессии - 48 лет; место работы и должность - заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.
Калинин Валерий Александрович: член экспертной комиссии; образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; инженер-строитель, стаж работы по профессии - 23 года; место работы и должность - главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ №3493 от 25.12.2023 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненной ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ).
2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали:
Прокофьева М.Ф.; Глинскую Н.Б., Калинина В.А.

Постановили:

1.Члены Экспертной комиссии согласились с тем, что предоставленная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»: «Научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика», выполненная ООО «Анфилада» в 2026 г. (шифр 10/12-2025-ПЗГ) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и представили оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.

2.Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

3.Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

М.Ф.Прокофьев  «21» октября 2026 г.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н.Б.Глинская  «21» октября 2026 г.

Член экспертной комиссии

В.А.Калинин  «21» октября 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТ		**1-29**
Приложение №1.	Копия Задания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/24-19 от 22.03.2024 г.	**30-35**
Приложение №2.	Материалы фотофиксации на момент проведения экспертизы.	**36-45**
Приложение №3.	Копия Приказа МК РФ от 07.03.2017 г. № 79132-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 г.г. Установлен памятный знак «Гвоздика», 1919г., 1941-1944 г.г.(ленинградская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;	**46-47**
Приложение №4.	Копия Приказа комитета по культуре Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 01-03/19-318 «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-1944 гг. Установлен памятный знак «Гвоздика» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское сельское поселение, п. Пудость, близ здания дирекции птицефабрики «Скворицы»;	**48-55**
Приложение №5.	Паспорт ОКН оформлен 10.03.2026 г.;	**56-59**
Приложение №6.	Копия Выписки из ЕГРН от 07.09.2026 г.;	**60-64**
Приложение №7	Выписка из реестра лицензий МК РФ;	**65-67**
Приложение №8	Копии договоров ООО «Анфилада» и экспертами № 1,2,3 от 01.10.2026г. Протоколы заседания экспертной комиссии.	**68-87**